

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.01.060.001b	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e rete elettrosaldada, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi due mesi. (EURO sette/83)	mq	7,83
01.06.020.001b	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi due mesi. (EURO duecentosettantotto/54)	n	278,54
05.15.001.001	Ponteggio con sistema ad H Ponteggio con sistema ad H (EURO zero/58)	mq	0,58
05.15.001.001a	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese (EURO cinque/58)	mq	5,58
05.15.001.001b	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO zero/48)	mq	0,48
01.01.060.001a	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e rete elettrosaldada, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO cinque/94)	mq	5,94
01.06.020.001a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. (EURO centocinquantuno/55)	n	151,55
01.01.060.001e	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e rete elettrosaldada, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi. (EURO quindici/39)	mq	15,39
06.25.080.001	Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio telo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.08.020.001a	Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura, fornita in opera; per l'intera durata dei lavori. (EURO diciassette/37)	mq	17,37
11.41.020.001	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6; costo mensile. (EURO uno/93)	n	1,93
04.13.120.001a	Tecnico, categoria edile Tecnico, categoria edile (EURO ventinove/86)	h	29,86
04.13.001.001a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO uno/06)	n	1,06
04.13.020.001a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO uno/61)	n	1,61
01.02.240.001a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO uno/61)	n	1,61
06.23.060.001a	Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m. (EURO tre/08)	cad	3,08
12.15.020.001a	Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese. (EURO sei/95)	mq	6,95
08.35.040.002	Ponteggio metallico fisso o castello in tubolari e giunti di acciaio Ponteggio metallico fisso o castello in tubolari e giunti di acciaio compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese. (EURO tre/91)	mq	3,91
NP Z96_01	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. (EURO quarantacinque/88)	ql/ora	45,88
	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto. Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, piani di lavoro con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici con relativi sotto piani ed ogni altro dispositivo necessario per la		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP Z96_02	conformità alle norme di sicurezza vigenti (la misurazione verrà effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni. (EURO otto/53) Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto. Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, piani di lavoro con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici con relativi sotto piani ed ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti (la misurazione verrà effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo (EURO uno/53)	mq	8,53
NP Z96_05	Installazione di mantene in profilati tubolari con agganci telescopici Installazione di mantene in profilati tubolari con agganci telescopici e morsettati al cornicione in aggetto, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con protezioni orizzontali in legno e/o metallici ed ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti. Compreso il nolo della piattaforma aerea fino a 20 m per montaggio e smontaggio. (EURO dodici/90)	mq	1,53
01.01.080.001a	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO dodici/90)	mq	12,90
01.01.080.001I	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO cinque/26)	mq	5,26
01.01.100.001a	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e rete Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e rete di plastica, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO zero/45)	mq	0,45
01.03.001.001a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO undici/20)	mq	6,02
01.03.001.001I	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO zero/26)	mq	11,20
01.06.100.001a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli	mq	0,26

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.06.100.001I	allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. (EURO centocinquantotto/50) Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO centotrentatre/95)	n	158,50
01.06.120.001a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. (EURO settantasette/62)	n	133,95
01.06.120.001I	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO ventinove/96)	n	77,62
05.16.040.001a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. (EURO diciassette/75)	n	29,96
05.16.040.001b	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO dieci/03)	n	17,75
06.25.040.001	Telo di juta per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito Telo di juta per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito in opera; per l'intera durata dei lavori. (EURO due/11)	mq	10,03
09.36.360.001	Telo impermeabile sintetico dotato di occhielli Telo impermeabile sintetico dotato di occhielli (EURO uno/17)	mq	2,11
12.02.180.001a	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. (EURO zero/98)	mq	1,17
12.18.120.001a	Impalcati in legno di qualsiasi dimensione in pianta, Impalcati in legno di qualsiasi dimensione in pianta, compresi il montaggio e lo smontaggio, costituiti da: piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per il primo mese.	mq	0,98

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12.18.120.001b	(EURO dodici/43) Impalcati in legno di qualsiasi dimensione in pianta, Impalcati in legno di qualsiasi dimensione in pianta, compresi il montaggio e lo smontaggio, costituiti da: piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO zero/57)	mq	12,43
01.06.020.001e	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi sei mesi. (EURO settecentoottantasei/53)	mq	0,57
01.06.100.001e	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi sei mesi. (EURO ottocentoventotto/22)	n	786,53
01.02.180.001b	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO zero/84)	n	828,22
04.13.160.001d	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 320x200; costo semestrale. (EURO zero/85)	ml	0,84
09.37.380.001a	Cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina Cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; da 3x2,5 mm2. (EURO due/35)	n	0,85
05.18.001.001a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. (EURO trentasei/17)	ml	2,35
05.18.001.001b	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli	ml	36,17

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
04.13.080.001a	elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiè di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO tre/99) Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO zero/39)	ml	3,99
06.25.100.001	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista fornita in opera; per l'intera durata dei lavori. (EURO zero/74)	n	0,39
		mq	0,74