

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.02.060.001g	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo anno. (EURO sessantasette/52)	ml	67,52
01.02.240.001b	Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 500 m. (EURO otto/38)	cad	8,38
01.02.200.001b	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO uno/05)	ml	1,05
01.02.220.001	Nastro segnaletico adesivo bicolore in PVC per la segnalazione di Nastro segnaletico adesivo bicolore in PVC per la segnalazione di ostacoli fissi (giallo-nero) oppure mobili (bianco-rosso); dimensioni 5 cm x 22 m. (EURO quarantotto/40)	cad	48,40
01.04.060.001a	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiè di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese. (EURO cinque/23)	ml	5,23
04.13.001.001b	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO due/25)	n	2,25
04.13.001.001e	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. (EURO sette/28)	n	7,28
04.13.001.001a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO uno/61)	n	1,61
04.13.020.001c	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO due/25)	n	2,25
04.13.020.001e	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, multisimbolo Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, multisimbolo, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. (EURO sette/28)	n	7,28
04.13.120.001d	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
04.13.160.001h	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore mm 1,0, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO cinque/20) Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare,	n	5,20
04.13.180.001h	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 1,0, dimensione mm 500x700; costo semestrale. (EURO cinque/20) Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare,	n	5,20
04.14.300.001b	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 1,0, dimensione mm 1500x1000; costo semestrale. (EURO venti/63) Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto segnaletica	n	20,63
06.23.001.001a	Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto segnaletica di cantiere in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile, altezza 1,80 m; costo mensile. (EURO uno/34) Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti	n	1,34
08.35.040.002	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. (EURO tre/08) Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	ml	3,08
09.36.220.001	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. (EURO quarantacinque/88) Rete per recinzioni in plastica stampata di colore arancione.	ql/ora	45,88
10.40.040.001	Rete per recinzioni in plastica stampata di colore arancione. (EURO uno/79) Ferro tondino in barre lisce di diametro Ø 22; costo per un mese.	mq	1,79
10.40.300.001	Ferro tondino in barre lisce di diametro Ø 22; costo per un mese. (EURO zero/05) Transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm	kg	0,05
12.01.080.001g	Transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili; costo per un mese. (EURO uno/85) Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra	cad	1,85
12.01.100.001g	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo anno. (EURO dieci/18) Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e rete	mq	10,18
12.06.001.001g	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e rete di plastica, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi anno. (EURO sette/80) Box prefabbricato qualunque dimensione ed altezza max cm 240,	mq	7,80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12.07.020.001	<p>Box prefabbricato qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo anno. (EURO millesettecentotre/65)</p> <p>Cassetta contenente i presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. Cassetta contenente i presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione estemporanea, con ciascuna dose di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato; dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente un preparato antibiotico sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato antisudore; due fiale da cc. 2 di ammoniaca; due fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre tubetti di un preparato emostatico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; quattro bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12; cinque buste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; cinque pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; quattro fogli di garza idrofila da m 1; sei spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto; un laccio emostatico in gomma; due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici; un fornellino o una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettante; due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. (EURO sessantacinque/89)</p>	mq	1.703,65
12.08.001.001	<p>Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. (EURO dieci/63)</p>	cad	65,89
12.02.240.001b	<p>Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; in rotolo da dimensioni 7 cm x 500 m. (EURO zero/26)</p>	mese	10,63
		mq	0,26