



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
E L'IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO
E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.

GRUPPO DI LAVORO

Geom. M. PEIRONE
Geom. M. IACOMO
Geom. L. ESPOSITO
Sign.ra R. BIANCO

IL PROGETTISTA E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE

Geom. Massimo PEIRONE

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL R.U.P.
Arch. Susanna AIMONE MARIOTA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Isabella QUINTO

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO				NOME-FILE	Scala Plot
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA SICUREZZA				RIFERIMENTO	
				SCALA	
				ELABORATO	
REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE		
0	EMISSIONE	Ott. 2010			
1					
2					
3					
4					
5					

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
LAVORI							
Lavori a Misura							
1	01.01.080.00 1d	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e		mq	100,00	6,60	2.310,00
				mq	200,00		
				mq	50,00		
					350,00		
2	01.02.120.00 1e	Delimitazione mediante paletti metallici bicolore Ø 3 cm su base		ml	10,00	3,17	227,92
				ml	30,00		
				ml	31,90		
					71,90		
3	01.02.220.00 1	Nastro segnaletico adesivo bicolore in PVC per la segnalazione di		cad	8,00	48,40	2.807,20
				cad	10,00		
				cad	40,00		
					58,00		
4	01.03.060.00 1d	Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari		mq	10,00	14,45	289,00
				mq	10,00		
					20,00		
5	01.06.001.00 1g	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio,		n	1,00	1.725,87	3.451,74
				n	1,00		
					2,00		
6	01.06.060.00 1g	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa,		n	1,00	1.784,94	3.569,88
				n	1,00		
					2,00		
7	01.06.100.00 1g	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi		n	1,00	1.631,89	3.263,78
				n	1,00		
					2,00		
8	01.07.020.00 1	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del		cad	1,00	65,89	263,56
				cad	1,00		
				cad	2,00		
					4,00		
9	01.08.040.00 1b	Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è compresa la		n	5,00	13,36	253,84
				n	10,00		
				n	4,00		
					19,00		
10	02.10.020.00 1a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza,		ml	50,00	6,47	517,60
				ml	30,00		
					80,00		
11	02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando		n	2,00	21,19	84,76
				n	2,00		
					4,00		
12	02.10.080.00 1	Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante,		n	1,00	9,66	28,98
				n	2,00		
					3,00		
13	02.10.200.00 1	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,		n	10,00	0,84	8,40
14	03.11.040.00 1a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato		ml	10,00	7,96	238,80
				ml	20,00		
					30,00		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
15	03.11.060.00 1a	Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di scarico		ml	10,00	11,77	353,10
				ml	20,00		
					30,00		
16	04.13.001.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma		n	20,00	1,61	96,60
				n	20,00		
				n	20,00		
					60,00		
17	04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma		n	20,00	1,61	96,60
				n	20,00		
				n	20,00		
					60,00		
18	05.15.001.00 1a	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo		mq	30,00	5,58	703,08
				mq	96,00		
					126,00		
19	05.15.001.00 1b	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo		mq	200,00	0,48	648,96
				mq	1152,00		
					1352,00		
20	06.21.060.00 4	Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante		mq	150,00	17,79	13.698,30
				mq	300,00		
				mq	320,00		
					770,00		
21	06.25.040.00 1	Telo di juta per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito		mq	100,00	2,11	633,00
				mq	200,00		
					300,00		
22	08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		ql/ora	20,000	45,88	1.376,40
				ql/ora	10,000		
					30,000		
23	12.18.001.00 1a	Andatoie e passerelle aventi larghezza del passaggio cm 120,		ml	10,00	36,17	723,40
				ml	10,00		
					20,00		
24	12.18.001.00 1b	Andatoie e passerelle aventi larghezza del passaggio cm 120,		ml	120,00	3,99	957,60
				ml	120,00		
					240,00		
25	12.20.020.00 1a	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname di abete		mq	20,00	18,36	1.009,80
				mq	15,00		
				mq	20,00		
					55,00		
26	12.22.001.00 1a	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata		mq	10,00	17,75	887,50
				mq	10,00		
				mq	30,00		
					50,00		
27		arrotondamento		EURO			0,20
		TOTALE LAVORI					38.500,00
		per lavorazioni a base d'asta					0,20
		per la sicurezza					38.499,80