

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Per la prevenzione e protezione dai rischi

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA VAFRE' 8, TORINO (TO)

TORINO, li 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Sel Via Valfrè 8

A seguito delle segnalazioni da parte della Direzione Didattica e dell'impossibilità da parte della Manutenzione Ordinaria di sopperire ai malfunzionamenti continui degli scarichi dei servizi igienici si provvederà al rifacimento completo degli stessi per le due palestre e locali attigui all'ingresso lato sinistro.

Lavorazioni da eseguire per rifacimento servizi igienici:

- *rimozione infissi compreso telai e controtelai;*
- *rimozione apparecchi igienici e accessori;*
- *demolizione tramezzi, rivestimenti e spicconatura intonaci;*
- *demolizione pavimenti e sottofondi, ;*
- *rimozione rete di adduzione e scarico;*
- *costruzione tramezzi in mattoni forati da cm. 12;*
- *esecuzione tracce su tramezzi e/o muratura atte a contenere le nuove tubazioni di adduzione e scarico;*
- *esecuzione di rinzafo su nuove costruzioni in muratura e parti spicconate successivamente da rivestire, per le restanti parti verrà eseguito intonaco civile;*
- *realizzazione nuova rete idrica di adduzione e scarico*
- *rifacimento sottofondi previa impermeabilizzazione con guaina bituminosa e/o guaina liquida (come da disposizione del D.L.);*
- *provvista e posa di pavimentazione in gres ceramico porcellanato certificate antiscivolo (a scelta del D.L.), posate con adesivo in polvere a base cementizia addizionata con resine sintetiche;*
- *formazione di rivestimento in piastrelle, posate c.s. e a scelta del D.L.;*
- *provvista e posa di controtelai in profilati tubolari zincati;*
- *provvista e posa di apparecchi sanitari e relativi accessori;*
- *provvista e posa nuovi serramenti in alluminio anodizzato e/o elettrocolorato aventi requisiti antinfortunistici, le porte in alluminio saranno provviste di specchiature in laminato autoportante;*
- *provvista e posa di vetri stratificati e/o vetrocamera;*
- *esecuzione di tinta lavabile su muri e soffitti non rivestiti, previa preparazione del fondo;*
- *lavatura di termosifoni/tubi con successiva verniciatura di smalto all'acqua;*
- *gli impianti elettrici e termici sono in genere esclusi in quanto di competenza della Società IRIDE Servizi;*

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori	02/11/2011	Fine lavori	31/01/2012
---------------	------------	-------------	------------

Indirizzo del cantiere

Indirizzo	VIA VAFRE' 8				
CAP	10100	Città	TORINO	Provincia	TO

Soggetti interessati

Committente	CITTA' DI TORINO			
Indirizzo:	VIA MILANO 1	Tel.	011/4421111	
Progettista	Geom. Franco Rocci			
Indirizzo:	Via Bazzi, 4	Tel.	0114426125	
Direttore dei Lavori				
Indirizzo:		Tel.		
Responsabile dei Lavori	Arch. Isabella Quinto			
Indirizzo:	Via Bazzi, 4	Tel.	0114426164	
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	Geom. Franco Rocci			
Indirizzo:	Via Bazzi, 4	Tel.	0114426125	
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: non nominato alla data di redazione del P.S.C. La documentazione relativa alla nomina sarà allegata al presente prima dell'inizio dei lavori a cura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori stesso, contestualmente al ricevimento dell'incarico di Direttore dei Lavori o di specifico atto di nomina in caso di non coincidenza con quest'ultimo.			
Indirizzo:		Tel.		
Progettista 2	Geom.Massimo Mancin			
Indirizzo:	Via Bazzi, 4	Tel.	0114426114	

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

INDICE

CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	pag.	3
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	pag.	5
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pag.	5
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici	pag.	6

TORINO, 28/10/2010

il Tecnico
