

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.B70	Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con pali e tavole rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e passaggi carrai con le rispettive chiusure, compreso il montaggio e lo smontaggio		
005	... (EURO dieci/62)	m ²	10,62
NP 1	RECINZIONE DI CANTIERE Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3,00 ml. Nolo per un anno del solo materiale (EURO dieci/64)	m	10,64
NP 2	MONTAGGIO E SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3,00 ml. Montaggio e smontaggio. (EURO dieci/69)	m	10,69
NP 3	CANCELLO CARRABILE Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa di antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di cls altezza m 2,00, peso indicativo 25kg/mq. (EURO trecentonove/87)	cad	309,87
NP 4	RETI PONTEGGIO Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al mq di rete) (EURO zero/60)	m ²	0,60
NP 5	REALIZZAZIONE DI TUNNEL PROTETTO E TELI ANTIPOLVERE Realizzazione di tunnel protetto e teli antipolvere. (EURO trentasei/00)	m ²	36,00
NP 6	PROGETTO IDONEITA' STATICA PONTEGGIO Contributo per progettazione e verifica di idoneità statica del ponteggio. (EURO tremilacinquecentocinquanta/00)	cad	3.550,00
NP 7	RIUNIONE DI COORDINAMENTO Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori ogniqualvolta convocata dal Coordinatore per l'Esecuzione. Costo medio procapite per riunione. (EURO centoventitre/95)	cad	123,95
NP 8	AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA Contributo per predisposizione di "piano operativo di sicurezza" sia da parte dell'appaltatore sia da parte di eventuali subappaltatori e modificazioni e integrazioni conseguenti a varianti esecutive del "piano di sicurezza e di coordinamento". (EURO trecento/00)	cad	300,00
NP 9	RISARCITURA INTONACO Risarcitura dei vari strati dell'intonaco mediante l'applicazione di malta da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura per lacune di estensione limitata fino a 0,50 mq e/o profondità fino a 1,00 cm in caso di superfici piane o in alto/basso rilievo. (EURO quarantasette/06)	mq	47,06
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.A60	<p>compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).</p> <p>005 Per i primi 30 giorni (EURO otto/65)</p> <p>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni</p> <p>dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).</p>	m ²	8,65
01.P25.C18	<p>010 Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/55)</p> <p>Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il</p> <p>sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro</p>	m ²	1,55
01.P25.C18	<p>005 Per i primi trenta giorni (EURO quarantasette/86)</p> <p>Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il</p> <p>sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro</p>	m ²	47,86
01.P23.H20	<p>010 Per ogni mese oltre il primo (EURO sei/25)</p> <p>Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate</p>	m ²	6,25
01.P23.H25	<p>005 Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6 (EURO cinquantaquattro/32)</p> <p>Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelcate misure e caratteristiche</p>	cad	54,32
01.P25.C40	<p>025 In alluminio smaltato - cm 37x37 (EURO cinque/76)</p> <p>Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente</p> <p>per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna</p>	cad	5,76
01.P25.C50	<p>005 Per ogni notte (EURO due/33)</p> <p>Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura</p> <p>automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto</p>	cad	2,33
01.P01.A10	<p>005 ... (EURO zero/99)</p> <p>Operaio specializzato</p>	m	0,99
01.P01.A20	<p>005 Ore normali (EURO trentadue/63)</p> <p>Operaio qualificato</p>	h	32,63

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A09.C03	005 Ore normali (EURO trenta/38) F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.	h	30,38
06.P03.C10	005 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160 (EURO cinquantotto/84) Fornitura o posa di alimentazione da quadro o trasformatore.	cad	58,84
06.A11.A01	005 Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 160 A - 4P AI (EURO centoottantacinque/47) F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti c hiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.	cad	185,47
06.A11.A01	015 F.O. di canalina per cablaggio dimensione 75x50 (EURO nove/46) F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti c hiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.	m	9,46
06.A11.B01	010 F.O. di canalina per cablaggio dimensione 50x50 (EURO sette/91) F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.	m	7,91
01.A09.A60	085 F.O. di canalina PVC 200x60 (EURO ventisei/71) Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi	m	26,71
01.A18.A60	005 Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura. (EURO quaranta/07) Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80	m ²	40,07
01.A18.A70	010 In leghe leggere al cromo alluminio (EURO dieci/40) Posa in opera di piccoli profilati	kg	10,40
01.P09.E60	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/64) Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche od in legno	kg	3,64
	015 dello spessore di mm 15 (EURO quattro/14)	m ²	4,14

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P09.M30	<p>Pannellatura per rivestimento fonoassorbente costituito da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato con 6 diversi diametri di foratura. La lamiera di acciaio dovrà essere protetta con procedimento sedmizir ottenuto per immersione in continuo. Successivamente, dopo le operazioni di piegatura e foratura, la lamiera di acciaio dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. Spessore minimo del film secco 60 micron. Colori della gamma RAL. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero. Il complesso, di spessore minimo 66 mm, sarà corredato da certificati acustici con le seguenti prestazioni minime: Hz125 250 500 1K2K4k alfa s 0.270.73 0.90.890.86 0.87</p>		
010	<p>spessore minimo 66 mm (EURO cinquantatre/79)</p>	m ²	53,79
01.P09.M35	<p>Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore minimo mm1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie</p>		
005	<p>da installare su superfici in muratura (EURO otto/92)</p>	m	8,92
01.P12.M70	<p>Puntazza in acciaio ramato per impianto di messa a terra; di dimensioni e forma rispondenti alle normative vigenti</p>		
005	<p>Tondao a croce lunghezza m 1.50 (EURO tredici/64)</p>	cad	13,64
01.P01.A30	<p>Operaio comune</p>		
005	<p>Ore normali (EURO ventisette/47)</p>	h	27,47