

I nuovi prezzi sono dedotti da prezziari formulati su base nazionale (Regione Piemonte - Prezziario CUNEO - prezziario ACCA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA - A MISURA

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	largh.	lung.	alt.	molt.	Tot	PREZZO unitario	TOTALE
IMPIANTO DI CANTIERE									
1	N.P.	Recinzione di cantiere alta 200cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o grecata metallica; nolo per il primo mese							
	Prezziario Cuneo								
	E OS BB 015 a	ipotesi di area da recintare per m. 150	150,00	1,00	1,00	1,00	150,00		
							150,00	6,25	937,50
2	N.P.	Recinzione di cantiere alta 200cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o grecata metallica; per ogni mese o frazione di mese oltre al primo							
	Prezziario Cuneo								
	E OS BB 015 b	ipotesi di utilizzo per 3 mesi oltre al primo	150,00	1,00	1,00	3,00	450,00		
							450,00	0,72	324,00
3	N.P.	Accesso di cantiere ad uno o due battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata; nolo per il primo mese							
	Prezziario Cuneo								
	E OS BB 030 a	misure in mq.	10,00	2,00	1,00	1,00	20,00		
							20,00	6,25	125,00
4	N.P.	Accesso di cantiere ad uno o due battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata; mesi successivi al primo							
	Prezziario Cuneo	ipotesi di utilizzo per 3 mesi oltre al primo							
	E OS BB 030 a	misure in mq.	10,00	2,00	1,00	3,00	60,00		
							60,00	0,71	42,60
5	N.P.	Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)							
	Prezziario Cuneo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	E OS DD 005 A						1,00	430,00	430,00
6	N.P.	Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm);							
	Prezziario Cuneo	per 2 mesi successivi	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00		
	E OS DD 005 B						2,00	140,00	280,00
7	N.P.	Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna							
	Prezziario Cuneo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	E OS DD 035 A						1,00	360,00	360,00

	Prezziario Cuneo		20,00	1,00	1,00	1,00	20,00		
	E OS NN 005 E						20,00	12,00	240,00
17	N.P.	Segnale di avvertimento in lamiera preverniciata rifrangente triangolare, su palo spostabile: lato 600 mm. Costo per un anno.							
	Prezziario Cuneo		10,00	1,00	1,00	1,00	10,00		
	E OS NN 005 D						10,00	24,05	240,50
DPI LAVORAZIONI INTERFERENTI									
18	04.P82.A21.005	Mascherina antipolvere monouso. Mascherina antipolvere monouso							
	Regione Piemonte		50,00	1,00	1,00	1,00	50,00		
							50,00	1,05	52,50
19	04.P82.A18.005	Cuffia antirumore con due auricolari da sovrapporre al casco protettivo, a norma. Cuffia antirumore							
	Regione Piemonte		1,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
							2,0	26,42	52,84
20	04.P82.A23.010	Archetto con inserti auricolari per la protezione dal rumore. Confezione inserti di ricambio 400 pz.							
	Regione Piemonte		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
							1,0	17,84	17,84
21	N.P.	Inserto auricolare in morbido polimero espanso con adattamento graduale all'anatomia del canale auricolare, lavabile in acqua fino a tre volte. Conforme norma UNI-EN352-2 - Dispenser da 250 paia							
	07. 33. 020. 001 prezzario ACCA		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
							1,0	43,63	43,63
22	N.P.	Kit lavaocchi per primo soccorso e medicazione occhi							
	01. 07. 220. 001 prezzario ACCA		1,0	1,0	1,0	4,0	4,0		
							4,0	43,38	173,52
23	N.P.	Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. Cm 32x17x4,5, contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura							
	01. 07. 240. 001 prezzario ACCA		1,0	1,0	1,0	4,0	4,0		
							4,0	38,42	153,68
24	N.P.	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile da 0 a 2 m Costo mensile.							
	Cuneo E OS XX 385	Lavori per mesi 3 - Utilizzo medio giornaliero - 7 imbracature	1,0	1,0	3,0	7,0	21,0		
							21,0	9,93	208,53
LAVORAZIONI VARIE									

25	N.P.	Faro alogeno da 500W con grado di protezione IP65 montato su cavalletti ad illuminazione del cantiere; costo giornaliero comprensivo del consumo di elettricità								
	Formulato su analisi	5 faretti - Illuminazione provvisoria (ipotesi 20 giorni di utilizzo)	5,00	1,00	1,00	1,00	20,00			
							20,00	7,00	140,00	
26	N.P.	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. da 9 kg. Costo semestrale.								
	Prezziario Cuneo	4 estintori - per mesi 3	4,00	1,00	1,00	3,00	12,00			
	E OS OO 015 B						12,00	15,62	187,44	
27	01.P25.B30.005	AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL mq al giorno								
	Regione Piemonte	protezione ambienti interni	50,00	1,00	1,00	30,00	1.500,00			
							1.500,00	0,20	300,00	
28	N.P.	OPERAIO ADDETTO ALLA SICUREZZA								
	Collegio Costruttori Edili	Operaio di supporto nelle lavorazioni in cui è richiesto un maggior controllo delle operazioni per poter garantire massima sicurezza								
	Costo manodopera	operaio qualificato - ipotesi 5 ore = Euro 29,92/h	29,92	1,00	1,00	5,00	149,60	149,60		
	al 30 Marzo 2009	operaio comune - ipotesi 20 ore = Euro 27,07/h	27,07	1,00	1,00	20,00	541,40	541,40		
								691,00	691,00	
29	01.P25.C40.005	GIALLA, PER SEGNALE D'INGOMBRO, ALIMENTATA CON ACCUMULATORE, COMPRESO L'OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANO D'OPERA NECESSARIA AL POSIZIONAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA NOTTURNA PER OGNI NOTTE								
	Regione Piemonte	n. 10 apparecchi da applicare alle recinzioni per eventuali lavori vari di scavo su strade - per giorni 30	10	1	1	30,00	300,00			
							300,00	2,33	699,00	
LAVORAZIONI in QUOTA										
30	N.P.	Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti ...								
	Prezziario Cuneo		23,00	4,00	1,00	1,00	92,00			
	E OS UU 010 A						92,00	7,00	644,00	
31	N.P.	Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti								
	Prezziario Cuneo	Mesi 2, oltre al primo	23,00	4,00	2,00	0,00	184,00			
	E OS UU 010 B						184,00	1,80	331,20	

32	N.P.	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza.....								
	Prezziario Cuneo	M. 10 per 2 Mesi	10,0	1,0	2,0	0,0	20,0			
	E OS EE 005						20,0	49,00	980,00	
33	N.P.	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di lavoro, botola e scala d'accesso, parapetto regolamentare e ogni altro elemento richiesto dalla normativa: fino a 5,4 m Nolo mensile - n. 6 trabatelli per un mese								
	Prezziario Cuneo	n. 1 trabatelli per utilizzo corrispondente a mesi 3	3	1	1	1,00	3,00			
	E OS UU 115B						3,00	157,00	438,57	
34	01.P25.B10.005	AFFITTO DI SCALA PER DECORATORI DOPPIA CON ALTEZZA COMPRESA TRA m 4 E m 8 - tariffa al giorno								
	Regione Piemonte	Ipotesi di affitto per giorni 30 - n. 4 scale	4	1	1	30,00	120,00			
							120,00	0,97	116,40	
35	01.P25.E20 005	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4 al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000								
	Regione Piemonte	TARIFFA GIORNALIERA - ipotesi uso 20 giorni	1	1	1	20,00	20,00			
							20,00	113,40	2.268,00	
36	01.P25.E40.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano di lavoro di m 17x1,20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa per la base fino a m 10 d'altezza								
	Regione Piemonte	CADUNO - ipotesi: 2 montaggi	2	1	1	1,00	2,00			
							2,00	603,42	1.206,84	
37	01.P24.C75.005	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE, RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS, INSTALLATA SU AUTOCARRO, CON BRACCIO A PIU' SNODI A MOVIMENTO IDRAULICO, COMPRESO L'OPERATORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A m 12								
	Regione Piemonte	Per interventi brevi su lattonerie o coperture	1,00	1,00	6,00	8,00	48,00			
		(6 ore al giorno per 8 giorni)					48,00	46,30	2.222,40	
38	01.P24.C75.010	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE, RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS, INSTALLATA SU AUTOCARRO, CON BRACCIO A PIU' SNODI A MOVIMENTO IDRAULICO, COMPRESO L'OPERATORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A m 20								
	Regione Piemonte	Per interventi brevi su lattonerie o coperture	1,00	1,00	6,00	4,00	24,00			
		(6 ore al giorno per 4 giorni)					24,00	59,26	1.422,24	

39	01.P25.A60.005	NOLO DI PONTEGGIO TUBO PER ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTOPIANO NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO.....							
		lung. 25 m - h. 18,00m -	25,00	1,00	18,00	1,00	450,00		
							450,00	8,65	3.863,40
40	01.P25.A60.010	NOLO DI PONTEGGIO TUBO PER ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTOPIANO NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO.....							
		ipotizzato per mesi 2 oltre il primo	25,00	1,00	18,00	2,00	900,00		
							900,00	1,55	1.395,00
41	01.P25.C10.020	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 10% DELL'ARTICOLO 01.P15.A20 005							
		ponteggi	25,00	1,00	0,05	9,00	11,25		
		piani di lavoro in testa	6,00	3,00	0,05	2,00	1,80		
							13,05	49,52	646,24
42	01.P25.C10.025	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 10% DELL'ARTICOLO 01.P15.A20 005 PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 005 - 12% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 010 - 16% PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 015 - 20% PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 020 - 2% PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 025) PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90							
		ponteggi	25,00	9,00	0,05	2,00	22,50		
		piani di lavoro in testa	6,00	3,00	0,05	2,00	1,80		
							24,30	4,96	115,63
40	N.P. 18	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da 4 cm. Costo per ogni mese o frazione di mese. a) sporgenza dal ponteggio m 1,20.							
	Cuneo E OS TT 005 a	ipotesi di m.30 per mesi 3	30,00	1,00	1,00	3,00	90,00		
							300,00	7,15	2.145,00
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA									
43	N.P. 28	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.							
	08. 35 040. 002 prezzario ACCA	Cinque riunioni di 2 ore cad - presenza di 3 persone	5,00	2,00	1,00	3,00	30,00		

								30,00	53,66	1.600,00	
13	N.P. 29	Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.									
	08. 35 040. 005 prezzario ACCA	Cinque riunioni di 2 ore cad - presenza di 3 persone	1,00	2,00	5,00	3,00		30,00			
								30,00	53,66	1.600,00	
44	N.P. 30	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.									
	08. 35 040. 003 prezzario ACCA	quattro riunioni di 2 ore cad. - presenza di 3 persone	4,00	2,00	1,00	3,00		24,00			
								24,00	43,64	1.000,00	
		SICUREZZA A MISURA Importo netto totale							Euro	36.000,00	
		Iva 10%							Euro	3.600,00	
		SICUREZZA A MISURA IMPORTO TOTALE							Euro	39.600,00	

36000
-36.000,00
0,004