

ELENCO PREZZI UNITARI

**I nuovi prezzi sono dedotti da prezziari formulati su base nazionale
(Regione Piemonte - Prezziario CUNEO - prezziario ACCA)**

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
IMPIANTO DI CANTIERE			
1	N.P.	Recinzione di cantiere alta 200cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o grecata metallica; nolo per il primo mese	
	Prezziario Cuneo		
	E OS BB 015 a		
			6,25
2	N.P.	Recinzione di cantiere alta 200cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o grecata metallica; per ogni mese o frazione di mese oltre al primo	
	Prezziario Cuneo		
	E OS BB 015 b		
			0,72
3	N.P.	Accesso di cantiere ad uno o due battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata; nolo per il primo mese	
	Prezziario Cuneo		
	E OS BB 030 a		
			6,25

4	N.P.	Accesso di cantiere ad uno o due battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata; mesi successivi al primo	
	Prezziario Cuneo		
	E OS BB 030 a		
			0,71
5	N.P.	Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)	
	Prezziario Cuneo		
	E OS DD 005 A		430,00
6	N.P.	Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm);	
	Prezziario Cuneo		
	E OS DD 005 B		140,00
7	N.P.	Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna	
	Prezziario Cuneo		
	E OS DD 035 A		360,00
8	N.P.	Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna	
	Prezziario Cuneo		
	E OS DD 035 B		105,00

9	N.P.	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente ...	
	Prezziario Cuneo		
	E OS DD 015 A		445,00
10	N.P.	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente ...	
	Prezziario Cuneo		
	E OS DD 015 B		187,00
11	N.P.	Impianto elettrico da cantiere, da 25 Kw, quadro generale ASC con tre prese 32A/380W, una presa 16A/380W e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico differenziale, alimentatore con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mmq., fino a 75 ml., collegamento a t	
	Prezziario Cuneo		
	E OS FF 005		1.410,00
12	N.P.	Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24V SELV, cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm. di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo.....	
	Prezziario Cuneo		
	E OS FF 015		250,00

13	N.P.	Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferrì, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con I _{dn} =0,3A (R _t <83hom), costituito da conduttore di terra....	
	Prezziario Cuneo		
	E OS FF 020		250,00
14	N.P.	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: rettangolare 500x700 mm. Costo per un anno.	
	Prezziario Cuneo		
	E OS NN 005 A		13,00
15	N.P.	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: rettangolare 330x500 mm. Costo per un anno.	
	Prezziario Cuneo		
	E OS NN 005 C		2,05
16	N.P.	Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo 7/10: lato 330 mm. Costo per un anno.	
	Prezziario Cuneo		
	E OS NN 005 E		12,00
17	N.P.	Segnale di avvertimento in lamiera preverniciata rifrangente triangolare, su palo spostabile: lato 600 mm. Costo per un anno.	
	Prezziario Cuneo		
	E OS NN 005 D		24,05
DPI LAVORAZIONI INTERFERENTI			
18	04.P82.A21.005	Mascherina antipolvere monouso. Mascherina antipolvere monouso	

	Regione Piemonte		
			1,05
19	04.P82.A18.005	Cuffia antirumore con due auricolari da sovrapporre al casco protettivo, a norma. Cuffia antirumore	
	Regione Piemonte		
			26,42
20	04.P82.A23.010	Archetto con inserti auricolari per la protezione dal rumore. Confezione inserti di ricambio 400 pz.	
	Regione Piemonte		
			17,84
21	N.P.	Inserto auricolare in morbido polimero espanso con adattamento graduale all'anatomia del canale auricolare, lavabile in acqua fino a tre volte. Conforme norma UNI-EN352-2 - Dispenser da 250 paia	
	07. 33. 020. 001 prezzario ACCA		
			43,63
22	N.P.	Kit lavaocchi per primo soccorso e medicazione occhi	
	01. 07. 220. 001 prezzario ACCA		
			43,38
23	N.P.	Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. Cm 32x17x4,5, contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura	
	01. 07. 240. 001 prezzario ACCA		
			38,42
24	N.P.	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile da 0 a 2 m Costo mensile.	

	Cuneo E OS XX 385		
			9,93
LAVORAZIONI VARIE			
25	N.P.	Faro alogeno da 500W con grado di protezione IP65 montato su cavalletti ad illuminazione del cantiere; costo giornaliero comprensivo del consumo di elettricità	
	Formulato su analisi		
			7,00
26	N.P.	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. da 9 kg. Costo semestrale.	
	Prezziario Cuneo		
	E OS OO 015 B		15,62
27	01.P25.B30.005	AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL mq al giorno	
	Regione Piemonte		
			0,20
28	N.P.	OPERAIO ADDETTO ALLA SICUREZZA	
	Collegio Costruttori Edili	Operaio di supporto nelle lavorazioni in cui è richiesto un maggior controllo delle operazioni per poter garantire massima sicurezza	
	Costo manodopera	operaio qualificato	29,90
	al 30 Marzo 2010	operaio comune	27,07

29	01.P25.C40.005	LANTERNA OMOLOGATA, A LUCE ROSSA O GIALLA, PER SEGNALE D'INGOMBRO, ALIMENTATA CON ACCUMULATORE, COMPRESO L'OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANO D'OPERA NECESSARIA AL POSIZIONAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA NOTTURNA PER OGNI NOTTE	
	Regione Piemonte		
			2,33
LAVORAZIONI in QUOTA			
30	N.P.	Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti ...	
	Prezziario Cuneo		
	E OS UU 010 A		7,00
31	N.P.	Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti	
	Prezziario Cuneo		
	E OS UU 010 B		1,80
32	N.P.	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza.....	
	Prezziario Cuneo	M. 10 per 2 Mesi	
	E OS EE 005		49,00

33	N.P.	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di lavoro, botola e scala d'accesso, parapetto regolamentare e ogni altro elemento richiesto dalla normativa: fino a 5,4 m Nolo mensile - n. 6 tratatelli per un mese	
	Prezziario Cuneo		
	E OS UU 115B		157,00
34	01.P25.B10.005	AFFITTO DI SCALA PER DECORATORI DOPPIA CON ALTEZZA COMPRESA TRA m 4 E m 8 - tariffa al giorno	
	Regione Piemonte		
			0,97
35	01.P25.E20 005	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4 al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000	
	Regione Piemonte		
			113,40
36	01.P25.E40.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano di lavoro di m 17x1,20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa per la base fino a m 10 d'altezza	
	Regione Piemonte		
			603,42

37	01.P24.C75.005	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE, RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS, INSTALLATA SU AUTOCARRO, CON BRACCIO A PIU' SNODI A MOVIMENTO IDRAULICO, COMPRESO L'OPERATORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A m 12	
	Regione Piemonte		
			46,30
38	01.P24.C75.010	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE, RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS, INSTALLATA SU AUTOCARRO, CON BRACCIO A PIU' SNODI A MOVIMENTO IDRAULICO, COMPRESO L'OPERATORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A m 20	
	Regione Piemonte		
			59,26
39	01.P25.A60.005	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTO PIANO NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO.....	
		lung. 25 m - h. 18,00m -	
			8,65
40	01.P25.A60.010	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTO PIANO NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO.....	

			1,55
41	01.P25.C10.020	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 10% DELL'ARTICOLO 01.P15.A20 005	
			49,52
42	01.P25.C10.025	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 10% DELL'ARTICOLO 01.P15.A20 005 PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 005 - 12% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 010 - 16% PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 015 - 20% PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 020 - 2% PER L'ARTICOLO 01.P25.C10 025) PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90	
			4,96
40	N.P. 18	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da 4 cm. Costo per ogni mese o frazione di mese. a) sporgenza dal ponteggio m 1,20.	
	Cuneo E OS TT 005 a		
			7,15
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA
SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - ANNO 2010

ELENCO PREZZI UNITARI

43	N.P. 28	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.	
	08. 35 040. 002 prezzario ACCA		
			53,66
13	N.P. 29	Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.	
	08. 35 040. 005 prezzario ACCA		
			53,66
44	N.P. 30	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.	
	08. 35 040. 003 prezzario ACCA		
			43,64