

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B00	<b>Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte</b>		
010	<b>In ceramica</b> (EURO nove/06)	m <sup>2</sup>	9,06
01.A04.F65	<b>Posa in opera di rete metallica elettrosaldada costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate</b>		
005	<b>...</b> (EURO dodici/09)	m <sup>2</sup>	12,09
01.A09.B10	<b>Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva</b> di fondo (kg 0,400 per m <sup>2</sup> ) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200per m <sup>2</sup> caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m <sup>2</sup> ; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm		
005	<b>Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.</b> (EURO ventuno/67)	m <sup>2</sup>	21,67
01.A09.C00	<b>Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti</b>		
005	<b>In tegole curve</b> (EURO diciannove/16)	m <sup>2</sup>	19,16
01.A09.L00	<b>Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini</b> in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature)		
005	<b>Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO venticinque/41)	m <sup>2</sup>	25,41
01.A09.L50	<b>Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio</b>		
005	<b>Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60</b> (EURO trenta/59)	m <sup>2</sup>	30,59
01.A09.L70	<b>Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio</b>		
005	<b>Per controsoffitto</b> (EURO cinque/95)	m	5,95
01.A11.A40	<b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b>		
005	<b>Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per</b> superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 (EURO tre/15)	m <sup>2</sup>	3,15
01.A12.B75	<b>Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia</b> lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	<b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO ventotto/29)	m <sup>2</sup>	28,29

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A12.B80	<b>Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta</b>		
005	<b>Di almeno m 0,50</b> (EURO sei/18)	m	6,18
01.A17.A80	<b>Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo</b>		
005	<b>In legno di abete</b> (EURO quaranta/41)	m <sup>2</sup>	40,41
01.A17.B40	<b>Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature p</b> iene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
005	<b>In larice d'America, dello spessore di mm 30</b> (EURO centosessantotto/04)	m <sup>2</sup>	168,04
01.A18.A60	<b>Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80</b>		
005	<b>In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine</b> (EURO due/74)	kg	2,74
01.A18.A90	<b>Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari</b>		
005	<b>In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa</b> (EURO uno/88)	kg	1,88
01.A18.B18	<b>Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello</b>		
005	<b>Per qualsiasi spessore</b> (EURO quarantadue/19)	m <sup>2</sup>	42,19
01.A18.G10	<b>Posa di maniglione antipanico</b>		
005	<b>Con o senza funzionamento esterno</b> (EURO sessantuno/67)	cad	61,67
01.A19.G10	<b>Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi</b> one e lo scarico		
045	<b>Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico</b> , sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantotto/19)	cad	68,19
110	<b>Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta</b> di scarico e sifone discarico (EURO centocinque/52)	cad	105,52
160	<b>Latrina alla turca, completa di accessori e scarico</b> (EURO centotre/54)	cad	103,54
165	<b>Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico</b> (EURO settantasette/66)	cad	77,66
01.A20.E30	<b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u</b> na o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		
005	<b>Su intonaci interni</b> (EURO quattro/15)	m <sup>2</sup>	4,15
01.A20.E60	<b>Applicazione fissativo</b>		
005	<b>Su soffitti e pareti interne</b> (EURO uno/55)	m <sup>2</sup>	1,55
01.P07.B45	<b>Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P07.B48	005 superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo <b>Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40</b> (EURO ventiquattro/28) <b>Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)</b>	m <sup>2</sup>	24,28
01.P09.E26	005 <b>Nel formato 10x20</b> (EURO nove/33) <b>Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato</b> inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"	m	9,33
01.P09.E27	005 <b>pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22</b> (EURO trenta/86) <b>Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,</b> verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio	m <sup>2</sup>	30,86
01.P09.E28	005 <b>in colore bianco</b> (EURO tre/71) <b>Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri</b>	m <sup>2</sup>	3,71
01.P09.F00	005 <b>in profilato di alluminio a L</b> (EURO uno/44) <b>Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio</b>	m	1,44
01.P09.F10	005 <b>dello spessore di mm 13</b> (EURO quattro/81) <b>Lastre piene in gesso protetto per controsoffittature fonoisolanti</b>	m <sup>2</sup>	4,81
01.P09.F50	005 <b>dello spessore di mm 10</b> (EURO due/94) <b>Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto</b>	m <sup>2</sup>	2,94
01.P12.M35	005 <b>spessore mm 0,8</b> (EURO uno/36) <b>Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai</b>	m	1,36
01.P13.N50	010 <b>In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10</b> (EURO due/00) <b>Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure</b>	m <sup>2</sup>	2,00
01.P14.C19	005 <b>REI 60 ad un battente cm 80x200</b> (EURO trecentoottantacinque/17) <b>Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato</b>	cad	385,17
01.P22.A10	005 <b>Con funzionamento dall'esterno con maniglia</b> (EURO centonovantaquattro/98) <b>Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi</b>	cad	194,98

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.A60	015 forma <b>cm 51x40x18</b> (EURO trentasei/51) <b>Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete</b>	cad	36,51
01.P22.A62	010 <b>cm 50x36x39</b> (EURO cinquantasei/53) <b>Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete</b>	cad	56,53
01.P22.A65	005 <b>cm 57x37x36</b> (EURO novantacinque/15) <b>Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna,</b> con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento	cad	95,15
01.P22.A70	005 <b>cm 51x60x21 in vitreous-china</b> (EURO sessantadue/12) <b>Piatti doccia in gres ceramico smaltato</b>	cad	62,12
01.P22.B22	010 <b>cm 75x75x8, installazione a filo pavimento</b> (EURO settantanove/57) <b>Accessori per installazione apparecchi sospesi</b>	cad	79,57
01.P22.C06	005 <b>Kit fissaggio a parete per vaso o bidet</b> (EURO diciannove/48) <b>Kit fissaggio a parete per semicolonna</b> (EURO otto/80)	cad	19,48
01.P22.C06	010 <b>Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico</b> <b>Da 1/2" con aeratore, tipo corrente</b> (EURO trenta/05)	cad	8,80
01.P25.A75	005 <b>Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni</b> dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). <b>Per i primi 30 giorni</b> (EURO cinque/61)	m <sup>2</sup>	30,05
01.P25.B30	005 <b>Affitto di telone impermeabile al m<sup>2</sup></b> ... (EURO zero/20)	g	5,61
01.P25.C00	010 <b>Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti,</b> tavole, ecc) occorrenti per la formazione di steccati e tavolati o per puntellamenti. (il prezzo e' determinato in base al 12% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C00 005-16% dello stesso per l'articolo 01.P25.C00 010 - 20% per l'articolo 01.P25.C00 015 - 25% per l'articolo 01.P25.C00 020 - 3% per l'articolo 01.P25.C00 025) <b>Per un periodo di tempo fino a 30 giorni</b> (EURO trentanove/64)	m <sup>3</sup>	0,20
01.P25.C15	025 <b>Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da</b> struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro <b>Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni</b> (EURO quarantasette/86)	m <sup>2</sup>	39,64
			47,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.SIC_1	<b>Riunione di coordinamento (codice di sicurezza SERG10010)</b> Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. (EURO centoventitre/94)	cad	123,94
N.P.SIC_10	<b>Parapetto in legno</b> Parapetto in legno per scale, vani ascensori, vuoti sui solai, etc. Misurato a metro lineare, posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. (EURO quattordici/20)	ml	14,20
N.P.SIC_11	<b>Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico. Nolo per il primo mese o frazione.</b> Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico. Nolo per il primo mese o frazione. Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. (EURO trecentosessantatré/00)	cad	369,00
N.P.SIC_12	<b>Nolo per un mese di parapetto normale con elementi a tubo/giunto (codice sicurezza PONK01140)</b> Parapetto normale con elementi a tubo/giunto costituito da due correnti orizzontali e tavola, fermapiè, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. CLASSE 4a. (EURO quattro/50)	ml	4,50
N.P.SIC_13	<b>Recinzione con rete di polietilene</b> (EURO undici/40)	ml	11,40
N.P.SIC_14	<b>Transenna modulare per delimitazioni</b> (EURO quindici/20)	ml	15,20
N.P.SIC_15	<b>Protezione verso il vuoto con parapetto in legno</b> (EURO trentacinque/40)	ml	35,40
N.P.SIC_16	<b>Lamiera in acciaio per coperture di aperture nei solai</b> (EURO ventidue/40)	mq	22,40
N.P.SIC_17	<b>Riunione di cantiere con il direttore tecnico di cantiere</b> (EURO quarantacinque/70)	cad	45,70
N.P.SIC_18	<b>protezione contro le scariche atmosferiche</b> (EURO centosettanta/00)	cad	170,00
N.P.SIC_19	<b>Segnali di sicurezza indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro 60/90</b> Segnali di sicurezza indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro 60/90. Costo misurato al giorno per tutta la durata dei lavori (EURO zero/15)	CAD/G	0,15
N.P.SIC_2	<b>Nolo per un anno di tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio (codice sicurezza PROG06270)</b> Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o gregata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 4a.  (EURO trentuno/35)	mq	31,35
N.P.SIC_20	<b>Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in pvc rigido, dimensioni 100*140</b> (EURO zero/15)	CAD/G	0,15
N.P.SIC_21	<b>Segnali in lamiera indicanti diversi pittogrammi, targa in</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.SIC_3	<b>lamiera o alluminio cm 60*60, cm 90*90.</b> (EURO zero/20)	CAD/G	0,20
N.P.SIC_4	<b>Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno (codice sicurezza PROG05230)</b> Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno, comprese opere di puntellamento e parateppesti di protezione verso i lati aperti su scavi o dislivelli o per delimitazione aree e zone di lavoro. (EURO venticinque/65)	m <sup>q</sup>	25,65
N.P.SIC_5	<b>Delimitazione percorso pedonale con parapetto in legno (codice sicurezza PROG5190)</b> Delimitazione percorso pedonale con parapetto costituito da due correnti orizzontali in tavole di legno spess. cm 3 e pali infissi nel terreno ad interasse di 1,80 m. (EURO sette/03)	ml	7,03
N.P.SIC_6	<b>Nolo per un mese di passerella pedonale metallica (codice sicurezza PROK04110)</b> Passerella pedonale metallica di lunghezza m 4, larghezza m 1,20, fornita di aprapetti su ambo i lati. nolo per un mese. CLASSE 4a. (EURO cinquantasei/55)	cad	56,55
N.P.SIC_7	<b>Nolo per sei mesi di baracca per deposito attrezzature e materiali (codice sicurezza BARG6130)</b> Baracca per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata . Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. CLASSE 1a. (EURO cinquantacinque/39)	m <sup>q</sup>	55,39
N.P.SIC_8	<b>Montaggio e smont. di recinz. di cant. realizz. con elem. tubolari, giunti met. e lamiera (codice sicurezza RECG01011)</b> Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3,00 m. Montaggio e smontaggio. (EURO dieci/26)	ml	10,26
N.P.SIC_9	<b>Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni mq di facciavista per il primo mese</b> Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni mq di facciavista per il primo mese, di ponteggi o castelletti. Compresa ogni manodopera occorrente per la posa. (EURO due/15)	m <sup>q</sup>	2,15
N.P.SIC_9	<b>Schermatura con teli e reti in plastica, per ogni mese o frazione successivi al primo,</b> (EURO zero/50)	m <sup>q</sup>	0,50