

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|---|----------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|
| LAVORI | | | | | |
| EDIFICI FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 | | | | | |
| Istituto "BUON RIPOSO" - Via San Marino, 30 | | | | | |
| FACCIATA "A" | | | | | |
| Rinforzi di facciata | | | | | |
| 1 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | 020 | Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*13.40*6 | m ³ | 2,412 | |
| 2 | 02.P85.T05 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio | | | |
| | 010 | ... (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 3 | 01.A06.A50 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 4 | 01.A06.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.40*6)*29.78 | % | 598,57800 | |
| 5 | 01.A10.A30 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 6 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*13.40*6)*23.88 | % | 479,98800 | |
| 7 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 8 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*13.40*6)*9.78 | % | 196,57800 | |
| 9 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*13.40))*6 | kg | 1205,196 | |
| 10 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 1205,196 | |
| 11 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|-------------------|------------------------------|
| | | mis. art. prec | kg | 1205,196 | |
| 12 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| | 005 | Su pareti esterne (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 13 | 01.A20.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.40*6)*13.17 | % | 264,71700 | |
| 14 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*14.30*6 | cad | 686,40 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 15 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*3*6 n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*3 | kg kg | 458,865 91,001 | |
| | | | | 549,866 | |
| 16 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*3*6 n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*3 | kg kg | 64,954 12,881 | |
| | | | | 77,835 | |
| 17 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 549.866+77.835 | kg | 627,701 | |
| 18 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 627,701 | |
| 19 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 030 | Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra n. 3 finestre per ogni piano 9*3*6 n. 5 finestre al p. rialzato 9*5 | cad cad | 162,00 45,00 | |
| | | | | 207,00 | |
| | | FACCIATA "B" Rinforzi di facciata | | | |
| 20 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | 020 | Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*28.60*6 | m ³ | 5,148 | |
| 21 | 02.P85.T05 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio | | | |
| | 010 | ... (1.00*0.25*28.60)*6 | m ² | 42,90 | |
| 22 | 01.A06.A50 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|---------------------|------------------------------|
| | 005 | Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*28.60)*6 | m ² | 42,90 | |
| 23 | 01.A06.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*28.60)*29.78 | % | 1277,56200 | |
| 24 | 01.A10.A30 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*28.60)*6 | m ² | 42,90 | |
| 25 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*28.60*6)*23.88 | % | 1024,45200 | |
| 26 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*28.60)*6 | m ² | 42,90 | |
| 27 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*28.60*6)*9.78 | % | 419,56200 | |
| 28 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*28.60))*6 | kg | 2572,284 | |
| 29 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 2572,284 | |
| 30 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 2572,284 | |
| 31 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| | 005 | Su pareti esterne (1.00*0.25*28.60)*6 | m ² | 42,90 | |
| 32 | 01.A20.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*28.60*6)*13.17 | % | 564,99300 | |
| 33 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*28.60*6 | cad | 1372,80 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 34 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 7 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*7*6 n. 5 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*5 | kg kg | 1070,685 151,668 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|-----------|------------------------------|
| | | n. 2 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*5.150*2 | kg | 78,795 | |
| | | | | 1301,148 | |
| 35 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml | | | |
| | | n. 7 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*7*6 | kg | 151,559 | |
| | | n. 5 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*5 | kg | 21,469 | |
| | | n. 2 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*0.729*2 | kg | 11,154 | |
| | | | | 184,182 | |
| 36 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 1301.148+184.182 | kg | 1485,330 | |
| 37 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 1485,330 | |
| 38 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 030 | Tassello INOX 12x150 mm | | | |
| | | n. 9 tasselli per ogni finestra; n. 12 tasselli per ogni porta | cad | 378,00 | |
| | | n. 7 finestre per ogni piano 9*7*6 | cad | 45,00 | |
| | | n. 5 finestre al p. rialzato 9*5 | cad | 24,00 | |
| | | n. 2 porte al p. rialzato 12*2 | | 447,00 | |
| | | FACCIATA "C" | | | |
| | | Rinforzi di facciata | | | |
| 39 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | 020 | Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*13.40*6 | m ³ | 2,412 | |
| 40 | 02.P85.T05 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio | | | |
| | 010 | ... (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 41 | 01.A06.A50 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 42 | 01.A06.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.40*6)*29.78 | % | 598,57800 | |
| 43 | 01.A10.A30 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 44 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*13.40*6)*23.88 | % | 479,98800 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|
| 45 | 01.A10.B20 005 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 46 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*13.40*6)*9.78 | % | 196,57800 | |
| 47 | 01.A18.A60 005 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*13.40))*6 | kg | 1205,196 | |
| 48 | 01.A18.A70 005 | Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 1205,196 | |
| 49 | 01.A18.G00 010 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 1205,196 | |
| 50 | 01.A20.E35 005 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car Su pareti esterne (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 51 | 01.A20.N00 005 | Compensazioni Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.40*6)*13.17 | % | 264,71700 | |
| 52 | 04.P81.E10 040 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*13.40*6 FACCIATA "D" Rinforzi di facciata | cad | 643,20 | |
| 53 | 01.A02.B20 020 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*13.50*6 | m ³ | 2,430 | |
| 54 | 02.P85.T05 010 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio ... (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 55 | 01.A06.A50 005 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 56 | 01.A06.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.50*6)*29.78 | % | 603,04500 | |
| 57 | 01.A10.A30 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|--------------------|------------------------------|
| | | travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 58 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*13.50*6)*23.88 | % | 483,57000 | |
| 59 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 60 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*13.50*6)*9.78 | % | 198,04500 | |
| 61 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*13.50))*6 | kg | 1214,190 | |
| 62 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 1214,190 | |
| 63 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 1214,190 | |
| 64 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| | 005 | Su pareti esterne (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 65 | 01.A20.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.50*6)*13.17 | % | 266,69250 | |
| 66 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*13.50*6 | cad | 648,00 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 67 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*2*6 n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*5.150*4 | kg kg | 305,910 157,590 | |
| | | | | 463,500 | |
| 68 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)*0.003*2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*2*6 n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*0.729*4 | kg kg | 43,303 22,307 | |
| | | | | 65,610 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 69 | 01.A18.A70 005 | Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 463.500+65.610 | kg | 529,110 | |
| 70 | 01.A18.G00 010 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 529,110 | |
| 71 | 04.P81.E10 030 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra; n. 12 tasselli per ogni porta n. 2 finestre per ogni piano 9*2*6 n. 4 porte al p. rialzato 12*4 | cad cad | 108,00 48,00 156,00 | |
| | | FACCIATA "E" Rinforzi di facciata | | | |
| 72 | 01.A02.B20 020 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*10.00*6 | m ³ | 1,800 | |
| 73 | 02.P85.T05 010 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio ... (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 74 | 01.A06.A50 005 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 75 | 01.A06.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*10.00*6)*29.78 | % | 446,70000 | |
| 76 | 01.A10.A30 005 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 77 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*10.00*6)*23.88 | % | 358,20000 | |
| 78 | 01.A10.B20 005 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 79 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*10.00*6)*9.78 | % | 146,70000 | |
| 80 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|
| 81 | 01.A18.A70 | 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*10.00))*6 | kg | 899,400 | |
| | | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| 82 | 01.A18.G00 | 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 899,400 | |
| | | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| 83 | 01.A20.E35 | 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 899,400 | |
| | | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| 84 | 01.A20.N00 | 005 Su pareti esterne (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| | | Compensazioni | | | |
| 85 | 04.P81.E10 | 005 Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*10.00*6)*13.17 | % | 197,55000 | |
| | | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| 86 | 01.A18.A60 | 040 Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*10.00*6 | cad | 480,00 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 87 | 01.A18.A50 | 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*4*6 n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*4 | kg | 611,820 | |
| | | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | kg | 121,334 | |
| | | | | 733,154 | |
| | | 010 In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*4*6 n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*4 | kg | 86,605 | |
| 88 | 01.A18.A70 | | kg | 17,175 | |
| | | | | 103,780 | |
| | | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | | 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 733.154+103.780 | kg | 836,934 | |
| 89 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | | 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 836,934 | |
| 90 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | | 030 Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra n. 4 finestre per ogni piano 9*4*6 n. 4 finestre al p. rialzato 9*4 | cad | 216,00 | |
| | | | cad | 36,00 | |
| | | | | 252,00 | |
| | | FACCIATA "F" | | | |
| | | Rinforzi di facciata | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|
| 91 | 01.A02.B20 020 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*7.00*6 | m ³ | 1,260 | |
| 92 | 02.P85.T05 010 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio ... (1.00*0.25*7.00)*6 | m ² | 10,50 | |
| 93 | 01.A06.A50 005 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*7.00)*6 | m ² | 10,50 | |
| 94 | 01.A06.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*7.00*6)*29.78 | % | 312,69000 | |
| 95 | 01.A10.A30 005 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*7.00)*6 | m ² | 10,50 | |
| 96 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*7.00*6)*23.88 | % | 250,74000 | |
| 97 | 01.A10.B20 005 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*7.00)*6 | m ² | 10,50 | |
| 98 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*7.00*6)*9.78 | % | 102,69000 | |
| 99 | 01.A18.A60 005 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*7.00))*6 | kg | 629,580 | |
| 100 | 01.A18.A70 005 | Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 629,580 | |
| 101 | 01.A18.G00 010 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 629,580 | |
| 102 | 01.A20.E35 005 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car Su pareti esterne (1.00*0.25*7.00)*6 | m ² | 10,50 | |
| 103 | 01.A20.N00 005 | Compensazioni Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|---------------|------------------------------|
| | | applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*7.00*6)*13.17 | % | 138,28500 | |
| 104 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*7.00*6 | cad | 336,00 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 105 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 1 finestra per ogni piano (F11- 2.00x0.90) (0.90*2+2.00)*5.150*1*6 | kg | 117,420 | |
| | | n. 1 finestra al p. rialzato (F11- 2.00x0.90) (0.90*2+2.00)*5.150*1 | kg | 19,570 | |
| | | | | 136,990 | |
| 106 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 1 finestra per ogni piano (F11- 2.00x0.90) (0.90*2+2.00)*0.729*1*6 | kg | 16,621 | |
| | | n. 1 finestra al p. rialzato (F11- 2.00x0.90) (0.90*2+2.00)*0.729*1 | kg | 2,770 | |
| | | | | 19,391 | |
| 107 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 136.990+19.391 | kg | 156,381 | |
| 108 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 156,381 | |
| 109 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 030 | Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra n. 1 finestra per ogni piano 9*1*6 n. 1 finestra al p. rialzato 9*1 | cad cad | 54,00 9,00 | |
| | | | | 63,00 | |
| | | FACCIATA "G" Rinforzi di facciata | | | |
| 110 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | 020 | Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*4.00*5 | m ³ | 0,600 | |
| 111 | 02.P85.T05 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio | | | |
| | 010 | ... (1.00*0.25*4.00)*5 | m ² | 5,00 | |
| 112 | 01.A06.A50 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*4.00)*5 | m ² | 5,00 | |
| 113 | 01.A06.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------------------------|
| 114 | 01.A10.A30 | aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*4.00*5)*29.78 | % | 148,90000 | |
| | | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*4.00)*5 | m ² | 5,00 | |
| 115 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzaffo Euro 23.88 (0.25*4.00*5)*23.88 | % | |
| 116 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*4.00)*5 | m ² | |
| 117 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*4.00*5)*9.78 | % | |
| 118 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*4.00))*5 | kg | |
| 119 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | |
| 120 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | |
| 121 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| | | 005 | Su pareti esterne (1.00*0.25*4.00)*5 | m ² | |
| 122 | 01.A20.N00 | Compensazioni | | | |
| | | 005 | Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*4.00*5)*13.17 | % | |
| 123 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*4.00*5 | cad | |
| 124 | 01.A02.B20 | FACCIATA "H" | | | |
| | | Rinforzi di facciata | | | |
| 124 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | | 020 | Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*11.00*5 | m ³ | |
| 125 | 02.P85.T05 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio | | | |
| | | 010 | ... | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|
| | | (1.00*0.25*11.00)*5 | m² | 13,75 | |
| 126 | 01.A06.A50 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*11.00)*5 | m² | 13,75 | |
| 127 | 01.A06.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*11.00*5)*29.78 | % | 409,47500 | |
| 128 | 01.A10.A30 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*11.00)*5 | m² | 13,75 | |
| 129 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*11.00*5)*23.88 | % | 328,35000 | |
| 130 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*11.00)*5 | m² | 13,75 | |
| 131 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*11.00*5)*9.78 | % | 134,47500 | |
| 132 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 lg/ml ((1.00*14.990*11.00))*5 | kg | 824,450 | |
| 133 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 824,450 | |
| 134 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 824,450 | |
| 135 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| | 005 | Su pareti esterne (1.00*0.25*11.00)*5 | m² | 13,75 | |
| 136 | 01.A20.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*11.00*5)*13.17 | % | 181,08750 | |
| 137 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*11.00*5 | cad | 440,00 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 138 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|-----------|------------------------------|
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 2 finestre per ogni piano (F7- 2.14x1.66) (1.66*2+2.14)*5.150*2*5 | kg | 281,190 | |
| | | | | 281,190 | |
| 139 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 2 finestre per ogni piano (F7- 2.14x1.66) (1.66*2+2.14)*0.729*2*5 | kg | 39,803 | |
| | | | | 39,803 | |
| 140 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 281.190+39.803 | kg | 320,993 | |
| 141 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 320,993 | |
| 142 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 030 | Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra n. 2 finestre per ogni piano 9*2*5 | cad | 90,00 | |
| | | | | 90,00 | |
| | | FACCIATA "I" Rinforzi di facciata | | | |
| 143 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | 020 | Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*7.00*5 | m ³ | 1,050 | |
| 144 | 02.P85.T05 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio | | | |
| | 010 | ... (1.00*0.25*7.00)*5 | m ² | 8,75 | |
| 145 | 01.A06.A50 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*7.00)*5 | m ² | 8,75 | |
| 146 | 01.A06.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*7.00*5)*29.78 | % | 260,57500 | |
| 147 | 01.A10.A30 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*7.00)*5 | m ² | 8,75 | |
| 148 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzaffo Euro 23.88 (0.25*7.00*5)*23.88 | % | 208,95000 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|-----------|------------------------------|
| 149 | 01.A10.B20 005 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*7.00)*5 | m ² | 8,75 | |
| 150 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*7.00*5)*9.78 | % | 85,57500 | |
| 151 | 01.A18.A60 005 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*7.00))*5 | kg | 524,650 | |
| 152 | 01.A18.A70 005 | Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 524,650 | |
| 153 | 01.A18.G00 010 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 524,650 | |
| 154 | 01.A20.E35 005 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car Su pareti esterne (1.00*0.25*7.00)*5 | m ² | 8,75 | |
| 155 | 01.A20.N00 005 | Compensazioni Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*7.00*5)*13.17 | % | 115,23750 | |
| 156 | 04.P81.E10 040 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*7.00*5 FACCIATA "L" Rinforzi di facciata | cad | 280,00 | |
| 157 | 01.A02.B20 020 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*10.00*6 | m ³ | 1,800 | |
| 158 | 02.P85.T05 010 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio ... (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 159 | 01.A06.A50 005 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 160 | 01.A06.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*10.00*6)*29.78 | % | 446,70000 | |
| 161 | 01.A10.A30 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|--------------------|------------------------------|
| | 005 | travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 162 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*10.00*6)*23.88 | % | 358,20000 | |
| 163 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 164 | 01.A10.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*10.00*6)*9.78 | % | 146,70000 | |
| 165 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*10.00))*6 | kg | 899,400 | |
| 166 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 899,400 | |
| 167 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 899,400 | |
| 168 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| | 005 | Su pareti esterne (1.00*0.25*10.00)*6 | m ² | 15,00 | |
| 169 | 01.A20.N00 | Compensazioni | | | |
| | 005 | Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*10.00*6)*13.17 | % | 197,55000 | |
| 170 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*10.00*6 | cad | 480,00 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 171 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*4*6 n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*4 | kg kg | 611,820 121,334 | |
| | | | | 733,154 | |
| 172 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*4*6 n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*4 | kg kg | 86,605 17,175 | |
| | | | | 103,780 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 173 | 01.A18.A70 005 | Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 733.154+103.780 | kg | 836,934 | |
| 174 | 01.A18.G00 010 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 836,934 | |
| 175 | 04.P81.E10 030 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra n. 4 finestre per ogni piano 9*4*6 n. 4 finestre al p. rialzato 9*4 | cad cad | 216,00 36,00 | |
| | | FACCIATA "M" Rinforzi di facciata | | 252,00 | |
| 176 | 01.A02.B20 020 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*13.50*6 | m ³ | 2,430 | |
| 177 | 02.P85.T05 010 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio ... (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 178 | 01.A06.A50 005 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 179 | 01.A06.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.50*6)*29.78 | % | 603,04500 | |
| 180 | 01.A10.A30 005 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 181 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*13.50*6)*23.88 | % | 483,57000 | |
| 182 | 01.A10.B20 005 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| 183 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*13.50*6)*9.78 | % | 198,04500 | |
| 184 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 185 | 01.A18.A70 | 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*13.50))*6 | kg | 1214,190 | |
| | | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| 186 | 01.A18.G00 | 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 1214,190 | |
| | | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| 187 | 01.A20.E35 | 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 1214,190 | |
| | | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car | | | |
| 188 | 01.A20.N00 | 005 Su pareti esterne (1.00*0.25*13.50)*6 | m ² | 20,25 | |
| | | Compensazioni | | | |
| 189 | 04.P81.E10 | 005 Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.50*6)*13.17 | % | 266,69250 | |
| | | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*13.50*6 | cad | 648,00 | |
| 190 | 01.A18.A60 | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| | | 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*2*6 n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*5.150*4 | kg kg | 305,910 157,590 | 463,500 |
| 191 | 01.A18.A50 | 010 In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*2*6 n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*0.729*4 | kg kg | 43,303 22,307 | 65,610 |
| | | 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 463.500+65.610 | kg | 529,110 | |
| 192 | 01.A18.A70 | 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 529,110 | |
| | | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| 193 | 01.A18.G00 | 030 Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra; n. 12 tasselli per ogni porta n. 2 finestre per ogni piano 9*2*6 n. 4 porte al p. rialzato 12*4 | cad cad | 108,00 48,00 | 156,00 |
| | | FACCIATA "N" | | | |
| 194 | 04.P81.E10 | Rinforzi di facciata | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|-----------|------------------------------|
| 195 | 01.A02.B20 020 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 (0.12*1.00*0.25)*13.40*6 | m ³ | 2,412 | |
| 196 | 02.P85.T05 010 | Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio ... (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 197 | 01.A06.A50 005 | Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera Dello spessore di cm 6 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 198 | 01.A06.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.40*6)*29.78 | % | 598,57800 | |
| 199 | 01.A10.A30 005 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 200 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% rinzafo Euro 23.88 (0.25*13.40*6)*23.88 | % | 479,98800 | |
| 201 | 01.A10.B20 005 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 202 | 01.A10.N00 005 | Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% intonaco Euro 9.78 (0.25*13.40*6)*9.78 | % | 196,57800 | |
| 203 | 01.A18.A60 005 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml ((1.00*14.990*13.40))*6 | kg | 1205,196 | |
| 204 | 01.A18.A70 005 | Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 1205,196 | |
| 205 | 01.A18.G00 010 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 1205,196 | |
| 206 | 01.A20.E35 005 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car Su pareti esterne (1.00*0.25*13.40)*6 | m ² | 20,10 | |
| 207 | 01.A20.N00 005 | Compensazioni Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|-------------------|------------------------------|
| | | applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.40*6)*13.17 | % | 264,71700 | |
| 208 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 040 | Tassello INOX 16x200 mm n. 8/ml 8*14.30*6 | cad | 686,40 | |
| | | Sostegno marmi di architrave finestre | | | |
| 209 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine profilo "L" 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*3*6 n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*3 | kg kg | 458,865 91,001 | |
| | | | | 549,866 | |
| 210 | 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 | | | |
| | 010 | In leghe leggere al cromo alluminio profilo in alluminio "L" 60x30 sp. 3; sviluppo = (0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*3*6 n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*3 | kg kg | 64,954 12,881 | |
| | | | | 77,835 | |
| 211 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. artt. prec. 549.866+77.835 | kg | 627,701 | |
| 212 | 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione | | | |
| | 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate mis. art. prec | kg | 627,701 | |
| 213 | 04.P81.E10 | Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di | | | |
| | 030 | Tassello INOX 12x150 mm n. 9 tasselli per ogni finestra n. 3 finestre per ogni piano 9*3*6 n. 5 finestre al p. rialzato 9*5 | cad cad | 162,00 45,00 | |
| | | | | 207,00 | |
| | | Spessoramenti per posa profilati su tutte le facciate | | | |
| 214 | 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | | |
| | 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine | kg | 164,557 | |
| 215 | 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | | |
| | 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone mis. art. prec | kg | 164,557 | |
| | | Oneri della Sicurezza Edifici Funzione 10 Servizio 3 PONTEGGI | | | |
| 216 | Z96_07 | Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un ... | | | |
| | 01 | Per i primi 30 giorni (01.P25.A60.005) | | | |
| | | FACCIATA "A" 13.40*28.00 | mq | 375,20 | |
| | | FACCIATA "B" 28.60*28.00 | mq | 800,80 | |
| | | FACCIATA "C" 13.40*32.00 | mq | 428,80 | |
| | | FACCIATA "D" 13.50*28.00 | mq | 378,00 | |
| | | FACCIATA "E" 10.00*28.00 | mq | 280,00 | |
| | | FACCIATA "F" 7.00*28.00 | mq | 196,00 | |
| | | FACCIATA "G" 4.00*24.00 | mq | 96,00 | |
| | | FACCIATA "H" 11.00*24.00 | mq | 264,00 | |
| | | FACCIATA "I" 7.00*24.00 | mq | 168,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni | | | |
|--|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|---------|--|
| 217 | Z96_07 | FACCIATA "L" 10.00*28.00 | mq | 280,00 | | | | |
| | | FACCIATA "M" 13.50*28.00 | mq | 378,00 | | | | |
| | | FACCIATA "N" 13.40*28.00 | mq | 375,20 | | | | |
| | | | | | | 4020,00 | | |
| | | Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un ... | | | | | | |
| | | 02 Per ogni mese oltre al primo (01.P25.A60.010) | | | | | | |
| | | | | FACCIATA "A" 13.40*28.00*2 | | mq | 750,40 | |
| | | | | FACCIATA "B" 28.60*28.00*2 | | mq | 1601,60 | |
| | | | | FACCIATA "C" 13.40*32.00*2 | | mq | 857,60 | |
| | | | | FACCIATA "D" 13.50*28.00 | | mq | 378,00 | |
| | | | | FACCIATA "E" 10.00*28.00 | | mq | 280,00 | |
| | | | | FACCIATA "F" 7.00*28.00 | | mq | 196,00 | |
| | | | | FACCIATA "I" 7.00*24.00 | | mq | 168,00 | |
| | | FACCIATA "L" 10.00*28.00 | mq | 280,00 | | | | |
| | | FACCIATA "M" 13.50*28.00 | mq | 378,00 | | | | |
| | | FACCIATA "N" 13.40*28.00 | mq | 375,20 | | | | |
| | | | 5264,80 | | | | | |
| 218 | Z96_11 | Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati ... | | | | | | |
| | | 01 Per ogni mese (01.P25.A91.005) | | | | | | |
| | | | | FACCIATA "A" (13.40*1.35*14)*3 | | mq | 759,78 | |
| | | | | FACCIATA "B" (28.60*1.35*14)*3 | | mq | 1621,62 | |
| | | | | FACCIATA "C" (13.40*1.35*16)*3 | | mq | 868,32 | |
| | | | | FACCIATA "D" (13.50*1.35*14)*2 | | mq | 510,30 | |
| | | | | FACCIATA "E" (10.00*1.35*14)*2 | | mq | 378,00 | |
| | | | | FACCIATA "F" (7.00*1.35*14)*2 | | mq | 264,60 | |
| | | | | FACCIATA "G" (4.00*1.35*12)*1 | | mq | 64,80 | |
| | | | | FACCIATA "H" (11.00*1.35*12)*1 | | mq | 178,20 | |
| | | | | FACCIATA "I" (7.00*1.35*12)*2 | | mq | 226,80 | |
| | | | | FACCIATA "L" (10.00*1.35*14)*2 | | mq | 378,00 | |
| | | | | FACCIATA "M" (13.50*1.35*14)*2 | | mq | 510,30 | |
| | | | | FACCIATA "N" (13.40*1.35*14)*2 | | mq | 506,52 | |
| | | | | | | 6267,24 | | |
| | | 219 | Z96_16 | RECINZIONI | | | | |
| | | | | RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2) | | | | |
| 01 (51.2.10.10) Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata | | | | | | | | |
| | | | | FACCIATA "A" | ml | 13,40 | | |
| | | | | FACCIATA "B" | ml | 28,60 | | |
| | | FACCIATA "N" | ml | 13,40 | | | | |
| | | | 55,40 | | | | | |
| EDIFICI FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 | | | | | | | | |
| DORMITORIO VIA TRAVES | | | | | | | | |
| Demolizioni | | | | | | | | |
| 220 | 01.A02.C00 | Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali | | | | | | |
| | | 005 Con una superficie di almeno m² 0,50 | | | | | | |
| | | | | wc 1.20*2.10+0.90*2.14*4 | | m² | 10,22 | |
| | | camere 1.20*2.10*4 | m² | 10,08 | | | | |
| | | | 20,30 | | | | | |
| 221 | 01.A02.A25 | Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la | | | | | | |
| | | 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (1.95*3+4.50)*3.00 | | | | | | |
| | | | m² | 31,05 | | | | |
| 222 | 01.A19.E60 | Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mater | | | | | | |
| | | 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. | | | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| | | docce | cad | 2,00 | |
| | | turche | cad | 2,00 | |
| | | lavabo | cad | 2,00 | |
| | | | | 6,00 | |
| 223 | 01.A02.B00 | Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei | | | |
| | 020 | In cotto | | | |
| | | magazzino 3.00*2.60 | m ² | 7,80 | |
| | | n. 2 camere 2 p.l. fronte Corso Tazzoli 3.00*4.50*2 | m ² | 27,00 | |
| | | wc 4.50*3.10 | m ² | 13,95 | |
| | | n. 2 camere 2 p.l. retro 3.00*4.50*2 | m ² | 27,00 | |
| | | | | 75,75 | |
| 224 | 01.A02.A40 | Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o | | | |
| | 005 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. mis. art. prec. H sottofondo = 15 cm 75.75*0.15 | m ³ | 11,363 | |
| | | Rifacimenti | | | |
| 225 | 01.A07.B10 | Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati | | | |
| | 005 | Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 | | | |
| | | magazzino 3.00*2.60 | m ² | 7,80 | |
| | | n. 2 camere 2 p.l. fronte Corso Tazzoli 3.00*4.50*2 | m ² | 27,00 | |
| | | wc 4.50*3.10 | m ² | 13,95 | |
| | | n. 2 camere 2 p.l. retro 3.00*4.50*2 | m ² | 27,00 | |
| | | | | 75,75 | |
| 226 | 01.A04.F70 | Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a | | | |
| | 010 | In tondino da 4 a 12 mm di diametro tab. rif. www.oppo.it sviluppo 1 mq rete elettrosaldata 10x10 diam. 6 (10x1.00x0.222 = 2.220 kg/mq) mis. art. prec. 75.75*2.220 | kg | 168,165 | |
| | | | | 168,165 | |
| 227 | 01.A11.A40 | Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 | | | |
| | 005 | Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per mis. art. solaio H = 7 cm 75.75*7 | m ² | 530,25 | |
| 228 | 01.A05.B70 | Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprietà termo - fonoisolanti | | | |
| | 005 | Spessore cm 10 (1.95*3+4.50*2)*3.00 a dedurre porte 0.90*2.10*3 | m ² | 44,55 | |
| | | | m ² | -5,67 | |
| | | | | 38,88 | |
| 229 | 01.A05.E20 | Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16 | | | |
| | 005 | Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice 10*2.00 | m | 20,00 | |
| 230 | 01.A10.C00 | Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, | | | |
| | 005 | Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (1.95*3*6+4.50*2)*3.00 | m ² | 132,30 | |
| 231 | 01.P07.B45 | Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille | | | |
| | 005 | Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 PAVIMENTI mis. art. solaio | m ² | 75,75 | |
| | | | | 75,75 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|------------------------------|
| 232 | 01.P07.B40 015 | Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti RIVESTIMENTI H = 2.20 m n. 4 bagni H = 0.80 (1.10+1.95)*2*2.20*4 antibagno (1.00+4.50)*2*2.20 | m ² | 53,68 | |
| | | | m ² | 24,20 | |
| | | | | 77,88 | |
| 233 | 01.A12.B75 005 | Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia Per una superficie di almeno m ² 0,20 mis. art. prec. 75.75+77.88 | m ² | 153,63 | |
| | | | | | |
| 234 | 01.P07.B48 005 | Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo Nel formato 10x20 magazzino (2.60+3.00)*2 n. 4 camere (4.50+3.00)*2*4 | m | 11,20 | |
| | | | m | 60,00 | |
| | | | | 71,20 | |
| 235 | 01.A12.B80 005 | Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 mis. art. prec | m | 71,20 | |
| | | | | | |
| 236 | 01.A20.E60 005 | Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne SOFFITTO magazzino 2.60*3.00 n. 4 camere 3.00*4.50*4 n. 4 bagni 1.10*1.95*4 antibagno 1.00*4.50 PARETI H = 3.00 m magazzino (2.60+3.00)*2*3.00 n. 4 camere (3.00+4.50)*2*3.00*4 n. 4 bagni H = 0.80 (1.10+1.95)*2*0.80*4 antibagno (1.00+4.50)*2*0.80 | m ² | 7,80 | |
| | | | m ² | 54,00 | |
| | | | m ² | 8,58 | |
| | | | m ² | 4,50 | |
| | | | m ² | 33,60 | |
| | | | m ² | 180,00 | |
| | | | m ² | 19,52 | |
| | | | m ² | 8,80 | |
| | 316,80 | | | | |
| 237 | 01.A20.E30 005 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u Su intonaci interni mis. art. prec | m ² | 316,80 | |
| | | | | | |
| 238 | 01.A19.H20 005 | Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni ... n. 2 punti di adduzione per doccia (acqua calda e fredda) 2.00*2 n. 2 punti di adduzione per lavabo (acqua calda e fredda) 2.00*2 n. 1 punto di adduzione per wc (acqua fredda) (1.00*2) | cad | 4,00 | |
| | | | cad | 4,00 | |
| | | | cad | 2,00 | |
| | | | | 10,00 | |
| 239 | 01.A19.H30 005 | Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet ... doccia lavabo | cad | 2,00 | |
| | | | cad | 2,00 | |
| | | | | 4,00 | |
| 240 | 01.A19.H35 005 | Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo ... | | | |
| | | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| | | wc | cad | 2,00 | |
| 241 | 01.P22.C82 015 | Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/4" | cad | 2,00 | |
| 242 | 01.A19.G10 130 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" mis. art. prec | cad | 2,00 | |
| 243 | 01.P22.H70 015 | Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio | cad | 1,00 | |
| 244 | 01.A19.G10 185 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico mis. art. prec | cad | 1,00 | |
| 245 | 01.P22.A15 005 | Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21 | cad | 2,00 | |
| 246 | 01.P22.E66 015 | Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento Da 1 1/4" x 40 mm a V | cad | 2,00 | |
| 247 | 01.P22.E68 020 | Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio | cad | 2,00 | |
| 248 | 01.P22.C32 020 | Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante | cad | 2,00 | |
| 249 | 01.A19.G10 005 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o mis. art. prec | cad | 2,00 | |
| 250 | 01.P22.A70 025 | Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 78x78x11, installazione sopra pavimento | cad | 2,00 | |
| 251 | 01.P22.F20 005 | Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2" | cad | 2,00 | |
| 252 | 01.P22.E55 005 | Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori Da 1/2", per incasso | cad | 2,00 | |
| 253 | 01.P22.F40 | Bracci doccia a parete in ottone cromato | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|------------------------------|
| | 025 | Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso | cad | 2,00 | |
| 254 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 110 | Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta | cad | 2,00 | |
| 255 | 01.P22.A65 | Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua esterna, | | | |
| | 010 | cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato | cad | 2,00 | |
| 256 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 160 | Latrina alla turca, completa di accessori e scarico | cad | 2,00 | |
| 257 | 01.P22.H26 | Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna | | | |
| | 010 | Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio | cad | 2,00 | |
| 258 | 01.P22.F55 | Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" | | | |
| | 015 | Cm 25 | cad | 2,00 | |
| 259 | 01.P22.H30 | Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit | | | |
| | 015 | Comando a pulsante per vaschette, litri 10 | cad | 2,00 | |
| 260 | 01.P22.H56 | Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone | | | |
| | 005 | Diametro mm32 l.= 24x12 cm | cad | 2,00 | |
| 261 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 190 | Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico | cad | 2,00 | |
| | | Serramenti | | | |
| 262 | 01.A18.B00 | Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo | | | |
| | 055 | In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 | m² | 8,62 | |
| | | n. 4 wc 0.98*2.20*4 | m² | 3,04 | |
| | | n. 1 antibagno 1.38*2.20 | m² | 12,14 | |
| | | n. 4 camere 1.38*2.20*4 | m² | 3,04 | |
| | | n. 1 magazzino 1.38*2.20 | | 26,84 | |
| 263 | 01.A18.B20 | Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel | | | |
| | 005 | Per qualsiasi dimensione mis. art. prec | m² | 26,84 | |
| 264 | 01.P08.B55 | Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno | | | |
| | 030 | spessore mm20 | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|------------------------------|
| | | n. 4 wc (0.75*1.00+0.75*0.65)*4 | m ² | 4,95 | |
| | | n. 1 antibagno (1.15*1.00+1.15*0.65)*1 | m ² | 1,90 | |
| | | n. 4 camere (1.15*1.00+1.15*0.65)*4 | m ² | 7,59 | |
| | | n. 1 magazzino (1.15*1.00+1.15*0.65)*1 | m ² | 1,90 | |
| | | | | 16,34 | |
| 265 | 01.A16.A10 | Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature | | | |
| | 005 | Per superficie di almeno m ² 0,20 mis. art. prec | m ² | 16,34 | |
| 266 | 01.P14.C25 | Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio | | | |
| | 015 | Con bloccaggio e sicurezza | | | |
| | | n. 4 wc | cad | 4,00 | |
| | | n. 1 antibagno | cad | 1,00 | |
| | | n. 4 camere | cad | 4,00 | |
| | | n. 1 magazzino | cad | 1,00 | |
| | | | | 10,00 | |
| | | STRADA DELLE GHIACCIAIE 52 BIS | | | |
| 267 | 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per | | | |
| | 010 | Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.10 | m ³ | 6,600 | |
| 268 | 01.A02.A40 | Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o | | | |
| | 005 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.10 | m ³ | 6,600 | |
| 269 | 01.A01.A90 | Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, | | | |
| | 005 | Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di H = 0.40 m (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.40 | m ³ | 26,400 | |
| 270 | 01.A04.B20 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, | | | |
| | 005 | Classe di resistenza a compressione minima C25/30. magrone H = 0.10 m (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.10 | m ³ | 6,600 | |
| 271 | 27.A60.D30 | SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespaio areato mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo in calcestruzzo m | | | |
| | 015 | Casseri di altezza pari a 40 cm (((6.50+4.50)*12.00)/2) | m ² | 66,00 | |
| 272 | 01.A05.B70 | Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprietà termo - fonoisolanti | | | |
| | 005 | Spessore cm 10 (10.50*3+3.00*2+1.50*8+1.50+2.00)*3.00 a dedurre porte 0.80*2.10*10+0.90*2.10*3 | m ² | 159,00 | |
| | | | m ² | -22,47 | |
| | | | | 136,53 | |
| 273 | 01.A10.C00 | Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, | | | |
| | 005 | Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (10.50*5+3.00*3+1.50*16+1.50*2+2.00*2)*3.00 | m ² | 277,50 | |
| 274 | 01.P07.B45 | Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille | | | |
| | 005 | Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 PAVIMENTI n. 10 wc 1.50*1.00*10 | m ² | 15,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | n. 2 antibagni 5.00*1.40*2 n. 1 wc disabili 1.80*1.90 | m ² m ² | 14,00 3,42 | |
| | | | | 32,42 | |
| 275 | 01.P07.B40 | Piastrelle in gres ceramico | | | |
| | 015 | Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti RIVESTIMENTI H = 2.20 m | | | |
| | | n. 10 wc (1.50+1.00)*2*10*2.20 | m ² | 110,00 | |
| | | n. 2 antibagni (5.00+1.40)*2*2*2.20 | m ² | 56,32 | |
| | | n. 1 wc disabili (1.80+1.90)*2*2.20 | m ² | 16,28 | |
| | | | | 182,60 | |
| 276 | 01.A12.B75 | Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 0,20 mis. artt. prec. 32.42+182.60 | m ² | 215,02 | |
| 277 | 01.A20.E60 | Applicazione fissativo | | | |
| | 005 | Su soffitti e pareti interne SOFFITTO | | | |
| | | n. 10 wc 1.50*1.00*10 | m ² | 15,00 | |
| | | n. 2 antibagni 5.00*1.40*2 | m ² | 14,00 | |
| | | n. 1 wc disabili 1.80*1.90 | m ² | 3,42 | |
| | | PARETI H = 0.80 m | | | |
| | | n. 10 wc (1.50+1.00)*2*10*0.80 | m ² | 40,00 | |
| | | n. 2 antibagni (5.00+1.40)*2*2*0.80 | m ² | 20,48 | |
| | | n. 1 wc disabili (1.80+1.90)*2*0.80 | m ² | 5,92 | |
| | | | | 98,82 | |
| 278 | 01.A20.E30 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u | | | |
| | 005 | Su intonaci interni mis. art. prec | m ² | 98,82 | |
| | | Impianto Idrico-Sanitario Wc | | | |
| 279 | 01.A19.H20 | Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni | | | |
| | 005 | ... | | | |
| | | n. 2 punti di adduzione per doccia (acqua calda e fredda) 2.00*5 | cad | 10,00 | |
| | | n. 2 punti di adduzione per lavabo (acqua calda e fredda) 2.00*7 | cad | 14,00 | |
| | | n. 1 punto di adduzione per wc (acqua fredda) (1.00*5) | cad | 5,00 | |
| | | | | 29,00 | |
| 280 | 01.A19.H30 | Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet | | | |
| | 005 | ... | | | |
| | | doccia | cad | 5,00 | |
| | | lavabo | cad | 7,00 | |
| | | | | 12,00 | |
| 281 | 01.A19.H35 | Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaino, braga, tubo, giunto a T con tappo | | | |
| | 005 | ... | | | |
| | | wc | cad | 5,00 | |
| 282 | 01.P22.C82 | Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra | | | |
| | 015 | Da 3/4" | cad | 5,00 | |
| 283 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 130 | Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| | | 3/4" mis. art. prec | cad | 5,00 | |
| 284 | 01.P22.H70 | Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio | cad | 3,00 | |
| 285 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 185 | Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico mis. art. prec | cad | 3,00 | |
| 286 | 01.P22.A15 | Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21 | cad | 7,00 | |
| 287 | 01.P22.E66 | Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento | | | |
| | 015 | Da 1 1/4" x 40 mm a V | cad | 7,00 | |
| 288 | 01.P22.E68 | Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella | | | |
| | 020 | Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio | cad | 7,00 | |
| 289 | 01.P22.C32 | Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad s sporgenza cm 18 | | | |
| | 020 | Da 1/2" con aeratore, tipo pesante | cad | 7,00 | |
| 290 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 005 | Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o mis. art. prec | cad | 7,00 | |
| 291 | 01.P22.A70 | Piatti doccia in gres ceramico smaltato | | | |
| | 025 | cm 78x78x11, installazione sopra pavimento | cad | 5,00 | |
| 292 | 01.P22.F20 | Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti | | | |
| | 005 | A v da 1 1/2" | cad | 5,00 | |
| 293 | 01.P22.E55 | Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori | | | |
| | 005 | Da 1/2", per incasso | cad | 5,00 | |
| 294 | 01.P22.F40 | Bracci doccia a parete in ottone cromato | | | |
| | 025 | Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso | cad | 5,00 | |
| 295 | 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi | | | |
| | 110 | Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta | cad | 5,00 | |
| 296 | 01.P22.A65 | Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------------|
| | 010 | acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua esterna, cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato | cad | 3,00 | |
| 297 | 01.A19.G10 160 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Latrina alla turca, completa di accessori e scarico | cad | 3,00 | |
| 298 | 01.P22.A60 015 | Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39 | cad | 2,00 | |
| 299 | 01.P22.H26 010 | Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio | cad | 5,00 | |
| 300 | 01.P22.F55 015 | Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 25 | cad | 5,00 | |
| 301 | 01.P22.H30 015 | Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 10 | cad | 5,00 | |
| 302 | 01.P22.H56 005 | Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone Diametro mm32 l.= 24x12 cm | cad | 5,00 | |
| 303 | 01.A19.G10 190 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico | cad | 5,00 | |
| | | Wc Disabile | | | |
| 304 | 01.A19.H20 005 | Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni ... n. 2 punti di adduzione per doccia (acqua calda e fredda) 2.00*1 n. 2 punti di adduzione per lavabo (acqua calda e fredda) 2.00*1 n. 1 punto di adduzione per wc (acqua fredda) | cad cad cad | 2,00 2,00 1,00 | |
| | | | | 5,00 | |
| 305 | 01.A19.H30 005 | Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet ... doccia lavabo | cad cad | 5,00 7,00 | |
| | | | | 12,00 | |
| 306 | 01.A19.H35 005 | Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo ... wc | cad | 5,00 | |
| 307 | 01.P22.T05 | Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| | 005 | arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, Cm 70x57 mensole fisse | cad | 1,00 | |
| 308 | 01.P22.E74 005 | Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi Da 3/8"x 3/8", diametro mm 12 | cad | 2,00 | |
| 309 | 01.A19.G10 045 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico | cad | 1,00 | |
| 310 | 01.A19.G20 005 | Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle Mensole da cm 35 per lavabi | cad | 2,00 | |
| 311 | 01.P22.T00 005 | Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica Installazione a pavimento | cad | 1,00 | |
| 312 | 01.P22.N95 005 | Tassello in ottone per vaso all'inglese ... | cad | 2,00 | |
| 313 | 01.A19.G10 220 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed eff | cad | 1,00 | |
| 314 | 01.P22.T10 005 | Piatto doccia accessibile, in vetroresina, perinstallazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su Cm 90x90 colore bianco | cad | 1,00 | |
| 315 | 01.P22.F20 005 | Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2" | cad | 1,00 | |
| 316 | 01.P22.T65 005 | Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile a Colore bianco o grigio | cad | 1,00 | |
| 317 | 01.A19.G10 110 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta | cad | 1,00 | |
| 318 | 01.P22.T40 005 | Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di Diametro esterno mm 35 corrimano verticale vicino a wc H = 1.85 m) 1.85*1.00 | m | 1,85 | |
| 319 | 01.P22.T55 005 | Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41 (maniglione orizzontale vicino a wc) | cad | 1,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|--|-----------------------|------------------------------|
| 320 | 01.P22.T60 005 | maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90 maniglione ribaltabile per wc | cad | 1,00 | |
| 321 | 01.A17.F60 010 | Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In faggio evaporato posa corrimano diritto 1.85*1.00 posa maniglione orizzontale 0.40*1.00 posa maniglione ribaltabile 0.90*1.00 | m m m | 1,85 0,40 0,90 | |
| | | Serramenti | | 3,15 | |
| 322 | 01.A18.B00 055 | Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m ² 2.00 e m ² 3,5 n. 10 wc 0.98*2.20*10 n. 2 antibagno 1.38*2.20 n. 1 wc disabili 1.38*2.20 | m ² m ² m ² | 21,56 3,04 3,04 | |
| | | | | 27,64 | |
| 323 | 01.A18.B20 005 | Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel Per qualsiasi dimensione mis. art. prec | m ² | 27,64 | |
| 324 | 01.P08.B55 030 | Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno spessore mm20 n. 10 wc (0.75*1.00+0.75*0.65)*10 n. 2 antibagno (1.15*1.00+1.15*0.65)*2 n. 1 wc disabili (1.15*1.00+1.15*0.65)*1 | m ² m ² m ² | 12,38 3,80 1,90 | |
| | | | | 18,08 | |
| 325 | 01.A16.A10 005 | Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature Per superficie di almeno m ² 0,20 mis. art. prec | m ² | 18,08 | |
| 326 | 01.P14.C25 015 | Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio Con bloccaggio e sicurezza n. 10 wc n. 2 antibagno | cad cad | 10,00 1,00 | |
| | | | | 11,00 | |
| 327 | 01.P14.C18 010 | Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave wc disabili | cad | 1,00 | |
| 328 | 01.A18.G10 005 | Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno mis. art. prec | cad | 1,00 | |
| | | POSSIBILI INTERVENTI DA ESEGUIRSI NELLE VARIE STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA CITTA' DEMOLIZIONI | | | |
| 329 | 01.A02.C00 005 | Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali Con una superficie di almeno m ² 0,50 stima | m ² | 200,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| 330 | 01.A02.A20 005 | Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere stima | m ² | 300,00 | |
| 331 | 01.A02.A10 005 | Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, Con trasporto dei detriti in cantiere stima | m ³ | 50,000 | |
| 332 | 01.A19.E60 005 | Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mater Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. stima | cad | 70,00 | |
| 333 | 01.A02.B85 005 | Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. stima | kg | 500,080 | |
| 334 | 01.A02.B00 010 | Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei In ceramica stima | m ² | 500,00 | |
| 335 | 01.A02.B50 010 | Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la In ceramica stima | m ² | 200,00 | |
| 336 | 01.A02.A40 005 | Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. stima | m ³ | 70,000 | |
| 337 | 01.A01.B10 060 | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso Cm 40 eseguito a mano stima | m ² | 312,50 | |
| 338 | 01.A02.A50 005 | Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. stima | m ³ | 200,000 | |
| 339 | 01.A01.A10 010 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm stima | m ³ | 1000,000 | |
| 340 | 01.A02.B70 005 | Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre stima | m ² | 500,00 | |
| | | COPERTURE | | | |
| 341 | 01.A09.C00 005 | Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di In tegole curve stima | m ² | 250,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| 342 | 01.A09.C00 010 | Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di In tegole piane stima | m ² | 200,00 | |
| 343 | 01.A09.A20 015 | Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti Tegole legate con filo di ferro zincato stima | m ² | 100,00 | |
| 344 | 01.A19.A10 005 | Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame stima | kg | 125,000 | |
| 345 | 01.P24.C67 005 | Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad Con braccio fino alla lunghezza di m 22 stima | h | 20,00 | |
| | | MURATURE | | | |
| 346 | 01.A05.A10 035 | Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati stima | m ² | 100,00 | |
| 347 | 01.P09.A10 015 | Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm di spessore densita' 30 kg/m ³ , con marginatura a battente stima | m ² | 200,00 | |
| 348 | 01.A06.C40 005 | Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 stima | m ² | 200,00 | |
| 349 | 01.A06.A20 045 | Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 stima | m ² | 200,00 | |
| | | SOTTOFONDO | | | |
| 350 | 01.A11.A40 015 | Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 stima | m ² | 1500,00 | |
| 351 | 01.A04.B20 010 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, Classe di resistenza a compressione minima C28/35 stima | m ³ | 30,000 | |
| 352 | 01.A04.C03 025 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture complesse od a sezioni ridotte stima | m ³ | 30,000 | |
| 353 | 01.A04.E00 005 | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, Di calcestruzzo cementizio armato stima | m ³ | 30,000 | |
| 354 | 01.P08.A03 | Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| | 025 | diametro esterno cm 10 stima | cad | 150,00 | |
| 355 | 01.P08.A30 | Curve a 90° in PVC serie normale | | | |
| | 025 | diametro esterno cm 10 stima | cad | 60,00 | |
| 356 | 01.A19.E14 | Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto | | | |
| | 015 | Del diametro di mm 90 e 110 stima 150.00+60.00 | m | 210,00 | |
| | | RINZAFFI ED INTONACI | | | |
| 357 | 01.A10.A30 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 stima | m ² | 200,00 | |
| 358 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | |
| | 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 | m ² | 200,00 | |
| | | PORTE INTERNE | | | |
| 359 | 01.A17.B65 | Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rive | | | |
| | 005 | Con ossatura in abete stima | m ² | 25,00 | |
| 360 | 01.A17.B70 | Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di ba | | | |
| | 005 | In qualsiasi tipo di legname stima | m ² | 25,00 | |
| | | PAVIMENTI | | | |
| 361 | 01.A12.A10 | Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite | | | |
| | 005 | Per superfici di almeno m ² 0,20 stima | m ² | 125,00 | |
| 362 | 01.P07.B45 | Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille | | | |
| | 005 | Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 PAVIMENTI stima | m ² | 125,00 | |
| | | | | 125,00 | |
| 363 | 01.A12.B70 | Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto | | | |
| | 005 | Per una superficie di almeno m ² 0,20 stima | m ² | 125,00 | |
| 364 | 01.P07.B48 | Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo | | | |
| | 005 | Nel formato 10x20 stima | m | 75,00 | |
| 365 | 01.A12.B60 | Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la | | | |
| | 005 | Per una lunghezza di almeno m 2 stima | m | 75,00 | |
| | | RIVESTIMENTI | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|------------------------------|
| 366 | 01.P11.A30 005 | Piastrelle di caolino smaltate cm15x15 Bianche stima | m ² | 100,00 | |
| 367 | 01.A12.G00 005 | Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m ² 0,20 stima | m ² | 100,00 | |
| | | DECORAZIONI | | | |
| 368 | 01.A20.A50 005 | Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 stima | m ² | 250,00 | |
| 369 | 01.A20.E60 005 | Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne stima | m ² | 1000,00 | |
| 370 | 01.A20.E30 005 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u Su intonaci interni stima | m ² | 1000,00 | |
| 371 | 01.P24.C60 015 | Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per Della portata oltre q 120 fino a q 180 stima | h | 10,00 | |
| | | CONTROSOFFITTI | | | |
| 372 | 01.P09.E26 005 | Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 stima | m ² | 100,00 | |
| 373 | 01.P09.E27 005 | Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco stima | m ² | 100,00 | |
| 374 | 01.P09.E28 005 | Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L stima | m | 150,00 | |
| 375 | 01.A09.L50 005 | Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 stima | m ² | 100,00 | |
| 376 | 01.A09.L70 005 | Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto stima | m | 150,00 | |
| | | TERRAZZI | | | |
| 377 | 01.A09.B70 010 | Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate stima | m ² | 100,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| 378 | 01.A11.A40 005 | Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per stima 50.00*10 | m ² | 500,00 | |
| 379 | 01.A12.A10 005 | Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite Per superfici di almeno m ² 0,20 stima | m ² | 100,00 | |
| 380 | 01.A12.B00 035 | Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 30x30, e per superficie di almeno m ² 0,20 stima | m ² | 100,00 | |
| | | CORTILI E RAMPE | | | |
| 381 | 01.A02.C10 015 | Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore stima | m ² | 100,00 | |
| 382 | 01.A01.A10 010 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm stima | m ³ | 80,000 | |
| 383 | 01.A21.A20 030 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di s Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano stima | m ³ | 100,000 | |
| 384 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in Dello spessore di cm 10 stima | m ² | 100,00 | |
| 385 | 01.A23.A20 005 | Uguagliamento del sottofondo, per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa con conglomerato cementizio av Spessore finito da cm 2 a cm 4 stima | m ² | 100,00 | |
| 386 | 01.A22.B00 010 | Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi stima | m ² | 100,00 | |
| 387 | 01.A22.G10 010 | Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura a spessore ridotto confezionato con granulome Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 2, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) stima | m ² | 100,00 | |
| 388 | 01.A23.A45 020 | Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezio Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 stima | m ² | 100,00 | |
| 389 | 08.P03.N06 | Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizi | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|------------------------------|
| | 005 | ... stima | cad | 8,00 | |
| 390 | 08.P03.N09 | Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la | | | |
| | 015 | delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza) stima | cad | 7,00 | |
| | | Oneri della Sicurezza Edifici Funzione 10 Servizio 4 | | | |
| | | Riunioni di coordinamento | | | |
| 391 | Z96_01.01 | Operaio specializzato (01.P01.A10) | h | 20,00 | |
| 392 | Z96_01.02 | Operaio qualificato (01.P01.A20) | h | 20,00 | |
| 393 | Z96_01.03 | Operaio comune (01.P01.A30) | h | 20,00 | |
| | | Baraccamenti | | | |
| 394 | Z96_15 | BARACCAMENTI (51.1) | | | |
| | 01 | (51.1.50) Modulo prefabbricato per WC chimico compresi manutenzione e svuotamento almeno due volte alla settimana. | cad | 2,00 | |
| | | d. p. i. | | | |
| 395 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 02 | (51.12.20.10) Accessori: cuffie antirumore con attacchi per elmetti conformi UNI EN 352-3. | cad | 3,00 | |
| 396 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 02,01 | (51.12.20.40) Accessori: occhiali a stanghette e ripari laterali | cad | 3,00 | |
| 397 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 03,01 | (51.12.20.60.20) mascherina monouso, senza valvola, per polveri a grana medio-fine: | cad | 10,00 | |
| 398 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 04 | (51.12.60.20) Guanti di protezione: contro le aggressioni chimiche | cad | 3,00 | |
| 399 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 05 | (51.12.70.40.30) Abbigliamento da lavoro, Gilet ad alta visibilità, conforme UNI EN 471: | cad | 3,00 | |
| 400 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 05,01 | (51.12.70.50.20) Abbigliamento da lavoro, Tuta monouso. | cad | 5,00 | |
| 401 | Z96_23 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) | | | |
| | 06,01 | (51.12.90.20) Imbracatura anticaduta: | cad | 3,00 | |
| | | Dotazione di primo soccorso | | | |
| 402 | Z96_17 | DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO (D.M. 388 | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| | | del 15 luglio 2003) (51.3) | | | |
| | 01 | (51.3.20) Valigetta di pronto soccorso con contenuto a norma. | cad | 2,00 | |
| | | Antincendio | | | |
| 403 | Z96_18 | ANTINCENDIO (51.6) | | | |
| | 01,01 | (51.6.10.20) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005, conforme PED: | cad | 2,00 | |
| 404 | Z96_18 | ANTINCENDIO (51.6) | | | |
| | 02,01 | (51.6.10.50) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005, conforme PED: | cad | 2,00 | |
| | | Attrezzature | | | |
| 405 | Z96_03 | Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle ... | | | |
| | 01 | Con braccio fino all'altezza di m 18 (01.P24.C65.005) | h | 20,00 | |
| 406 | Z96_03 | Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle ... | | | |
| | 02 | Con braccio fino all'altezza di m 25 (01.P24.C65.010) | h | 20,00 | |
| 407 | Z96_04 | Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere ... | | | |
| | 01 | Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (01.P24.C50.005) | h | 20,00 | |
| 408 | Z96_04 | Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere ... | | | |
| | 02 | Della portata sino a q 17-escluso l'autista (01.P24.C50.010) | h | 50,00 | |
| 409 | Z96_05 | Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso ... | | | |
| | 01 | Per m di altezza-al mese (01.P25.A35.005) | ml | 50,00 | |
| 410 | Z96_06 | Nolo di base per castello leggero - al mese | | | |
| | 01 | ... (01.P25.A40.005) | cad | 3,00 | |
| 411 | Z96_07 | Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un ... | | | |
| | 01 | Per i primi 30 giorni (01.P25.A60.005) | mq | 145,00 | |
| 412 | Z96_08 | Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in ... | | | |
| | 01 | ... (01.P25.A70.005) | mq | 200,00 | |
| 413 | Z96_09 | Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di ... | | | |
| | 01 | Per i primi 30 giorni (01.P25.A75.005) | mq | 200,00 | |
| 414 | Z96_10 | Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la ... | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|------------------------------|
| | 01 | ... (01.P25.A90.005) | mq | 200,00 | |
| 415 | Z96_11 | Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati ... | | | |
| | 01 | Per ogni mese (01.P25.A91.005) | mq | 100,00 | |
| 416 | Z96_12 | Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, ... | | | |
| | 01 | ... (01.P25.C30.005) | ml | 125,00 | |
| 417 | Z96_16 | RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2) | | | |
| | 01 | (51.2.10.10) Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata | ml | 25,00 | |
| 418 | Z96_16 | RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2) | | | |
| | 05 | (51.2.60.10) Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo NewJersey: | ml | 11,00 | |
| 419 | Z96_16 | RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2) | | | |
| | 06 | (51.2.70.10) Delimitazione di zone interne al cantiere mediante contenitori in plastica tipo NewJersey: | ml | 10,00 | |
| 420 | Z96_16 | RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2) | | | |
| | 08 | (51.2.90.10) Cavalletti per transenne di altezza e sviluppo indicativo cm 120: | ml | 10,00 | |
| 421 | Z96_21 | PONTEGGI (51.9) | | | |
| | 09 | (51.9.100.10.10) Trabatello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, senza ancoraggi: | cad | 6,00 | |
| 422 | Z96_22 | PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO (51.11) | | | |
| | 01 | (51.11.10) Passerella, comunque realizzata | mq | 15,00 | |
| 423 | Z96_22 | PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO (51.11) | | | |
| | 02 | (51.11.20) Rampa o scala provvisoria di collegamento | mq | 25,00 | |
| | | Cartellonistica | | | |
| 424 | Z96_02 | Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelcate misure e caratteristiche | | | |
| | 01 | Autoadesivo - cm 35x12.5 (01.P23.H25.005) | cad | 10,00 | |
| 425 | Z96_02 | Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelcate misure e caratteristiche | | | |
| | 02 | Autoadesivo - cm 10x13 (01.P23.H25.010) | cad | 3,00 | |
| 426 | Z96_02 | Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelcate misure e caratteristiche | | | |
| | 03 | Autoadesivo - cm 23x23 (01.P23.H25.015) | cad | 3,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Rif. a Figure ed Annotazioni |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|------------------------------|
| 427 | Z96_02 04 | Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x50 (01.P23.H25.030) | cad | 3,00 | |
| 428 | Z96_02 05 | Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70 (01.P23.H25.045) | cad | 3,00 | |
| 429 | Z96_13 01 | Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm (04.P82.A11.005) | ml | 154,40 | |
| 430 | Z96_14 01 | Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli ... cartelli di pericolo e/o divieto 330 x 500 mm (06.P40.H.02.A 012) | cad | 8,00 | |
| 431 | Z96_14 02 | Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli ... cartelli di informazioni 165 x 250 mm (06.P40.H.02.A 014) | cad | 12,00 | |
| 432 | Z96_14 03 | Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli ... cartelli di informazioni 350 x 125 mm (06.P40.H.02.A 016) | cad | 2,00 | |
| 433 | Z96_14 04 | Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli ... cartelli di informazioni 330 x 500 mm (06.P40.H.02.A 018) | cad | 2,00 | |