

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_01.01	<b>Operaio specializzato (01.P01.A10)</b> Foglio n. 192 in vigore dal 01.04.2009 Riunione ordinaria o straordinaria di cantiere alla presenza, oltre al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e del Direttore dei Lavori, anche del Direttore Tecnico di cantiere, del caposquadra ed eventualmente delle maestranze che dovranno eseguire una particolare lavorazione. Tale riunione verrà eseguita ogni qualvolta in cantiere si dovranno eseguire lavorazioni particolari che comportino il coordinamento del personale che eseguirà le lavorazioni. (EURO trentadue/63)	h	32,63
Z96_01.02	<b>Operaio qualificato (01.P01.A20)</b> Foglio n. 192 in vigore dal 01.04.2009 Riunione ordinaria o straordinaria di cantiere alla presenza, oltre al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e del Direttore dei Lavori, anche del Direttore Tecnico di cantiere, del caposquadra ed eventualmente delle maestranze che dovranno eseguire una particolare lavorazione. Tale riunione verrà eseguita ogni qualvolta in cantiere si dovranno eseguire lavorazioni particolari che comportino il coordinamento del personale che eseguirà le lavorazioni. (EURO trenta/38)	h	30,38
Z96_01.03	<b>Operaio comune (01.P01.A30)</b> Foglio n. 192 in vigore dal 01.04.2009 Riunione ordinaria o straordinaria di cantiere alla presenza, oltre al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e del Direttore dei Lavori, anche del Direttore Tecnico di cantiere, del caposquadra ed eventualmente delle maestranze che dovranno eseguire una particolare lavorazione. Tale riunione verrà eseguita ogni qualvolta in cantiere si dovranno eseguire lavorazioni particolari che comportino il coordinamento del personale che eseguirà le lavorazioni. (EURO ventisette/47)	h	27,47
Z96_02	<b>Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelcate misure e caratteristiche (01.P23.H25)</b>		
	<b>01 Autoadesivo - cm 35x12.5 (01.P23.H25.005)</b> (EURO zero/98)	cad	0,98
	<b>02 Autoadesivo - cm 10x13 (01.P23.H25.010)</b> (EURO zero/71)	cad	0,71
	<b>03 Autoadesivo - cm 23x23 (01.P23.H25.015)</b> (EURO uno/58)	cad	1,58
	<b>04 In alluminio smaltato - cm 50x50 (01.P23.H25.030)</b> (EURO dodici/72)	cad	12,72
	<b>05 In alluminio smaltato - cm 50x70 (01.P23.H25.045)</b> (EURO sedici/20)	cad	16,20
Z96_03	<b>Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle ...</b> ... norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore (01.P24.C65)		
	<b>01 Con braccio fino all'altezza di m 18 (01.P24.C65.005)</b> (EURO quarantaquattro/41)	h	44,41
	<b>02 Con braccio fino all'altezza di m 25 (01.P24.C65.010)</b> (EURO cinquantuno/97)	h	51,97
Z96_04	<b>Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere ...</b> ... connesso per il tempo di effettivo impiego (01.P24.C50)		
	<b>01 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (01.P24.C50.005)</b> (EURO trentadue/31)	h	32,31
	<b>02 Della portata sino a q 17-escluso l'autista (01.P24.C50.010)</b> (EURO dieci/21)	h	10,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_05	<b>Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso ...</b> ... trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base (01.P25.A35)		
	<b>01 Per m di altezza-al mese (01.P25.A35.005)</b> (EURO sette/62)	ml	7,62
Z96_06	<b>Nolo di base per castello leggero - al mese</b> (01.P25.A40)		
	<b>01 ... (01.P25.A40.005)</b> (EURO diciassette/63)	cad	17,63
Z96_07	<b>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un ...</b> ... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano nonche' ogni altro dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). (01.P25.A60)		
	<b>01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A60.005)</b> (EURO otto/53)	mq	8,53
	<b>02 Per ogni mese oltre al primo (01.P25.A60.010)</b> (EURO uno/53)	mq	1,53
Z96_08	<b>Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in ...</b> ... proiezione verticale (01.P25.A70)		
	<b>01 ... (01.P25.A70.005)</b> (EURO due/82)	mq	2,82
Z96_09	<b>Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di ...</b> ... lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano, nonche' ogni altro dispositivo necessario epr la conformita' alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). (01.P25.A75)		
	<b>01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A75.005)</b> (EURO cinque/52)	mq	5,52
	<b>02 Per ogni mese oltre il primo (01.P25.A75.010)</b> (EURO zero/97)	mq	0,97
Z96_10	<b>Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ogni onere (la ...</b> ... misurazione viene effettuata in proiezione verticale) (01.P25.A90)		
	<b>01 ... (01.P25.A90.005)</b> (EURO due/57)	mq	2,57
Z96_11	<b>Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati ...</b> ... dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). (01.P25.A91)		
	<b>01 Per ogni mese (01.P25.A91.005)</b> (EURO due/36)	mq	2,36
Z96_12	<b>Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, ...</b> ... per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_13	01 (01.P25.C30) ... (01.P25.C30.005) (EURO zero/85) <b>Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.</b> (04.P82.A11)	ml	0,85
	01 <b>Altezza 80 mm (04.P82.A11.005)</b> (EURO zero/05)	ml	0,05
Z96_14	02 <b>Altezza 80 mm con dicitura personalizzata (04.P82.A11.010)</b> (EURO zero/06)	ml	0,06
	<b>Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli ...</b> ... diversi, conformi norme del DPR 524, e norme CEE 79/640 (06.P40.H.02.A)		
	01 <b>cartelli di pericolo e/o divieto 330 x 500 mm (06.P40.H.02.A 012)</b> (EURO sei/21)	cad	6,21
	02 <b>cartelli di informazioni 165 x 250 mm (06.P40.H.02.A 014)</b> (EURO due/10)	cad	2,10
Z96_15	03 <b>cartelli di informazioni 350 x 125 mm (06.P40.H.02.A 016)</b> (EURO due/10)	cad	2,10
	04 <b>cartelli di informazioni 330 x 500 mm (06.P40.H.02.A 018)</b> (EURO sei/73)	cad	6,73
	<b>BARACCAMENTI (51.1)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
Z96_16	01 <b>(51.1.50) Modulo prefabbricato per WC chimico compresi manutenzione e svuotamento almeno due volte alla settimana.</b> Nolo per ogni mese.  (EURO seicentodiciannove/85)	cad	619,85
	<b>RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
	01 <b>(51.2.10.10) Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata</b> con altezza fino a m 2, compresi adeguati fissaggi: - montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 anno o frazione di anno.  (EURO ottantasei/44)	ml	86,44
	01,01 <b>(51.2.10.20) Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata</b> con altezza fino a m 2, compresi adeguati fissaggi: - solo nolo per anni o frazioni di anno successivo.  (EURO ventisette/20)	ml	27,20
	02 <b>(51.2.20) Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati</b> con altezza minima di m 2, posati su idonei - supporti in cls, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. (EURO ventisei/18)	ml	26,18
Z96_16	03 <b>(51.2.40) Recinzione realizzata con rete plastica stampata, sostenuta da opportuni montanti</b> altezza m 2, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. (EURO nove/51)	ml	9,51
	04 <b>(51.2.50) Delimitazione di zone realizzata mediante bande in plastica colorata opportunamente supportata</b> compreso montaggio in opera e successiva rimozione. (EURO zero/62)	ml	0,62
	05 <b>(51.2.60.10) Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo NewJersey:</b> trasporto, movimentazione, allestimento in opera, successiva rimozione e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	nolo fino a 1 mese. (EURO ventitre/73)	ml	23,73
05,01	<b>(51.2.60.20) Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo NewJersey:</b> solo nolo per ogni mese successivo. (EURO due/62)	ml	2,62
06	<b>(51.2.70.10) Delimitazione di zone interne al cantiere mediante contenitori in plastica tipo NewJersey:</b>		
	trasporto, movimentazione, allestimento in opera, riempimento con acqua, successivo svuotamento e rimozione e nolo fino a 1 mese.  (EURO undici/66)	ml	11,66
06,01	<b>(51.2.70.20) Delimitazione di zone interne al cantiere mediante contenitori in plastica tipo NewJersey:</b>		
	solo nolo per ogni mese successivo. (EURO tre/01)	ml	3,01
07	<b>(51.2.80.10) Coni in plastica colorata di altezza indicativa di cm 50, per segnalazione di lavori:</b>		
	posati a distanza non superiore a m 2, trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per tratta fino a m 100 o frazione e nolo fino a 1 mese, 100 m.  (EURO sessantanove/40)	ml	69,40
07,01	<b>(51.2.80.20) Coni in plastica colorata di altezza indicativa di cm 50, per segnalazione di lavori:</b>		
	posati a distanza non superiore a m 2, solo nolo per ogni mese successivo, 100 m. (EURO trentanove/68)	ml	39,68
08	<b>(51.2.90.10) Cavalletti per transenne di altezza e sviluppo indicativo cm 120:</b>		
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese. (EURO cinque/04)	ml	5,04
08,01	<b>(51.2.90.20) Cavalletti per transenne di altezza e sviluppo indicativo cm 120:</b>		
	solo nolo per ogni mese successivo. (EURO zero/75)	ml	0,75
Z96_17	<b>DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO (D.M. 388 del 15 luglio 2003) (51.3)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
	<b>01 (51.3.20) Valigetta di pronto soccorso con contenuto a norma.</b> (EURO centocinque/14)	cad	105,14
	<b>02 (51.3.30) Pacchetto di medicazione di ricambio con contenuto a norma.</b> (EURO settanta/92)	cad	70,92
Z96_18	<b>ANTINCENDIO (51.6)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
	<b>01 (51.6.10.10) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005, conforme PED:</b> completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche semestrali; a polvere secca fino a kg 6 per fuochi di classe d <sub>1</sub> incendio A-B-C, capacità estinguente fino a 34A - 233B - C. noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione. (EURO ventinove/40)	cad	29,40
01,01	<b>(51.6.10.20) Estintore portatile antincendio approvato</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
Z96_19	<b>D.M. 07 gennaio 2005,</b> <b>conforme PED:</b> completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche semestrali; a polvere secca fino a kg 9 per fuochi di classe d <sub>2</sub> incendio A-B-C, capacità estinguente fino a 55A - 233B - C. noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione.  (EURO trentatre/44)	cad	33,44	
	<b>01,02 (51.6.10.30) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005,</b> <b>conforme PED:</b> completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche semestrali; a polvere secca fino a kg 12 per fuochi di classe d <sub>2</sub> incendio A-B-C, capacità estinguente fino a 55A - 233B - C. noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione.  (EURO trentacinque/40)	cad	35,40	
	<b>02 (51.6.10.40) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005,</b> <b>conforme PED:</b> completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche semestrali; a CO 2 da kg 2 per fuochi di classe d <sub>2</sub> incendio B-C, capacità estinguente fino a 34B - C. noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione.  (EURO trentanove/82)	cad	39,82	
	<b>02,01 (51.6.10.50) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005,</b> <b>conforme PED:</b> completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche semestrali; a CO 2 da kg 5 per fuochi di classe d <sub>2</sub> incendio B-C, capacità estinguente fino a 113B - C. noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione.  (EURO cinquanta/70)	cad	50,70	
	<b>01 CARTELLONISTICA (51.7)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51			
	<b>01 (51.7.20.10) Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni richieste dal regolamento comunale),</b> escluso supporto da computarsi a parte, per la durata di ogni singolo cantiere: - in lamiera.			
	(EURO centoventisette/36)	mq	127,36	
	<b>01,01 (51.7.20.20) Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni richieste dal regolamento comunale),</b> escluso supporto da computarsi a parte, per la durata di ogni singolo cantiere: - in polipropilene alveolato.			
	(EURO otto/98)	mq	8,98	
	<b>02 (51.7.30.10.10) Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili,</b> in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: di forma triangolare o circolare posa e nolo per 1 mese. (EURO nove/04)	cad	9,04	
<b>02,01 (51.7.30.10.20) Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili,</b> in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: di forma triangolare o circolare solo nolo per ogni mese successivo.				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO uno/43)	cad	1,43
02,02	<b>(51.7.30.20.10) Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili,</b> in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: di forma quadrata (tabelle). posa e nolo per 1 mese. (EURO undici/81)	cad	11,81
02,03	<b>(51.7.30.20.20) Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili,</b> in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: di forma quadrata (tabelle). solo nolo per ogni mese successivo. (EURO quattro/24)	cad	4,24
03	<b>(51.7.40.10) Portasegnaletica stradale universale, adatto per tutti i tipi di segnale:</b> posa e nolo per 1 mese. (EURO otto/31)	cad	8,31
03,01	<b>(51.7.40.20) Portasegnaletica stradale universale, adatto per tutti i tipi di segnale:</b> solo nolo per ogni mese successivo. (EURO zero/73)	cad	0,73
04	<b>(51.7.50.10) Piantana mobile per segnaletica, completa di base circolare, palo di altezza fino a cm 300 e accessori:</b> posa e nolo per 1 mese. (EURO nove/35)	cad	9,35
04,01	<b>(51.7.50.20) Piantana mobile per segnaletica, completa di base circolare, palo di altezza fino a cm 300 e accessori:</b> solo nolo per ogni mese successivo. (EURO uno/77)	cad	1,77
Z96_20	<b>SEGNALAZIONI LUMINOSE (51.8)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
01	<b>(51.8.10.10) Illuminazione mobile, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lanterne a luce lampeggiante o fissa,</b> alimentazione a batteria, a funzionamento continuo, compresa sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni. (EURO tre/09)	cad	3,09
01,01	<b>(51.8.10.20) Illuminazione mobile, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lanterne a luce lampeggiante o fissa,</b> alimentazione a batteria, a funzionamento continuo, compresa sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo. (EURO zero/05)	cad	0,05
Z96_21	<b>PONTEGGI (51.9)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
01	<b>(51.9.10) Telo in PEAD</b> dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m <sup>2</sup> di telo). (EURO cinque/06)	mq	5,06
02	<b>(51.9.20) Telo in nylon o similare</b> dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, impermeabile, per lavaggio facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m <sup>2</sup> di telo). (EURO cinque/12)	mq	5,12
03	<b>(51.9.30.10) Rete autoestinguente</b> data in opera, per protezione anticaduta con funzione di barriera orizzontale o verticale, fornita con armature di treccia perimetrale ed asole laterali ed angolari per l'aggancio alle strutture portanti, conforme EN 1263-1: montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. (EURO otto/99)	mq	8,99
03,01	<b>(51.9.30.20) Rete autoestinguente</b> data in opera, per protezione anticaduta con funzione di barriera orizzontale o verticale, fornita con armature di treccia		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	perimetrale ed asole laterali ed angolari per l'aggancio alle strutture portanti, conforme EN 1263-1: solo nolo per ogni mese successivo. (EURO quattro/43)	mq	4,43
04	<b>(51.9.40.10) Mantovana parasassi con struttura tubolare, tavolato compreso, (misurata al m<sup>2</sup> effettivo):</b> trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. (EURO sei/65)	mq	6,65
04,01	<b>(51.9.40.20) Mantovana parasassi con struttura tubolare, tavolato compreso, (misurata al m<sup>2</sup> effettivo):</b> solo nolo per ogni mese successivo. (EURO uno/16)	mq	1,16
05	<b>(51.9.50.10) Parapetto normale, per piani di sbarco, di altezza m 1, in metallo</b> compresi fermapiede in legno, eventuali controventi, fissaggi alle strutture anche con morsetti, resistenza alla spinta kg/m 120: montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. (EURO dieci/36)	mq	10,36
05,01	<b>(51.9.50.20) Parapetto normale, per piani di sbarco, di altezza m 1, in metallo</b> compresi fermapiede in legno, eventuali controventi, fissaggi alle strutture anche con morsetti, resistenza alla spinta kg/m 120: solo nolo per ogni mese successivo. (EURO tre/44)	mq	3,44
06	<b>(51.9.60.10) Parapetto continuo di chiusura per piani di sbarco, di altezza m 1, in legno o metallo:</b> montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. (EURO dodici/61)	mq	12,61
06,01	<b>(51.9.60.20) Parapetto continuo di chiusura per piani di sbarco, di altezza m 1, in legno o metallo:</b> solo nolo per ogni mese successivo. (EURO cinque/04)	mq	5,04
07	<b>(51.9.70.10) Piano di sbarco su ponteggio, con portata kg/m<sup>2</sup> 500, fino a m 1,5 disbalzo</b> compreso sottoponte, escluso parapetto da conteggiare a parte: montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. (EURO ventiquattro/38)	mq	24,38
07,01	<b>(51.9.70.20) Piano di sbarco su ponteggio, con portata kg/m<sup>2</sup> 500, fino a m 1,5 disbalzo</b> compreso sottoponte, escluso parapetto da conteggiare a parte: solo nolo per ogni mese successivo. (EURO due/41)	mq	2,41
08	<b>(51.9.80.10.10) Impalcato in legno per interni, realizzato con tavoloni in legno spessore cm 4/5</b> compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: - altezza fino a m 2, escluso sottoponte: montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 mese. (EURO ventiquattro/92)	mq	24,92
08,01	<b>(51.9.80.10.20) Impalcato in legno per interni, realizzato con tavoloni in legno spessore cm 4/5</b> compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: - altezza fino a m 2, escluso sottoponte: solo nolo per ogni mese successivo. (EURO nove/13)	mq	9,13
08,02	<b>(51.9.80.20.10) Impalcato in legno per interni, realizzato con tavoloni in legno spessore cm 4/5</b> compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: - altezza fino a m 4, compreso sottoponte: montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 mese. (EURO quarantadue/44)	mq	42,44
08,03	<b>(51.9.80.20.20) Impalcato in legno per interni, realizzato con tavoloni in legno spessore cm 4/5</b> compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: - altezza fino a m 4, compreso sottoponte: solo nolo per ogni mese successivo. (EURO sedici/62)	mq	16,62
<b>09</b>	<b>(51.9.100.10.10) Trabatello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, senza ancoraggi:</b>		
	- di altezza fino a m 6 montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 mese o frazione. (EURO centonovantotto/13)	cad	198,13
<b>09,01</b>	<b>(51.9.100.10.20) Trabatello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, senza ancoraggi:</b>		
	- di altezza fino a m 6 solo nolo per ogni mese successivo. (EURO ventitre/00)	cad	23,00
<b>09,02</b>	<b>(51.9.100.20.10) Trabatello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, senza ancoraggi:</b>		
	- di altezza fino a m 12 montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 mese o frazione. (EURO duecentosettantotto/80)	cad	278,80
<b>09,03</b>	<b>(51.9.100.10.20) Trabatello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, senza ancoraggi:</b>		
	- di altezza fino a m 12 solo nolo per ogni mese successivo. (EURO quarantasei/00)	cad	46,00
<b>Z96_22</b>	<b>PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO (51.11)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51		
<b>01</b>	<b>(51.11.10) Passerella, comunque realizzata</b> comprese le opere di puntellamento e i parapetti di protezione verso i lati aperti su scavi o dislivelli, o per delimitazione aree o zone di lavoro. (EURO ventuno/38)	mq	21,38
<b>02</b>	<b>(51.11.20) Rampa o scala provvisoria di collegamento</b> comunque realizzate, di larghezza fino a m 1,2, fino ad un dislivello massimo di m 3, compresi parapetti di protezione, al metro di dislivello. (EURO ventisei/62)	mq	26,62
<b>Z96_23</b>	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)</b> (Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PER CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 624		
<b>01</b>	<b>(51.12.10) Casco di protezione in polietilene conforme UNI EN 397</b> (EURO cinque/37)	cad	5,37
<b>02</b>	<b>(51.12.20.10) Accessori: cuffie antirumore con attacchi per elmetti conformi UNI EN 352-3.</b> (EURO sedici/68)	cad	16,68
<b>02,01</b>	<b>(51.12.20.40) Accessori: occhiali a stanghette e ripari laterali</b> per la protezione da getti, schizzi e/o oggetti, conformi UNI EN 166, (al paio). (EURO sette/09)	cad	7,09
<b>03</b>	<b>(51.12.20.60.10) mascherina monouso, senza valvola, per polveri a grana medio-fine:</b> classe FFP1 - UNI EN 149:2001. (EURO uno/33)	cad	1,33
<b>03,01</b>	<b>(51.12.20.60.20) mascherina monouso, senza valvola, per polveri a grana medio-fine:</b> classe FFP2 - UNI EN 149:2001. (EURO due/24)	cad	2,24
<b>04</b>	<b>(51.12.60.20) Guanti di protezione: contro le aggressioni chimiche</b> conformi UNI EN 374, al paio.		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO sette/21)	cad	7,21
<b>05</b>	<b>(51.12.70.40.30) Abbigliamento da lavoro, Gilet ad alta visibilità, conforme UNI EN 471:</b>		
	(EURO sei/01)	cad	6,01
<b>05,01</b>	<b>(51.12.70.50.20) Abbigliamento da lavoro, Tuta monouso.</b>		
	(EURO sette/24)	cad	7,24
<b>06</b>	<b>(51.12.90.10) Imbracatura anticaduta:</b>		
	con attacco dorsale conforme UNI EN 361.		
	(EURO quarantadue/29)	cad	42,29
<b>06,01</b>	<b>(51.12.90.20) Imbracatura anticaduta:</b>		
	con attacco dorsale e sternale conforme UNI EN 361.		
	(EURO cinquantuno/86)	cad	51,86
<b>06,02</b>	<b>(51.12.90.30) Imbracatura anticaduta:</b>		
	con attacco dorsale, sternale e cintura di posizionamento conforme UNI EN 361 e UNI EN 358.		
	(EURO ottantaquattro/46)	cad	84,46
<b>07</b>	<b>(51.12.100) Cordino anticaduta con assorbitore di energia</b>		
	completo di pinza di ancoraggio, diametro mm 100, lunghezza di circa m 2.		
	(EURO settantuno/65)	cad	71,65