

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
ELENCO PREZZI OPERE A CORPO			
NP_C1	<p>SCAVI PRELIMINARI, REALIZZAZIONE DEL CAPPING SCAVI PRELIMINARI, REALIZZAZIONE DEL CAPPING: Scavo perimetrale preliminare di sbancamento; Realizzazione del capping mediante fornitura e posa di geotessile; riporto, stesa e compattazione di materiale ghiaio-terroso.</p> <p>(EURO trecentotrentamilacentodiciassette/34)</p>	a corpo	330.117,34
NP_C2	<p>MOVIMENTI TERRA MOVIMENTI TERRA PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI FINITI: Formazione di rilevato con fornitura e stesa di materiale ghiaio terroso per formazione di collinette; Fornitura e stesa di terra agraria.</p> <p>(EURO quarantaduemilanovecentoottantanove/16)</p>	a corpo	42.989,16
NP_C3	<p>OPERE DA TERRAZIERE PER LA REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI E STRUTTURE PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OPERE DA TERRAZIERE PER LA REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI E STRUTTURE PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Formazione di cavidotti in terreno senza pavimentazione a 1-2-3-4 tubi; Fornitura e posa di pozzetto ispezionabile in cls dim. cm 50x50 con chiusino in ghisa; Fornitura e posa di pozzetto sotterraneo in cls dim. cm 30x26x20 con chiusino in cls; Formazione di blocco di fondazione per pali; Fornitura e posa rete segnaletica su cavidotto,</p> <p>(EURO novantottomilaottocentodie/57)</p>	a corpo	98.802,57
NP_C4	<p>REALIZZAZIONE DI FOGNATURA BIANCA E NERA; REALIZZAZIONE DI LINEA PER FONTANELLE E ADDUZIONE ACQUA POTABILE. REALIZZAZIONE DI FOGNATURA BIANCA E NERA; REALIZZAZIONE DI LINEA PER FONTANELLE E ADDUZIONE ACQUA POTABILE. Fornitura e posa tubi in polietilene e relativi raccordi; Fornitura e posa di valvole a raccordi per gruppi collettori all'interno di pozzetti in calcestruzzo; Fornitura e posa di n. 2 fontanelle in ghisa tipo Citta' di Torino. Scavo in trincea a pareti a scarpa per posa tubazioni e relativo reinterro. Provvista e posa di tubazioni in pvc diametri mm 200-250-315-400-500. Provvista e posa di curve a 45° e 90°, di innesti a sella, di ispezioni in pvc nei rispettivi diametri della tubolari da raccordare; Fornitura e posa di pozzi circolari in calcestruzzo diam mm 1000-1200; Immissione tubazioni all'interno dei pozzi ed a quelli di scarico stradale:</p> <p>(EURO duecentonovantaseimilaottocentosestantatre/33)</p>	a corpo	296.873,33
NP_C5	<p>DEMOLIZIONI STRUTTURE ESISTENTI, SCAVI, FONDAZIONI, CORDOLATURE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI VARIE. DEMOLIZIONI STRUTTURE ESISTENTI, SCAVI, FONDAZIONI, CORDOLATURE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI VARIE Demolizioni di caldane, sottofondi in calcestruzzo; Scavo di incasso per realizzazione stratigrafie; Fornitura e posa di cordoli in cls cm 7x25 / 10x25; Realizzazione di sottofondo in misto granulare di cava, in misto frantumato stabilizzato, con regolarizzazione e rullatura; Realizzazione di pavimentazione in autobloccanti fotocatalitici</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_C6	<p>con getto di calcestruzzo resistenza C25/30 armato con rete elettrosaldata; fornitura e posa masselli fotocatalitici per pavimentazioni. Realizzazione di pavimentazione in pastina fotocatalitica con getto di calcestruzzo resistenza C25/30 armato con rete elettrosaldata; esecuzione di strato di usura in pastina fotocatalitica: Realizzazione di percorso ciclo pedonale con formazione di pavimentazione stabilizzata. Realizzazione di pavimentazione per area ludica con scavo di incassamento; formazione di stratigrafia con rilevato, misto frantumato stabilizzato, provvista e stesa di misto granulare birumato. Realizzazione di pavimentazione in premiscelato al titanio e di pavimentazione antitrauma in gomma colata spessore cm 1,5 - 4,0 e 10.</p> <p>(EURO settecentodiecimilacinquecentodieci/31)</p> <p>OPERE A VERDE: PIANTAMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI FORMAZIONE DI PRATO, FORMAZIONE DI AIUOLA A ROSAI, TAPPETO IN ZOLLE. OPERE A VERDE: PIANTAMENTI ARBOREI E ARBUSTIVI FORMAZIONE DI PRATO, FORMAZIONE DI AIUOLA A ROSAI, TAPPETO IN ZOLLE. Fornitura e messa a dimora di specie arboree (Acer campestre; Acer spp; Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Gleditsia spp, Ostrya carp., Prunus avium, Sorbus spp, Tilia Hybrida, Ulmus pumila, Acer fass., Pyrus call) Fornitura e posa di ritentori idrici gel, tubo in pvc per formazione drenaggi, inoculo a base di micelio. Formazione di prato su cassonetto preparato cm 40 compresa fornitura terra agraria. Fornitura e messa a dimora di arbusti (Buddleja, Laurus nobilis, Cornus alba, Berberis spp, Prunus pissardi, Cotinus cogg., Cotoneaster spp, Eleagnus ebb., Hybiscus, Malus flor; Nandina domest., Photinia fras., Spiraea spp, Viburnum spp, Weigelia flor., Parthenocissus quinq., Rhynchospermum jasm., Wisteria sin. Fornitura e posa dischi pacciamanti e ritentori idrici gel. Formazione di aiuole baulate con rosai coprisuolo con fornitura e spandimento terra agraria, fornitura e posa rosai botanici da innesto, Realizzazione di tappeto erboso in zolle con fornitura e spandimento terra agraria, fornitura e posa zolle erbose; Fornitura e posa di griglie alveolari salvaprato. Lavori complementari e di finitura,</p>	a corpo	710.510,31
NP_C7	<p>(EURO cinquecentoventicinquemilatrecentosessantaquattro/36)</p> <p>RISTRUTTURAZIONE CAPRIATA PORCHEDDU RISTRUTTURAZIONE CAPRIATA PORCHEDDU Demolizione e rimozione di parti metalliche, vetri, di strutture metalliche varie, di murature o volte in mattoni, di elementi in calcestruzzo armato, di pavimenti interni, di caldane e sottofondi, di solai; spicconatura d'intonaco di cemento per soffitti interni e travi. Opere strutturali: risanamento di strutture in cemento armato per superfici orizzontali o verticali; Fornitura e posa in opera di profilati in ferro per strutture fotovoltaico; Realizzazione di locale tecnico con demolizione strutture in calcestruzzo, scavo a sezione obbligata, successivo riempimento scavi, getto di calcestruzzo resistenza a compressione C25/30 per fondazioni ed elevazioni armato con rete elettrosaldata e barre in acciaio, con relativa casseratura di contenimento in legname; impermeabilizzazione di muri contro terra con membrana; fornitura e posa di materiali per isolamento termico; impermeabilizzazione di sottopavimentazione; sottofondo per pavimenti in calcestruzzo; Realizzazione di solai di copertura in laterocemento con blocchi, armato con rete elettrosaldata; Realizzazione di scala in cemento mediante getto di calcestruzzo resistenza caratteristica C25/30, armato con barre in acciaio, compresa casseratura in legname;</p>	a corpo	525.364,36

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_C8	<p>Opere da fabbro per realizzazione di serramenti metallici, finestre, porte, con relativa verniciatura con smalto; fornitura e posa di porte REI 120 per locale tecnico; realizzazione di scala retrattile per locale tecnico mediante lavorazione di ferro per ringhiere; scala soppalco con carpenteria per grandi orditure, zincatura, minuterie, ecc.</p> <p>Esecuzione di intonaci e decorazioni per soffitti e travi con: rinzafo con malta cementizia, fissativo a base di resine, rasante cementizio.</p> <p>Opere da lattoniere per pluviali e faldali con: fornitura e posa di tubi pluviali, converse, faldali in acciaio.</p> <p>Realizzazione di coperture su solai mediante sottofondo per pavimenti in conglomerato di argilla, manto impermeabilizzante in cartongfello, pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo.</p> <p>Finiture: pavimentazione locale tecnico in gres, provvista e posa gradini scale locale tecnico, posa lastre in pietra per scale,</p> <p>(EURO trecentodiecimilatrecentotantasei/64)</p>	a corpo	310.386,64
NP_C9	<p>RISTRUTTURAZIONE TORRE PIEZOMETRICA RISTRUTTURAZIONE TORRE PIEZOMETRICA</p> <p>Opere di demolizione:rimozioni di parti metalliche; spicconatura d'intonaco di cemento.</p> <p>Opere strutturali: risanamento strutture in cemento armato mediante spicconatura per superfici orizzontali e verticali.</p> <p>Opere da fabbro:sabbiatura manufatti metallici esterni.</p> <p>Intonaci e decorazioni:rinzafo con malta di cemento su pareti, solai, soffitti; applicazione di fissativo in resine acriliche; fornitura e applicazione a due passate di rasante cementizio; coloritura con ripresa di antiruggine e verniciatura con smalto per tubazioni a vista,</p> <p>(EURO cinquantunmiladuecentotantasei/41)</p>	a corpo	51.286,41
NP_C10	<p>RISTRUTTURAZIONE MURO FRONTE DOCK'S DORA RISTRUTTURAZIONE MURO FRONTE DOCK'S DORA</p> <p>Demolizioni:demolizioni di strutture in calcestruzzo armato in qualunque piano di fabbricato; demolizione di solai in latero cemento; demolizione rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura.</p> <p>Ripristini murari:Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente; rinzafo eseguito con malta di cemento.</p> <p>Opere di completamento: fornitura e posa di copertina prefabbricata per muri;</p> <p>(EURO trentamilaottocentosessantacinque/25)</p>	a corpo	30.865,25
NP_C11	<p>REALIZZAZIONE DI MURICCI - PANCHINE RIVESTITE DA DOGHE IN LEGNO A CONTENIMENTO DEI DISLIVELLI DEL TERRENO REALIZZAZIONE DI MURICCI - PANCHINE RIVESTITE DA DOGHE IN LEGNO A CONTENIMENTO DEI DISLIVELLI DEL TERRENO.</p> <p>Scavo a sezione obbligata o ristretta per la fondazione.</p> <p>Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazioni: getto di calcestruzzo classe di resistenza C25/30 armato con barre in acciaio, per strutture in elevazione, con casseratura in legname.</p> <p>Muratura in mattoni pieni in piano o in curva spessore sup. cm 12.</p> <p>Carpenteria metallica e profilati a doppi T per struttura metallica per la sosta, compresa verniciatura con smalto.</p> <p>Fornitura e posa di tele metalliche architettoniche in acciaio inox per copertura ombreggianti.</p> <p>(EURO settantaseimilasettecentotrentatre/88)</p>	a corpo	76.733,88
NP_C11	<p>REALIZZAZIONE DI PERGOLATO: STRUTTURA METALLICA PER LA SOSTA PER AREA ADULTI, CON ZONE A MURICCI PANCHINE. REALIZZAZIONE DI PERGOLATO: STRUTTURA METALLICA PER LA SOSTA PER AREA ADULTI CON ZONE A MURICCI PANCHINE.</p> <p>Realizzazione di pergolato.</p> <p>Scavo a sezione obbligata o ristretta per opere di fondazione.</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_C12	<p>Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazione; getto di calcestruzzo calsse di resistenza C25/30 per basamenti ed elevazioni, armato con barre in acciaio; cassetta in legname di qualunque forma. Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie; posa in opera profilati in ferro a doppio T. Verniciatura con smalto su coloritura esistente. Fornitura e posa di tele metalliche architettoniche in acciaio inox per ombreggiamento; Realizzazione di muricci panchina. Scavo a sezione obbligata o ristretta per opere di fondazione. Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazione; getto di calcestruzzo calsse di resistenza C25/30 per basamenti ed elevazioni, armato con barre in acciaio; cassetta in legname di qualunque forma.</p> <p>(EURO cinquantottomilanovanta/98)</p> <p>REALIZZAZIONE DI PERGOLATO: STRUTTURA METALLICA PER LA SOSTA PER AREA ADOLESCENTI, CON ZONE A MURICCI PANCHINE. REALIZZAZIONE DI PERGOLATO: STRUTTURA METALLICA PER LA SOSTA PER AREA ADOLESCENTI CON ZONE A MURICCI PANCHINE. Realizzazione di pergolato. Scavo a sezione obbligata o ristretta per opere di fondazione. Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazione; getto di calcestruzzo calsse di resistenza C25/30 per basamenti ed elevazioni, armato con barre in acciaio; cassetta in legname di qualunque forma. Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie; posa in opera profilati in ferro a doppio T. Verniciatura con smalto su coloritura esistente. Fornitura e posa di tele metalliche architettoniche in acciaio inox per ombreggiamento; Realizzazione di muricci panchina. Scavo a sezione obbligata o ristretta per opere di fondazione. Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazione; getto di calcestruzzo calsse di resistenza C25/30 per basamenti ed elevazioni, armato con barre in acciaio; cassetta in legname di qualunque forma.</p>	a corpo	58.090,98
NP_C13	<p>(EURO venticinquemilaquattrocentoottantacinque/66)</p> <p>REALIZZAZIONE DI PERGOLATO: STRUTTURA METALLICA PER LA SOSTA PER AREA SOCIALIZZAZIONE, CON ZONE A MURICCI PANCHINE. REALIZZAZIONE DI PERGOLATO: STRUTTURA METALLICA PER LA SOSTA PER AREA SOCIALIZZAZIONE, CON ZONE A MURICCI PANCHINE. Scavo a sezione obbligata o ristretta per opere di fondazione. Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazione; getto di calcestruzzo calsse di resistenza C25/30 per basamenti ed elevazioni, armato con barre in acciaio; cassetta in legname di qualunque forma. Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie; posa in opera profilati in ferro a doppio T. Verniciatura con smalto su coloritura esistente. Fornitura e posa di tele metalliche architettoniche in acciaio inox per ombreggiamento; Realizzazione di muricci panchina. Scavo a sezione obbligata o ristretta per opere di fondazione. Getto di calcestruzzo per uso non strutturale cemento 32,5 resistenza 150 per fondazione; getto di calcestruzzo calsse di resistenza C25/30 per basamenti ed elevazioni, armato con barre in acciaio; cassetta in legname di qualunque forma.</p>	a corpo	25.485,66
NP_C14	<p>(EURO centoquarantaduemilaquattrocentosessantuno/86)</p> <p>FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO Fornitura e posa di panche con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante in profili ad L, Struttura sovrastata da listoni per la seduta e poggiaschiena in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio</p>	a corpo	142.461,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_C15	<p>Dimensioni listoni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 Fornitura e posa di tavoli con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante in profili ad L, Struttura sovrastata da listoni per la seduta in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio. Fornitura e posa di cistini portarifiuti basculanti.</p> <p>(EURO cinquantunmiladuecentoquarantadue/79)</p> <p>FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE. FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE. Fornitura e posa di: - altalena doppia a due seggiolini senza schienale; - altalena doppia a due seggiolini a gabbia; - altalena di gruppo; - gioco di equilibrio; - gioco di equilibrio arrampicata; - gioco di equilibrio a molla; - piano di seduta circolare; - gioco di equilibrio con piattaforma girevole; - gioco di equilibrio a molla; - attrezzatura gioco composto; - elemento singolo per arrampicata; - scivolo da pendio; Fornitura e posa di porta multifunzionale per il gioco del basket e del calcetto.</p>	a corpo	51.242,79
NP_C16	<p>(EURO centotredicimilaseicentoventisette/80)</p> <p>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER ALBERI ED ESSENZE TAPPEZZANTI. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER ALBERI ED ESSENZE TAPPEZZANTI. Fornitura e posa di tubazioni in polietilene tipo pead pn 10 nei diametri 63-50-32-20; fornitura e posa di raccordi plastici a compressione (manicotti, ti, prese a staffa, raccordi maschi) nei diametri relativi alle tubazioni da raccordare; Fornitura e posa di tubazione ad ala gocciolante autocompensante per sub irrigazione, posata all'interno di tubazione in pvc corrugata per drenaggio. Scavi in trincea a pareti a scarpa e reinterri per posa tubazioni; Realizzazione ed installazione di gruppi collettori costituiti da elettrovalvole, valvole a sfera, raccordi in ghisa zincati; Realizzazione ed installazione di gruppo contatore costituito da raccordi in ghisa zincata, valvola di non ritorno, rubinetti; Fornitura e posa di pozzetti in cls per alloggiamento gruppi; Realizzazione di impianto elettrico di comando impianto costituito da programmatore elettronico, elemento per la gestione centralizzata, cavi elettrici, tubazione corrugata passacavo.</p>	a corpo	113.627,80
	<p>ELENCO VOCI ELEMENTARI COSTITUENTI LE OPERE A CORPO</p>		
01.A01.A10	<p>Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere</p> <p>010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (EURO due/47)</p>	mc	2,47

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.A50	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (EURO sei/03)	mc	6,03
01.A01.A55	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.		
010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento (EURO sei/07)	mc	6,07
01.A01.A60	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindatura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto		
005	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 (EURO tre/31)	mc	3,31
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
080	In assenza d'acqua (EURO settantatre/32)	mc	73,32
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
010	Eseguito a mano (EURO trentatre/41)	mc	33,41
020	Eseguito con mezzo meccanico (EURO cinque/66)	mc	5,66
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
010	Eseguito con idonei mezzi meccanici. (EURO tre/85)	mc	3,85
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		
020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza (EURO due/08)	mc	2,08
01.A02.A08	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica		
050	Elementi in calcestruzzo armato (EURO trecentotrenta/94)	mc	330,94
01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO novantuno/04)	mc	91,04
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO settantasette/85)	mc	77,85
01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centosettantanove/15)	mc	179,15
010	Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO centosettantadue/69)	mc	172,69
01.A02.A70	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisoriale		
030	In latero - cemento (EURO trentuno/11)	mq	31,11
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
060	In linoleum, gomma e simili (EURO tre/93)	mq	3,93
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO nove/88)	mq	9,88
01.A02.B80	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
005	Staffe, ganci e simili (EURO cinque/05)	cad	5,05
010	Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/21)	ml	3,21
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisoriale metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/85)	kg	1,85
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
010	Eseguito con 150 kg/m³ (EURO cinquantanove/83)	mc	59,83
020	Eseguito con 200 kg/m³ (EURO sessantaquattro/39)	mc	64,39
01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.B30	EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.		
	005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. (EURO centouno/75)	mc	101,75
01.A04.B35	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).		
	005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (EURO centodue/39)	mc	102,39
01.A04.B41	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104).		
	005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (EURO centodiciassette/94)	mc	117,94
01.A04.C00	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.		
	005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (EURO centodiciotto/69)	mc	118,69
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
	010 In strutture in elevazione non armate (EURO novanta/60)	mc	90,60
01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta		
	010 In strutture di fondazione (EURO sette/21)	mc	7,21
	020 In strutture armate (EURO trentuno/09)	mc	31,09
	025 In strutture complesse od a sezioni ridotte (EURO trentasette/87)	mc	37,87
01.A04.E00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa		
	015 In strutture armate (EURO ventidue/86)	mc	22,86
	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
	005 Di calcestruzzo cementizio armato (EURO sette/57)	mc	7,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
015	In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K (EURO uno/52)	kg	1,52
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldada costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
005	... (EURO dodici/62)	mq	12,62
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldada in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro (EURO uno/32)	kg	1,32
01.A04.H00	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma (EURO cinquantasei/73)	mq	56,73
01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma (EURO ventotto/25)	mq	28,25
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
005	In legname di qualunque forma (EURO trentasette/61)	mq	37,61
01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12		
035	In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10. (EURO trecentosettantanove/10)	mc	379,10
01.A05.B20	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12		
005	Dello spessore complessivo superiore a cm 12 (EURO quattrocentoquaranta/20)	mc	440,20
01.A07.E32	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera		
015	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm (EURO sessantacinque/16)	mq	65,16
01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali		
005	In ghisa catramata		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.B10	(EURO sette/84) Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m ²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200per m ² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m ² ; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm	kg	7,84
01.A09.E40	005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. (EURO ventuno/53)	mq	21,53
01.A09.E50	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C	mq	14,51
01.A09.E50	005 Con membrana di tipo normale (EURO quattordici/51)	mq	14,51
01.A09.G30	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilità -20 °C	mq	21,13
01.A09.G30	005 Con membrane di tipo normale (EURO ventuno/13)	mq	21,13
01.A09.G50	Stesa di boiaccia impermeabilizzante a base di cementi osmotici biermetici	mq	5,74
01.A09.G50	005 A due riprese (EURO cinque/74)	mq	5,74
01.A10.A20	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato	mq	5,83
01.A10.A20	005 Per superfici in piano e simili (EURO cinque/83)	mq	5,83
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	19,28
01.A10.A30	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO diciannove/28)	mq	19,28
01.A10.B20	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	23,64
01.A10.B20	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventitre/64)	mq	23,64
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso	mq	9,68
01.A10.B20	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/68)	mq	9,68

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte		
	005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature (EURO settantaquattro/65)	mq	74,65
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/17)	mq	3,17
	015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/34)	mq	3,34
01.A12.B00	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno, escluso il sottofondo		
	005 Scaglia n.2-4 anche a piu' colori, delle dimensioni, cm 25x25, e per superfici di almeno m²0,20 (EURO quaranta/43)	mq	40,43
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/02)	mq	28,02
01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
	005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 (EURO ottantadue/08)	mq	82,08
01.A15.A25	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale		
	005 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno (EURO otto/18)	mq	8,18
01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
	005 Per qualunque tipo di vetro (EURO sette/89)	mq	7,89
01.A18.A10	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.A20	capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie		
	010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/23)	kg	4,23
01.A18.A25	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili		
	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata (EURO due/45)	kg	2,45
01.A18.A30	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
	005 A lavorazione chiodata o bullonata (EURO quattro/35)	kg	4,35
01.A18.A40	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine		
	005 In ferro a doppio T (putrelle) (EURO due/59)	kg	2,59
01.A18.B00	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10		
	005 A doppio T (EURO tre/37)	kg	3,37
01.A18.B75	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine		
	015 In ferro, aventi superficie superiore a m ² 2.00 (EURO centocinquantotto/62)	m ²	158,62
01.A18.C05	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.		
	005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali (EURO sei/53)	kg	6,53
01.A18.C80	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari (EURO undici/30)	kg	11,30
	Posa in opera di manufatti in acciaio inox		
01.A18.G00	005 Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili. (EURO due/60)	kg	2,60
	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
01.A18.NB	005 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio (EURO due/91)	kg	2,91
	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione		
01.A19.A10	010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate (EURO zero/65)	kg	0,65
	015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) (EURO zero/48)	kg	0,48
01.A18.NB	... C Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al m del prezzo del serramento nuovo (dodici/00 per cento)	%	12%

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	In acciaio inossidabile (EURO venticinque/12)	kg	25,12
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole		
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile (EURO nove/83)	kg	9,83
01.A20.C05	Sabbiatura eseguita su manufatti esterni		
010	Tipo industriale per la pulizia di superfici metalliche. (EURO quindici/67)	mq	15,67
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni (EURO nove/79)	mq	9,79
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
010	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/19)	mq	13,19
01.A21.A10	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m ³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera		
005	Materiali forniti dalla citta'. (EURO sette/72)	mc	7,72
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (EURO quattro/54)	mc	4,54
020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (EURO dieci/64)	mc	10,64
030	Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (EURO ventiquattro/75)	mc	24,75
01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
005	Su carreggiate stradali e su banchine (EURO uno/17)	mq	1,17
01.A21.A70	Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e per ripristini vari, compreso ogni onere per il funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua		
005	Con autobotte (EURO zero/06)	mq	0,06
01.A21.G60	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio		
005	In PVC rigido microfessurato (EURO cinque/62)	ml	5,62

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.A80	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
085	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO undici/78)	mq	11,78
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfilo in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacchio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
005	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfilo di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO dodici/67)	ml	12,67
01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		
010	Dello spessore di cm 7 e 8 (EURO dieci/96)	mq	10,96
01.A23.C90	Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori		
005	Dello spessore di cm 10 (EURO dieci/58)	mq	10,58
01.A24.A60	Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta		
025	Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente (EURO trentaquattro/51)	cad	34,51
01.A24.B05	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta		
020	A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esi-stente		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A28.B40	(EURO quarantotto/38) Formazione di fori da valutarsi per ogni cm di diametro ed ogni cm di profondità'	cad	48,38
010	Su pietre dure (EURO zero/31)	cad	0,31
01.P03.A60	Sabbia granita		
005	di cava (EURO ventisette/91)	mc	27,91
01.P03.B05	Materiale ghiaio terroso		
005	per rilevato stradale (EURO cinque/82)	mc	5,82
01.P03.B20	Misto frantumato (stabilizzato)		
005	... (EURO ventuno/91)	mc	21,91
01.P03.C60	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose		
005	sfuso (EURO quindici/10)	mc	15,10
01.P03.C75	Misto frantumato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose		
005 (EURO dodici/21)	mc	12,21
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
003	sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa (EURO tre/55)	ml	3,55
01.P07.B20	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10		
005	Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia (EURO nove/32)	m ^q	9,32
01.P08.B42	Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura		
030	spessore mm 8 (EURO centotrentacinque/20)	m ^q	135,20
01.P08.F10	Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi		
005	Diametro mm 80 - doppia finestratura (EURO tre/16)	ml	3,16
01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
015	diametro esterno mm32X32 (EURO cinque/72)	cad	5,72
025	diametro esterno mm50X50 (EURO dodici/89)	cad	12,89
030	diametro esterno mm63X63 (EURO diciassette/79)	cad	17,79
01.P08.M20	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
005	diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1" (EURO due/08)	cad	2,08
015	diam. esterno 32X3/4",32X1" (EURO tre/06)	cad	3,06
025	diam. esterno 50X1"1/2,50X2" (EURO sette/59)	cad	7,59
030	diam. esterno 63X2",63X1"1/2 (EURO dieci/93)	cad	10,93
01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.M45	015 diametro esterno mm 32X1" (EURO quattro/04)	cad	4,04
	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10		
01.P08.M55	015 diametro esterno mm 32X32X32 (EURO otto/38)	cad	8,38
	025 diametro esterno mm 50X50X50 (EURO diciotto/82)	cad	18,82
	030 diametro esterno mm 63X63X63 (EURO ventisei/63)	cad	26,63
	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10		
01.P08.M65	025 diam esterno mm 50X1"1/2X50 (EURO quindici/81)	cad	15,81
	030 diam esterno mm 63X2"X63 (EURO ventidue/77)	cad	22,77
01.P10.F58	Prese a staffa con rinforzo inox per tubazioni in polietilene PE nero, pn6, pn10		
	005 diam. ester. mm 32-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" (EURO due/60)	cad	2,60
01.P12.H00	Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione		
	015 Del peso di g 400 (EURO due/19)	mq	2,19
01.P12.H20	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali		
	010 Sino a 3/4 di pollice (EURO due/08)	kg	2,08
01.P12.H40	Tubi metallici		
	005 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. (EURO uno/40)	kg	1,40
01.P12.M35	Raccordi in ghisa malleabile		
	010 Zincati (EURO otto/90)	kg	8,90
01.P12.N00	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
	010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 (EURO due/35)	mq	2,35
01.P13.E62	Griglia in acciaio elettro - saldato con piatto portante a maglia e telaio in acciaio profilato elettro - saldato, il tutto zincato a caldo per immersione con zinco di prima fusione secondo le norme C.E.I., per camerette stradali		
	005 Di dimensioni e forme forniti dalla citta' (EURO quattro/08)	kg	4,08
01.P13.E65	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.		
	005 Per griglie e chiusini classe D 400 (EURO tre/37)	kg	3,37
01.P13.N50	Fornitura di elementi quali: pilastri, pannelli, basamenti etc, compresa la modellera ed il trasporto a pie' d'opera		
	005 In ghisa artistica lavorata (EURO tre/77)	kg	3,77
01.P14.N00	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
	060 REI 120 ad un battente cm 100x200 (EURO cinquecentosettantotto/57)	cad	578,57
	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, ...		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	... cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili		
005	In ferro (EURO venti/31)	kg	20,31
020	In acciaio inossidabile (EURO ventidue/24)	kg	22,24
01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica		
010	Dello spessore di cm 3 (EURO centoundici/65)	mq	111,65
01.P19.B00	Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in laboratorio		
005	Per pietre dure (EURO quattordici/42)	mq	14,42
01.P21.F84	Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici alifatici		
005	Consolidante per murature (EURO uno/03)	kg	1,03
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e.		
015	Da 3/4" - mm 20 (EURO sette/04)	cad	7,04
020	Da 1" - mm 25 (EURO otto/55)	cad	8,55
035	Da 2" - mm 50 (EURO trenta/24)	cad	30,24
040	Da 2 1/2" - mm 65 (EURO sessantotto/35)	cad	68,35
01.P22.C97	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto		
035	Da 2" - mm 50 (EURO cinquantacinque/34)	cad	55,34
01.P22.C98	Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costanteregolabile a valle da 2 a 6 bar		
005	Con corpo in bronzo fuso (EURO settantasei/44)	cad	76,44
01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. (EURO trentuno/71)	h	31,71
010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica (EURO trentaquattro/87)	h	34,87
01.P24.A40	Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della dir. lavori con: ranghinatore, fresa, aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.; compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onereconnesso con il tempo di effettivo impiego		
005	Potenza non inferiore a 25 HP - fino a 75 HP (EURO trentasei/63)	h	36,63
01.P24.A42	Nolo di radiprato dotato di raccogliitore ad apertura idraulica attrezzato su trattore di potenza non inferiore a 80 HP, a quattro ruote motrici, compreso il trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Con larghezza di taglio non inferiore a cm 150 (EURO trentotto/22)	h	38,22
01.P24.A50	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso anti-sta,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P24.A65	carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivoimpiego		
	015 Della potenza oltre 150 HP (EURO sessantatre/36)	h	63,36
01.P24.B50	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	005 Della potenza fino a 80 HP (EURO trentaquattro/05)	h	34,05
01.P24.C30	Nolo di autoinnaffiatrice o trattore con pianale e botte a gravita' compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	010 Della portata superiore a 4 m³ (EURO trentatre/10)	h	33,10
01.P24.C50	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego		
	005 ... (EURO trentaquattro/05)	h	34,05
01.P24.C60	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (EURO trentadue/31)	h	32,31
01.P24.C75	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	005 Della portata sino q 40 (EURO trentasei/72)	h	36,72
01.P24.E10	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	010 Con sollevamento della navicella fino a m 20 (EURO cinquantotto/38)	h	58,38
	015 Con sollevamento della navicella fino a m 32 (EURO settantotto/01)	h	78,01
01.P24.F30	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	005 Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 (EURO quarantasette/69)	h	47,69
	010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 (EURO cinquantuno/07)	h	51,07
01.P24.F30	Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibrator, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente perun regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente usataper la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego		
	010 Da l 3000 (EURO venti/91)	h	20,91

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P24.F35	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego		
005 (EURO quattro/75)	h	4,75
01.P24.G50	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore		
005	... (EURO tre/17)	h	3,17
01.P24.H50	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego		
005	Potenza fino a 5, 5 kW. (EURO otto/58)	h	8,58
01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		
005	Mole angolari, trapani e simili (EURO uno/89)	h	1,89
01.P24.H80	Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in pe Geberit		
005	Tagliatrice e saldatrice (EURO uno/89)	h	1,89
01.P24.L10	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento		
010	Della portata da q 101 a 200 (EURO quarantasette/51)	h	47,51
01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiomanuale		
005	... (EURO ventuno/50)	mc	21,50
01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale datrasportare		
005	... (EURO diciassette/24)	mc	17,24
01.P26.A50	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere		
005	... (EURO uno/80)	mc	1,80
01.P27.A10	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore		
007	Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z (EURO duecentonovanta/08)	cad	290,08
042	Acer platan.faassen's black cfr=20-25 ha=2.50 z (EURO duecentonovanta/08)	cad	290,08
050	Acer platanoides cfr=20-25 ha=3.50 z (EURO duecentosettantuno/62)	cad	271,62
080	Acer rubrum;ginnala;griseum h=3.00-3.50 cesp. z (EURO centotredici/77)	cad	113,77
180	Carpinus betulus cfr=20-25 z (EURO duecentoquarantotto/05)	cad	248,05
325	Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z (EURO centonovantatre/72)	cad	193,72

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
347	Gleditsia t.inermis sunburst cfr=20-25 ha=3.00 z (EURO trecentoventicinque/95)	cad	325,95
430	Ostrya carpinifolia cfr=10-12 z (EURO quarantadue/34)	cad	42,34
480	Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z (EURO duecentododici/18)	cad	212,18
01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella		
075	Berberis jul. b.darw. b.bux. h=1.00-1.25 r=5 v (EURO quindici/16)	cad	15,16
090	Buddleja davidii in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v (EURO nove/05)	cad	9,05
01.P27.A10.592	Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=18-20 z (EURO centonovantatre/72)	cad	193,72
01.P27.A10.620	Tilia hybrida arg. cfr=20-25 ha=3.50 z (EURO centocinquantesette/85)	cad	157,85
01.P27.A10.640	Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=20-25 z (EURO centonovantanove/87)	cad	199,87
185	Cornus alba in varieta' h=0.6-0.8 r=5 v (EURO sette/84)	cad	7,84
220	Cotinus coggygia in var. h=1.00-1.25 z (EURO diciotto/15)	cad	18,15
225	Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v (EURO dodici/09)	cad	12,09
245	Eleagnus ebbingei in var. h=0.80-1.00 r=5 v (EURO quindici/16)	cad	15,16
295	Hybiscus siriacus in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z (EURO diciannove/99)	cad	19,99
390	Laurus nobilis h=2.00-2.50 r=3 z (EURO quarantotto/38)	cad	48,38
465	Malus floribunda, m.alden. h=2.00-2.50 r=3 z (EURO sessantasei/43)	cad	66,43
480	Nandina domestica h=1.00-1.25 r=5 v (EURO quarantacinque/31)	cad	45,31
500	Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v (EURO ventidue/35)	cad	22,35
01.P27.A40	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso		
01.P27.A30.545	Prunus pissardi nigra; cistena h=1.25-1.50 r=3 z (EURO tredici/93)	cad	13,93
040	Parthenocysus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v (EURO sette/13)	cad	7,13
050	Rhyncospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v (EURO trentaquattro/13)	cad	34,13
055	Wisteria sinensis h=1.50-2.00 r=3 z/v (EURO dieci/35)	cad	10,35
01.P27.A30.615	Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20 (EURO sei/64)	cad	6,64
01.P27.A30.635	Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z (EURO venticinque/42)	cad	25,42
01.P27.A30.645	Weigelia florida in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z/v (EURO otto/75)	cad	8,75
01.P27.A60	Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori		
010	Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 rn (EURO otto/10)	cad	8,10
01.P27.B60	Zolle erbose		
005	... (EURO otto/91)	mq	8,91

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5		
010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2% (EURO dodici/07)	mc	12,07
01.P27.M55	Cestino porta rifiuti		
005	Basculante (EURO sessanta/88)	cad	60,88
01.P27.T00	Valvole automatiche in resina sintetica, in linea, con regolatore di flusso		
005	Diametro 1" femmina-elettrica 24 v (EURO quaranta/19)	cad	40,19
01.P27.T05	Valvole automatiche in resina sintetica, linea/ angolo con regolatore di flusso		
005	Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V (EURO centotré/53)	cad	103,53
01.P27.T75	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante costituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora		
005	Distanza punti goccia cm 30 (EURO uno/02)	ml	1,02
01.P27.T85	Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo di ferro interno, in rotoli		
010	Diametro esterno mm 65 (EURO uno/06)	ml	1,06
015	Diametro esterno mm 80 (EURO uno/38)	ml	1,38
02.P02.A20.030	Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m ³ e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti		
010	... (EURO settecentosettantasei/22)	mc	776,22
04.P81.C02	Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.		
005	Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" (EURO cinquantaquattro/07)	cad	54,07
05.P76.A60	Posa in opera di porta antincendio in ferro, come art. 59e70, compreso i ripristini murari e imbiancatura pareti interessate		
005	... (EURO centonovanta/44)	cad	190,44
06.A43.B.04.E	Multipolare		
040	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 1,5 (EURO otto/66)	ml	8,66

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A43.B.05.C	Tripolare		
010	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5 (EURO tre/01)	ml	3,01
07.A01.D 01	Pozzi		
010	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (EURO centocinquantotto/82)	cad	158,82
015	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (EURO duecentodiciassette/98)	cad	217,98
07.A01.I 01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;		
005	per tubi fino a diam. 32 mm (EURO uno/86)	ml	1,86
010	per tubi diam. 40 - 63 mm (EURO tre/12)	ml	3,12
07.A01.K 05	Nastri		
005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere (EURO uno/06)	ml	1,06
07.P01.G 01	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;		
005	per tubi di spessore 1.9 mm, PN 10 diam. 20 mm (EURO zero/46)	ml	0,46
015	per tubi di spessore 3.0 mm, PN 10 diam. 32 mm (EURO uno/13)	ml	1,13
025	per tubi di spessore 4.6 mm, PN 10 diam. 50 mm (EURO due/60)	ml	2,60
030	per tubi di spessore 5.8 mm, PN 10 diam. 63 mm (EURO quattro/10)	ml	4,10
07.P01.H 01	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;		
005	DN 50 (EURO centoquarantanove/47)	cad	149,47
010	DN 65 (EURO centoottanta/61)	cad	180,61
07.P01.V 04	Nastri		
010	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm (EURO zero/14)	ml	0,14
08.P01.A 01	Cemento osmotico biermetico per contenimento acque:		
005	Normale (EURO uno/82)	kg	1,82
010	Antiacido per acque fognarie		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO due/60)	kg	2,60
08.P01.B 01	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori		
015	spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30 (EURO tredici/13)	cad	13,13
035	spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80 (EURO centodiciassette/07)	cad	117,07
08.P01.B 02	Prolunghe per pozzetti		
015	dimensioni interne cm 40x40x40 (EURO dodici/20)	cad	12,20
040	dimensioni interne cm 80x80x50 (EURO cinquantuno/16)	cad	51,16
08.P01.B 03	Pozzetti sifonati in cls		
010	dimensioni 40x40x50 (EURO sedici/45)	cad	16,45
08.P01.B 17	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1000) a norme DIN 4034 spessore max cm 15		
015	riduzione tronco-conica 1000/600;h 110 (EURO centosessantadue/09)	cad	162,09
045	prolunga diam. 1000 mm; h. 99 (EURO centotrentacinque/98)	cad	135,98
050	prolunga diam. 1000 mm; h. 150 (EURO duecentosei/69)	cad	206,69
08.P01.B 18	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1000) a norme DIN 4034 spessore max cm 23		
005	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 400) (EURO cinquecentodue/58)	cad	502,58
010	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 500) (EURO cinquecentosedici/73)	cad	516,73
08.P01.B 19	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1200) a norme DIN 4034 spessore max cm 15		
005	riduzione tronco-conica 1200/600; h 60 (EURO centoquattordici/22)	cad	114,22
010	riduzione tronco-conica 1200/600; h 85 (EURO centoquarantatre/60)	cad	143,60
045	prolunga diam. 1200 mm; h. 99 (EURO centocinquantadue/30)	cad	152,30
050	prolunga diam. 1200 mm; h. 150 (EURO duecentoventotto/45)	cad	228,45
075	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 250) (EURO trecentosettantatre/13)	cad	373,13
08.P01.B 23	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale		
005	100x100x15 diam. 50 (EURO centoventidue/31)	cad	122,31
08.P03.A 11	Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo		
005	A qualsiasi profondita' (EURO centocinquantuno/45)	mc	151,45
08.P03.F 06	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124		
015	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa (EURO centoventitre/36)	cad	123,36
08.P03.G 15	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara'		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.H 02	formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1000 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti		
	065 elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète, condotte del diametro interno 400 mm (EURO milletrecentonovantaquattro/54)	cad	1.394,54
	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
	010 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20 (EURO sedici/09)	ml	16,09
	015 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25 (EURO ventitre/58)	ml	23,58
	020 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5 (EURO quarantatre/32)	ml	43,32
	030 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40 (EURO sessantanove/32)	ml	69,32
08.P03.H 05	040 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 50 (EURO centodue/23)	ml	102,23
	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	020 del diametro esterno di cm 20 (EURO ventuno/53)	cad	21,53
	025 del diametro esterno di cm 25 (EURO quarantasette/45)	cad	47,45
	030 del diametro esterno di cm 31,5 (EURO novantaquattro/81)	cad	94,81
08.P03.H 06	035 del diametro esterno di cm 40 (EURO centonovantatre/61)	cad	193,61
	040 del diametro esterno di cm 50 (EURO trecentododici/08)	cad	312,08
	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	020 del diametro esterno di cm 20 (EURO ventitre/73)	cad	23,73
	025 del diametro esterno di cm 25 (EURO cinquantotto/07)	cad	58,07
030 del diametro esterno di cm 31,5 (EURO novantasette/60)	cad	97,60	
035 del diametro esterno di cm 40			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO duecentosettantotto/74)	cad	278,74
040	del diametro esterno di cm 50		
	(EURO quattrocentosessantaquattro/51)	cad	464,51
08.P03.H 07	Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
025	200 X 125 (EURO trentacinque/55)	cad	35,55
030	200 X 160 (EURO trentanove/10)	cad	39,10
045	250 X 200 (EURO cinquantacinque/88)	cad	55,88
060	315 X 250 (EURO settantanove/43)	cad	79,43
075	400 X 250 (EURO novantuno/68)	cad	91,68
085	500 X 250 (EURO centodiciotto/00)	cad	118,00
08.P03.H 08	Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
020	del diametro esterno di cm 20 (EURO cinquantatre/51)	cad	53,51
025	del diametro esterno di cm 25 (EURO ottantanove/19)	cad	89,19
030	del diametro esterno di cm 31,5 (EURO centoventicinque/24)	cad	125,24
08.P03.H 09	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
025	del diametro esterno di cm 25 (EURO duecentosettanta/91)	cad	270,91
030	del diametro esterno di cm 31,5 (EURO trecentoquarantanove/45)	cad	349,45
08.P03.I 01	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m ² , rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
005	diametro esterno 200 (EURO diciassette/06)	ml	17,06
010	diametro esterno 250 (EURO ventitre/08)	ml	23,08
08.P03.N 01	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco		
005	... (EURO centocinque/25)	cad	105,25
08.P03.N 02	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.P03.N 03	<p>stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il riempimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa</p> <p>005 ... (EURO ottantadue/04)</p> <p>Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia</p>	cad	82,04
08.P03.N 04	<p>005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) (EURO centootto/18)</p> <p>Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia</p>	cad	108,18
08.P03.N 12	<p>020 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1 (EURO duecentoventotto/90)</p> <p>Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto</p>	cad	228,90
08.P03.N 15	<p>005 .. (EURO quaranta/72)</p> <p>Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto</p>	cad	40,72
08.P03.N 17	<p>005 ... (EURO sessantatre/51)</p> <p>Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di Torino", compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie' d'opera</p>	cad	63,51
13.P02.A01	<p>005 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm², con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; (EURO ventuno/19)</p>	ml	21,19
	<p>010 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm², con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; (EURO trentasette/85)</p>	ml	37,85

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; (EURO cinquanta/57)	ml	50,57
	020 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; (EURO sessantadue/96)	ml	62,96
13.P02.A10	Fornitura e posa in opera di pozzetto		
	005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK 15N/mm ² e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione; (EURO centonovantasette/53)	cad	197,53
	015 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; (EURO trentasette/11)	cad	37,11
13.P02.B01	formazione di blocco di fondazione per palo		
	005 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² , delle dimensioni di 60x60x70 cm; (EURO cinquanta/59)	cad	50,59
13.P02.C01	OPERE ACCESSORIE		
	015 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica; (EURO quarantatre/48)	cad	43,48
16.P01.A 02	A - 02 Demolizioni e rimozioni.		
	005 Rifilatura scavi in sovrastrutture stradali prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a la ma circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10: - in conglomerato bituminoso. Riferimento codice originario: A-02-01 (EURO quattro/85)	ml	4,85
16.P04.A 01	PREZZI		
	280 FORNITURA TRANSENNE METALLICHE - In tubo d'acciaio saldato del diametro di mm. 60 e spessore mm. 3, con traverse orizzontali, del tipo in uso nella Città di Torino, zincate a caldo o verniciate con una mano di antiruggine e due mani di smalto colorato per esterni a uno o due colori. (EURO trentasette/29)	ml	37,29
18.P07.A50	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%		
	010 tipo tondo diametro cm 40 (EURO uno/01)	cad	1,01
19.P03.A40	TRACCIAMENTI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	025 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc) (EURO ottocentoquindici/46)	cad	815,46
	030 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv) (EURO quattrocentosettanta/46)	cad	470,46
20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta		
	030 Su cassonetto già preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria (EURO otto/00)	mq	8,00
20.A27.A66	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento		
	010 Buca di m 1.50x1.50x0.90 (EURO centoquarantacinque/00)	cad	145,00
20.A27.A68	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti		
	010 Buca di cm 50x50x50 (EURO dodici/80)	cad	12,80
	005 Buca di cm 30x30x30 (EURO sei/02)	cad	6,02
20.A27.A70	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 5-7 piantine al m ² secondo le indicazioni della direzione lavori		
	005 Su cassonetto già preparato compreso il dissodamento del sottofondo (EURO ventiquattro/13)	mc	24,13
20.A27.B00	Formazione di rilevato, misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-terrosi, forniti dalla città, idonei alla formazione di sottofondo collinette per giardino, compreso lo spandimento a strati non superiori a cm 50, la sagomatura dei materiali, secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di assestamento		
	005 Eseguito con mezzi meccanici (EURO due/21)	mc	2,21
20.A27.B25	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
20.A27.B70	<p>fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica</p> <p>005 Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta (EURO diciannove/37)</p> <p>Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua</p>	mq	19,37
25.A01.A90	<p>005 Eseguito a mano (EURO zero/22)</p> <p>FORN/POSA RETE ACCIAIO</p> <p>005, FORN/POSA RETE ACCIAIO FEB38/44K ELETTRISALDATA (Per la sicurezza EURO 0,072) (EURO uno/43)</p>	mq	0,22
25.A01.A90	<p>005 FORN/POSA RETE ACCIAIO</p> <p>005 FORN/POSA RETE ACCIAIO FEB38/44K ELETTRISALDATA (Per la sicurezza EURO 0,08) (EURO uno/60)</p>	kg	1,43
25.A09.A65	<p>005 COPERTINA PREFABBRICATA</p> <p>005 COPERTINA PREFABBRICATA PER MURI. Fornitura e posa in opera di copertina in cemento armato prefabbricata in stabilimento con calcestruzzo tipo 35 MPA, ad alta durabilità ovvero con superfici superiore e laterali trattate con impermeabilizzanti, come specificato dalla Direzione Lavori, compreso l'onere per la formazione dello sgocciolatoio, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la linearità dei fili e degli oggetti e quanto altro occorre per dare la copertina in opera a perfetta regola d'arte (Per la sicurezza EURO 0,239) (EURO quarantuno/54)</p>	kg	1,60
P.A._49	<p>Installazione o smantaggio collettori Installazione o smontaggio collettori per singolo settore, dei vari elementi componenti, costituito da raccordi in ferro zincati e filettati, saracinesca generale di intercettazione, saracinesche ed elettrovalvole di regolazione al settore per ciascuna mandata, con relativi bocchettoni, innesto al raccordo plastico della tubazione di mandata, saracinesca di scarico. Installazione e posa del gruppo all'interno del gruppo all'interno del pozzetto di alloggiamento con staffaggio a parete mediante profilati e collari in acciaio. Diametro elementi da 1/2" A 3", esclusa la fornitura dei pezzi. (EURO settantotto/13)</p>	ml	41,54
P.A._48	<p>Fornitura e posa di tele metalliche architettoniche in acciaio inox Fornitura e posa di tele metalliche architettoniche in acciaio inox AISI 316 extra lucido con ckit di ancoraggio e trazione anch'esso in acciaio AISI 316 extra lucido, per la realizzazione dei dispositivi di ombreggiamento delle relative strutture di arredo del parco, costituite da pannelli di fili tondi in acciaio trasversali del diametro 4mm, tessute con trefoli a tre funi da 19 fili di acciaio caduna, del diametro finale di 2,8mm, saldate in testa e strutture in tubi in acciaio, coppie di angolari, piastre forate, viti e bulloni; inclusa la manodopera (EURO duecentoottantadue/26)</p>	cad	78,13
P.A._1	<p>INOCULO A BASE DI MICELIO DI FUNGHI MICORRITICI INOCULO A BASE DI MICELIO DI FUNGHI MICORRITICI (EURO undici/19)</p>	mq	282,26
		kg	11,19

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
P.A._10	<p>FORNITURA E POSA DI PORTA MULTIFUNZIONALE PER IL GIOCO DEL BASKET E DEL CALCETTO. Fornitura e posa di porta multifunzionale per giochi a palla, dimensioni non inferiori a : larghezza m.8,50 e altezza m. 3,70 ; (h.canestro m.3,05), formata da montanti e traversi in acciaio zincato a caldo (spessore non inferiore amm3), sostegni per canestro in acciaio trattato a polvere e zincato a caldo, rinforzati per grandi pesi, pannellature di tamponamento in polietilene di spessore non inferiore a 19 mm, stallizzato agli UV, o in legno multistrato, o materiale di pari fficenza e sicurezza; tabelloni per canestro in legno con rivestimento in fibra di vetro, reti in fibra sintetica tipo poliammide; fondali delle porte (mt 3x2) previsti per rete in polietilene o metallica.Compresa la posa mediante fissaggia al terreno con plinti in cls, compreso lo scavo necessario e il cls. (EURO quattordicimilacinquecentoquattordici/88)</p>	cad	14.514,88
P.A._11	<p>Installazione gruppo contatore Installazione gruppo contatore e gruppo volumetrico.Installazione con assemblaggio del gruppo contatore derivato dalla presa A.A.M o del contatorevolumetrico per il controllo centralizzatocomprensivo di valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, giunto di dilatazione, rubinetto di scarico e prova; master valve, eventuali filtro e contatore volumetrico. posa in opera dei gruppi all'interno dei relativi pozzetti di alloggiamento con staffaggio a parete con profilati e collari in acciaio inox. Diametro degli elementi da 1/2" a3", esclusa la fornitura dei prezzi. (EURO duecentotrentaquattro/39)</p>	cad	234,39
P.A._12	<p>Programmatore tipo "TORO TMC 424" Programmatore tipo "TORO TMC 424" Espansione 8 settori per programmatore (EURO trecentonove/32)</p>	cad	309,32
P.A._13	<p>MODULO ESPANSIONE 8 SETTORI PER PROGRAMMATORE TIPO TORO TMC 424. MODULO ESPANSIONE 8 SETTORI PER PROGRAMMATORE TIPO TORO TMC 424. (EURO centoventisette/66)</p>	cad	127,66
P.A._14	<p>PROTEZIONE PER SOVRATENSIONI PER Programmatore TORO TMC 424. PROTEZIONE PER SOVRATENSIONI PER Programmatore TORO TMC 424. (EURO centosessantasei/93)</p>	cad	166,93
P.A._15	<p>Sensore di flusso per modulo a 8 settori Sensore di flusso per modulo a 8 settori per programmatore TORO TMC 424 (EURO duecentotrentacinque/67)</p>	cad	235,67
P.A._16	<p>Kit per sistema di gestione centralizzata degli impianti irrigui "TRICOMM" per programmatore TORO TMC 424. Kit per sistema di gestione centralizzata degli impianti irrigui "TRICOMM" per programmatore TORO TMC 424. Sistema di gestione dell'irrigazione attraverso un unità di campo gestibile da qualsiasi computer collegato alla rete Internet attraverso una propria interfaccia (EURO cinquemilatrentatre/00)</p>	cad	5.033,00
P.A._17	<p>Licenza annuale multipla per utilizzo sistema TRICOMM. Licenza annuale multipla per utilizzo sistema TRICOMM per sistema gestione centralizzata impianti d'irrigazione (EURO centonovantanove/00)</p>	cad	199,00
P.A._18	<p>Valvola volumetrica di controllo del flusso Valvola volumetrica di controllo del flusso irriguo, dotata di trasmettitore ad impulsi a 24V 100mA con segnale ogni 10 - 100 lt. Corpo in ghisa plastificata, orologeria tipo asciutto e gruppo di misura estraibile DN 50 portata max 250lt/min (EURO novecentodue/42)</p>	cad	902,42
P.A._19	<p>FORNITURA DI MASSELLI FOTOCATALITICI PER PAVIMENTAZIONI</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
P.A._2	Fornitura di masselli per pavimentazioni ad attività fotocatalitica di forma quadrata con lato di circa cm 20 e spessore di cm 7-8, in calcestruzzo vibrocomplesso, realizzati in doppio strato con il supporto in calcestruzzo ad alte prestazioni e strato di finitura in cemento ad alta resistenza tipo TX Active prodotto dalla Italcementi, in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici ed inorganici. Colorazione dei masselli a scelta della Direzione lavori tra quelli previsti a catalogo. (EURO ventidue/37)	mq	22,37
P.A._20	Ritettore idrico in gel (0,4 Kg/pianta) Ritettore idrico in gel (0,4 Kg/pianta) (EURO ventuno/00)	kg	21,00
P.A._21	ESECUZIONE DI STRATO DI USURA ESECUZIONE DI STRATO DI USURA di cm1 applicato su getto di calcestruzzo con la tecnica << fresco su fresco >> e con metodo a <<pastina>>, costituita da prodotto indurente minerale ad elevata attività fotocatalitica tipoQUARZOCEM ECOARIA ed acqua, colorazioni standard naturali, compresa la lisciatura manuale o elicoteratura o spazzolatura della superficie. La prestazione comprende inoltre l'esecuzione dei tagli meccanici e dei frazionamenti tecnici del calcestruzzo come da progetto, da effettuare dopo 24/28 ore dal getto e la realizzazione di incisioni per la decorazioni del pavimento minerale come da progetto con intagli semplici e regolari da eseguire dopo 72 ore dalla posa del calcestruzzo (EURO ventisette/97)	mq	27,97
P.A._22	PROVVISTA E STESA DI PREMISCELATO Provvista e stesa di premiscelato in polvere a rapida presa e rapido indurimento, additivato con filati di vetro certificati, contenente il principio attivo di Biossido di Titanio (TiO2) (EURO ventiquattro/24)	mq	24,24
P.A._23	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma colorata spessore mm 40 Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma colorata in opera spessore mm.40 (per le aree sotto le attrezzature ludiche) (EURO novantatre/23)	mq	93,23
P.A._24	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma spessore mm 100 Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma colorata colata in opera spessore mm.100 (per le aree sotto le attrezzature ludiche) (EURO centoottantasei/45)	mq	186,45
P.A._25 A	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma colorata spessore mm mm.15. Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma colorata colata in opera spessore mm.15 (per le aree esterne alle attrezzature ludiche) (EURO sessantotto/37)	mq	68,37
P.A._25 B	FORNITURA E POSA DI ALTALENA DOPPIA A DUE SEGGIOLINI SENZA SCHIENALE. FORNITURA E POSA DI ALTALENA DOPPIA A DUE SEGGIOLINI SENZA SCHIENALE. Età di utilizzo: da 3 anni (EURO tremilacinquantotto/05)	cad	3.058,05
P.A._26	FORNITURA E POSA DI ALTALENA DOPPIA A DUE SEGGIOLINI A GABBIA. FORNITURA E POSA DI ALTALENA DOPPIA A DUE SEGGIOLINI A GABBIA. Età di utilizzo: da 1 ANNO. (EURO tremilacinquantotto/05)	cad	3.058,05
P.A._26	FORNITURA E POSA DI ALTALENA DI GRUPPO. FORNITURA E POSA DI ALTALENA DI GRUPPO. Dotata di un seggiolino a pneumatico. Età di utilizzo da 6 anni (EURO seimilanovecentoquarantacinque/86)	cad	6.945,86

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
P.A._27	FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO. FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO. A forma sferica fissa ad un supporto rigido. Diametro sfera circa cm 50. (EURO novecentosettantasette/55)	cad	977,55
P.A._28	FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO-ARRAMPICATA. FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO-ARRAMPICATA A forma piramidale, H di caduta mt 1,50. Età di utilizzo:dai 4 anni (EURO undicimilaquattrocentoquarantasei/22)	cad	11.446,22
P.A._29	FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO A MOLLA. FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO A MOLLA. Costituito da una semisfera in policarbonato rivestito in gomma antiscivolo colorata fissata al suolo tramite una molla . H da terra 70 cm. Età d'uso:dai 3 anni (EURO milleduecentosette/51)	cad	1.207,51
P.A._3	POSA IN OPERA DI ZOLLE ERBOSE Posa in opera di zolle erbose in rotoli con preparazione manuale del terreno, per inerbimenti a pronto effetto, comprendente la regolarizzazione del piano di posa, con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra ed il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, compresa inoltre la fresatura alla profondità non inferiore a cm 12, la stesa, la rullatura la fornitura e lo spandimento di cm 3/4 di materiali quali torba e/o terra agraria e/o sabbia , la scopatura del materiale in eccedenza con relativo carico e trasporto in discarica ed un bagnamento a posa ultimata, il tutto eseguito a regola d'arte. (EURO otto/32)	mq	8,32
P.A._30	FORNITURA E POSA DI PIANO DI SEDUTA CIRCOLARE. FORNITURA E POSA DI PIANO DI SEDUTA CIRCOLARE. H totale da terra cm 40. (EURO ottocentoottantaquattro/33)	cad	884,33
P.A._31	FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO CON PIATTAFORMA GIREVOLE. FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO CON PIATTAFORMA GIREVOLE. Costituito da una piattaforma girevole e da un montante a cui ancorarsi. H totale da terra mt 1,00. Età di utilizzo dai 3 anni. (EURO millecinquecentosettantaquattro/19)	cad	1.574,19
P.A._32	FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO A MOLLA. FORNITURA E POSA DI GIOCO DI EQUILIBRIO A MOLLA. A forma quadrangolare, H di caduta max. 1,00 mt Età di utilizzo dai 4 anni. (EURO novemilanovecentosei/21)	cad	9.906,21
P.A._33	FORNITURA E POSA DI GIOCO COMPOSTO. FORNITURA E POSA DI GIOCO COMPOSTO Gioco composito in acciaio costituito da montanti H. max m.3,50 con 2 piattaforme, una o più scale a pioli, una rete per l'arrampicata, un pannello in metallo forato, una pertica/scivolo informale in tubolare metallico, pannello con foro, elementi sferici per l'equilibrio7arrampicata. HCL m.2,90. Età di utilizzo da 6 anni. (EURO ventiduemilaquattrocentoquaranta/60)	cad	22.440,60
P.A._34	FORNITURA E POSA DI ELEMENTO SINGOLO PER ARRAMPICATA FORNITURA E POSA DI ELEMENTO SINGOLO PER ARRAMPICATAElementi singoli per arrampicata da annegare in una superficie in pendenza costituita da fondo bituminoso rivestito in gomma antitrauma. (EURO ventisette/70)	cad	27,70
P.A._35	FORNITURA E POSA DI FUNE PER ARRAMPICATA. FORNITURA E POSA DI FUNE PER ARRAMPICATA. Costituito da un cavo d'acciaio rivestito in materiale plastico. (EURO duecentoottantasette/10)	cad	287,10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
P.A._36	FORNITURA E POSA DI SCIVOLO DA PENDIO. FORNITURA E POSA DI SCIVOLO DA PENDIO. Dotato di pedana alla sommità, per dislivello circa mt 2,00. Età di utilizzo da 2 anni. (EURO quattromilanovecentoottantotto/51)	cad	4.988,51
P.A._4	SOVRAPREZZO PER ALLEVAMENTO DI PIANTE IN CONTENITORE ACCURATAMENTE ASSISTITE. SOVRAPREZZO PER ALLEVAMENTO DI PIANTE IN CONTENITORE ACCURATAMENTE ASSISTITE. (EURO ventotto/97)	cad	28,97
P.A._37	Fornitura e Applicazione a due passate distanziate nel tempo di rasante cementizio Fornitura e Applicazione a due passate distanziate nel tempo di rasante cementizio a grana grossa, fibro rinforzato, ad elevata attività foto catalitica idrorepellente, di colore bianco o colorato secondo le indicazione della D.L., da applicare su supporti interni ed esterni in calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati composto da leganti ed idraulici, fibre di vetro da 6/8 mm , inerti calcari con granulometria 1,50/2,50mm e pigmenti inorganici ed idro fobizzanti di massa, con finitura talocciata (frattazzata): Per una superfici di almeno mq 1,00 e x 3 mm di prodotto Viene applicato sul 60% della superficie (EURO diciassette/60)	mq	17,60
P.A._38	Fornitura e Applicazione a due passate distanziate nel tempo di rasante Fornitura e Applicazione a due passate distanziate nel tempo di rasante cementizio a grana , fibrorinforzato ad elevata attività fotocatalitica, idrorepellente, di colore bianco o colorato secondo le indicazioni della DL, da applicare su supporti interni ed esterni in calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati composto da leganti aerei ed idraulici, fibre di vetro da 6/8 mm, inerti calcarei con granulometria 1,50/2,50 mm e pigmenti inorganici e idrofobizzanti di massa, con finitura talocciata o fratazzata: per una superficie di almeno mq 1,00 e per 2mm di prodotto. Viene applicato sul 40% della superficie (EURO quattordici/00)	mq	14,00
P.A._39	FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO A, MODELLO BASE FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO A, MODELLO BASE Fornitura e posa di panca con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante in profili ad L mm 100x50 e struttura del poggiaschiene con profili mm 50x50. Struttura sovrastata da 5 listoni (3 per la seduta e 2 poggiaschiene) in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio Dimensioni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 (EURO trecentoottantacinque/25)	cad	385,25
P.A._40	FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO B, CON SEDUTA INFORMALE FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO B, CON SEDUTA INFORMALE Fornitura e posa di panca con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante, poggiaschiene a barra orizzontale in profili ad LMM 100X50. Struttura sovrastata da 5 listoni (3 per la seduta e 2 poggiaschiene) in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio Dimensioni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 (EURO cinquecentosettantatre/61)	cad	573,61
P.A._41	FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO C, SU MURICCIO CON SCHIENALE FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO C, SU MURICCIO CON SCHIENALE Fornitura e posa di panca con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante ancorata a muriccio con opportune zanche a Z mm 75x50 e strutture del poggiaschiene ad L mm 50x50. Struttura sovrastata da 5 listoni (3 per la seduta e 2		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
P.A._42	poggiaschiena) in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio Dimensioni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 (EURO duecentonovantadue/90) FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO D, SU MURICCIO SENZA SCHIENALE SCHIENALE FORNITURA E POSA DI PANCA TIPO D, SU MURICCIO SENZA SCHIENALE SCHIENALE Fornitura e posa di panca con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante ancorata a muriccio con opportune zanche a Z mm 75x50. Struttura sovrastata da 3 listoni per la seduta in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio Dimensioni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 (EURO centosessantotto/30)	cad	292,90
P.A._43	FORNITURA E POSA DI TAVOLO SU MURICCIO FORNITURA E POSA DI TAVOLO SU MURICCIO Fornitura e posa di tavolo con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata. Struttura portante ancorata a muriccio con opportune zanche a Z mm 75x50. Struttura sovrastata da 10 listoni per la seduta in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio Dimensioni listoni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 (EURO cinquecentocinquantatre/83)	cad	168,30
P.A._44	FORNITURA DI PANCA A 5 LISTONI IN PVC RICICLATO FORNITURA DI PANCA A 5 LISTONI IN PVC RICICLATO Fornitura di panca con poggiaschiena con struttura in ferro zincato a caldo con lavorazione imbullonata in profili ad U.. Struttura sovrastata da 5 listoni (3 per la seduta 2 per il poggiaschiena) in materiale plastico riciclato come pvc e similari, verde scuro RAL 6005, preforati per l'assemblaggio Dimensioni mm 40x110; lunghezza mt 1,80 (EURO centoquarantasei/67)	cad	553,83
P.A._45	FORNITURA DI LISTONI IN PVC RICICLATO PER FUTURA MANUTENZIONE. FORNITURA DI LISTONI IN PVC RICICLATO PER FUTURA MANUTENZIONE. Listoni in pvc riciclato e riciclabile, dimensioni mm 40x110, lunghezza cm 180. (EURO sedici/84)	cad	146,67
P.A._5	Geotessile tessuto ad ampia capacità filtrante Geotessile tessuto ad ampia capacità filtrante formato da stuoia sintetica costruita in polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura (EURO uno/22)	mq	1,22
P.A._50	SQUADRA DI LAVORO TIPO composta da: N 1 operaio specializzato N 1 Operaio qualificato N 1 Autocarro portata max QI 17 escluso autista N 1 Nolo saldatrice elettrica della potenza di 5,5 kw compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi - statica N 1 Nolo gruppo elettrogeno , alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego.Potenza superiore a 5,5 e fino a 10 KW N 1 Nolo utensili portatili elettrici della potenza massima di KW 3 , compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego mole angolari, trapani e simili. (EURO ottantaquattro/90)	h	84,90
P.A._51	SQUADRA DI LAVORO TIPO Squadra tipo composta da: n.1 Operaio specializzato, n.1 Operaio qualificato;		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
P.A._6	n.1 Autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni genere connesso per il tempo di effettivo impiego, della portata sino a qli17, escuso l'autista (EURO settantuno/89)	h	71,89
P.A._7	Posa di tubazioni in polietilene ad ala gocciolante Posa di tubazioni in polietilene ad ala gocciolante disposta secondo i sestri di impianto, interrata o in superficie, compresa la posa di tutti i raccordi necessari ai vari collegamenti e derivazioni. Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo di ferro interno, in rotoli (EURO uno/06)	ml	1,06
P.A._52	Fornitura di griglia alveolare Fornitura di griglia alveolare modulare per pavimentazione a prato o in ghiaia, altezza non inferiore a mm 42, realizzata in resina termoplastica in polipropilene e/o altro materiale plastico riciclato, stabilizzato ai raggi UV, con capacità di carico superiore a 200t/mq (EURO undici/19)	mq	11,19
P.A._8	Posa tubazione in pvc corrugata passacavo, dotata di sonda interna posa tubazione in pvc corrugata passacavo, dotata di sonda interna, nei diametri mm. 50,65,80,100 interrata ad una profondità media di cm.50, compresi i raccordi e l'innesto nei pozzetti rompitratta (EURO uno/06)	ml	1,06
P.A._9	ULTERIORE MANUTENZIONE ANNUALE DI PIANTE IN CONTENITORE. ULTERIORE MANUTENZIONE ANNUALE DI PIANTE IN CONTENITORE. (EURO tredici/71)	cad	13,71
01.P03.B80	Fornitura di pyrus calleriana Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento di pyrus calleriana 19 piante per filare unico misto tratta P1 + 30 piante per macchie alboree sparse (30 + 19) (EURO duecentodieci/00)	cad	210,00
010	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità pezzatura mista (30/40-40/60-40/80) (EURO venti/96)	mc	20,96
01.P24.A45	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciacocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc.compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego		
20.A27.C50	005 Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP (EURO quaranta/94)	h	40,94
01.P27.T80	005 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls. (EURO settanta/16)	cad	70,16
010	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli Diametro esterno mm 65 (EURO uno/06)	ml	1,06