

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_01	Riunione di coordinamento. Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. (EURO settanta/00)	cad	70,00
Z96_02	Nolo di elemento prefabbricato WC. Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca di tipo chimico, un lavandino con rubinetto, boyler e riscaldamento, compresa pulizia/svuotamento serbatoio giornaliera e basamento in assito di legno (base mq 3). Compreso montaggio, smontaggio, nolo e spostamento durante la fase 4 (piazza Bottesini) in altro spazio del cantiere oltre che nuovo spostamento per la fase 5 (ripristino mercato provvisorio) (EURO centosettantacinque/00)	mese	175,00
Z96_03	Nolo di elemento prefabbricato uso uffici. Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportante e basamento in assito di legno. Compreso montaggio, smontaggio, nolo e spostamento durante la fase 4 (piazza Bottesini) in altro spazio del cantiere oltre che nuovo spostamento per la fase 5 (ripristino mercato provvisorio) (EURO cento/00)	mese	100,00
Z96_04	Nolo di elemento prefabbricato uso spogliatoio. Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio e mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportante e basamento in assito di legno. Compreso montaggio, smontaggio, nolo e spostamento durante la fase 4 (piazza Bottesini) in altro spazio del cantiere oltre che nuovo spostamento per la fase 5 (ripristino mercato provvisorio). (EURO cento/00)	mese	100,00
Z96_05	Baracca per deposito attrezzi cm 240x450x240 costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm. Compreso basamento in legno. Compreso montaggio, smontaggio, e spostamento durante la fase 4 (piazza Bottesini) in altro spazio del cantiere oltre che nuovo spostamento per la fase 5 (ripristino mercato provvisorio) (EURO sessanta/00)	mese	60,00
Z96_06	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica... ... (ondulata o grecata), compresi pannelli quali supporto per la pubblicità, alta non meno di 2,20 m, compreso il montaggio, lo smontaggio, la rimozione per il primo mese di ognuna delle cinque fasi cinque fasi, il ritiro del materiale a fine lavori; (EURO tre/00)	mq	3,00
Z96_07	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari (Mesi successivi al primo). Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), compresi pannelli quali supporto per la pubblicità, alta non meno di 2,20 m, compreso il montaggio, lo smontaggio, la rimozione per il mese successivo delle diverse fasi, il ritiro del materiale a fine lavori; (EURO zero/80)	mq	0,80
Z96_08	Recinzione del cantiere realizzata mediante elementi a rete rigida cm.5x7... ...sorretta da basi in cls o pvc pesante compreso il montaggio, la rimozione e gli spostamenti necessari durante le diverse fasi di cantiere e il ritiro del materiale a fine lavori. (EURO due/00)	mq	2,00
Z96_09	Accesso al cantiere realizzato mediante elementi tubolari... ... infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o recata), ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori, per le diverse fasi del cantiere.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_10	(EURO sette/00) Cartello segnalatore in lamiera metallica, formato triangolare... ... posato a parete o su palo formato triangolare, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per venti mesi. (EURO trentotto/26)	mq	7,00
Z96_11	Cartello segnalatore in lamiera metallica, formato quadrato... ... posato a parete o su palo formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per venti mesi. (EURO quarantasette/67)	cad	38,26
Z96_12	Cartello segnalatore luminescente... ...formato rettangolare su supporto in alluminio formato rettangolare fino a 50x33 cm posato a parete o su palo. Fornitura e posaper venti mesi. (EURO quarantacinque/21)	cad	47,67
Z96_13	Personale per la sicurezza... ... a supporto e sorveglianza dei cittadini (e dei bambini della scuola) durante le fasi di interferenza delle lavorazioni di cantiere per un ora al giorno. (EURO ventotto/03)	h	28,03
04.P81.E11	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma rici- clata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione e computato separatamente). eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.		
010	Larg. cm 90, h=cm 5 (EURO centosettantaquattro/22)	ml	174,22
04.P84.C06	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modu- lari in gomma; di dimensioni variabili fino a cm 90 di larghezza e cm 5 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.		
005	Posa dossi sino a 5 cm di spessore (EURO trentatre/55)	ml	33,55
04.P81.E06	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo, bianco o rosso.		
005	Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa (EURO sessanta/08)	cad	60,08
04.P82.A11	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polieti- lene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.		
005	Altezza 80 mm (EURO zero/06)	ml	0,06
04.P82.A08	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam. 180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo come da ns. campione.		
005	Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio (EURO diciotto/62)	cad	18,62
01.A11.A30	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.P05.A52	005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO sessantacinque/48) Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità second o ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione	mc	65,48
18.A02.D04	005 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 6 (EURO zero/64) CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo d i cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante	mq	0,64
	005 ... (EURO uno/17)	mq	1,17