Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.B10		**Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso** l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a		
	035	**Cm 15 eseguito a mano** (EURO ventisei/16)	m²	26,16
01.A02.A40		**Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o** discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	005	**Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.** (EURO ottanta/21)	m³	80,21
01.A02.A50		**Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a** terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	005	**Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.** (EURO centoottantasette/24)	m³	187,24
01.A02.B00		**Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-** li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
	010	**In ceramica** (EURO nove/26)	m²	9,26
	060	**In linoleum, gomma e simili** (EURO quattro/05)	m²	4,05
01.A02.B60		**Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a** terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche		
	005	**Per superfici di m² 0,50 ed oltre** (EURO sei/03)	m²	6,03
01.A02.B70		**Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la** discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
	005	**Per superfici di m² 0,50 ed oltre** (EURO dieci/21)	m²	10,21
01.A02.B85		**Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti** tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
	005	**Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.** (EURO uno/93)	kg	1,93
01.A02.C00		**Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali** , lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
	005	**Con una superficie di almeno m² 0,50** (EURO undici/58)	m²	11,58
01.A02.C10		**Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,** compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
	015	**In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore** e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre (EURO dieci/52)	m²	10,52
01.A04.B20		**Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,** travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.		
	010	**Classe di resistenza a compressione minima C28/35** (EURO centodieci/32)	m³	110,32
01.A04.C00		**Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano**		
	005	**In struttura di fondazione** (EURO settantacinque/03)	m³	75,03
01.A04.E00		**Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, no-** leggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
	005	**Di calcestruzzo cementizio armato** (EURO sette/77)	m³	7,77
01.A04.F00		**Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione**		
	015	**In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K** (EURO uno/47)	kg	1,47
01.A04.F65		**Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti ver-** ticali o inclinate		
	005	**...** (EURO dodici/63)	m²	12,63
01.A04.H30		**Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,** caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
	005	**In legname di qualunque forma** (EURO trentotto/54)	m²	38,54
01.A06.A10		**Tramezzi in mattoni legati con malta di calce**		
	055	**In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1** (EURO trenta/29)	m²	30,29
01.A08.A40		**Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello**		
	005	**Su muratura in mattoni forati** (EURO due/31)	cad	2,31
01.A09.B70		**Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu-** minoso in fase solvente		
	010	**Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate** con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (EURO venticinque/71)	m²	25,71
01.A09.G50		**Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi-** lari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
	010	**Per superfici verticali o simili** (EURO nove/37)	m²	9,37
01.A10.A30		**Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-** cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	005	**Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2** (EURO ventiquattro/39)	m²	24,39
01.A10.B20		**Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa** l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
	005	**Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5** (EURO nove/98)	m²	9,98

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	065	**Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5** (EURO quattordici/63)	m²	14,63
01.A11.A40		**Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15**		
	015	**Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20** (EURO tre/37)	m²	3,37
01.A12.A10		**Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite**		
	005	**Per superfici di almeno m² 0,20** (EURO dieci/93)	m²	10,93
01.A12.E20		**Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore**		
	005	**Fornito in teli flessibili** (EURO quindici/58)	m²	15,58
01.A12.G00		**Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con** malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo		
	005	**In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20** (EURO trentuno/48)	m²	31,48
01.A15.A10		**Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo** circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
	035	**Vetri antisfondamento** (EURO trentasei/18)	m²	36,18
01.A16.A10		**Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature**		
	005	**Per superficie di almeno m² 0,20** (EURO quindici/15)	m²	15,15
01.A17.A40		**Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorren-** ti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.		
	010	**In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1** (EURO millecinquecentosessantadue/73)	m³	1.562,73
01.A17.A60		**Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie**		
	005	**Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi** superiori a m³ 0,1 (EURO seicentonovantasei/94)	m³	696,94
01.A17.B30		**Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e** numero di battenti		
	005	**In qualsiasi legname** (EURO trentasei/71)	m²	36,71
01.A18.A25		**Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,** archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
	010	**A lavorazione saldata** (EURO tre/95)	kg	3,95
01.A18.A70		**Posa in opera di piccoli profilati**		
	005	**In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone** (EURO tre/73)	kg	3,73
01.A18.B10		**Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale** , completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
	055	**In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5** (EURO trecentootto/39)	m²	308,39

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	065	**In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0** (EURO trecentotrentaquattro/74)	m²	334,74
	070	**In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5** (EURO trecentootto/39)	m²	308,39
	075	**In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5** (EURO trecentodue/42)	m²	302,42
01.A18.B18		**Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello**		
	005	**Per qualsiasi spessore** (EURO quarantatre/10)	m²	43,10
01.A18.C80		**Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa**		
	005	**Di qualunque dimensione compreso il fissaggio** (EURO tre/03)	kg	3,03
01.A18.G00		**Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione**		
	010	**Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate** (EURO zero/66)	kg	0,66
01.A18.G10		**Posa di maniglione antipanico**		
	005	**Con o senza funzionamento esterno** (EURO sessantatre/24)	cad	63,24
01.A18.N00		**Interventi Locali**		
	015	**Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione** di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al m del prezzo del serramento nuovo (dodici/00 percento)	%	12%
01.A19.A10		**Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera**		
	005	**In lamiera di rame** (EURO ventisei/61)	kg	26,61
01.A19.E60		**Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-** riali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
	005	**Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.** (EURO trentasette/44)	cad	37,44
01.A19.G10		**Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-** zione e lo scarico		
	045	**Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico** , sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole (EURO sessantanove/62)	cad	69,62
	125	**Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2“** (EURO tredici/06)	cad	13,06
	220	**Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef-** fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata (EURO centocinquantanove/73)	cad	159,73
	230	**Specchio reclinabile per disabili** (EURO trentatre/30)	cad	33,30
01.A20.A20		**Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tin-** teggiati		
	005	**Per superfici di almeno m² 4** (EURO cinque/46)	m²	5,46
01.A20.A40		**Spolveratura e lavatura con acido di murature in paramano**		
	005	**Per superfici di almeno m² 4** (EURO otto/03)	m²	8,03
01.A20.A60		**Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	**Per superfici di almeno m² 4** (EURO uno/97)	m²	1,97
01.A20.B50		**Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su** manufatti in legno gia' precedentemente coloriti		
	005	**Di serramenti** (EURO cinque/86)	m²	5,86
01.A20.B90		**Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze**		
	005	**Di manufatti esterni** (EURO cinque/29)	m²	5,29
	015	**Di termosifoni, piastre, tubi, ecc.** (EURO sette/06)	m²	7,06
01.A20.C10		**Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su** superfici metalliche gia'precedentemente colorite		
	005	**Di manufatti esterni** (EURO otto/06)	m²	8,06
01.A20.C20		**Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite**		
	005	**Di termosifoni, piastre, ecc.** (EURO quattro/02)	m²	4,02
01.A20.E30		**Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad** una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		
	005	**Su intonaci interni** (EURO quattro/20)	m²	4,20
	010	**Su intonaci esterni** (EURO otto/67)	m²	8,67
01.A20.E60		**Applicazione fissativo**		
	005	**Su soffitti e pareti interne** (EURO uno/58)	m²	1,58
	010	**Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili** (EURO tre/21)	m²	3,21
01.A20.E80		**Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con** finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5		
	005	**Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc.** (EURO otto/42)	m²	8,42
01.A20.F32		**Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad** azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti		
	005	**A due riprese** (EURO dodici/94)	m²	12,94
01.A20.F35		**Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate** nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti		
	005	**Compresa ogni opera accessoria** (EURO dodici/14)	m²	12,14
01.A20.F50		**Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche**		
	005	**Di manufatti esterni** (EURO dieci/11)	m²	10,11
	020	**Di tubi aventi diametro fino cm 15** (EURO cinque/24)	m	5,24
01.A20.F70		**Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche**		
	010	**Di manufatti esterni, a due riprese** (EURO tredici/61)	m²	13,61
	025	**Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		(EURO undici/87)	m²	11,87
	035	**Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.** (EURO undici/02)	m	11,02
01.A20.F90		**Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche**		
	005	**Di manufatti esterni, a due riprese** (EURO diciassette/31)	m²	17,31
01.A20.N00		**Compensazioni**		
	010	**Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²)** , (EURO zero/50)	m²	0,50
01.A21.A50		**Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali ani-** dri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
	010	**Per spessore finito fino a 30 cm** (EURO uno/05)	m²	1,05
01.A22.B00		**Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni** tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	010	**Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi** (EURO cinque/10)	m²	5,10
	020	**Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi** (EURO sette/67)	m²	7,67
01.A22.B08		**Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di** penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C		
	005	**In ragione di kg 1/m²** (EURO zero/99)	m²	0,99
01.A22.E00		**Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura** della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
	005	**Per profondita' di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta'** (EURO due/56)	m²	2,56
01.A23.B50		**Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos-** to al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
	005	**Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco** di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (EURO tredici/56)	m	13,56
01.A24.C80		**Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di** cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura		
	005	**.....&** (EURO centocinquantacinque/82)	cad	155,82
01.P04.H05		**Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta**		
	005	**con luce minore di m 4** (EURO tre/11)	m	3,11
01.P05.B50		**Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di** lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
	005	**sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa** (EURO quattro/60)	m	4,60
01.P07.B45		**Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille** nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo		
	005	**Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40** (EURO ventiquattro/28)	m²	24,28
01.P08.B40		**Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato**		
	020	**spessore mm 5** (EURO quindici/39)	m²	15,39
01.P08.B42		**Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura**		
	020	**spessore mm 5** (EURO ottantatre/83)	m²	83,83
01.P08.B55		**Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno**		
	030	**spessore mm20** (EURO sette/52)	m²	7,52
01.P09.G00		**Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartonfeltro bitumato ...** cilindrato, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029		
	030	**spessore mm60, densita' 35 kg/m³** (EURO dodici/20)	m²	12,20
01.P11.B00		**Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15**		
	010	**In colori correnti** (EURO nove/25)	m²	9,25
01.P11.F06		**Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito** in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o smerigliato e attacco a colla		
	005	**Nero spessore mm 3** (EURO diciannove/90)	m²	19,90
	010	**Colorato spessore mm 3** (EURO ventitre/61)	m²	23,61
01.P12.M00		**Rete metallica di filo di ferro zincato**		
	005	**Tipo normale** (EURO uno/32)	kg	1,32
01.P13.E62		**Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.**		
	005	**Per griglie e chiusini classe D 400** (EURO tre/15)	kg	3,15
01.P13.G40		**Serratura (tipo Yale o similare)**		
	005	**Per serrande** (EURO dieci/31)	cad	10,31
01.P13.N50		**Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e** maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
	040	**REI 60 a due battenti cm 180x200** (EURO millesessantadue/89)	cad	1.062,89
	055	**REI 120 ad un battente cm 90x200** (EURO quattrocentonovanta/25)	cad	490,25
	070	**REI 120 a due battenti cm 120x200** (EURO novecentoquarantotto/78)	cad	948,78
	085	**REI 120 a due battenti cm 180x200** (EURO millecentonove/38)	cad	1.109,38
01.P14.C10		**Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio**		
	005	**In lega di alluminio** (EURO sei/95)	cad	6,95
01.P14.C18		**Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-** zontale in acciaio cromato		
	005	**Con apertura dall'esterno con chiave** (EURO centocinquantasette/41)	cad	157,41
	010	**Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave** (EURO duecentodue/87)	cad	202,87
01.P14.C19		**Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con** funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
	005	**Con funzionamento dall'esterno con maniglia** (EURO duecentoquattordici/48)	cad	214,48
	010	**Senza funzionamento dall'esterno** (EURO centonovantuno/25)	cad	191,25
01.P14.M20		**Tasselli ad espansione - (completi)**		
	015	**Lunghezza cm 6 - in acciaio** (EURO zero/37)	cad	0,37
01.P20.B00		**Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta** intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale		
	055	**vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB** (EURO ottantatre/74)	m²	83,74
01.P22.C78		**Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi**		
	025	**Da 1“ diritto** (EURO dodici/35)	cad	12,35
01.P22.E78		**Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone**		
	060	**Da 40x40 av, entrata verticale,uscita orizzont.** (EURO sei/92)	cad	6,92
01.P22.F58		**Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“**		
	030	**Cm 40** (EURO due/56)	cad	2,56
01.P22.T00		**Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica** antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative		
	005	**Installazione a pavimento** (EURO millecinquecentodiciannove/12)	cad	1.519,12
01.P22.T05		**Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,** miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile		
	005	**Cm 70x57 mensole fisse** (EURO cinquecentonovantatre/22)	cad	593,22

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.T25		**Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in naylon, sistema di inclinazione frizionato e siste-** ma di fissaggio a parete con protezione		
	005	**Colore bianco** (EURO trecentotrentadue/43)	cad	332,43
01.P22.T40		**Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di** curve terminali che di staffaggio		
	005	**Diametro esterno mm 35** (EURO ottantotto/07)	m	88,07
01.P22.T60		**maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon**		
	005	**Lunghezza cm 90** (EURO centotrentanove/13)	cad	139,13
01.P28.C40		**Reti per usi particolari tessuti con fibra cavi - lica da mm 2 lavorata a doppio nodo, con maglia di cm 2,5 armata peri-** metralmente con treccia di nylon da mm 8 e con dispositivi di aggancio ogni 2 m		
	005	**Di qualunque dimensione** (EURO cinque/03)	m²	5,03
02.P55.N05		**Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti**		
	010	**...** (EURO tre/21)	m²	3,21
02.P75.R05		**Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui, l** a rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice		
	010	**...** (EURO ventuno/41)	m²	21,41
02.P75.R25		**Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante per palchetti, comprendente** una ripresa di cristallizzante diluito con diluente poliuretanico in rapporto 1/1 e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia finale compresa		
	010	**...** (EURO tredici/10)	m²	13,10
03.P11.B04		**Reti portaintonaco. Rete in polipropilene**		
	005	**Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci da 1 fino a fino a 3 cm (a media granulometria), in rotoli da 50 m e** altezza 1 m (EURO uno/06)	m²	1,06
07.A19.S30		**Chiusini**		
	020	**Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di** cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 (EURO trentacinque/12)	cad	35,12
	030	**Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di** cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 (EURO centotrenta/26)	cad	130,26
09.P01.A25		**F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di** acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .		
	005	**...** (EURO nove/72)	m	9,72
19.P01.A10		**MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI**		
	030	**Terriccio specifico per rigenerazione di tappeti erbosi, a base di torba e corteccia di elevate caratteristiche di riten** zione idrica (Ca)		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO settantacinque/26)	m³	75,26
19.P03.A30	**LIVELLAZIONI E TRATTAMENTI**		
005	**Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)** (EURO zero/75)	m²	0,75
19.P03.A35	**PAVIMENTAZIONI**		
030	**Formazione di tappeto erboso in terra vegetale precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba; livellamento** , cilindratura con rullo leggero, erpicatura, concimazione, seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale avverra la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca) (EURO cinque/64)	m²	5,64
19.P03.A40	**TRACCIAMENTI**		
015	**Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco. (Tn)** (EURO cinquecentotrentatre/21)	cad	533,21
040	**Tracciamento e segnatura del campo in polvere bianca calcarea e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado d** i calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna-angoli. (Ca) (EURO milletrentacinque/02)	cad	1.035,02
19.P03.A45	**ATTREZZATURE**		
215	**Rete tipo pesante in cordino di nylon per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)** (EURO centododici/90)	cad	112,90
235	**Rete pesante per porte di calcio in cordoncino di polietilene diam. 5 mm (Ca)** (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
240	**Forniture di bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc bianco (Ca)** (EURO novantaquattro/08)	cad	94,08
480	**Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antifle** ssione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca) - Per 2 (EURO millequattrocentosettantaquattro/12)	cad	1.474,12
NP01	**Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti.** Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine. In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a m² 2.00. Corrisponde a 01.A18.B00.060 “Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009“ (EURO duecentoquarantotto/49) (EURO duecentoquarantotto/49)	m²	248,49
NP02	**Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate.** Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate. In profilati normali. Corrisponde a 01.A18.B20.005 “Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009“ (EURO cinquantatrè/30) (EURO cinquantatre/30)	m²	53,30
NP03	**Intervento di pulizia accurata delle travi e dei cornicioni, dalle deiezioni dei volatili** Intervento di pulizia delle travi e dei cornicioni dalle deiezioni dei volatili. Il prezzo comprende: delimitazione dell'area, utilizzo di indumenti, attrezzatura e detergenti idonei, di imballo sul luogo di rimozione, trasposrto alle discariche e smaltimento del materiale rimosso. (EURO ventitre/14)	ml	23,14

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NPS_01	**Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso ...** ... trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base. Per m di altezza-al mese. Corrisponde a : 01.P25.A35.005 (EURO sette/96)	ml	7,96
NPS_02	**Nolo di base per castello leggero - al mese** Corrisponde a : 01.P25.A40.005 (EURO diciotto/43)	cad	18,43
NPS_03	**Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un ...** ... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano nonche' ogni altro dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni. Corrisponde a : 01.P25.A60.005. (EURO nove/41)	mq	9,41
NPS_04	**Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un ...** ... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano nonche' ogni altro dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo. Corrisponde a: 01.P25.A60.010 (EURO uno/61)	mq	1,61
NPS_05	**Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da ...** ... struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro. Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni. Corrisponde a : 01.P25.C15.005 (EURO ventidue/81)	mq	22,81
NPS_06	**Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle ...** ... norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore. Con braccio fino all'altezza di m 25. Corrisponde a : 01.P24.C65.010. (EURO sessantadue/72)	h	62,72
NPS_07	**Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, ...** ... per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione. Corrisponde a : 01.P25.C30.005 (EURO zero/88)	ml	0,88
NPS_08	**Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed** ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore Corrisponde a : 01.P24.E60.005 (EURO tre/98)	h	3,98
NPS_09	**Protezione di percorsi pedonali in prossimità di aperture verso il vuoto** Protezione di percorsi pedonali in prossimità di aperture verso il vuoto mediante parapetto costituito da pali di legno, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm. 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese; (EURO sei/59)	ml	6,59
NPS_10	**Fornitura e posa di cartellonistica di cantiere....** ... nella dimensione di 37 x 50 cm. Corrisponde a : 01.P23.H25.040 e 06.A40.H.01.B 010 “Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009“ Cad.= 7,44 + 2,41 euro (EURO nove/85)	cad	9,85

Articolo di Elenco	I N D I C A Z I O N E D E L L E P R E S T A Z I O N I	Unità di misura	PREZZO EURO
NPS_11	**Fornitura e posa di cartellonistica di cantiere....** ... nella dimensione di 50 x 70 cm. Corrisponde a : 01.P23.H25.045 e 06.A40.H.01.B 010 “Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009“ Cad.= 16,19 + 2,41 euro (EURO diciotto/60)	cad	18,60
NPS_12	**Operaio qualificato per operazioni inerenti la sicurezza** (EURO ventiquattro/97)	h	24,97
NPS_13	**Operaio comune per operazioni inerenti la sicurezza** (EURO ventidue/55)	h	22,55