



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI

CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI

SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ANNO 2011**

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI DEI LAVORI

E DEI PRESIDI DELLA SICUREZZA

IL PROGETTISTA
(Arch. Michelina PIRRONE)

IL COLLABORATORE
(Arch. Tiziana ROCCA)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SETTORE**
(Ing. Luigi LAONIGRO)





CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI
SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ANNO 2011**

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI DEI LAVORI

IL PROGETTISTA
(Arch. Michelina PIRRONE)

IL COLLABORATORE
(Arch. Tiziana ROCCA)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SETTORE**
(Ing. Luigi LAONIGRO)



| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 01.A01.A90 | Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli , compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo | | |
| 005 | Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. (EURO quindici/38) | m ³ | 15,38 |
| 01.A01.B05 | Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche | | |
| 005 | Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 35 (EURO otto/99) | m ² | 8,99 |
| 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a | | |
| 032 | Cm 60 eseguito a macchina (EURO ventitre/49) | m ² | 23,49 |
| 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione | | |
| 010 | Eseguito a mano (EURO trentacinque/07) | m ³ | 35,07 |
| 01.A01.B90 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale | | |
| 005 | Eseguito a mano (EURO ventinove/57) | m ³ | 29,57 |
| 01.A02.A05 | Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatasta mento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica | | |
| 030 | Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento (EURO dodici/06) | m ³ | 12,06 |
| 01.A02.A10 | Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compre- sa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione | | |
| 010 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO novantatre/81) | m ³ | 93,81 |
| 01.A02.A20 | Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione | | |
| 030 | Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. (EURO sedici/54) | m ² | 16,54 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A02.A30 | Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione | | |
| 010 | Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO centocinquantesette/26) | m ³ | 158,26 |
| 01.A02.A40 | Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione | | |
| 005 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottanta/21) | m ³ | 80,21 |
| 01.A02.A50 | Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione | | |
| 005 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO centoottantasette/24) | m ³ | 187,24 |
| 01.A02.B00 | Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte | | |
| 010 | In ceramica (EURO nove/26) | m ² | 9,26 |
| 01.A02.B20 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione | | |
| 025 | Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10 (EURO novecentosette/81) | m ³ | 907,81 |
| 01.A02.B30 | Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione | | |
| 005 | Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche (EURO duecentosessantotto/31) | m ³ | 268,31 |
| 01.A02.B50 | Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere | | |
| 010 | In ceramica (EURO nove/26) | m ² | 9,26 |
| 01.A02.B70 | Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche | | |
| 005 | Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/21) | m ² | 10,21 |
| 01.A02.B80 | Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento | | |
| 005 | Staffe, ganci e simili (EURO cinque/20) | cad | 5,20 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A02.B80 | Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento | | |
| 010 | Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/32) | m | 3,32 |
| 01.A02.B80 | Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento | | |
| 005 | Staffe, ganci e simili (EURO cinque/20) | cad | 5,20 |
| 01.A02.B85 | Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti | | |
| 005 | Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/93) | kg | 1,93 |
| 01.A02.C00 | Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione | | |
| 005 | Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/58) | m ² | 11,58 |
| 01.A02.C10 | Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. | | |
| 015 | In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (EURO dieci/52) | m ² | 10,52 |
| 01.A02.E10 | Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unità di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia | | |
| 005 | Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori (EURO milleseicentoquarantacinque/35) | cad | 1.645,35 |
| 01.A03.G10 | Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. | | |
| 005 | In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10 (EURO quattro/14) | m ² | 4,14 |
| 01.A04.B15 | Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. | | |
| 010 | Eseguito con 150 kg/m³ (EURO sessanta/94) | m ³ | 60,94 |
| 01.A04.B20 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 01.A04.C30 | 005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. (EURO centotre/00) | m ³ | 103,00 |
| | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodela stessa | | |
| 01.A04.E00 | 005 In strutture di fondazione (EURO diciannove/50) | m ³ | 19,50 |
| | 015 In strutture armate (EURO ventitre/78) | m ³ | 23,78 |
| 01.A04.F00 | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, no- leggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile | | |
| | 005 Di calcestruzzo cementizio armato (EURO sette/77) | m ³ | 7,77 |
| 01.A04.G00 | Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione | | |
| | 015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K (EURO uno/47) | kg | 1,47 |
| 01.A04.H10 | Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento , a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra | | |
| | 005 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' di opera. (EURO milleseicentoventisei/31) | m ³ | 1.626,31 |
| 01.A05.A10 | Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e si- mili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti | | |
| | 005 In legname di qualunque forma (EURO ventotto/77) | m ² | 28,77 |
| 01.A06.A20 | Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gam- bette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a cm 75 e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi, ecc misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m ² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante | | |
| | 100 Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 (EURO sessantasei/20) | m ² | 66,20 |
| 01.A07.E36 | Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia | | |
| | 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (EURO quarantatre/48) | m ² | 43,48 |
| | Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi inter- posti in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 2/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A08.B10 | <p>completamento in calcestruzzo Rck \geq 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera</p> <p>010 Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm (EURO quarantatre/14)</p> <p>Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri</p> | m ² | 43,14 |
| 01.A08.B16 | <p>005 In materiale plastico (EURO venticinque/34)</p> <p>Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso e da camicia interna in elementi in refrattario, per sezioni circolari, quadrate o rettangolari, compreso la posa dei pezzi speciali, con giunti sigillati in cemento, staffe e collarini in ferro</p> | m | 25,34 |
| 01.A09.G50 | <p>005 Per sezioni interne fino a cm² 1200 (EURO venti/83)</p> <p>Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato</p> | m | 20,83 |
| 01.A10.A20 | <p>005 Per superfici in piano e simili (EURO sei/02)</p> <p>Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</p> | m ² | 6,02 |
| 01.A10.A30 | <p>005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (EURO diciannove/91)</p> <p>Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese- cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</p> | m ² | 19,91 |
| 01.A10.A90 | <p>005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/39)</p> <p>Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli</p> | m ² | 24,39 |
| 01.A10.B00 | <p>005 Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/28)</p> <p>Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di colo- ranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</p> | m ² | 13,28 |
| 01.A10.B60 | <p>005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO sette/43)</p> <p>Intonaco liscio eseguito con malta cementizia nelle proporzioni di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di</p> | m ² | 7,43 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 01.A11.A40 | sabbia su superfici interne di manufatti in galleria (compresi i pozzi),secondo le prescrizioni fornite dalla direzione lavori: 015 Dello spessore oltre cm 1.5,sino a cm 2 compreso (EURO venticinque/23) | m ² | 25,23 |
| 01.A11.A40 | Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/37) | m ² | 3,37 |
| 01.A11.A40 | Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 (EURO tre/19) | m ² | 3,19 |
| 01.A12.A30 | Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo 005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO sette/80) | m ² | 7,80 |
| 01.A12.B75 | Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo | | |
| 01.A12.H10 | 005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/88) | m ² | 28,88 |
| 01.A12.H10 | Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per co- lonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti | | |
| 01.A12.H10 | 005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO novecentodue/98) | m ³ | 902,98 |
| 01.A15.B00 | Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per co- lonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti | | |
| 01.A15.B00 | 005 Per un volume di almeno m³ 0,10 (EURO novecentodue/98) | m ³ | 902,98 |
| 01.A16.A10 | Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute 005 Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/16) | m ² | 8,16 |
| 01.A16.A10 | Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature 005 Per superficie di almeno m² 0,20 (EURO quindici/15) | m ² | 15,15 |
| 01.A17.A80 | Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 005 In legno di abete (EURO quarantuno/57) | m ² | 41,57 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 01.A18.A60 | Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 | | |
| 010 | In leghe leggere al cromo alluminio (EURO dieci/91) | kg | 10,91 |
| 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati | | |
| 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/73) | kg | 3,73 |
| 01.A18.B10 | Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale , completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $= >1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa | | |
| 050 | In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 (EURO trecentoventiquattro/80) | m ² | 324,80 |
| 075 | In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 (EURO trecentodue/42) | m ² | 302,42 |
| 01.A18.G10 | Posa di maniglione antipanico | | |
| 005 | Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantatre/24) | cad | 63,24 |
| 01.A19.A20 | Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio | | |
| 015 | Del diametro di cm 10 (EURO diciannove/32) | m | 19,32 |
| 01.A19.B00 | Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature | | |
| 015 | Dello sviluppo di cm 40 (EURO ventotto/85) | m | 28,85 |
| 01.A19.C10 | Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature | | |
| 005 | In lamiera di ferro zincato del n.26 (EURO quarantaquattro/28) | m ² | 44,28 |
| 01.A19.E14 | Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe | | |
| 015 | Del diametro di mm 90 e 110 (EURO dodici/16) | m | 12,16 |
| 025 | Del diametro di mm 200 e 250 (EURO ventiquattro/21) | m | 24,21 |
| 01.A19.E60 | Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche | | |
| 005 | Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc. (EURO trentasette/44) | cad | 37,44 |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico | | |
| 045 | Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| | piletta di scarico , sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO sessantanove/62) | cad | 69,62 |
| 110 | Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico (EURO centosette/79) | cad | 107,79 |
| 120 | Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" (EURO undici/42) | cad | 11,42 |
| 160 | Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centocinque/82) | cad | 105,82 |
| 165 | Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantanove/37) | cad | 79,37 |
| 190 | Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO sessanta/13) | cad | 60,13 |
| 01.A19.G20 | Provvista e posa di mensola, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle | | |
| 005 | Mensola da cm 35 per lavabi (EURO venti/90) | cad | 20,90 |
| 01.A19.H05 | Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. | | |
| 005 | Sgombero e trasporto della risulta alle discariche (EURO duecentotrenta/81) | cad | 230,81 |
| 01.A19.H15 | Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|
| <p>005 01.A19.H25</p> | <p>... (EURO cento/23) Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p> | <p>cad</p> | <p>100,23</p> |
| <p>005 01.A19.H30</p> | <p>... (EURO centoottantasette/29) Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p> | <p>cad</p> | <p>187,29</p> |
| <p>005 01.A19.H35</p> | <p>... (EURO novantasei/79) Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p> | <p>cad</p> | <p>96,79</p> |
| <p>005 01.A19.H40</p> | <p>... (EURO duecentosessantaquattro/65) Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il</p> | <p>cad</p> | <p>264,65</p> |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A20.A50 | prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte. 005 ... (EURO centoventitre/55) | cad | 123,55 |
| 01.A20.A50 | Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/78) | m ² | 1,78 |
| 01.A20.A60 | Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati 005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/97) | m ² | 1,97 |
| 01.A20.E30 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati 005 Su intonaci interni (EURO quattro/20) | m ² | 4,20 |
| 01.A20.E30 | 010 Su intonaci esterni (EURO otto/67) | m ² | 8,67 |
| 01.A20.E60 | Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne (EURO uno/58) | m ² | 1,58 |
| 01.A20.E60 | 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/21) | m ² | 3,21 |
| 01.A20.E80 | Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc. (EURO otto/42) | m ² | 8,42 |
| 01.A20.F90 | Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche 005 Di manufatti esterni, a due riprese (EURO diciassette/31) | m ² | 17,31 |
| 01.A21.A20 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (EURO cinque/13) | m ³ | 5,13 |
| 01.A21.A50 | 015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico (EURO sei/86) | m ³ | 6,86 |
| 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali ani- dri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 010 Per spessore finito fino a 30 cm (EURO uno/05) | m ² | 1,05 |
| 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A22.B00 | <p>statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sot- tofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra</p> <p>005 Su carreggiate stradali e su banchine (EURO uno/38)</p> | m ² | 1,38 |
| 01.A22.B08 | <p>Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</p> <p>020 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO sette/67)</p> | m ² | 7,67 |
| 01.A22.E00 | <p>Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C</p> <p>005 In ragione di kg 1/m² (EURO zero/99)</p> | m ² | 0,99 |
| 01.A23.B95 | <p>Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera</p> <p>005 Per profondita' di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta' (EURO due/56)</p> | m ² | 2,56 |
| 01.A24.C80 | <p>Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10</p> <p>005 In conglomerato bituminoso (EURO quattro/97)</p> | m | 4,97 |
| 01.A25.A50 | <p>Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura</p> <p>005& (EURO centocinquantacinque/82)</p> | cad | 155,82 |
| 01.A25.A50 | <p>Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra- zione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua</p> | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A25.A50 | ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello 005 (EURO diciannove/90) Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra- zione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello | cad | 19,90 |
| 01.P03.A60 | 005 (EURO diciannove/90) Sabbia granita | cad | 19,90 |
| 01.P03.A90 | 005 (EURO ventotto/74) di cava | m ³ | 28,74 |
| 01.P03.B05 | 005 (EURO quindici/79) Ghiaia semplicemente vagliata | m ³ | 15,79 |
| 01.P03.B20 | 005 (EURO sei/00) Materiale ghiaio terroso | m ³ | 6,00 |
| 01.P05.E00 | 005 (EURO ventidue/57) Misto frantumato (stabilizzato) | m ³ | 22,57 |
| 01.P05.E05 | Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e da camicia interna in refrattario conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966, compresa la fornitura del cordolo in lana minerale da interporre agli elementi in refrattario | | |
| | 005 diametro interno del refrattario cm 12 (EURO diciannove/01) | m | 19,01 |
| | 015 diametro interno del refrattario cm 16 (EURO ventinove/51) | m | 29,51 |
| 01.P05.E45 | Piastra di chiusura (camino),per canna fumaria in elementi autoportanti conformi ai requisiti richiesti dalla legge ... n.615 del 13-7-1966 | | |
| | 005 diametro interno del refrattario cm 12 (EURO tredici/01) | cad | 13,01 |
| | 030 diametro interno del refrattario cm 30 (EURO diciannove/32) | cad | 19,32 |
| 01.P05.E50 | Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso ... e da camicia interna in elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 | | |
| | 005 sezione interna del refrattario cm 20X20 (EURO quarantacinque/78) | m | 45,78 |
| | 015 sezione interna del refrattario cm 30X30 (EURO sessantuno/95) | m | 61,95 |
| 01.P07.B45 | Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, con forme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 | | |
| | 005 sezione interna cm 30X30, CON 3 anelli (EURO cinquanta/29) | cad | 50,29 |
| | 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli (EURO sessanta/37) | cad | 60,37 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| | nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo | | |
| 01.P08.A13 | 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28) | m ² | 24,28 |
| 01.P08.A19 | 030 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 14 (EURO cinque/32) | cad | 5,32 |
| 01.P08.A25 | 025 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 25 (EURO quindici/50) | m | 15,50 |
| 01.P08.A28 | 030 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 14 (EURO tre/47) | cad | 3,47 |
| 01.P08.A35 | 025 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 25 (EURO trentuno/93) | cad | 31,93 |
| 01.P08.A38 | 025 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 12,5 (EURO tre/18) | cad | 3,18 |
| 01.P08.A38 | 035 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 16 (EURO cinque/63) | cad | 5,63 |
| 01.P08.A40 | 025 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 25 (EURO trentanove/20) | cad | 39,20 |
| 01.P08.A47 | 035 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 14 (EURO sei/40) | cad | 6,40 |
| 01.P08.A48 | 025 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore esterno cm 25 (EURO sessantaquattro/47) | cad | 64,47 |
| 01.P08.A65 | 025 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 25 (EURO quarantasette/84) | cad | 47,84 |
| 01.P08.B55 | 025 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 14 (EURO tredici/10) | cad | 13,10 |
| 01.P08.G00 | 030 Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno spessore mm20 (EURO sette/52) | m ² | 7,52 |
| 01.P08.G10 | 035 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3 (EURO cinque/13) | m | 5,13 |
| 01.P10.F20 | 035 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110 (EURO tre/85) | cad | 3,85 |
| | Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.P11.B10 | 005 armato con fibra di vetro Dello spessore di mm 3 (EURO nove/17) | m ² | 9,17 |
| 01.P13.E60 | 005 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali Dimensioni cm 20x20 - non decorate. (EURO nove/79) | m ² | 9,79 |
| 01.P13.G40 | 005 Ghisa grigia prima fusione per chiusini tipo citta' di Torino (EURO uno/35) | kg | 1,35 |
| 01.P14.C10 | 005 Serratura (tipo Yale o similare) Per serrande (EURO dieci/31) | cad | 10,31 |
| 01.P14.C19 | 005 Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In lega di alluminio (EURO sei/95) | cad | 6,95 |
| 01.P14.N00 | 010 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno (EURO centonovantuno/25) | cad | 191,25 |
| 01.P22.A10 | 005 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In ferro (EURO diciannove/00) | kg | 19,00 |
| 01.P22.A60 | 015 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 51x40x18 (EURO trentasei/51) | cad | 36,51 |
| 01.P22.A65 | 015 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39 (EURO sessantacinque/00) | cad | 65,00 |
| 01.P22.A70 | 010 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato (EURO sessantacinque/56) | cad | 65,56 |
| 01.P22.C10 | 025 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 78x78x11, installazione sopra pavimento (EURO centootto/74) | cad | 108,74 |
| 01.P22.C78 | 015 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO trentanove/07) | cad | 39,07 |
| 01.P22.E10 | 005 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 3/8" dritto (EURO sette/77) | cad | 7,77 |
| | Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.P22.E66 | 015 - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante (EURO sessantatre/99) | cad | 63,99 |
| 01.P22.E68 | 005 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia (EURO otto/32) | cad | 8,32 |
| 01.P22.F20 | 005 Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio (EURO due/35) | cad | 2,35 |
| 01.P22.F55 | 005 Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2" (EURO ventitre/49) | cad | 23,49 |
| 01.P22.H24 | 020 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 30 (EURO due/19) | cad | 2,19 |
| 01.P22.H32 | 005 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da l 10 per vasi a cacciata, dimens. 45x16,7x32,5 (EURO quarantaquattro/63) | cad | 44,63 |
| 01.P22.H52 | 010 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 14 (EURO undici/01) | cad | 11,01 |
| 01.P22.L60 | 010 Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32 Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4" (EURO ventiquattro/60) | cad | 24,60 |
| 01.P24.F60 | 005 Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti Del diametro interno da 3/8" a 1" (EURO zero/07) | cad | 0,07 |
| 05.P76.D80 | 005 Ventilatore della potenza oraria di almeno 3600 m³ con pressione di mm 50 di colonna d'acqua, con motore a benzina, onafta, o elettrico munito di tubi flessibili e ugello per l'introduzione dell'aria in galleria, compreso la posa in opera, la rimozione, l'assistenza del meccanico ed ogni provvista per il funzionamento ... (EURO sei/62) | h | 6,62 |
| 05.P76.F00 | 005 Formazione pozzetti passo d'uomo serba- toi compreso lo scavo, escluso il chiusino ... (EURO centocinquanta due/14) | cad | 152,14 |
| 06.A21.B01 | 005 Predisposizione domande vv.f. per n.o.p. legge 814/84 sottoscritta da tecnico abilitato completa di relazione tecnica elaborati grafici documentazione tecnica qualificata scheda 91 certificazioni dove richieste ... (EURO quattrocento undici/93) | cad | 411,93 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 08.P03.N06 | <p>005 F.O. di impianto motorizzazione cancelli (EURO duemilasettecentoquarantasei/25)</p> <p>Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizi o dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa</p> | cad | 2.746,25 |
| 24.A04.I02 | <p>005 ... (EURO ottantasette/79)</p> <p>SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di ig loo comprensiva di sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di posa di spessore minimo 5 cm, fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta superiore di spessore minimo cm 8 armata con rete elettro-saldata, in opera</p> | cad | 87,79 |
| 24.A04.J04 | <p>005 per impiego di moduli fino ad un'altezza di 30 cm: (EURO quarantaquattro/75)</p> <p>SERRAMENTI Portoni metallici scorrevoli coibentati su guide a pavimento, costituiti da un'intelaiatura in profili scat olari metallici, lavorati a riquadri o a pannelli interi, con tamponamento in pannelli di spessore non inferiore a 40 mm, completi di tutti gli accessori (guide a murare, rulli, ruote, serrature, maniglie, guarnizioni di battuta) in opera:</p> | m ² | 44,75 |
| NP01 | <p>010 in alluminio anodizzato (EURO centonovantanove/87)</p> <p>Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti. Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine. In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a m² 2.00.</p> <p>Corrisponde a 01.A18.B00.060 "Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009"</p> | m ² | 199,87 |
| NP02 | <p>(EURO duecentoquarantotto/49) (EURO duecentoquarantotto/49)</p> <p>Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate. Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate. In profilati normali.</p> <p>Corrisponde a 01.A18.B20.005 "Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009"</p> | m ² | 248,49 |
| NP04 | <p>(EURO cinquantatré/30) (EURO cinquantatré/30)</p> <p>Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti. Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti</p> | m ² | 53,30 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| NPAM2 | <p>comprese due mani di antiruggine. In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra m²0.50 e m² 2.00.</p> <p>Corrisponde a 01.A18.B00.055 "Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2009"</p> <p>(EURO duecentoottantuno/10) (EURO duecentoottantuno/10)</p> <p>Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto, compreso lo stoccaggio temporaneo presso l'apposito locale all'interno dell'edificio oggetto dell'intervento, il trasporto ed ogni altro onere relativo alle varie autorizzazioni (per quantitativi singolarmente non superiori al Kg.)</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> | m ² | 281,10 |
| NPAM3-2 | <p>Incremento 3% (EURO uno/34)</p> <p>prelievo massivo, analisi quantitativa sem, certificato prelievi ed analisi di laboratorio (eccedenti quelli previsti da NP1c), prelievo massivo , analisi quantitativa sem, certificato</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> | kg | 1,34 |
| NPAM3-4 | <p>Incremento 3% (EURO quattrocentotrentaquattro/91)</p> <p>campionamento aerodispersi ambientali, analisi qualitative sem, certificato campionamento aerodispersi ambientali, analisi qualitative sem, certificato</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> | cad | 434,91 |
| NPAM7 | <p>Incremento 3% (EURO cinquecentoottantacinque/45)</p> <p>maggiorazione costo applicazione pitura murale esterna specifica per materiali contenenti amianto maggiorazione costo applicazione pitura murale esterna specifica per materiali contenenti amianto</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> | cad | 585,45 |
| NPAM8 | <p>Incremento 3% (EURO uno/64)</p> <p>Ripristino di superfici lesionate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali tubazioni Ripristino di superfici lesionate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali tubazioni, canali, camini esalatori, ecc. Il prezzo comprende: confinamento ambiente, redazione avvisi al dataore di lavoro, preparazione del fondo da trattare, stesa a 2 o più riprese del liquido ancorante. Per un massimo di 5 interventi contemporanei nello stesso fabbricato.</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> | m ^q | 1,64 |
| NPCR17 | <p>Incremento 3% (EURO duecentonovantuno/56)</p> <p>Formazione di servizio igienico per handicappati eseguito secondo la normativa vigente . Superficie fino a mq 3,24 Formazione di servizio igienico per handicappati eseguito secondo la normativa vigente DPR 503/96 (1,80*1,80) e le disposizioni di capitolato SPECIALE D'APPALTO COMPRENSIVO DI: PAVIMENTO, SOTTOFONDO IMPERMEABILIZZAZIONE, RIVESTIMENTO e rinzafo, specchio, porta rotolo, porta carta, mancorrenti tubi ib nylon, impianto di adduzione e scarico, lavabo, vaso a sedile con coperchio, vaschetta di cacciata ad incasso con comando a</p> | m ^q | 291,56 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| NPCR18 | <p>pulsante, gruppo miscelatore, a leva e rubinetterie varie, doccia a telefono con asta e gruppo miscelatore, boiler elettrico 10 lt. istantaneo, boiler elettrico, impianto termico. Nel prezzo sono comprese le opere necessarie agli allacciamenti idrici di adduzione e scarico, elettrici e termici mentre sono escluse le demolizioni, le tinteggiature di intonaci e soffitti e tutte le opere murarie necessarie alla formazione del vano regolamentare. Per WC con una superficie pavimentata fino a mq 3,24</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> <p>Incremento 3% (EURO seimilasessantatre/61)</p> <p>SOVRAPPREZZO per la Formazione di servizio igienico. Per superfici pavimentate oltre i 3,24 mq SOVRAPPREZZO per la Formazione di servizio igienico per handicappati eseguito secondo la normativa vigente DPR 503-96 (1,80*1,80) e le disposizioni di capitolato speciale d'appalto Per superfici pavimentate oltre i 3,24 mq</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> <p>Incremento 3% (EURO seicentoventisette/27)</p> | cad | 6.063,61 |
| NPCU57 | <p>Rimozione, accatastamento, imballo predisposto per il successivo trasporto e smaltimento: canne, tubazioni, ecc.. Rimozione, accatastamento, imballo predisposto per il successivo trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali canne, tubazioni, ecc. in posizione verticale, orizzontale o interrata, anche confinate. Prezzo comprendente le seguenti lavorazioni: A)Confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni del piano di lavori approvato dall'A.S.L. (recinzione, cartellonistica, teli in plastica, ecc.); B)Redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro, alla direzione lavori e successiva notifica all'A.S.L. ; C)Rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto, compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/o di fissaggio nel caso di tubazioni danneggiate; D)In ballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente dotati di marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. E)Smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza. Sono escluse dal presente prezzo, gli oneri relativi al piano di lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento, le analisi S.E.M. per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo delle unità di decontaminazione. Per singolo intervento.</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> <p>Incremento 3% (EURO quarantadue/53)</p> | cad | 627,27 |
| NPCU58 | <p>Rimozione, accatastamento imballo, predisposto per il successivo trasporto e smaltimento: pannelli, ecc. Rimozione, accatastamento, imballo predisposto per il successivo trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali pannelli, lastre, paretine, ecc. anche montate su telaio e/o serramenti. Prezzo comprendente le seguenti lavorazioni: A)Confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni del piano di lavori approvato dall'A.S.L. (recinzione,</p> | ml | 42,53 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| NPCU59 | <p>cartellonistica, teli in plastica, ecc.); B)Redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro, alla direzione lavori e successiva notifica all'A.S.L. ; C)Rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto, compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/o di fissaggio nel caso di tubazioni danneggiate; D)In ballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente dotati di marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. E)Smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza. Sono escluse dal presente prezzo, gli oneri relativi al piano di lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento, le analisi S.E.M. per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo delle unità di decontaminazione.</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> <p>Incremento 3% (EURO ventinove/98)</p> <p>Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il trasporto e smaltimento: miscele plastiche prealino linoleum</p> <p>Rimozione, accatastamento, imballo predisposto per il successivo trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida in miscele plastiche posate a rivestimento pareti e/o a pavimento (prealino linoleum e similari). Prezzo comprendente le seguenti lavorazioni: A)Confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni del piano di lavori approvato dall'A.S.L. (recinzione, cartellonistica, teli in plastica, ecc.); B)Redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro, alla direzione lavori e successiva notifica all'A.S.L. ; C)Rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto, compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/o di fissaggio nel caso di tubazioni danneggiate; D)In ballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente dotati di marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. E)Smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza. Sono escluse dal presente prezzo, gli oneri relativi al piano di lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento, le analisi S.E.M. per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo delle unità di decontaminazione.</p> <p>EP nuovi M.O. Edifici Municipali anno 2010</p> <p>Incremento 3% (EURO diciannove/58)</p> | mq | 29,98 |
| | | mq | 19,58 |



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI
SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ANNO 2011**

PROGETTO DEFINITIVO

**ELENCO PREZZI
DELLA SICUREZZA**

IL PROGETTISTA
(Arch. Michelina PIRRONE)

IL COLLABORATORE
(Arch. Tiziana ROCCA)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SETTORE**
(Ing. Luigi LAONIGRO)



| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_01 | <p>Nolo di guardiacorpo multifunzionale.... tipo "trio" Atlas per solette piane inclinate e profili verticali con traverse orizzontali di protezione, compreso trasporto montaggio, blocchi di ancoraggio a piastra mordente.</p> <p>Corrisponde a: NPCR20 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30.</p> <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO tredici/49)</p> | ml | 13,49 |
| Z96_02 | <p>Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con pali e tavole rifilate di cm 3 con piantoni riquadrati... alla sega e perfettamente intestati, compreso il montaggio e lo smontaggio.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.B80.005</p> <p>(EURO tredici/83)</p> | mq | 13,83 |
| Z96_03 | <p>Trasenne per cantieri stradali dotati di luce rossa fissa e gialla intermittenza..... luci garantite da apparecchiature automatica, con montaggio ad innesto verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno di affitto.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.C50.005 (EURO uno/02)</p> | ml | 1,02 |
| Z96_04 | <p>Posa di trasenne in tubo di acciaio saldato diam. mm 60 spessore 3 mm, con pianotoni annegati in base di calcestruzzo.. cementizio (R' BK >= 150 Kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30, compreso lo scavo, il carico, il trasporto alla discarica del materiale di risulta e il conglomerato cementizio a tre sostegni su terreno ghiaio-terroso.</p> <p>Corrisponde a: 01.A24.B00.005 (EURO trentuno/04)</p> | cad | 31,04 |
| Z96_05 | <p>Fornitura nastro tipo Vedo in polietilene colore bianco/rosso.. in rotoli da 100 mt o 200 altezza cm 8.</p> <p>Corrisponde a: 04.P82.A11.005 (EURO zero/06)</p> | ml | 0,06 |
| Z96_06 | <p>Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione.... nelle sottoelencate misure e caratteristiche in alluminio smaltato cm 37x50.</p> <p>Corrisponde a: 01.P23.H25.040 (EURO sette/44)</p> | cad | 7,44 |
| Z96_07 | <p>Posa in opera di di targhe metalliche serigrafate con indicazioni di prescrizioni, divieti..... segnalazioni antfortunistiche ed anticendio a norma di legge nelle misure correnti a scelta della direzione lavori.</p> <p>Corrisponde a: 01.A18.G20.005 (EURO sei/88)</p> | cad | 6,88 |
| Z96_08 | <p>Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ISPSEL, installata su autocarro, con braccio a più snodi.... a movimento idraulico compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego con sollevamento della navicella fino a 12 metri.</p> <p>Corrisponde a: 01.P24.C75.005 (EURO quarantasette/70)</p> | h | 47,70 |
| Z96_09 | <p>Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme</p> | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_10 | <p>ISPTEL, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego con sollevamento della navicella fino a 20 metri.</p> <p>Corrisponde a: 01.P24.C75.010 (EURO sessantuno/03)</p> | h | 61,03 |
| Z96_11 | <p>Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ISPTEL, installata su autocarro, con braccio a più snodi.... a movimento idraulico compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego con sollevamento della navicella fino a 32 metri.</p> <p>Corrisponde a: 01.P24.C75.015 (EURO ottantuno/55)</p> | h | 81,55 |
| Z96_12 | <p>Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato... delle dimensioni di m. 1x2 compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso in nolo della base per ml di altezza -al mese.</p> <p>Corrisponde a: 01. P25.A35.005 (EURO sette/96)</p> | ml | 7,96 |
| Z96_13 | <p>Nolo di base per castello leggero -al mese Corrisponde a: 01.P25.A40.005 (EURO diciotto/43)</p> | cad | 18,43 |
| Z96_14 | <p>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubogiunto compreso trasporto, montaggio, smontaggio.... e piano di lavoro, realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 con relativo sottopiano (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) per i primi 30 giorni.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.A60.005 (EURO nove/41)</p> | mq | 9,41 |
| Z96_15 | <p>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubogiunto compreso trasporto, montaggio, smontaggio.... e piano di lavoro, realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 con relativo sottopiano (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) per ogni mese oltre il 1°.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.A60.010 (EURO uno/61)</p> | mq | 1,61 |
| Z96_16 | <p>Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di 5 cm... sottopiano formato da struttura in giunto-tubo di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strada veicolare, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro. Fino a mt 5 di altezza-per i primi 30 giorni.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.C15.005 (EURO ventidue/81)</p> | mq | 22,81 |
| Z96_17 | <p>Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di 5 cm... sottopiano formato da struttura in giunto-tubo di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strada veicolare, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro. Fino a mt 5 di altezza-per ogni mese oltre il 1°.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.C15.010 (EURO due/65)</p> <p>Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizione del capitolato speciale..... per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il</p> | mq | 2,65 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_18 | <p>collocamento, la manutenzione, la rimozione.</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.C30.005 (EURO zero/88)</p> <p>SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA misurata per ogni mq di facciavista per il primo mese.</p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzata a regola d'arte. Misurata per ogni mq di facciavista, per ogni mese o frazione.</p> <p>Corrisponde a: N.P. 6a SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo.</p> | ml | 0,88 |
| Z96_19 | <p>Incremento percentuale del 3% (EURO due/21)</p> <p>SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA misurata per ogni mq di facciavista per ogni mese in più o frazione.</p> <p>Corrisponde a: N.P. 6b SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo.</p> | mq | 2,21 |
| Z96_20 | <p>Incremento percentuale del 3% (EURO zero/52)</p> <p>PARAPETTO IN LEGNO</p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>Corrisponde a: N.P. 10 SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo.</p> | mq | 0,52 |
| Z96_21 | <p>Incremento percentuale del 3% (EURO quattordici/63)</p> <p>RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE</p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta</p> | ml | 14,63 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_22 | <p>densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a mq di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.</p> <p>Corrisponde a: N.P. 30 SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo.</p> <p>Incremento percentuale del 3% (EURO undici/74)</p> <p>PROTEZIONE VERSO IL VUOTO CON PARAPETTO IN LEGNO Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di legno spess cm 3 pali infissi nel terreno interasse m 1,20 e tavola fermapiede altezza 20 cm.</p> <p>Corrisponde a: N.P. 80 SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo.</p> <p>Incremento percentuale del 3% (EURO trentasei/46)</p> | ml | 11,74 |
| Z96_23 | <p>LAMIERA IN ACCIAIO PER COPERTURE DI APERTURE NEI SOLAI da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino a mm 5, montaggio e smontaggio opera manuale.</p> <p>Corrisponde a: N.P. 84b SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo.</p> <p>Incremento percentuale del 3% (EURO trentasei/46)</p> | ml | 36,46 |
| Z96_24 | <p>SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI in lamiera o alluminio, con diametro cm 60-90 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D. Lgs. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di</p> | mq | 23,07 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_25 | lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Corrisponde a: N.P. 124b SIC. "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo. Incremento percentuale del 3% (EURO zero/15) | giorni | 0,15 |
| Z96_33 | SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60x60 - 90x90 Corrisponde a: N.P. 124f SIC.a "Elenco prezzi LL.PP. Sicurezza cantieri" anno 2007, Città di Cuneo. Incremento percentuale del 3% (EURO zero/26) | giorni | 0,26 |
| Z96_37 | Compenso fisso per la formazione ed informazione del personale Compenso fisso da corrispondere all'Impresa quale compenso forfettario delle spese sostenute per la formazione ed informazione del personale Corrisponde a: NPAM4 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% (EURO settecentotrentaquattro/31) | cad | 734,31 |
| Z96_38 | POLIETILENE 150 MICRON IN ROTOLI POLIETILENE 150 MICRON IN ROTOLI Corrisponde a: NP CU 08 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% (EURO due/80) | kg | 2,80 |
| Z96_39 | ADESIVO SPRAY (BOMBOLETTA) ADESIVO SPRAY (BOMBOLETTA) Corrisponde a: NP CU 10 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% (EURO quindici/51) | cad | 15,51 |
| Z96_40 | NASTRO ADESIVO SIGILLANTE PER GIUNZIONE TELI NASTRO ADESIVO SIGILLANTE PER GIUNZIONE TELI Corrisponde a: NP CU 12 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% (EURO zero/06) | ml | 0,06 |
| | NASTRO BICOLORE REGOLAMENTARE IN P.V.C.RESO IN ROTOLI DA ML 20 NASTRO BICOLORE REGOLAMENTARE IN P.V.C.RESO IN ROTOLI DA ML 20 Corrisponde a: NP CU 13 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| Z96_41 | (EURO cinque/96) NASTRO ADESIVO ACRILICO IMPERMEABILE NASTRO ADESIVO ACRILICO IMPERMEABILE Corrisponde a: NP CU 15 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | cad | 5,96 |
| Z96_42 | (EURO quattro/96) NASTRO SEGNALETICO "ATTENZIONE PERICOLO AMIANTO" NASTRO SEGNALETICO "ATTENZIONE PERICOLO AMIANTO" Corrisponde a: NP CU 16 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | cad | 4,96 |
| Z96_43 | (EURO zero/50) CARTELLO CANTIERE BONIFICA AMIANTO CARTELLO CANTIERE BONIFICA AMIANTO Corrisponde a: NP CU 19 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | ml | 0,50 |
| Z96_44 | (EURO diciotto/60) BARRIERA PLASTICA TRAFORATA, ALTEZZA FINO A CM. 180 MONTATA SU PALETTI METALLICI O LIGNEI BARRIERA PLASTICA TRAFORATA, ALTEZZA FINO A CM. 180 (RETE ARANCIONE) MONTATA SU PALETTI METALLICI O LIGNEI BLOCCATI AL SUOLO Corrisponde a: NP CU 22 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | cad | 18,60 |
| Z96_46 | (EURO uno/19) BIG-BAG SACCHI IN RAFIA POLIPROPILENICA BIG-BAG SACCHI IN RAFIA POLIPROPILENICA Corrisponde a: NP CU 24 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | mq | 1,19 |
| Z96_47 | (EURO diciassette/37) TELI IN NYLON SPESSORE MM. 0,80 TELI IN NYLON SPESSORE MM. 0,80 Corrisponde a: NP CU 25 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3% | cad | 17,37 |
| Z96_54 | (EURO zero/22) NOLO DI UTENSILE PORTATILE CON POTENZA FINO A 3KW (ASPIRATORE) NOLO DI UTENSILE PORTATILE CON POTENZA FINO A 3KW (ASPIRATORE) | mq | 0,22 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_55 | <p>Corrisponde a: NP CU 49 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30."</p> <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO uno/86)</p> <p>TRASPORTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ALLE DISCARICHE TRASPORTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ALLE DISCARICHE</p> | h | 1,86 |
| Z96_56 | <p>Corrisponde a: NP CU 50 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30."</p> <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO uno/66)</p> <p>ALLESTIMENTO CANTIERE PER INTERVENTI DI BONIFICA, ANCHE PARZIALE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ALLESTIMENTO CANTIERE PER INTERVENTI DI BONIFICA, ANCHE PARZIALE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IL PREZZO E' COMPRESIVO DEI SEGUENTI INTERVENTI: - NOLO DI UNITA1 DI DECONTAMINAZIONE INSTALLATA O INSTALLATE A PIANO CAMPAGNA O MONTATA SU AUTOMEZZO, IN MONOBLOCCO O PREFABBRICATA, A TRE O QUATTRO STADI, PRONTA PER L'UTILIZZO SUL LUOGO D'INTERVENTO, INCLUSO CARICO, SCARICO, PULIZIA E MANUTENZIONE, TRASPORTO, CARICO, SCARICO E MATERIALE A CONSUMO; - ONERI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO, DI CUI AL D.M. 06.09.1994, ED AL CONSEGUIMENTO DELLA PRESCRITTA APPROVAZIONE DA PARTE DELL'A.S.L.; - DELIMITAZIONE AREA CANTIERE CON FORMAZIONE STECCATO, APPLICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA, NASTRO SEGNALETORE ETC. CON MANUTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA STRUTTURA, FINO AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO; - PROVVISORIA DI MATERIALI MONOUSO O A PERDERE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTO CANTIERE O IMPIEGATI IN SEDE DIPRIMO SOPRALLUOGO PER L'ESAME E LA PREPARAZIONE DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA DA IMPIEGARE; PREDISPOSIZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA CANTIERE DI UNA ZONA DA DESTINARE ALLO STOCCAGGIO DEL MATERIALE RIMOSSO IN ATTESA DEL TRASPORTO ALLE DISCARICHE; - A COMPLETAMENTO INTERVENTO, SMONTAGGIO CANTIERE E SGOMBERO MATERIALI A DEPOSITO. ALLONTANAMENTO UNITA' DECONTAMINAZIONE.</p> <p>Corrisponde a: NP CU 51 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30."</p> <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO milleseicentosessantuno/95)</p> <p>PER MATERIALE CONTENETE > 100 FIBRE/LITRO.</p> | q | 1,66 |
| Z96_58 | <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO milleseicentosessantuno/95)</p> <p>PER MATERIALE CONTENETE > 100 FIBRE/LITRO.</p> | cad | 1.661,95 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Z96_59 | <p>PER MATERIALE CONTENETE > 100 FIBRE/LITRO. SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE RIMOSSO CONTENETE AMIANTO, COMPRESA LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO AL DIRETTORE DEI LAVORI. IL TUTTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.</p> <p>Corrisponde a: NP CU 62 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30."</p> <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO zero/15)</p> <p>PER MATERIALE CONTENETE< 100 FIBRE/LITRO. PER MATERIALE CONTENETE< 100 FIBRE/LITRO. SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE RIMOSSO CONTENETE AMIANTO, COMPRESA LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO AL DIRETTORE DEI LAVORI. IL TUTTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.</p> <p>Corrisponde a: NP CU 63 "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30."</p> <p>Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO uno/49)</p> | kg | 0,15 |
| Z96_68 | <p>Rimozione di tratti di tubazioni esterne di qualsiasi dimensione in cemento amianto Rimozione di tratti di tubazioni esterne di qualsiasi dimensione in cemento amianto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti compreso il loro imballaggio effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre i pericoli accidentali e l'etichetta recante il luogo e le norme di sicurezza per i prodotti contenenti amianto, oltre alla data e l'origine del prelievo, escluso il conferimento discarica specificatamente formata oltre 10 ml di intervento fino a ml 15</p> <p>Corrisponde a: NP C08 N27_c "Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010, approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione dirigenziale 2010 00612/30." Incremento percentuale del 3%</p> <p>(EURO cinque/69)</p> | kg | 1,49 |
| Z96_73 | <p>Carrozzone o carovana per custodi attrezzi e materiali, compresa ogni spesa per il trasporto sul luogo d'impiego ed il successivo rientro</p> <p>Corrisponde a: 01.P25.C60.005 (EURO quattro/24)</p> | ml | 5,69 |
| Z96_74 | <p>Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore</p> <p>Corrisponde a: 01.P24.E60.005 (EURO tre/98)</p> | g | 4,24 |
| | | h | 3,98 |