

CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali-Sociali-Commerciali

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA

P.zza Corpus Domini 17/E



RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA



PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore	Arch. Rosalba Stura
Progettisti opere architettoniche e di restauro	Ing. Flavio Aquilano Arch. Manuela Castelli Arch. Angela Fusco Arch. Cristina Volpi
Progettista opere impiantistiche	Ing. Alfonso Famà
Progettista opere della sicurezza	Dott. Gianni Chamberlando
Collaboratori opere architettoniche	Geom. Romano Rago Geom. Manuele Valcelli
Collaboratori opere impiantistiche	P.I. Marco Cocca P.I. Francesco Ferrari P.I. Maurizio Genovese
Progettista opere strutturali	Prof. Ing. Giuseppe Pistone
Progettista opere del verde	Dott. Gianmichele Cirulli
Collaboratori opere del verde	Sig. Maurizio D'Agostino Sig. Francesco Macchia
Supporto al progetto per gli aspetti storici e museografici	Dott.ssa Caterina Thellung

IMPIANTI TERMOMECCANICI ELENCO NUOVI PREZZI

- AGG. OTTOBRE 2011



RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA			
NUOVI PREZZI			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
NPE T1	Fornitura e posa in opera, di Refrigeratore del tipo con desurriscaldatore e versione supersilenziata e Kit idronico composta di pompa , serbatoio inerziale e Antivibranti a molla compreso tutti gli accessori necessari per la posa, con caratteristiche tec	cad	€ 38.597,00
NPE T2	Fornitura e posa di:Centrale di trattamento aria come da scheda allegata mc/h 2000	cad	€ 7.729,00
NPE T3	Rimozione e riposizionamento di Valvola intercettazione del Gas compreso allacciamenti e prove di funzionamento nei nuovi locali	cad	€ 644,00
NPE T4	Rimozione di Caldaia Murale dal locale Controll-Room compreso smantellamento tubazioni e collettore	cad	€ 515,00
NPE T5	FORNITURA E POSA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA FANCOILS,COMPLETA DI REGOLATORI, SONDE E VALVOLE.	cad	€ 623,00
NPE T6	PROVV. E POSA DI TUBO MULTISTRATO in polietilene reticolato, protetto da uno strato di alluminio e rivestito da una guaina in polietilene ad alta densità, che isola la parte metallica. Limiti di utilizzo: 95°C a 10 bar; conducibilità termica: 0,38 W/mK.	m	€ 17,00
NPT T7	Fornitura e posa di unità autonome di regolazione elettronica, utilizzante la tecnologia DDC (Controllo Digitale Diretto), sia su quadro che in campo, complete di tutti i componenti, di Engineering e delle prestazioni di servizio per la gestione completa	cad	€ 5.478,00
NPT T8	Fornitura e posa di sistema di supervisione, utilizzante la tecnologia DDC (Controllo Digitale Diretto), completo di hardware unità centrale, software di base, di Engineering e startup per la gestione completa degli impianti tecnologici del fabbricato.C	cad	€ 13.668,00