

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP- 01	<p>FORNITURA DI SERRAMENTI PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE SPESSORE 70 MM Fornitura di serramenti per esterni con wasistass in legno lamellare di prima scelta in essenza di Pino di Svezia spessore 70 mm composto da tre lamelle, conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla seconda la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205.</p>	m ²	443,02
NP- 02	<p>RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO PREDISPOSTO PER IL TRASPORTO SMALTIMENTO: MISCELE PLASTICHE PREALINO LINOLEUM Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il successivo trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida in miscele plastiche posate a rivestimento pareti e/o a pavimento (prealino linoleum e similari). Prtezzo comprendente le seguenti lavorazioni A) Confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni del piano di lavori approvato dall'a.s.l. (recinzione, cartellonistica, teli in plastica etc.) B) redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro , alla direzione lavori e successiva notifica all'asl; C) rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto, compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti nel caso di tubazioni danneggiate. D) Imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente dotati dei marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. E) Smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza. Sono escluse dal presente prezzo, gli oneri relativi al piano di lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento, le analisi S.E.M. per la restituibilità ambientale, i ponteggi , il nolo dell'unità di decontaminazione.</p>	m ²	19,01
Z96_ 01	<p>PROCEDURE OPERATIVE DI TIPO C Procedure operative di tipo c: interventi che interessano intenzionalmente zone limitate con materiale contenente amianto; oneri riguardanti l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale operante, compreso un monitoraggio strumentale con successiva analisi microscopica ottic, compreso onere provvisionale e apparecchiature speciali</p>	cad	862,75
NP- 03	<p>COMPENSO FISSO PER LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE Compenso fisso da corrispondere all'impresa quale compenso forfettario delle spese sostenute per la formazione ed informazione del personale.</p>	cad	712,92
Z96_ 02	<p>NOLO DI GUARDA CORPO Nolo di guarda corpo multifunzionale di tipo "trio" atlas per solette piane inclinate e profili verticali con traverse orizzontali di protezione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Dispositivi di protezione anticaduta costituiti da blocchi di ancoraggio a piastra mordente.</p>	m	13,10
NP- 04	<p>PRELIEVO MASSIVO , ANALISI QUANTITATIVA SEM, CERTIFICATO prelievi ed analisi di laboratorio , prelievo massivo, analisi quantitativa sem, certificato</p>	m	422,24
NP- 05	<p>RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO : PANNELLI ETC RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO, PREDISPOSTO PER IL SUCCESSIVO TRASPORTO E</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA QUALI PANNELLI, LASTRE, PARETINE ETC ANCHE MONTATE SU TELAIO E/O SERRAMENTI. IL PREZZO COMPRENDE LE SEGUENTI LAVORAZIONI</p> <p>A) CONFINAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO DI LAVORO (RECINZIONE , CARTELLONISTICA, TELI IN PLASTICA ECC.)</p> <p>B) REDAZIONE DEGLI AVVISI E COMUNICAZIONI DI LEGGE AL DATORE DI LAVORO, ALLA DIREZIONE LAVORI E SUCCESSIVA NOTIFICA ALL'ASL</p> <p>C) RIMOZIONE A QUALUNQUE PIANO DEI FABBRICATI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO COMPRESA L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI PRODOTTI NEBULIZZANTI</p> <p>D) IMBALLO DIRETTAMENTE NEL LUOGO DI RIMOZIONE DEI MATERIALI DA SMALTIRE IN SACCHI DI POLIETILENE DOTATI DEI MARCHI SEGNALANTI IL CONTENUTO, DISCESA AL PIANO DI CARICO E STOCCAGGIO IN LUOGO APPPOSITAMENTE PREDISPOSTO</p> <p>E) SMONTAGGIO AD AVVENUTA RESTITUIBILITA' DELLE STRUTTURE PREDISPOSTE IN OSSERVANZA AL PIANO DI SICUREZZA.</p> <p>SONO ESCLUSI DAL PRESENTE PREZZO GLI ONERI RELATIVI AL PIANO DI LAVORO, LE ANALISI MASSIVE, LE PRATICHE RELATIVE ALLO SMATIMENTO, LE ANALISI S.E.M. PER LA RESTITUIBILITA' AMBIENTALE, IL NOLO DELL'UNITA' DI DECONTAMINAZIONE.</p>	m ²	29,11
NP- 06	<p>SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto (per materiale contenente > 100 fibre/litro) compresa la consegna della documentazione di avvenuto smaltimento al Direttore dei Lavori. Il tutto secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.</p>	kg	0,15
NP- 07	<p>FORNITURA DI LAMIERA GRECATA ANTIROMBO 6/10 IN ACCIAIO PREVERNICIATO STANDARD (TESTA DI MORO) SPESSORE 6/10 - STRATO ISOLANTE COSTITUITO DA MENBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA - POTERE FONOISOLANTE $R_w = 24,5$ dB - TRASMITTANZA TERMICA $U = 4,8$ W/m²K - - REAZIONE AL FUOCO Classe 1</p>	m ²	16,03
NP- 08	<p>RIMOZIONE MANUALE D'IMPIANTO D'IRRIGAZIONE ESISTENTE Rimozione manuale dell'impianto di irrigazione esistente nelle aiuole di C.so Sicilia 53, previa chiusura adduzione e smontaggio elementi dell'impianto in polietilene. Recupero e pulizia degli irrigatori e dei raccordi per il successivo reimpiego.</p>	h	31,04
NP- 09	<p>RIMOZIONE MANUALE DELLE PEDANE COSTITUENTI I PERCORSI PEDONALI Rimozione manuale delle pedane costituenti i percorsi pedonali all'interno del giardino compresa la rimozione dei profilati in ferro costituenti le guide laterali, pulizia, numerazione e accatastamento. Revisione delle parti schiodate e posa nella posizione originaria. La rimozione comprende lo spostamento dei vasi in cemento contenenti essenze floreali.</p>	h	31,04
NP- 10	<p>VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DEL PORTICATO DI VIA ANGLÉSIO 25 Verifica dell'idoneità statica del porticato di Via Anglesio 25 dopo il consolidamento (circa mq. 676,00 per un'altezza fuori terra di mt. 3,50) consistente in:</p> <p>1. RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA, analisi degli elaborati strutturali ed architettonici esistenti, indagini e rilievi mirati all'acquisizione</p>	h	31,04

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>delle informazioni tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico;</p> <p>2. VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DI UNA PORZIONE DI SOLAIO attraverso prove di carico e prove statiche ritenute necessarie per poter acquisire i dati tecnici necessari per il rilascio delle certificazioni statiche; dovranno essere eseguite almeno 2 prove di carico.</p> <p>3. interpretazione dei risultati delle indagini e delle prove statiche, restituzione dei risultati con elaborazione di relazione sulla condizione statica della porzione di fabbricato ed eventuale individuazione degli interventi ritenuti necessari per assicurare all'edificio i necessari requisiti a livello strutturale al fine di risultare idoneo ad ospitare al suo interno la prevista attività di uffici pubblici;</p> <p>4. RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA E COLLAUDO STATICO DEL SOLAIO DEL PORTICATO</p> <p>Si intendono comprese nell'indagine tutte le operazioni, i materiali, le maestranze necessarie per l'esecuzione delle prove di carico e delle analisi ritenute necessarie per la conoscenza delle strutture e per il successivo rilascio delle certificazioni.</p> <p>Tutte le operazioni dovranno essere coordinate da un professionista abilitato che dovrà redigere le certificazioni di idoneità statica.</p>	cad	2.500,00
Z96_03	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE</p> <p>Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>a BAGNO CHIMICO PORTATILE Nolo per il primo mese o frazione Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione</p> <p>b BAGNO CHIMICO PORTATILE Nolo per ogni mese in più o frazione Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione</p> <p>b BAGNO CHIMICO PORTATILE Nolo per ogni mese in più o frazione Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione</p>	cad	302,00
Z96_04	<p>RECINZIONE PROVVISORIALE DI AREE DI CANTIERE</p> <p>con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una</p>	cad	84,10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_05	distanza non superiore a m 1,5		
	a RECINZIONE PROVVISORIALE DI AREE DI CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	m ²	4,51
	b RECINZIONE PROVVISORIALE DI AREE DI CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00	m ²	0,34
	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
Z96_06	a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese	cad	492,86
	b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad	127,85
01.P25.A60	ALLESTIMENTO CANTIERE PER INTERVENTI DI BONIFICA, ANCHE PARZIALE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO Il prezzo è comprensivo dei seguenti interventi: - nolo di unità di decontaminazione installata o installate a piano campagna o montata su automezzo, in monoblocco o prefabbricata, a tre o quattro stadi, pronta per l'utilizzo sul luogo d'intervento, incluso carico, scarico, pulizia e manutenzione, trasporto, carico, scarico e materiale di consumo; - oneri relativi alla redazione del piano di lavoro, di cui al D.M. 06,09,1994 e al conseguimento della prescritta approvazione dell'ia.s.l. - delimitazione area di cantiere con formazione steccato, applicazione della cartellonistica, nastro segnalatore ecc con mantenimento in efficienza della struttura sino al completamento dell'intervento; - provvista di materiali monouso o a perdere per l'esecuzione delle opere relative all'impianto di cantiere o impiegati in sede di primo sopralluogo per l'esame e la preparazione dei materiali e dei mezzi d'opera da impiegare; - predisposizione, all'interno dell'area cantiere, di una zona da destinare allo stoccaggio del materiale rimosso in attesa del trasporto alle discariche; - a completamento intervento, smontaggio cantiere e sgombero materiali a deposito. Allontanamento unità decontaminazione.	cad	1.613,54
	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
	005 Per i primi 30 giorni	m ²	9,41
010 Per ogni mese oltre al primo	m ²	1,61	
01.P25.C15	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P27.N10	015 tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni	m ²	36,43
	005 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura 0,9	m ²	1,43
01.A01.A10	010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m ³	2,77
	005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50	m ²	11,58
01.A04.B15	010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³	m ³	60,94
	005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.	m ³	103,00
01.A04.B30	005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m ³	103,64
	010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in elevazione non armate	m ³	93,43
01.A04.C03	010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione	m ³	93,43

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020 In strutture armate	m ³	7,46
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, no- leggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile	m ³	32,04
	005 Di calcestruzzo cementizio armato		
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione	m ³	7,77
	015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K		
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldaie, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti	kg	1,47
	005 In legname di qualunque forma		
01.A18.B40	Cancelate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.	m ²	38,54
	005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette		
01.A17.G00	Verniciatura con vernice sintetica speciale	kg	5,20
	005 Su legno		
01.A17.B30	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti	m ²	26,46
	005 In qualsiasi legname		
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo	m ²	36,71
	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
	015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera		
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati	m ²	42,75
	005 Per superfici di almeno m² 4		
01.A20.E60	Applicazione fissativo	m ²	1,97
	005 Su soffitti e pareti interne		
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati	m ²	1,58
	005 Su intonaci interni		
01.P09.A06	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e ..		
	densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai		
	030 spessore 80 mm		
01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi-	m ²	4,77

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A11.A40	lari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato 005 Per superfici in piano e simili	m ²	6,02
01.A09.E30	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m ²	3,19
01.A09.E30	015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m ²	3,37
01.A09.C00	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliureta- niche elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300 steso a mano sul posto a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di continuita' 005 Escluso il sottofondo perfettamente livellato	m ²	63,16
01.P15.E30	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col- mo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti 010 In tegole piane	m ²	12,54
01.P04.E70	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) 017 Sezione cm 5x7	m	0,75
01.A02.B00	Tegole piane tipo "marsigliese" comune 005	cad	0,51
01.A04.F70	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 060 In linoleum, gomma e simili	m ²	4,05
01.A02.B85	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misu- ra, posta in opera 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro	kg	1,28
01.P25.A40	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	1,93
01.P25.A35	Nolo di base per castello leggero - al mese 005 ...	cad	18,43
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	Per m di altezza-al mese	m	7,96
01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature		
005	In lamiera di ferro zincato del n.26	m ²	44,28
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	1,58
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
010	Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	13,61
01.P13.G80	Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo Yale		
010	Per cancelli esterni	cad	87,27
02.P75.R30	Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante a base di cemento e resine (fino ad un massimo di 3 kg al m ²) N.B. Per ogni kg in più di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul prezzo finale.		
010	...	m ²	8,24
01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari		
005	Marciapiedi in asfalto	m	3,95
01.A01.A55	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza mi nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.		
010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	m ³	7,25
01.A09.G20	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pen- nello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanic		
005	Per esterni; a due riprese	m ²	23,73
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
005	In lamiera di rame	kg	26,61
01.A23.C60	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzio- ne lavori		
005	A mano	m ²	11,65
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A25.A50	trasporto dei detriti alle discariche 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello	m ²	10,21
01.A10.A30	005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	cad	19,90
01.P08.B70	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m ²	24,39
01.A12.G60	005 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile giunto con scarico diametro esterno cm 12,5	cad	5,15
02.P02.A54	020 Rivestimenti in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In abete, dello spessore inferiore a cm 2	m ²	61,37
01.A18.A25	010 Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1) ...	m ²	12,93
01.P23.F19	005 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata	kg	4,42
01.A09.B70	015 Resina epossidica bicomponente Pura - senza solventi per iniezioni a pressione	kg	21,93
02.P80.S46	010 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi	m ²	25,71
02.P02.A22	010 Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure ...	m ²	15,31
	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A30.A03	solai o puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: 010 per altezze da m 4	m ²	72,19
	Rimozione per recupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ec c.), compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino. 010 rimozione apparec. Illuminanti	cad	4,59
	105 rimozione di pali, colonnine e sostegni	cad	9,15
	110 rimozione altre apparecchiature	cad	5,96
06.A30.A01	Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materi ale, diametro o dimensione, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse. 005 smantellamento di tubaz. in PVC	m	2,08
06.A30.A02	Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei m ateriali di risulta. 020 rimozione cavo o linee multipolari fino a 25 mm2	m	0,68
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 5 5, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. 010 F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	5,64
	030 F.O. di cassetta da parete 240x190x90	cad	15,50
	01.P10.F58 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione 015 Del peso di g 400	m ²	2,38
01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graf- fato e cucito a regola d'arte 005 In fibra di poliestere o simile	m ²	2,10
01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con sche- letro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5 010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m ³	12,07
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale 010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.	m ³	5,04
18.A02.B01	INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di spec ie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
19.P03.A35	005 per superfici inferiori a m² 1.000	m ²	0,98
	PAVIMENTAZIONI		
06.A12.E01	050 Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba, perfetto livellamento con sistema controllo to, considerando anche le are di rispetto. (Ca)	m ²	1,14
	F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposi zione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm ² , completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.		
06.A24.T01	020 F.O. di Pozzetto in PVC 550x550x550	cad	155,66
	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
	710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W	cad	19,09
	720 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W	cad	23,12
06.A01.E03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
	010 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2,66
	015 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 4	m	3,42
06.A01.T11	F.O. Fornitura in opera di terminali con materiale termorestringente, per cavi quadripolari con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso		
	005 F.O. di Terminali termorestringenti multipolari fino a 16 mm²	cad	29,41
06.A30.D01	Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione.		
	010 modifica collegamenti in apparecchi illuminati	cad	11,15
	025 modifica collegamenti in altri utilizzatori	cad	10,12
01.P27.T40	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o similari, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox gittata m 6-9		
	005 Corpo standard per montaggio interrato	cad	26,46
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	030 diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	3,36
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
	030 diametro mm 90	cad	4,02
01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	015 diametro mm 90/90	cad	11,03

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
	015 Del diametro di mm 90 e 110	m	12,16
	020 Del diametro di mm 125 e 160	m	18,19
01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle pre- scrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	005 Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4	m ²	7,87
01.P25.C30	Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione		
	005 ...	m	0,88
01.A02.A80	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie		
	020 In tegole di laterizio	m ²	10,13
01.A02.A90	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei mate- riali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre.		
	005 Della piccola e della grossa orditura di tetti.	m ²	15,47
	015 Della piccola orditura di tetti.	m ²	6,20
02.P45.L15	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di:		
	020 larice	m ³	1.082,05
02.P45.L65	Fornitura e posa di lastre di polistirene espanso, conformi alla norma UNI EN 13163 e dotate di marcatura CE, tipo EPS 1 50, presagomate per sottocoppo o sottotegola, tipo "termotetto" o similare con pari caratteristiche, dello spessore fino a cm 6, comprensiva di listellatura per il fissaggio delle lastre stesse		
	010 ...	m ²	40,21
01.A09.A50	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti		
	005 In tegole piane	m ²	23,90
06.A10.A01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.		
06.A01.I03	015 F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	m	3,12
	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
06.P24.I03	010 F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	5,07
	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.		
06.A01.J03	010 plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	40,04
	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici		
01.A20.F50	005 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	4,03
	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche		
01.A19.A20	005 Di manufatti esterni	m ²	10,11
	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio		
	005 Del diametro di cm 8	m	17,67
	015 Del diametro di cm 10	m	19,32
01.P04.E60	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"		
	005 del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.)	cad	2,55
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
	005 Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20	mq	5,48
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
	010 Per spessore finito fino a 30 cm	mq	0,78
01.P24.C65	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore		
	010 Con braccio fino all'altezza di m 25	h	62,72
01.A19.A40	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P11.E10	015 In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10	m	35,18
01.A12.E00	003 Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 2	m ²	16,71
01.A12.E40	005 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore	m ²	15,71
01.A21.B36	005 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5	m	5,81
02.P80.S72	005 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m	1,28
13.P02.A05	040 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)	m ²	12,46
08.P01.B03	005 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondit à 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;	m	21,05
01.P13.E50	020 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40	cad	19,87
01.A18.C80	005 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili Peso fino a kg 30	kg	1,35
07.A04.D05	005 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	3,03
01.P25.C20	005 Pozzi Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; es cluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere	cad	38,32
01.A19.B20	005 Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino a m 3 di altezza per un periodo di 30 giorni misurato in proiezione orizzontale ...	m ²	4,99

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
01.A20.B50	005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	23,23
	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti		
01.A20.F40	010 Di infissi	m ²	5,51
	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati		
19.P01.A10	010 Con smalto grasso a due riprese	m ²	12,23
	MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI		
01.A21.A20	085 Argilla espansa con granulometria compresa tra 8 e 12 mm, sfusa	m ³	45,16
	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
01.P12.F10	015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico	m ³	6,86
	Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture		
01.P24.E65	010 Di spessore 10/10 mm -zincate	m ²	13,13
	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego		
01.A18.A96	005 Con sbraccio fino a m 20	h	48,77
	Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm		
01.A18.B90	005 Per la formazione di solai, piani di calpestio etc.	m ²	28,71
	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rive- stimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
01.P14.C70	015 In ferro zincato	kg	9,00
	Corde in acciaio		
15.P03.A10	025 Diametro mm 8	m	0,68
	ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI TESATE A PALO O MURO		
	005 Occhio a muro per l'ammarrò di tesata, compresa l'esecuzione del foro la sigillatura ed il ripristino della facciata all a colorazione di origine, su qualsiasi tipo di muratura; ogni singolo occhio a muro dopo l'installazione deve essere sottoposto a verifica di tiro secondo le indicazioni della Direzione Lavori (FORNITURA e POSA)		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
15.P03.A05	LINEE AEREE Scheda Tecnica Allegato 13	cad	25,82
020	Fune di Acciaio o Parafil (POSA)	m	3,47
01.P25.A70	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale		
005	...	m ²	2,95
01.P11.E82	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete		
005	Prezzo per ogni cm di altezza	m	0,29
01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	7,43
01.A23.C10	Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto alle discariche del materiale vegetale estratto		
005	Superfici sistemate in terra battuta	m ²	4,13
01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastine e simili		
020	In acciaio inossidabile	kg	20,79
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
080	In assenza d'acqua	m ³	75,57
01.P24.E75	Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumo delle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Per carotaggi del diametro di mm 100-200	h	64,25
01.P24.M40	Nolo di attrezzatura idropulitrice a bassa pressione, per la pulizia di superfici delicate, completa di tubi in gomma, raccordi, mescolatore a comando, lancia al tungsteno, apparecchiatura di regolazione continua della pressione e interfono per due operatori, per il tempo di effettivo impiego, compreso il consumo degli attrezzi, esclusi gli operatori		
005	A pressione variabile a partire da 0.5 atmosfere	h	26,51
01.P21.B50	Vernice		
010	Oleosintetica	kg	4,65

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.M00	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli		
005	diametro esterno mm 20-spessore mm 1.7	m	0,30
01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro		
005	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32	m	6,02
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit		
030	diametro mm 90	cad	3,52
01.P08.A47	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85		
010	diametro maggiore esterno cm 12,5	cad	6,06
01.P25.C10	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di ponteggi esterni. (il prezzo e' determinato in base al 10% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C10 005 - 12% dello stesso per l'articolo 01.P25.C10 010 - 16% per l'articolo 01.P25.C10 015 - 20% per l'articolo 01.P25.C10 020 - 2% per l'articolo 01.P25.C10 025)		
020	Per un periodo di tempo fino a 90 giorni	m ³	51,02
01.P20.B04	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)		
045	4+4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB	m ²	96,76
06.A10.B04	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compression e =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.		
030	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110	m	6,67
06.P12.E01	Pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta res istenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm ² , completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti d'acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio.		
010	Pozzetto in PVC 300x300x300	cad	12,66
06.P12.E02	Coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non infer iore a 7 Kg/cm ² , completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.		
010	coperchio per pozzetto 300x300	cad	4,32
06.A10.L01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
035	accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 63 mm	m	38,31