



CITTA' DI TORINO

**VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA**

Importo delle voci di prezzo costituenti

il 100%

dell'importo posto a base di gara

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>NP_01</b>	Rimozione dei vecchi serramenti e delle vecchie persiane avvolgibili, provvista e posa di serramento in legno in pino	m <sup>2</sup>	913,94	581,15	531.136,23
<b>01.A10.A20</b>	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso				
025	Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 3.	m <sup>2</sup>	27,98	1.098,12	30.725,39
<b>01.A17.B10</b>	Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio				
030	In larice d'America dello spessore di mm 55	m <sup>2</sup>	290,98	104,10	30.291,02
<b>01.A12.G00</b>	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo				
005	In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	30,81	803,57	24.758,00
<b>NP_03</b>	Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate in lega di alluminio anodizzato e lucidato.	m <sup>2</sup>	248,64	78,75	19.580,40
<b>NP_13</b>	Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti	m <sup>2</sup>	281,18	64,80	18.220,47
<b>01.A18.B10</b>	Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $= >1,6$ W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m <sup>2</sup> 3,5	m <sup>2</sup>	301,41	59,29	17.870,60
<b>01.A18.B10</b>	Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $= >1,6$ W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m <sup>2</sup> 3,5	m <sup>2</sup>	301,41	55,68	16.782,50
<b>01.A20.E38</b>	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato				
005	Su pareti esterne, vani scala, androni	m <sup>2</sup>	15,07	984,70	14.839,43
<b>01.A19.A10</b>	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera				
010	In acciaio inossidabile	kg	24,54	550,00	13.497,00
<b>NP_07</b>	ANALISI NPA1 TOMOGRAFIA (per corpo di fabbrica sul quale è richiesta l'analisi)	cad	1.433,11	9,00	12.897,99

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>01.A02.B50</b> 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica	m <sup>2</sup>	9,06	1.402,71	12.708,55
<b>01.P20.F00</b> 030	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 per cento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Trasparente antisfondamento	m <sup>2</sup>	34,72	365,00	12.672,80
<b>01.A02.B70</b> 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre	m <sup>2</sup>	10,00	1.178,54	11.785,40
<b>01.A19.H15</b> 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a ...	cad	98,85	117,00	11.565,45
<b>01.P07.B40</b> 005	Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 20x20-smaltato operato	m <sup>2</sup>	13,88	803,57	11.153,53
<b>01.A18.B10</b> 055	Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoeffettivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m <sup>2</sup> 2.00 e m <sup>2</sup> 3,5	m <sup>2</sup>	307,38	34,56	10.623,05
<b>01.A19.H10</b> 010	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazio ...	cad	170,65	58,00	9.897,70
<b>01.A19.A10</b> 005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame	kg	25,61	356,64	9.133,63
<b>01.A18.E10</b> 005	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30	m <sup>2</sup>	37,73	235,20	8.874,10
<b>01.A09.C00</b>	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti				

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
005 <b>01.A11.A40</b>	In tegole curve Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15	m <sup>2</sup>	19,16	437,04	8.373,69
005 <b>01.A20.A90</b>	Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm <sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce	m <sup>2</sup>	3,15	2.528,70	7.965,41
005 <b>01.A19.H25</b>	Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto per	m <sup>2</sup>	15,59	505,35	7.878,41
005 <b>NP_08</b>	... ANALISI NPB TERMOGRAFIA (per i MQ eccedenti i primi 50 analizzati)	cad	183,61	40,00	7.344,40
<b>01.A02.A70</b>	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldaia, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali	m <sup>2</sup>	3,67	1.998,82	7.335,67
010 <b>01.A02.B85</b>	In legno Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti	m <sup>2</sup>	30,32	235,20	7.131,26
005 <b>01.A12.B70</b>	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo	kg	1,89	3.617,99	6.838,02
005 <b>01.A18.B19</b>	Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura	m <sup>2</sup>	26,66	252,89	6.742,04
005 <b>01.A20.F40</b>	In acciaio o in alluminio Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati	m <sup>2</sup>	40,46	164,49	6.655,28
020 <b>01.A09.L50</b>	Con smalto sintetico a due riprese Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio	m <sup>2</sup>	12,05	532,45	6.416,02
010 <b>01.P07.B45</b>	Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo	m <sup>2</sup>	26,48	235,20	6.228,10
005 <b>01.P11.E60</b>	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC	m <sup>2</sup>	24,28	252,89	6.140,17

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
005	Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)	m <sup>2</sup>	25,71	235,20	6.046,99
<b>01.A06.A20</b>	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup>	42,75	129,94	5.554,94
<b>01.A09.B70</b>	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente				
005	Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia	m <sup>2</sup>	21,84	252,89	5.523,11
<b>01.A20.E40</b>	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso				
015	Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>	10,63	505,35	5.371,87
<b>01.A20.A20</b>	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già tinteggiati				
005	Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>	5,38	984,70	5.297,69
<b>01.A19.E60</b>	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche				
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.	cad	36,51	145,00	5.293,95
<b>01.A09.L50</b>	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio				
005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m <sup>2</sup>	30,59	169,08	5.172,16
<b>01.A20.B50</b>	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti				
005	Di serramenti	m <sup>2</sup>	5,74	897,45	5.151,36
<b>01.A20.E30</b>	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati				
005	Su intonaci interni	m <sup>2</sup>	4,15	1.223,56	5.077,77
<b>01.A15.A30</b>	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura				
005	Di qualunque tipo e dimensione	m	3,33	1.510,74	5.030,76
<b>NP_02</b>	Rimozione dei vecchi serramenti, provvista e posa di serramento in legno in pino lamellare laccato	m <sup>2</sup>	721,83	6,89	4.973,41
<b>01.A02.A80</b>	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisoriale				
010	In coppi	m <sup>2</sup>	11,06	437,04	4.833,66
<b>01.P10.F45</b>	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere				
035	Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 2	m <sup>2</sup>	20,05	235,20	4.715,76
<b>01.A11.A40</b>	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm <sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	3,15	1.411,20	4.445,28

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>01.A19.G10</b> 160	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico	cad	103,54	42,00	4.348,68
<b>NP_04</b>	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	1.967,44	2,00	3.934,88
<b>01.A19.H40</b> 005	Compenso fisso per la Denuncia di nuova unità immobiliare all'Agenzia del Territorio Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitari	cad	121,34	31,00	3.761,54
<b>01.A19.H35</b> 005	... Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaino, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni	cad	260,17	14,00	3.642,38
<b>01.A12.E20</b> 005	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore	m <sup>2</sup>	15,27	235,20	3.591,50
<b>01.A20.B20</b> 005	Fornito in teli flessibili	m <sup>2</sup>	3,50	984,70	3.446,45
<b>02.P02.A26</b> 010	Lisciatura di pareti e soffitti	m <sup>2</sup>	17,02	197,88	3.367,92
<b>01.A19.G10</b> 005	Demolizione di controsoffitti in cannocciato, rete metallica o tavole Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico	cad	103,54	32,00	3.313,28
<b>01.P20.B03</b> 025	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico	m <sup>2</sup>	57,05	57,47	3.278,66
<b>09.P01.A25</b> 005	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m	9,63	328,80	3.166,34
<b>01.A20.E60</b> 010	F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .	m <sup>2</sup>	3,14	984,70	3.091,96
<b>NP_12</b>	...	m <sup>2</sup>	8,42	350,00	2.947,00
<b>01.P22.A15</b> 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	cad	139,13	21,00	2.921,73
	STRATIGRAFIA VETRI (per i MQ eccedenti i primi 100 analizzati)				
	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 120x45x21				

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>01.A19.H30</b> 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto	cad	94,88	30,00	2.846,40
<b>01.P09.E34</b> 015	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine ..sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m²	11,89	235,20	2.796,53
<b>01.A02.C00</b> 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	11,35	237,89	2.700,05
<b>01.A10.B00</b> 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	7,26	346,58	2.516,19
<b>01.A19.G10</b> 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico	cad	58,83	42,00	2.470,86
<b>01.P22.A65</b> 010	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato	cad	65,56	36,00	2.360,16
<b>01.P09.E34</b> 015	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine ..sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m²	11,89	193,08	2.295,72
<b>01.A02.B00</b> 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica	m²	9,06	252,89	2.291,18
<b>NP_05</b>	Compenso fisso per la Denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni ...	cad	759,60	3,00	2.278,80
<b>NP_11</b>	STRATIGRAFIA VETRI (primi 100MQ analizzati)	cad	1.120,53	2,00	2.241,06
<b>01.A15.C00</b> 005	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate Di qualsiasi spessore o tipo	m²	5,87	365,00	2.142,55
<b>01.A12.A40</b> 005	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa Per superfici di almeno m² 0,20	m²	8,81	235,20	2.072,11
<b>NP_06</b>	Denuncia al Catasto Fabbricati di nuova unità immobiliare o variazione di unità immobiliare	m²	1,68	1.219,37	2.048,54

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>01.A15.A10</b> 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	m <sup>2</sup>	35,39	57,47	2.033,88
<b>01.A02.A40</b> 005	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m <sup>3</sup>	78,71	25,29	1.990,51
<b>01.A09.L70</b> 005	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto	m	5,95	333,45	1.984,03
<b>01.P22.H26</b> 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasduzione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio	cad	53,43	36,00	1.923,48
<b>01.A20.E60</b> 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne	m <sup>2</sup>	1,55	1.223,56	1.896,51
<b>01.A12.A30</b> 005	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	7,66	235,20	1.801,63
<b>02.P80.S66</b> 010	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura ...	m <sup>2</sup>	10,51	169,08	1.777,03
<b>01.P22.C20</b> 005	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa Da 1/2", interasse mm 80	cad	26,71	64,00	1.709,44
<b>01.A02.A20</b> 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m <sup>2</sup>	13,38	118,84	1.590,08
<b>01.A02.B80</b> 005	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili	cad	5,09	308,00	1.567,72
<b>01.A18.B70</b> 015	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari	kg	10,41	140,78	1.465,52
<b>01.A20.A60</b> 005	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>	1,95	739,72	1.442,45
<b>01.A02.A90</b> 015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre. Della piccola orditura di tetti.	m <sup>2</sup>	6,11	235,20	1.437,07
<b>01.A19.G10</b> 185	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	57,45	24,00	1.378,80



**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>01.P08.B40</b> 050	Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato spessore mm 12	m <sup>2</sup>	30,47	41,96	1.278,51
<b>01.A17.A80</b> 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete	m <sup>2</sup>	40,41	30,39	1.228,07
<b>01.A02.A40</b> 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m <sup>3</sup>	78,71	14,11	1.110,76
<b>01.P08.B15</b> 005	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa per ogni mm di spessore	m <sup>2</sup>	12,89	84,00	1.082,76
<b>NP_10</b>	ANALISI NPA TERMOGRAFIA (primi 50 mq. analizzati)	cad	1.081,92	1,00	1.081,92
<b>01.A02.C00</b> 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50	m <sup>2</sup>	11,35	95,21	1.080,63
<b>01.A09.G50</b> 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili	m <sup>2</sup>	5,87	169,08	992,50
<b>01.A02.B00</b> 060	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili	m <sup>2</sup>	3,96	235,20	931,39
<b>01.P22.A15</b> 005	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21	cad	115,75	8,00	926,00
<b>01.P22.H70</b> 015	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio	cad	38,40	24,00	921,60
<b>01.A20.B30</b> 005	Lavatura con detersivi Di basamenti e stipiti per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>	6,31	131,40	829,13
<b>19.P03.A40</b> 025	TRACCIAMENTI Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)	cad	815,46	1,00	815,46
<b>01.A09.L50</b> 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m <sup>2</sup>	30,59	24,00	734,16
<b>01.A12.E22</b>	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura				

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
005	Per pavimenti vinil-omogenei	m	3,19	224,00	714,56
<b>01.P09.E27</b>	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio				
005	in colore bianco	m <sup>2</sup>	3,71	169,08	627,29
<b>01.A16.A10</b>	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature				
005	Per superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	14,86	41,96	623,53
<b>01.A02.B85</b>	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti				
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	1,89	325,00	614,25
<b>NP_09</b>	ANALISI NPb1 TOMOGRAFIA (su elementi costruttivi specifici sui quali è richiesta l'analisi)	cad	270,16	2,00	540,32
<b>01.A18.A70</b>	Posa in opera di piccoli profilati				
005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	3,64	140,78	512,44
<b>01.P09.B55</b>	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle dimensioni di cm 100x50, su sottofondo in carta della densità di 40 kg/m <sup>3</sup> ; con adeguata protezione di barriera al vapore				
015	spessore mm 50	m <sup>2</sup>	2,89	169,08	488,64
<b>01.P09.E28</b>	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri				
005	in profilato di alluminio a L	m	1,44	333,45	480,17
<b>19.P03.A40</b>	TRACCIAMENTI				
030	Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)	cad	470,46	1,00	470,46
<b>01.A04.B15</b>	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametromassimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.				
050	Eseguito con 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	78,43	5,46	428,23
<b>01.P22.A60</b>	Vaso a sedile in vitreo-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete				
020	cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	65,44	6,00	392,64
<b>01.A12.E40</b>	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore				
005	Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5	m	5,70	64,40	367,08
<b>05.P68.A60</b>	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione				
005	Di qualsiasi dimensione	cad	11,48	28,00	321,44
<b>01.P11.E72</b>	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum				
005	Del diametro di mm 4	m	1,43	224,00	320,32
<b>01.P22.H62</b>	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata				
010	Da litri 10, tipo pesante	cad	49,08	6,00	294,48
<b>01.A19.G10</b>	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico				

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato  
N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori	cad	20,44	14,00	286,16
<b>01.A19.G10</b>	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico				
010	Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	cad	12,03	22,00	264,66
<b>01.A02.B30</b>	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione				
005	Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche	m <sup>3</sup>	262,88	0,78	205,05
<b>01.P22.E78</b>	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
005	Da 1 1/4"x 40 mm a V	cad	6,39	32,00	204,48
<b>01.P04.E60</b>	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"				
005	del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.)	cad	2,55	80,00	204,00
<b>01.P22.A17</b>	Coprigiunto in gres ceramico smaltato per lavabia canale montati in batteria				
005	Diritti	cad	12,24	16,00	195,84
<b>01.P11.E82</b>	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete				
005	Prezzo per ogni cm di altezza	m	0,29	644,00	186,76
<b>01.P04.E50</b>	Tegole curve				
020	di colore antichizzato con foro per gancio	cad	0,51	350,00	178,50
<b>01.A04.H30</b>	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti				
010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.	m <sup>2</sup>	42,08	4,20	176,74
<b>01.P22.R00</b>	Tube in gomma a due tele				
010	Diametri: interno mm 20 - esterno mm 30	m	2,02	84,00	169,68
<b>01.A17.B70</b>	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone				
005	In qualsiasi tipo di legname	m <sup>2</sup>	38,89	4,20	163,34
<b>01.A20.F70</b>	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche				
010	Di manufatti esterni, a due riprese	m <sup>2</sup>	13,35	12,00	160,20
<b>01.P22.E80</b>	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori				
020	Da 1 1/4" racc.2 pezzi liscio flangia da mm 85	cad	4,90	32,00	156,80
<b>01.P22.E46</b>	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti				
005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile	cad	10,64	14,00	148,96
<b>01.A04.C30</b>	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa				
015	In strutture armate	m <sup>3</sup>	23,16	5,46	126,45
<b>01.A09.C30</b>	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali				
010	Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	23,53	5,00	117,65

**COMP11031005 - AREA SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 - ZONA SUD - ANNO 2011 Elaborato N°2 M.S. AREA SUD - ANNO 2011 - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA**

ART.	VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità Totale	Importo Totale
<b>01.A09.C30</b> 005	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione	cad	108,83	1,00	108,83
<b>01.A01.B10</b> 010	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfaccimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a Cm 20 eseguito a macchina	m <sup>2</sup>	13,22	7,80	103,12
<b>05.P68.A70</b> 005	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione A vite o a flange	cad	3,17	28,00	88,76
<b>01.P04.E90</b> 005	Tegoloni di colmo per tegole curve	cad	1,36	60,00	81,60
<b>05.P68.A80</b> 005	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni Di qualsiasi diametro	cad	2,21	34,00	75,14
<b>01.A15.B00</b> 005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro	m <sup>2</sup>	7,98	9,07	72,38
<b>05.P68.B20</b> 005	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo Di qualsiasi dimensione	cad	15,84	4,00	63,36
<b>01.P22.E46</b> 025	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Getto lancia	cad	4,27	14,00	59,78
<b>01.A04.E00</b> 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato	m <sup>3</sup>	7,62	5,46	41,61
<b>01.P22.E46</b> 020	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Gancio a muro a forcilla	cad	2,66	14,00	37,24
<b>01.P22.E46</b> 015	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro	cad	2,66	14,00	37,24
<b>01.P12.M35</b> 005	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5	m <sup>2</sup>	2,12	15,60	33,07
<b>01.P22.E46</b> 010	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Chiave mobile	cad	1,28	14,00	17,92
<b>05.P68.B30</b> 005	Riattacco di valvole o detentori perradiatori Di qualsiasi diam.	cad	2,85	4,00	11,40
<b>*01.A20.E40</b> 005	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>	7,46	-252,68	-1.884,99
Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara					€ 1.108.521,51
IMPORTO A BASE DI GARA					€ 1.108.521,51

\* art. 01.A20.E40 005  
Voce di prezzo in deduzione, in quanto deve essere contemplata per una volta sola nella voce di prezzo 01. A20. E40 015