

ANALISI NP 07 TOMOGRAFIA (per corpo di fabbrica sul quale è richiesta l'analisi)

Indagine tomografica finalizzata alla individuazione di una o più infiltrazioni puntuali provenienti da coperture piane o giardini pensili, di fabbricati scolastici, compreso l'allestimento dei terminali o dei puntali di rilevamento sulla superficie da analizzare e la restituzione grafica che evidenzia le anomalie riscontrate; eseguita in base alla normativa UNI EN473/ISO9712 *compreso ogni altro onere non espressamente citato*
Per ogni indagine effettuata sulla copertura ad uno o più livelli del corpo di fabbrica sul quale è richiesta l'analisi

	Unità di misura	Larghezza/superficie	incidenza h/peso/quantità	Totale	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali						
17.P06.A15.005	CAD			1	€ 1.004,11	€ 1.004,11
<i>Campagna di misura con strumentazione</i>						
17.P06.A10.005	CAD			1	€ 419,35	€ 419,35
<i>Prestazioni di un tecnico specializzato in misurazioni</i>						
2.01						€ 0,00
<i>(descrizione)</i>						
2.02						€ 0,00
<i>(descrizione)</i>						
2.03						€ 0,00
<i>(descrizione)</i>						
2.04						€ 0,00
<i>(descrizione)</i>						
3 - Manodopera per la realizzazione						
3.01	Operaio specializzato	ora		0,15	€ 33,31	€ 5,00
3.02	Operaio qualificato	ora		0,15	€ 31,04	€ 4,66
3.03	Operaio comune	ora			€ 28,03	€ 0,00
						€ 1.433,11
4 - Spese generali						
10 % x € Già compresi						
5 - Totale parziale + spese generali						
6 - Utile d'impresa						
13% x € Già compresi						
TOTALE PREZZO CAD						€ 1.433,11