



CITTA' DI TORINO  
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.

---

Lavoro : **CIPE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA  
MEDIA NIGRA CORSO SVIZZERA 51-53 - SICUREZZA**

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

Torino, 22.02.2011

Redatta da:

Arch. Fabio ANDREOTTI

Il Coordinatore della Progettazione

Arch. Marcello FRANZIONE

---

Il Progettista

Geom. Massimo MANCIN

---

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

---

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.01.080.001c	<b>Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e</b> Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi tre mesi. (EURO sei/15)	mq	6,15
01.08.040.001a	<b>Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è compresa la</b> Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 30; costo mensile. (EURO dieci/43)	n	10,43
02.09.001.001	<b>Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico</b> Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. (EURO dodici/90)	mc	12,90
02.09.020.001c	<b>Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di</b> Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 40x40x40 (EURO trentuno/08)	cad	31,08
02.09.040.001d	<b>Corde di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,</b> Corde di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 35 mm <sup>2</sup> . (EURO diciannove/98)	ml	19,98
02.09.080.001	<b>Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche</b> Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO tre/73)	cad	3,73
02.09.100.001c	<b>Dispensore di profondità componibile in acciaio rame con estremità</b> Dispensore di profondità componibile in acciaio rame con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20. (EURO diciannove/72)	cad	19,72
02.09.120.001	<b>Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi</b> Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box, baracche, ecc.). (EURO sessanta/32)	cad	60,32
02.10.060.001b	<b>Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando</b> Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 64 A; costo mensile. (EURO ventitre/28)	n	23,28
03.11.001.001a	<b>Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato</b> Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4". (EURO ventidue/59)	ml	22,59
04.13.002.001c	<b>Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma</b> Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 350, spessore mm 0,7, distanza		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
08.35.040.002	lettura max 10 metri; costo semestrale. (EURO uno/14) <b>Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</b> Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. (EURO quarantacinque/88)	n	1,14
10.40.340.001	<b>Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, infermeria,</b> Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, infermeria, mensa e servizi igienici, aventi struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, dimensioni 240x450x240 cm; costo per un mese. (EURO ottantasette/79)	ql/ora	45,88
10.40.360.002	<b>Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,</b> Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati, costituito da sei armadietti e sei sedie; costo per un mese. (EURO quattordici/38)	cad	87,79
10.40.360.004	<b>Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da un tavolo</b> Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da un tavolo da sei posti, sei sedie, un mobile per cucina, uno scaldavivande elettrico; costo per un mese. (EURO trenta/23)	cad	14,38
10.40.360.006	<b>Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,</b> Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati, costituito da tre vasi, tre lavabo ad un rubinetto e boiler elettrico 80 l; costo per un mese. (EURO diciannove/97)	cad	30,23
01.P25.A60	<b>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni</b> dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
005	<b>Per i primi 30 giorni</b> (EURO otto/65)	m <sup>2</sup>	8,65
010	<b>Per ogni mese oltre al primo</b> (EURO uno/55)	m <sup>2</sup>	1,55
01.P25.A91	<b>Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di</b> 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).		
005	<b>Per ogni mese</b> (EURO due/40)	m <sup>2</sup>	2,40
01.P25.A70	<b>Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione</b> verticale		
005	<b>...</b> (EURO due/86)	m <sup>2</sup>	2,86
01.P25.C15	<b>Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro		
<b>005</b>	<b>Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni</b> (EURO ventidue/15)	m <sup>2</sup>	22,15
<b>010</b>	<b>Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo</b> (EURO due/57)	m <sup>2</sup>	2,57
<b>015</b>	<b>Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni</b> (EURO trentacinque/38)	m <sup>2</sup>	35,38
<b>020</b>	<b>Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo</b> (EURO quattro/04)	m <sup>2</sup>	4,04
<b>06.22.040.001a</b>	<b>Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale</b> Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo mese. (EURO otto/15)	ml	8,15
<b>06.22.040.001b</b>	<b>Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale</b> Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO uno/61)	ml	1,61
<b>01.01.080.001g</b>	<b>Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e</b> Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo anno. (EURO dieci/18)	m <sup>q</sup>	10,18
<b>01.03.001.001g</b>	<b>Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e</b> Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo anno. (EURO quattordici/07)	m <sup>q</sup>	14,07
<b>01.02.060.001g</b>	<b>Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi</b> Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo anno. (EURO sessantasette/52)	ml	67,52
<b>01.06.120.001g</b>	<b>Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di</b> Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo anno. (EURO quattrocentosette/26)	n	407,26
<b>05.16.001.001a</b>	<b>Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi</b> Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. (EURO quindici/28)	n	15,28
<b>05.16.001.001b</b>	<b>Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi</b> Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO sette/65)	n	7,65