CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTICHI CHIOSTRI
VIA GARIBALDI N° 25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto architettonico:
Progettista: arch. Roberta BASSI
Collaboratore Op. Architett. geom. Roberto RIZZARI
Collaboratore Imp. termici p.i. Mauro RAIMONDO
Collaboratore Imp. elettrici p.i. Uliano ALBERTINETTI
Coord. Sic. Progett.: ing. Laura IDRAME

Responsabile del Procedimento
Dirigente Settore Tecnico:
arch. Dario SARDI

PROGETTO DEFINITIVO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		1 - RECUPERO FACCIATA SU VIA GARIBALDI				
		INDAGINI STRATIGRAFICHE				
1	N96_NP04	Indagini di tipo stratigrafico volte all'acquisizione e alla documentazione di informazioni tecniche e scientifiche prop				
		facciata	cad	2,00	139,00	278,00
		SPICCONATURA				
2	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		facciata su via Garibaldi (55.72*19.80)	m²	1103,26		
		a detrarre finestre (1.20*2.28)*(7+13)	m²	-54,72		
		(1.20*1.40)*(13+7)	m²	-33,60		
		(1.20*3.30)*6	m²	-23,76		
		fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100	m²	-164,84		
		portali in pietra (10.80*7.00)*2	m²	-151,20		
		superficie che non viene spicconata superfice di facciata al netto delle finetre e vetrine675.14*80/100	m²	-540,11		
				135,03	6,03	814,23
		AGGRAPPANTE				
3	03.P06.C02	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura				
	055	Aggrappante a base di argilla. Da estendere a pennello a rullo o a spruzzo. In sacchi da 25 Kg				
		Vedi art. 01.A02.B60.005 135.03*0.500kg/mq	kg	67,515	0,66	44,56
		RINZAFFO E INTONACO				
4	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa				
	015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5				
		facciata su via Garibaldi (55.72*19.80)	m²	1103,26		
		a detrarre finestre (1.20*2.28)*(7+13)	m²	-54,72		
		(1.20*1.40)*(13+7)	m²	-33,60		
		(1.20*3.30)*6	m²	-23,76		
		fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100	m²	-164,84		
		portali in pietra (10.80*7.00)*2	m²	-151,20		
		superficie che non viene spicconata superfice di facciata al netto delle finetre e vetrine675.14*80/100	m²	-540,11		
				135,03	24,85	3.355,50
5	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		Vedi art. 01.A10.A10.015	m²	135,03	10,98	1.482,63
		PREPARAZIONE STUCCATURE FACCIATA ESTERNA				
6	01.A20.A10	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni				
	005	Per superfici di almeno m² 4				
		facciata su via Garibaldi (55.72*19.80)	m²	1103,26		
		a detrarre				
		fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100	m²	-164,84		
		portali in pietra (10.80*7.00)*2	m²	-151,20		
				787,22	2,59	2.038,90
		APPLICAZIONE DI FISSATIVO				
7	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		facciata su via Garibaldi (55.72*19.80)	m²	1103,26		
		a detrarre				
		fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100	m²	-164,84		
		portali in pietra (10.80*7.00)*2	m²	-151,20		
				787,22	3,21	2.526,98
		TINTEGGIATURA				
8	01.A20.E38	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche mine-				
	005	Su pareti esterne, vani scala, androni				
		facciata su via Garibaldi (55.72*19.80)	m²	1103,26		
		a detrarre				
		fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100	m²	-164,84		
		portali in pietra (10.80*7.00)*2	m²	-151,20		
				787,22	15,31	12.052,34
9	01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a				
	005	Di qualunque tipo e dimensione				
		Serramenti facciata				
		finestre (1.20*2+2.28*2)*13	m	90,48		
		(1.20*2+1.40*2)*13	m	67,60		
		finestre portali (2*1.20*2+2*1.50*2)+(2*1.20*2+2*3.50*2)	m	29,60		
				187,68	3,41	639,99
10	01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su				
	005	Di serramenti				
		Serramenti facciata				
		finestre (1.20*2.28*13)	m²	35,57		
		(1.20*1.40*13)	m²	21,84		
		finestre portali (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50)	m²	12,00		
				69,41	5,86	406,74
11	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati				
	020	Con smalto sintetico a due riprese				
		Serramenti facciata				
		finestre (1.20*2.28*13)	m²	35,57		
		(1.20*1.40*13)	m²	21,84		
		finestre portali (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50)	m²	12,00		
				69,41	12,30	853,74
		PULIZIA DELLE PIETRE				
12	02.P80.S42	Idrolavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausili				
	010	...				
		portali in pietra (10.80*7.00)*2	m²	151,20	12,89	1.948,97
		INFERRIATE AL P. T.				
13	01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze				
	005	Di manufatti esterni				
		inferriate finestre (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50)*2facce	m²	24,00	5,29	126,96
14	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche				
	005	Di manufatti esterni, ad una ripresa				
		inferriate finestre (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50)*2facce	m²	24,00	8,45	202,80
		GRONDE E PLUVIALI				
15	01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o				
	010	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza				
		tratti vari	m	20,00	27,45	549,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
16	01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera				
	005	In lamiera di rame tratti vari	kg	20,000	26,61	532,20
		Totale 1 - RECUPERO FACCIATA SU VIA GARIBALDI				**27.853,54**
		2 - OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATE INTERNO CORTILE				
17	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute				
	005	Per qualunque tipo di vetro Serramenti facciata cortile interno	m²	10,00	8,16	81,60
18	01.P20.A30	Vetri trasparenti				
	010	Normali ex semidoppi Serramenti facciata cortile interno	m²	10,00	10,54	105,40
19	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo				
	005	Trasparenti e sottili, normali e forti Serramenti facciata cortile interno	m²	10,00	16,98	169,80
20	01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a				
	005	Di qualunque tipo e dimensione Serramenti facciata cortile interno lato via Barbaroux				
		p.t. ((2*1.10+2*2.35+2*1.37+2*2.45+2*1.10+2*2.35+2*1.07+2*1.70+2*1.42+2*2.55+2*1.40+2*3.40+2*1.42+2*2.55)*(80/100))	m	41,97		
		p.1° ((2*1.20+2*4.07+2*1.21+2*3.25+2*1.20+2*3.25+2*1.45+2*1.20+2*1.10*3+2*2.95*3)*(80/100))	m	46,37		
		p. 2° ((2*1.66+2*1.75+2*1.66+2*2.55+2*1.12*3+2*1.66*3+2*1.10+2*1.85)*(80/100))	m	30,26		
				118,60	3,41	404,43
21	01.P12.H20	Tubi metallici				
	005	In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. Gambali da sostituire e/o mancanti 10.00*12.500diametro 125 - kg/ml	kg	125,000	1,32	165,00
22	01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scari-				
	005	In ghisa catramata Gambali da sostituire e/o mancanti 10.00*12.500diametro 125 - kg/ml	kg	125,000	7,95	993,75
		Totale 2 - OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATE INTERNO CORTILE				**1.919,98**
		ANTICHI CHIOSTRI				
23	N96_NP04	Indagini di tipo stratigrafico volte all'acquisizione e alla documentazione di informazioni tecniche e scientifiche prop interno chiostri	cad	1,00	139,00	139,00
24	N96_NP06	Certificazione idoneità statica dell'edificio	cad	1,00	15.000,00	15.000,00
		TRABATTELLI				
25	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese				
	005	... per lavorazioni in quota (volte e pareti) 4*2mesi	cad	8,00	18,43	147,44

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
26	01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto,				
	005	Per m di altezza-al mese per lavorazioni in quota (volte e pareti) 4*3.50	m	14,00	7,96	111,44
		3 - REALIZZAZIONE DI NUOVE VETRATE A CHIUSURA CHIOSTRO				
27	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali				
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50 vetrate esistenti al p.t. attigue all'ingresso 2*2.40*3.22+1*3.21*3.22+1*4.00*3.22	m²	38,67	11,58	447,80
28	N96_NP01	Fornitura e posa in opera di vetrata costituita da lastra singola di vetro float extra chiaro temperato dello spessore d				
		piano terra chiusura chiostri 1*2.40*2.48	m²	5,95		
		1*2.65*2.48	m²	6,57		
		1*4.00*2.48	m²	9,92		
		piano terra chiusura chiostri 3.10*2.48	m²	7,69		
		2*(0.20*4.06)	m²	1,62		
				31,75	218,30	6.931,03
29	N96_NP01 bis	Fornitura e posa in opera di vetrata costituita da 2 lastre di vetro temprato con interposto pvb, spess. 8+1,52+8 mm pos				
		piano terra chiusura chiostri 1*2.40*2.55	m²	6,12		
		1*2.65*2.55	m²	6,76		
		1*4.00*2.55	m²	10,20		
		piano terra chiusura chiostri 3.10*2.55	m²	7,91		
				30,99	400,00	12.396,00
		4 - REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE FRONT-OFFICE H=2,40/3,00 IN VETRO TEMPRATO STRATIFICATO				
30	N96_NP02	Fornitura e posa in opera di vetrata di sicurezza costituita da 2 lastre di vetro temprato con interposto pvb, spess. 8+				
		zona front office pareti div. h 2,40 (3.76+0.70+2.41*3+0.70*3)*2.40	m²	33,10		
		zona front office pareti div. h 3,00 (2.41*2+0.70)*3.00	m²	16,56		
				49,66	476,00	23.638,16
		5-6 - NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO IGNIFUGO IN APPOGGIO SU LASTRICATO ESISTENTE E RAMPA DI ACCESSO CORRIDOIO ASCENSORE				
31	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali				
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50 per cambio senso apertura porta in ferro 0.80*2.15	m²	1,72	11,58	19,92
32	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	035	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10. per cambio senso apertura porta in ferro (0.80+2.15*2)*0.10*0.10	m³	0,051	821,01	41,87
33	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.				
	005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili per cambio senso apertura porta in ferro (0.80*2.15)*20.000	kg	34,400	1,58	54,35
34	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa				
	015	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 per cambio senso apertura porta in ferro a stima per rappezzo 0.50*2	m²	1,00		
				1,00	24,85	24,85

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
35	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		per cambio senso apertura porta in ferro				
		a stima per rappezzo 0.50*2	m²	1,00		
				1,00	7,43	7,43
36	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,				
	010	A lavorazione saldata				
		per cambio senso apertura porta in ferro				
		retina metallica 0.80*1.50*5.000	kg	6,000		
				6,000	3,95	23,70
37	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone				
		per cambio senso apertura porta in ferro				
		retina metallica 0.80*1.50*5.000	kg	6,000		
				6,000	3,73	22,38
38	01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-				
	010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave				
		per cambio senso apertura porta in ferro	cad	1,00	202,87	202,87
39	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno				
		per cambio senso apertura porta in ferro	cad	1,00	63,24	63,24
40	N96_NP03	Realizzazione pavimentazione in legno ignifugo sopraelevata per raccordo livelli				
		Piano terra, nuova pavimentazione sopraelevata	m²	32,30		
		Piano terra, nuova rampa di accesso corridoio ascensore	m²	12,15		
				44,45	150,00	6.667,50
		8 - TINTEGGIATURE INTERNO CHIOSTRI E LOCALE GUARDIANIA				
41	01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		locale ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*30/100	m²	11,97	6,03	72,18
42	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		locale ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*30/100	m²	11,97	18,84	225,51
43	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		locale ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*30/100	m²	11,97	7,43	88,94
44	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati				
	005	Per superfici di almeno m² 4				
		loc. attività consulenza al p.t. ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*70/100	m²	27,93		
		soffitto 3.48*3.26	m²	11,34		
		zona antichi chiostri - soffitto e volte 26.84*9.55	m²	256,32		
		pareti 2*26.84*5.18+2*9.55*5.18	m²	377,00		
		a detrarre finestroni, porte e portoni 0.80*2.10+3.05*4.86+1.45*5.22+3*1.45*3.50+1.76*4.90+1.20*2.20+2.60*4.50+2*1.45*3.50	m²	-72,41		
				600,18	1,97	1.182,35

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
45	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne				
		loc. attività consulenza al p.t. (2*3.48+2*3.26)*2.96	m²	39,90		
		soffitto 3.48*3.26	m²	11,34		
		zona antichi chiostri - soffitto e volte 26.84*9.55	m²	256,32		
		pareti 2*26.84*5.18+2*9.55*5.18	m²	377,00		
		a detrarre finestroni, porte e portoni 0.80*2.10+3.05*4.86+1.45*5.22+3*1.45*3.50+1.76*4.90+1.20*2.20+2.60*4.50+2*1.45*3.50	m²	-72,41		
				612,15	1,58	967,20
46	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni				
		loc. attività consulenza al p.t. (2*3.48+2*3.26)*2.96	m²	39,90		
		soffitto 3.48*3.26	m²	11,34		
		zona antichi chiostri - soffitto e volte 26.84*9.55	m²	256,32		
		pareti 2*26.84*5.18+2*9.55*5.18	m²	377,00		
		a detrarre finestroni, porte e portoni 0.80*2.10+3.05*4.86+1.45*5.22+3*1.45*3.50+1.76*4.90+1.20*2.20+2.60*4.50+2*1.45*3.50	m²	-72,41		
				612,15	4,20	2.571,03
		OPERE VARIE				
47	01.A20.A50	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni				
	005	Per superfici di almeno m² 4				
		scala interna lato via Garibaldi - pulizia muri e rampe scale perimetro16.26*19.00altezza fabbricato	m²	308,94		
		area rampe14.60*5piani	m²	73,00		
				381,94	1,78	679,85
		Totale ANTICHI CHIOSTRI				**71.726,04**
		9 - OPERE DI FINITURA INTERNO CHIOSTRI				
48	01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte				
	015	Tipo n.3				
		Piano terra - porta a due ante di ingresso alla scala conciliatura	cad	2,00		
		p.t. ingresso di via Garibaldi 25	cad	2,00		
				4,00	97,94	391,76
49	01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche				
	025	In alluminio smaltato - cm 37x37				
		cartellonistica varia	cad	20,00	5,76	115,20
50	N96_NP09	Realizzazione in opera di zoccolino in legno ignifugo cm. 20x35 ca.				
		zoccolino perimetrale per passaggio tubazioni impianti	m	25,00	31,50	787,50
51	25.P05.C05	GUARNIZIONE				
	005	GUARNIZIONE IN EPDM 30 X 20				
		per realizzazione guarnizione di tenuta sui serramenti esistenti	m	18,00	1,46	26,28
52	01.A20.C30	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, com-				
	010	Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combina-				
		piano terra pavimentazione chiostri 26.84*9.55	m²	256,32	8,31	2.130,02
		Totale 9 - OPERE DI FINITURA INTERNO CHIOSTRI				**3.450,76**
		7 - REALIZZAZIONE NUOVA U. S. SU VIA STAMPATORI				
		NUOVA BUSSOLA CON PARETI IN FERRO E VETRO CONTROSOFFITTATA IN CARTONGESSO - REVISIONE PORTONCINO IN LEGNO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
53	01.P09.E60	Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche				
	010	dello spessore di mm 13 piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 3.04*0.72	m²	2,19	3,52	7,71
54	01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia				
	005	in colore bianco piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 3.04*0.72	m²	2,19	3,71	8,12
55	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 3.04*0.72	m²	2,19	23,56	51,60
56	01.A20.B00	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad				
	005	Per superfici di almeno m² 4 piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 3.04*0.72	m²	2,19	11,53	25,25
57	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 3.04*0.72	m²	2,19	1,58	3,46
58	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 3.04*0.72	m²	2,19	4,20	9,20
59	01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su				
	005	Di serramenti Portone ingresso su via Stampatori (1.10*2.60)*2facce	m²	5,72	5,86	33,52
60	01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad				
	005	A due riprese Portone ingresso su via Stampatori (1.10*2.60)*2facce	m²	5,72	12,94	74,02
61	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro				
	030	In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5 Piano terra - U.S. lato via Stampatori 3.04*2.60	m²	7,90	659,16	5.207,36
62	01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta				
	005	vetro mm 3 + vetro mm 3 a detrarre per non utilizzo del vetro camera Piano terra - U.S. lato via Stampatori 3.04*2.60	m²	-7,90		
				-7,90	29,74	-234,95
63	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	035	Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB utilizzo del vetro antisfondamento Piano terra - U.S. lato via Stampatori 3.04*2.60	m²	7,90		
				7,90	77,75	614,23
64	01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave Piano terra - U.S. lato via Stampatori	cad	1,00	202,87	202,87
65	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia Piano terra - U.S. lato via Stampatori	cad	1,00	214,48	214,48
66	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno Piano terra - U.S. lato via Stampatori	cad	2,00	63,24	126,48
67	01.P13.H70	Serratura di sicurezza				
	015	Tipo a 4 giri laterale e 4 aste Piano terra - U.S. lato via Stampatori (collocata su portone esistente)	cad	1,00	132,07	132,07
		Totale 7 - REALIZZAZIONE NUOVA U. S. SU VIA STAMPATORI				**6.475,42**
		10 - NUOVA RAMPA DI ACCESSO DA VIA GARIBALDI				
		RIMOZIONI				
68	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti				
	005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. rampa esistente	kg	120,000	1,93	231,60
		RIFACIMENTO RAMPA ESTERNA VIA GARIBALDI				
69	N96_NP05	Realizzazione nuova rampa di accesso via Garibaldi 25. rampa	cad	1,00	808,00	808,00
		REVISIONE E STRATO PROTETTIVO PORTONE INGRESSO				
70	01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su				
	005	Di serramenti Portone ingresso su via Garibaldi 25 (2.60*4.50)*2facce	m²	23,40	5,86	137,12
71	01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad				
	005	A due riprese Portone ingresso su via Garibaldi 25 (2.60*4.50)*2facce	m²	23,40	12,94	302,80
72	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati				
	020	Con smalto sintetico a due riprese Portone ingresso su via Garibaldi 25 (2.60*4.50)*2facce	m²	23,40	12,30	287,82
		Totale 10 - NUOVA RAMPA DI ACCESSO DA VIA GARIBALDI				**1.767,34**
		11 - APERTURA VANO PER SBARCO ASCENSORE PIANO PRIMO - RETTIFICA SBARCHI PIANI TERRA - P. 2°- P. 3°				
73	N96_NP07	Prog. di nuova ap. nella mur. est. per sbarco ascens. al p. 1° e dei tagli di rett. spall. di acc. al vano asc. 2°-3 °	cad	1,00	1.510,00	1.510,00
74	01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni				
	005	Per i primi 30 giorni interno vano ascensore 1.81*16.26	m²	29,43	9,41	276,94
75	01.P25.A91	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		di				
	005	Per ogni mese				
		interno vano ascensore (1.81*1.31)*3	m²	7,11	2,48	17,63
76	02.P02.A22	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solai				
	020	per altezze da m 4 a m 6				
		piano primo apertura nuova passata ascensore 4.50*2.00	m²	9,00	93,85	844,65
77	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali				
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50				
		rimozione porta in ferro al 2°piano 0.90*2.15	m²	1,94	11,58	22,47
78	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	035	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.				
		piano primo per inserimento putrelle su apertura nuova passata ascensore (1.40+1.30+1.20)*0.20*0.20	m³	0,156		
		piano terra per modifica apertura ingresso nuovo ascensore (0.09*0.20*2.15*2)+(0.15*0.16*2.15)+(0.10*0.15*2.15)	m³	0,161		
				0,317	821,01	260,26
79	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25				
		piano primo apertura nuova passata ascensore ((1.10+0.70)/2)*0.96*((2.07+2.50)/2)	m³	1,974		
		piano primo e secondo per ampliamento apertura nuovo ascensore ((0.96*0.35*2.15)+(0.60*0.05*2.15))*2	m³	1,574		
				3,548	415,89	1.475,58
80	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,				
	010	A lavorazione saldata				
		piano primo apertura nuova passata ascensore - putrelle HEA 180 (1.40+1.30+1.20)*35.500	kg	138,450		
		piano terra, secondo e terzo HEA 180 (3*2*1.20)*35.500	kg	255,600		
				394,050	3,95	1.556,50
81	01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10				
	005	A doppio T				
		piano primo apertura nuova passata ascensore - putrelle HEA 180 (1.40+1.30+1.20)*35.500	kg	138,450		
		piano terra, secondo e terzo HEA 180 (3*2*1.20)*35.500	kg	255,600		
				394,050	3,47	1.367,35
82	01.A04.A37	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di				
	010	Confezionata a mano				
		piano primo apertura nuova passata ascensore - sigillatura putrelle (1.40+1.30+1.20)*0.300	m³	1,170	153,58	179,69
83	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		piano primo apertura nuova passata ascensore 2*0.96*((2.07+2.50)/2)	m²	4,39		
		(0.70+1.10)/2*0.96	m²	0,86		
				5,25	18,84	98,91
84	01.P18.B40	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia				
	015	In lastre dello spessore di cm 2				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		piano primo apertura nuova passata ascensore 2*0.96*((2.02+2.45)/2)	m²	4,29		
		(0.64+1.04)/2*0.96	m²	0,81		
				5,10	68,15	347,57
85	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1				
		piano primo apertura nuova passata ascensore 2*0.96*((2.02+2.45)/2)	m²	4,29		
		(0.64+1.04)/2*0.96	m²	0,81		
				5,10	84,72	432,07
		Totale 11 - APERTURA VANO PER SBARCO ASCENSORE PIANO PRIMO - RETTIFICA SBARCHI PIANI TERRA - P. 2°- P. 3°				**8.389,62**
		14 - SOSTITUZIONE DI UN SERVIZIO IGENICO CON PORTA/LAVABO/VASO PER WC DISABILI E RIFACIMENTO BAGNI AL 1°E 2°PIANO				
86	01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per				
	035	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.				
		rifacimento tratti ammalorati 3.00*0.30*0.30	m³	0,270	821,01	221,67
87	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	030	diametro mm 90-spessore mm 3,5				
		rifacimento tratti ammalorati	m	3,00	3,36	10,08
88	01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto				
	015	Del diametro di mm 90 e 110				
		rifacimento tratti ammalorati	m	3,00	12,16	36,48
89	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-				
	005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche	cad	2,00		
		sost. vasi	cad	4,00		
		sost. lavabi	cad	6,00		
		sost. cassette di cacciata	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche	cad	1,00		
		sost. vasi	cad	1,00		
		sost. lavabi	cad	3,00		
		sost. cassette di cacciata	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sostituzione turche	cad	2,00		
		sost. vaso	cad	1,00		
		sost. lavabi	cad	2,00		
		sost. cassette di cacciata	cad	3,00		
				33,00	37,44	1.235,52
90	01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato				
	005	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche				
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		nuovo lavabo	cad	1,00		
				1,00	230,81	230,81
91	01.A19.H25	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet				
	005	...				
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		nuovo lavabo	cad	1,00		
				1,00	187,29	187,29
92	01.A19.H35	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo				
	005	...				
		2°piano	cad	3,00		
		1°piano	cad	2,00		
				5,00	264,65	1.323,25
93	01.P22.T00	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica				
	005	Installazione a pavimento				
		nuovo wc per disabili	cad	1,00	1.519,12	1.519,12
94	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				
	220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef-				
		nuovo wc per disabili	cad	1,00	159,73	159,73
95	01.P22.T05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,				
	005	Cm 70x57 mensole fisse				
		nuovo wc per disabili	cad	1,00	593,22	593,22
96	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				
	045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico				
		nuovo wc per disabili	cad	1,00	69,62	69,62
97	01.P22.T40	Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di				
	005	Diametro esterno mm 35				
		nuovo wc per disabili	m	3,00	88,07	264,21
98	01.P22.T60	maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon				
	005	Lunghezza cm 90				
		nuovo wc per disabili	cad	1,00	139,13	139,13
99	01.A18.C05	Posa in opera di manufatti in acciaio inox				
	005	Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.				
		nuovo wc per disabili	kg	30,000	2,66	79,80
100	01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi				
	025	cm 64x49x20				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		lavabi sospesi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		lavabi sospesi	cad	3,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		lavabi sospesi	cad	3,00		
				12,00	36,51	438,12
101	01.P22.C10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza				
	010	Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		lavabi sospesi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		lavabi sospesi	cad	3,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		lavabi sospesi	cad	3,00		
				12,00	39,07	468,84
102	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				
	045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		lavabi sospesi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		lavabi sospesi	cad	3,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		lavabi sospesi	cad	3,00		
				12,00	69,62	835,44
103	01.P22.A62	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a parete, fissaggio a parete				
	005	cm 57x37x36				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		
				11,00	95,15	1.046,65
104	01.P22.B22	Accessori per installazione apparecchi sospesi				
	005	Kit fissaggio a parete per vaso o bidet				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		
				11,00	19,48	214,28
105	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				
	165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		
				11,00	79,37	873,07
106	01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate				
	005	In materiale plastico - colori vari				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		
				11,00	10,64	117,04
107	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				
	195	Sedili in plastica per vasi all'inglese				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				11,00	9,12	100,32
108	01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasuda-				
	010	Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		
				11,00	62,78	690,58
109	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-				
	190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sostituzione turche e vasi	cad	6,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux				
		sost. vaso e turca	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi				
		sost. turche e vaso	cad	3,00		
				11,00	60,13	661,43
110	N96_NP08	Fornitura e posa di specchio per lavabo cm 60x80.				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	4,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	3,00		
				9,00	50,00	450,00
111	06.P27.B01	Estrattori elettrici serie civile				
	005	estrattore da muro 90 m³/ora 15 W				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	24,34	170,38
112	06.P27.B02	Accessori per estrattori elettrici serie civile				
	005	timer elettronico programmabile 3-20 minuti				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	17,47	122,29
113	06.P27.B02	Accessori per estrattori elettrici serie civile				
	015	griglia fissa o a gravità				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	4,90	34,30
114	06.P27.B02	Accessori per estrattori elettrici serie civile				
	025	guarnizione anticondensa				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	1,40	9,80
115	06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile				
	705	P.O. di estrattori elettrici da muro				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	25,32	177,24
116	06.A27.B02	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		civile				
	505	P.O. di timer elettronico programmabile 3-20 minuti				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	7,59	53,13
117	06.A27.B02	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile				
	515	P.O. di griglia fissa o a gravità				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	10,12	70,84
118	06.A27.B02	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile				
	525	P.O. di guarnizione anticondensa				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	2,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	cad	1,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	cad	4,00		
				7,00	7,59	53,13
119	01.P08.A21	Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico				
	010	diametro esterno cm 12,5				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	m	5,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	m	2,50		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	m	5,00		
				12,50	4,80	60,00
120	16.P01.A22	OPERE IDRAULICHE - FOGNARIE				
	005	Posa tubi in PVC fino al diametro di cm. 31,5. Posa di tubi pvc leggero o pesante, compresa la posa degli eventuali pezz				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux	m	5,00		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux	m	2,50		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi	m	5,00		
				12,50	3,80	47,50
121	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-				
	010	In ceramica				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux (6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65*0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40)	m²	18,88		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 12.27+9.21	m²	21,48		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67	m²	13,82		
				54,18	9,26	501,71
122	01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o				
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65*0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40))*0.10	m³	1,888		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux (12.27+9.21)*0.10	m³	2,148		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67)*0.10	m³	1,382		
				5,418	80,21	434,58
123	01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la				
	010	In ceramica				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((6.46*1.88)*4)+((1.75*1.88)*7)+((1.25*1.88)*2)+((0.50*1.88)*2)	m²	78,19		
		a detrarre porte (5*2*0.65*1.88)+(0.80*1.88)	m²	-13,72		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux ((3.67*1.58)*4)+((3.03*1.58)*2)+((3.03*1.58)*4)+((2.68*1.58)*2)	m²	60,39		
		a detrarre porte (2*2*0.65*1.58)	m²	-4,11		
				120,75	9,26	1.118,15
124	01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misu-				
	010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65 *0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40))*3.950	kg	74,586		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux (12.27+9.21)*3.950	kg	84,846		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67)*3.950	kg	54,581		
				214,013	1,28	273,94
125	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65 *0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40))*10	m²	188,83		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux (12.27+9.21)*10	m²	214,80		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67)*10	m²	138,18		
				541,81	3,37	1.825,90
126	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille				
	005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux (6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65* 0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40)	m²	18,88		
		rivestimento ((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2)	m²	86,68		
		a detrarre porte (4*2*0.65*2.10)+(0.80*2.10)	m²	-12,60		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 12.27+9.21	m²	21,48		
		rivestimento ((3.67*2.20)*4)+((3.03*2.20)*2)+((3.03*2.20)*4)+((2.68*2.20)*2)	m²	84,08		
		a detrarre porte (2*2*0.65*2.20)	m²	-5,72		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67	m²	13,82		
		rivestimento 2*1.67*2.34	m²	7,82		
				214,44	24,28	5.206,60
127	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				
	005	Per una superficie di almeno m² 0,20				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux (6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65* 0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40)	m²	18,88		
		rivestimento ((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2)	m²	86,68		
		a detrarre porte (4*2*0.65*2.10)+(0.80*2.10)	m²	-12,60		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 12.27+9.21	m²	21,48		
		rivestimento ((3.67*2.20)*4)+((3.03*2.20)*2)+((3.03*2.20)*4)+((2.68*2.20)*2)	m²	84,08		
		a detrarre porte (2*2*0.65*2.20)	m²	-5,72		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67	m²	13,82		
		rivestimento 2*1.67*2.34	m²	7,82		
				214,44	28,88	6.193,03
128	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 3.67*0.55	m²	2,02		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*1.57+2*1.61*0.60+1.61*1.58+1.67*3.91	m²	18,70		
				20,72	30,87	639,63
129	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		rivestimento ((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2)	m²	86,68		
		a detrarre porte (4*2*0.65*2.10)+(0.80*2.10)	m²	-12,60		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 3.67*0.55	m²	2,02		
		rivestimento ((3.67*2.20)*4)+((3.03*2.20)*2)+((3.03*2.20)*4)+((2.68*2.20)*2)	m²	84,08		
		a detrarre porte (2*2*0.65*2.20)	m²	-5,72		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*1.57+2*1.61*0.60+1.61*1.58*2+1.67*3.91*2	m²	27,77		
				182,23	18,84	3.433,21
130	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 3.67*0.55	m²	2,02		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*1.57+2*1.61*0.60+1.61*1.58*2+1.67*3.91*2	m²	27,77		
				29,79	7,43	221,34
131	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux (6.46*4.37*2)+(1.25*4.37*2)+(1.75*2.68*8)+(6.46*2.68*2)+(6.46*1.75)	m²	150,84		
		a detrarre rivestimento e porte ((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2)	m²	-86,68		
		bagnetto (al netto del rivestimento esistente) (2.80*2.18*2)+(1.69*2.18*2)+(2.80*1.69)+(1.40*0.48*4)+(2.80*0.48*2)+(2.80*1.40)	m²	33,60		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux (4*3.67*0.73)+(2*3.03*0.73)+(3.03*3.67)+(4*3.03*0.73)+(2*2.68*0.73)+(3.03*2.68)	m²	47,14		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (4.90*2*1.57+1.67*4*1.57+6*1.61*0.60+1.61*2*0.60)	m²	33,60		
				178,50	1,58	282,03
132	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux (6.46*4.37*2)+(1.25*4.37*2)+(1.75*2.68*8)+(6.46*2.68*2)+(6.46*1.75)	m²	150,84		
		a detrarre rivestimento e porte ((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2)	m²	-86,68		
		bagnetto (al netto del rivestimento esistente) (2.80*2.18*2)+(1.69*2.18*2)+(2.80*1.69)+(1.40*0.48*4)+(2.80*0.48*2)+(2.80*1.40)	m²	33,60		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux (4*3.67*0.73)+(2*3.03*0.73)+(3.03*3.67)+(4*3.03*0.73)+(2*2.68*0.73)+(3.03*2.68)	m²	47,14		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (4.90*2*1.57+1.67*4*1.57+6*1.61*0.60+1.61*2*0.60)	m²	33,60		
				178,50	4,20	749,70
133	01.A17.N00	Interventi locali				
	045	Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra-revisione porte				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((8*0.70*2.10)+(1.10*2.10))*165.79prezzo legno in abete	%	2332,66530		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux ((2*0.70*2.10)+(0.80*2.10))*165.79prezzo legno in abete	%	765,94980		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (5*0.70*2.10)*165.79prezzo legno in abete	%	1218,55650		
				4317,1716000	15%	647,58
134	01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su				
	005	Di serramenti				
		revisione porte				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((8*0.70*2.10)+(1.10*2.10))*2	m²	28,14		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux ((2*0.70*2.10)+(0.80*2.10))*2	m²	9,24		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (5*0.70*2.10)*2	m²	14,70		
				52,08	5,86	305,19
135	01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati				
	020	Con smalto sintetico a due riprese				
		revisione porte				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux ((8*0.70*2.10)+(1.10*2.10))*2	m²	28,14		
		piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux ((2*0.70*2.10)+(0.80*2.10))*2	m²	9,24		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (5*0.70*2.10)*2	m²	14,70		
				52,08	12,30	640,58
136	01.P09.E26	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato				
	005	pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*1.69	m²	4,73		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*1.67+2*1.61*1.09+1.61*1.32	m²	13,82		
				18,55	30,86	572,45
137	01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia				
	005	in colore bianco				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*1.69	m²	4,73		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*1.67+2*1.61*1.09+1.61*1.32	m²	13,82		
				18,55	3,71	68,82
138	01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri				
	005	in profilato di alluminio a L				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*2+1.69*2	m	8,98		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*2+1.67*4+6*1.61+6*1.09+2*1.32	m	35,32		
				44,30	1,44	63,79
139	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*1.69	m²	4,73		
		piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 4.90*1.67+2*1.61*1.09+1.61*1.32	m²	13,82		
				18,55	23,56	437,04
		Totale 14 - SOSTITUZIONE DI UN SERVIZIO IGENICO CON PORTA/LAVABO/VASO PER WC DISABILI E RIFACIMENTO BAGNI AL 1°E 2°PIANO				**36.379,58**
		OPERE DA ESEGUIRE AL PIANO PRIMO E SECONDO				
		DEMOLIZIONI				
140	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali				
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50				
		piano primo nuove porte bagni 2*0.80*2.10+1*0.90*2.10	m²	5,25		
		piano primo eliminazione porte uffici locale attiguo ascensore 2*0.80*2.10	m²	3,36		
		piano primo zona sala proiezioni e U.S. 3*1.20*2.10	m²	7,56		
		piano secondo porta di comunicazione cappella-bagni lato via Garibaldi 1*0.80*2.10	m²	1,68		
		piano secondo uffici 2*0.80*2.10	m²	3,36		
				21,21	11,58	245,61
141	01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-				
	005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.				
		piano primo nuovo wc per disabile (lavabo, vaso e cassetta)	cad	3,00	37,44	112,32
142	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di				
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50				
		piano primo - ripiani zona corridoio ((3.55+1.00)*0.46)+((5.46+0.63)*0.46)	m²	4,89	14,09	68,90
143	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia-				
	010	In ceramica				
		piano primo wc disabili 5.14*1.50+1.50*3.40*2	m²	17,91	9,26	165,85
		MURATURE, TRAMEZZI E INTONACI				
144	01.P09.E60	Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche				
	010	dello spessore di mm 13				
		piano primo zona corridoi (5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre	m²	77,13		
		piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre	m²	31,69		
		p. 1°chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre	m ²	3,36		
		p. 1°zona anziani 1.00*2.10*2lastre	m²	4,20		
		p. 2°chiusura porta 0.80*2.10*2lastre	m²	3,36		
		p. 2°chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre	m²	13,58		
				133,32	3,52	469,29
145	01.P09.F40	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto				
	005	spessore mm 0,6				
		piano primo zona corridoi (1.43*12+1.43*7+1.43*8+2.50*10+2.50*10)profili telaio	m	88,61		
		piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato via Garibaldi 4.66*10profili telaio	m	46,60		
		p. 1°chiusura porta uff. 2-4 2.10*2profili telai o	m	4,20		
		p. 1°zona anziani 2.10*2profili telaio	m	4,20		
		p. 2°chiusura porta 2.10*2profili telaio	m	4,20		
		p. 2°chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 3.50 *5profili telaio	m	17,50		
				165,31	1,44	238,05
146	01.A06.C40	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		piano primo zona corridoi (5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre	m²	77,13		
		piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre	m²	31,69		
		p. 1°chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre	m ²	3,36		
		p. 1°zona anziani 1.00*2.10*2lastre	m²	4,20		
		p. 2°chiusura porta 0.80*2.10*2lastre	m²	3,36		
		p. 2°chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre	m²	13,58		
				133,32	23,56	3.141,02

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TINTEGGIATURE				
147	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati				
	005	Per superfici di almeno m² 4				
		locali piano primo 2*(3.60+26.50)*4.56	m²	274,51		
		2*(8.96+2.75)*4.23	m²	99,07		
		soffitto 26.50*3.60+2.75*8.96	m²	120,04		
				493,62	1,97	972,43
148	01.A20.B00	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad				
	005	Per superfici di almeno m² 4				
		piano primo zona corridoi (5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre	m²	77,13		
		piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre	m²	31,69		
		p. 1°chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre	m ²	3,36		
		p. 1°zona anziani 1.00*2.10*2lastre	m²	4,20		
		p. 2°chiusura porta 0.80*2.10*2lastre	m²	3,36		
		p. 2°chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre	m²	13,58		
				133,32	11,53	1.537,18
149	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne				
		piano primo zona corridoi (5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre	m²	77,13		
		piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre	m²	31,69		
		p. 1°chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre	m ²	3,36		
		p. 1°zona anziani 1.00*2.10*2lastre	m²	4,20		
		p. 2°chiusura porta 0.80*2.10*2lastre	m²	3,36		
		p. 2°chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre	m²	13,58		
		locali piano primo 2*(3.60+26.50)*4.56	m²	274,51		
		2*(8.96+2.75)*4.23	m²	99,07		
		soffitto 26.50*3.60+2.75*8.96	m²	120,04		
				626,94	1,58	990,57
150	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni				
		piano primo zona corridoi (5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre	m²	77,13		
		piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre	m²	31,69		
		p. 1°chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre	m ²	3,36		
		p. 1°zona anziani 1.00*2.10*2lastre	m²	4,20		
		p. 2°chiusura porta 0.80*2.10*2lastre	m²	3,36		
		p. 2°chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre	m²	13,58		
		locali piano primo 2*(3.60+26.50)*4.56	m²	274,51		
		2*(8.96+2.75)*4.23	m²	99,07		
		soffitto 26.50*3.60+2.75*8.96	m²	120,04		
				626,94	4,20	2.633,15
		PAVIMENTI				
151	01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misu-				
	010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro				
		piano primo zona nuovo wc disabili (5.14*1.50+1.50*3.40*2)*3.950	kg	70,745		
		piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)*3.950	kg	44,793		
				115,538	1,28	147,89
152	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20				
		piano primo zona nuovo wc disabili (5.14*1.50*12)+((1.50*3.40*2)*12/2)	m²	153,72		
		piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)*36/2	m²	204,12		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				357,84	3,37	1.205,92
153	01.A12.A10	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite				
	005	Per superfici di almeno m² 0,20				
		piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)	m²	11,34	10,93	123,95
154	01.P11.E10	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale				
	040	Piastre cm 30x30-60x60 mm 2.5 - supporto sintetico				
		piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)	m²	11,34	24,50	277,83
155	01.A12.E20	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore				
	010	Fornito in piastrelloni di diversa dimensione				
		piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)	m²	11,34	16,84	190,97
156	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille				
	005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40				
		piano primo zona nuovo wc disabili (5.14*1.50+1.50*3.40*2)	m²	17,91	24,28	434,85
157	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia				
	005	Per una superficie di almeno m² 0,20				
		piano primo zona nuovo wc disabili (5.14*1.50+1.50*3.40*2)	m²	17,91	28,88	517,24
		PORTE INTERNE, REI E SERRAMENTI IN ALLUMINIO				
158	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		controtelai nuove porte e serramenti	kg	150,000	2,65	397,50
159	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone				
		controtelai nuove porte e serramenti	kg	150,000	3,73	559,50
160	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro				
	025	In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5				
		Piano primo - zona sala proiezioni 1.20*2.10	m²	2,52	711,37	1.792,65
161	01.P13.N55	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del				
	010	Con vetro REI 120				
		Piano primo - zona sala proiezioni	cad	1,00	774,46	774,46
162	01.A18.B00	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro				
	065	In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0				
		piano primo nuove porte bagni 2*0.80*2.10+1*0.90*2.10	m²	5,25		
		p. 1°porte su cartongesso 4*0.80*2.10	m²	6,72		
		p. 1°locale disimpegno 1*0.80*2.10	m²	1,68		
		p. 2°corridoio lato via Barbaroux 0.80*2.10	m²	1 ,68		
				15,33	302,42	4.636,10
163	01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e				
	070	REI 120 a due battenti cm 120x200				
		piano primo zona scale lato via Stampatori	cad	2,00	948,78	1.897,56
164	01.P13.N55	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del				
	010	Con vetro REI 120				
		piano primo zona scale lato via Stampatori	cad	2,00	774,46	1.548,92
165	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		doppio pannello				
	005	Per qualsiasi spessore				
		piano primo zona scale lato via Stampatori 2*1.20*2.00	m²	4,80	43,10	206,88
166	01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-				
	010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave				
		Piano primo zona sala proiezioni e scale attigue	cad	3,00	202,87	608,61
167	01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con				
	005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia				
		Piano primo zona sala proiezioni e scale attigue	cad	3,00	214,48	643,44
168	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno				
		Piano primo zona sala proiezioni e scale attigue 3*2	cad	6,00	63,24	379,44
169	01.P13.H70	Serratura di sicurezza				
	015	Tipo a 4 giri laterale e 4 aste				
		Piano primo - cancelletto scala su via Stampatori	cad	1,00	132,07	132,07
		ADEGUAMENTO RINGHIERA SCALA INTERNA PIANO SECONDO				
170	01.A18.B40	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.				
	015	In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte				
		piano secondo nuovo corrimano scala di accesso per messa a norma 8.00*2.500	kg	20,000		
		p. 2°zona nuova rampa corrimano (1.30+3.60)*4.00 0	kg	19,600		
				39,600	9,41	372,64
171	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.				
	005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili				
		piano secondo nuovo corrimano scala di accesso per messa a norma 8.00*2.500	kg	20,000		
		p. 2°zona nuova rampa corrimano (1.30+3.60)*4.00 0	kg	19,600		
				39,600	1,58	62,57
		Totale OPERE DA ESEGUIRE AL PIANO PRIMO E SECONDO				**27.485,36**
		TETTO, CHIUSURA FINESTRE, GRONDE				
		RIPRISTINO CORNICIONE				
172	01.A10.E10	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate				
	015	Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		ripristino cornicione	m²	7,00	109,51	766,57
		RIPRISTINO COPERTURA				
173	01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-				
	005	In tegole curve				
		Ripassamento lose di pietra su cornicione facciata su via Garibaldi - Per similitudine di lavorazione 55.00*1.00	m²	55,00	19,59	1.077,45
174	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavora-				
	015	In abete				
		Listellatura (50.00*0.06*0.08*11)*30/100	m³	0,792	1.088,69	862,24
175	01.P04.E50	Tegole curve				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	020	di colore antichizzato con foro per gancio	cad	200,00	0,51	102,00
176	01.P04.E90	Tegoloni di colmo				
	005	per tegole curve	cad	30,00	1,36	40,80
177	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)				
	020	In lastre dello spessore di cm 3 Coronamento cornicione fronte via Garibaldi 10.00*0.70	m²	7,00	132,97	930,79
178	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 Coronamento cornicione fronte via Garibaldi 10.00*0.70	m²	7,00	84,72	593,04
		FINESTRE SU FACCIATA INTERNA VIA GARIBALDI				
179	01.A17.N00	Interventi locali				
	045	Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra- Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi ultimo piano ((10*1.10*2.35)*(80/100))*170.04prezzo larice del Tirolo	%	3516,42720		
				3516,4272000	15%	527,46
180	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute				
	005	Per qualunque tipo di vetro Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi	m²	5,00	8,16	40,80
181	01.P20.A30	Vetri trasparenti				
	010	Normali ex semidoppi Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi	m²	5,00	10,54	52,70
182	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo				
	005	Trasparenti e sottili, normali e forti Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi	m²	5,00	16,98	84,90
183	01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a				
	005	Di qualunque tipo e dimensione Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi ultimo piano ((10*1.10*2+10*2.35*2)*(80/100))	m	55,20		
				55,20	3,41	188,23
		Totale TETTO, CHIUSURA FINESTRE, GRONDE				**5.266,98**
		PREDISPOSIZIONE E OPERE DI FINITURA IMPIANTO ELETTRICO				
184	06.A12.D02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di ap				
	010	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli bagni lato via Garibaldi	cad	4,00	7,77	31,08
185	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, mani				
	010	F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm bagni lato via Garibaldi	m	8,00	10,24	81,92
186	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 p.t. localino all'ingresso, chiusura nicchi ex quadro	m²	1,00	30,87	30,87

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
187	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		p.t. localino all'ingresso, chiusura nicchi ex quadro	m²	1,00		
		chiusura traccia nel localino retrostante 0.50*2.20	m²	1,10		
				2,10	18,84	39,56
188	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		p.t. localino all'ingresso, chiusura nicchi ex quadro	m²	1,00		
		chiusura traccia nel localino retrostante 0.50*2.20	m²	1,10		
				2,10	7,43	15,60
		Totale PREDISPOSIZIONE E OPERE DI FINITURA IMPIANTO ELETTRICO				**199,03**
		ARROTONDAMENTO				
189		Arrotondamento	EURO			1,35
		Totale ARROTONDAMENTO				**1,35**
		TOTALE LAVORI				**190.915,00**