



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER
INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2012 -
LOTTO 2- CIRCOSCRIZIONE 5 E 6 - AREA NORD**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Torino, _____

Redatta da:

Arch. Onofrio CARRUBA

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
LAVORI						
OPERE EDILI						
1	01.A01.A60	deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto				
	005	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m ³ 1	m ³	10,000	4,19	41,90
2	01.A01.A60	deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto				
	015	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m ³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa.	m ³	6,000	4,48	26,88
3	01.A01.A60	deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto				
	025	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m ³ 1	m ³	6,000	42,27	253,62
4	01.A01.A65	m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.				
	010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m ³	5,000	8,12	40,60
5	01.A01.A80	patti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso				
	080	In assenza d'acqua	m ³	5,000	75,57	377,85
6	01.A01.A80	patti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso				
	090	In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm	m ³	5,000	82,45	412,25
7	01.A01.A85	occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300				
	005	Fino alla profondità di m 2	m ³	2,500	17,09	42,73
8	01.A01.A85	occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300				
	010	Per profondità comprese tra m 2 e m 3				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
9	01.A01.A85	occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300	m ³	2,500	21,65	54,13
		015 Per profondità comprese tra m 3 e m 4	m ³	2,500	28,99	72,48
10	01.A01.A85	occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300	m ³	7,000	43,32	303,24
		020 Per profondità superiori a m 4	m ³	6,000	15,38	92,28
11	01.A01.A90	compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo	m ³	3,000	26,16	78,48
		005 meno m ³ 1.	m ³	2,500	133,71	334,28
12	01.A01.A90	compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo	m ³	3,500	146,29	512,02
		015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità superiore a m 3.	m ³	2,500	29,78	74,45
13	01.A01.A90	compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo	m ³	2,500	133,71	334,28
		035 A mano, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1	m ³	2,500	133,71	334,28
14	01.A01.A90	compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo	m ³	3,500	146,29	512,02
		045 A mano, per una profondità superiore a m 3.	m ³	2,500	29,78	74,45
15	01.A01.A95	lato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilità delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300	m ³	2,500	29,78	74,45
		005 Fino alla profondità di m 3,00	m ³	2,500	29,78	74,45
16	01.A01.A95	lato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilità delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300	m ³	2,000	40,32	80,64
		010 Per profondità oltre m 3,00	m ³	2,000	40,32	80,64

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
17	01.A01.B87 010	compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano	m ³	12,000	35,07	420,84
18	01.A01.B87 020	compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico	m ³	7,000	6,86	48,02
19	01.A01.A60 035	deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindatura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m ³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa	m ³	4,000	62,07	248,28
20	01.A02.A20 005	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²	15,00	13,66	204,90
21	01.A02.A20 010	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²	12,00	15,37	184,44
22	01.A02.A20 025	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche	m ²	10,00	14,84	148,40
23	01.A02.A20 030	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.	m ²	5,00	16,54	82,70
24	01.A02.A25 005	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²	5,00	9,82	49,10
25	01.A02.A25 010	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²	7,00	11,10	77,70
26	01.A02.A25 030	salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche	m ²	6,00	11,88	71,28
27	01.A02.A40	discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
28	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³	2,000	80,21	160,42
	01.A02.A40	discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione				
29	010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³	1,000	72,35	72,35
	01.A02.B00	li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte				
30	010	In ceramica	m ²	50,00	9,26	463,00
	01.A02.B00	li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte				
31	040	In quadrotti di cemento	m ²	20,00	10,42	208,40
	01.A02.B00	li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte				
32	050	In pietra, marmi, graniti	m ²	5,00	7,24	36,20
	01.A02.B00	li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte				
33	060	In linoleum, gomma e simili	m ²	15,00	4,05	60,75
	01.A02.B20	persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione				
34	005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25	m ³	1,000	415,89	415,89
	01.A02.B20	persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione				
35	010	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m ² 0,25	m ³	1,000	627,13	627,13
	01.A02.B20	persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione				
36	015	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m ² 0,25.	m ³	1,000	835,47	835,47
	01.A02.B20	persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione				
37	020	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10	m ³	1,000	647,38	647,38
	01.A02.B20	persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
38	025	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a 0,10	m ³	1,000	907,81	907,81
	01.A02.B30	materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione				
39	005	Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche	m ³	3,000	268,31	804,93
	01.A02.B40	fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche				
40	005	Con una superficie di almeno m ² 0,50	m ²	3,00	14,09	42,27
	01.A02.B50	salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere				
41	010	In ceramica	m ²	50,00	9,26	463,00
	01.A02.B50	salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere				
42	020	In marmo	m ²	5,00	20,83	104,15
	01.A02.B60	terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche				
43	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	m ²	80,00	6,03	482,40
	01.A02.B70	discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche				
44	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	m ²	80,00	10,21	816,80
	01.A02.B80	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento				
45	005	Staffe, ganci e simili	cad	20,00	5,20	104,00
	01.A02.B80	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento				
46	010	Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	30,00	3,32	99,60
	01.A02.B85	tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti				
47	005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	50,000	1,93	96,50
	01.A02.C00	, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione				
48	005	Con una superficie di almeno m ² 0,50	m ²	15,00	11,58	173,70
	01.A02.C10	compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	015	della pavimentazione. e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre	m ²	30,00	10,52	315,60
49	01.A02.D10	pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico				
	005	Per quantitativi fino a m ² 10	m ²	10,00	21,87	218,70
50	01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche				
	010	A mano	m ³	2,000	31,61	63,22
51	01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche				
	020	Con mezzi meccanici	m ³	2,000	7,23	14,46
52	01.A04.A20	Malta per murature (confezionata con m ³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)				
	005	Bastarda	m ³	2,000	115,62	231,24
53	01.A04.A28	sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.				
	010	Confezionata a mano	m ³	3,000	137,58	412,74
54	01.A04.A30	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)				
	005	Di cemento	m ³	3,000	139,66	418,98
55	01.A04.A35	la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura				
	010	Confezionata a mano	m ³	2,000	145,16	290,32
56	01.A04.B05	in opera, da non impiegare per usi strutturali				
	010	A mano	m ³	2,500	166,66	416,65
57	01.A04.B15	massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.				
	010	Eseguito con 150 kg/m ³	m ³	2,000	60,94	121,88
58	01.A04.B15	massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.				
	030	Eseguito con 250 kg/m ³	m ³	1,000	70,08	70,08
59	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano				
	005	In struttura di fondazione	m ³	3,000	75,03	225,09
60	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
61	015	In strutture semplici armate	m ³	3,000	111,58	334,74
	01.A04.C40	, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili				
62	005	Eseguito in trincea	m ³	3,000	32,04	96,12
	01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione				
63	015	In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K	kg	149,000	1,47	219,03
	01.A04.F65	ticali o inclinate				
64	005	...	m ²	30,00	12,63	378,90
	01.A04.F70	ra, posta in opera				
65	010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro	kg	50,000	1,28	64,00
	01.A04.H00	compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti				
66	005	In legname di qualunque forma	m ²	15,00	57,60	864,00
	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce				
67	005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,00	55,72	278,60
	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce				
68	035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,00	29,10	145,50
	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce				
69	045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,00	46,82	234,10
	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce				
70	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,00	30,29	151,45
	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
71	005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	10,00	56,57	565,70
	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
72	035	In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	20,00	29,56	591,20
	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				
73	045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	10,00	43,48	434,80
	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
74	055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,00	30,87	154,35
	01.A06.C00	di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzaffo e l'intonaco				
75	005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	50,00	48,71	2.435,50
	01.A06.C40	ti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco				
76	005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	20,00	23,56	471,20
	01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari				
77	005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi	cad	5,00	106,79	533,95
	01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli				
78	005	Per la prima lavagna	cad	5,00	50,12	250,60
	01.A08.A70	preso l'accatastamento in magazzino				
79	005	Per la prima lavagna	cad	5,00	26,21	131,05
	01.A08.A60	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli				
80	010	Per ogni lavagna oltre la prima	cad	10,00	44,34	443,40
	01.A08.B10	esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri				
81	005	In materiale plastico	m	10,00	25,34	253,40
	01.A09.C00	mo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti				
82	005	In tegole curve	m ²	50,00	19,59	979,50
	01.A09.C00	mo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti				
83	010	In tegole piane	m ²	50,00	12,54	627,00
	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali				
84	005	Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione	cad	1,00	111,22	111,22
	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali				
	010	Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
85	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali	cad	25,00	24,04	601,00
		015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	6,00		
86	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali	cad	25,00	30,06	751,50
		020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	5,00		
87	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali	cad	15,00	102,21	1.533,15
		025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	5,00		
88	01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali	cad	15,00	102,21	1.533,15
		030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	5,00		
89	01.A09.L50	gno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio	m ²	25,00	31,27	781,75
		005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60				
90	01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio	m	10,00	6,09	60,90
		005 Per controsoffitto				
91	01.A10.A30	cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	m ²	10,00	24,39	243,90
		005 Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2				
92	01.A10.A70	kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli	m ²	10,00	8,38	83,80
		005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m ² fino a 1000 m ² .				
93	01.A10.A80	m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:	m ²	10,00	21,41	214,10
		005 Per uno spessore di cm 2-2,5				
94	01.A10.A85	componenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinforzo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato	m ²	10,00	33,31	333,10
		005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
95	01.A10.B10 005	l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	12,00	6,34	76,08
96	01.A10.B10 065	l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	12,10	10,98	132,86
97	01.A10.B20 005	l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	10,00	9,98	99,80
98	01.A10.B20 065	l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m²	10,00	14,63	146,30
99	01.A10.E10 005	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	10,00	133,55	1.335,50
100	01.A10.E10 015	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	10,00	109,51	1.095,10
101	01.A10.E20 005	nate, sabbatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature	m²	5,00	76,58	382,90
102	01.A10.E20 010	nate, sabbatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte gnature, cornici etc.)	m²	5,00	93,05	465,25
103	01.A11.A40 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 superfici di almeno m² 0,20	m²	50,00	3,19	159,50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
104	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
	015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20	m ²	50,00	3,37	168,50
105	01.A12.B60	ra dell'intonaco sul bordo superiore				
	005	Per una lunghezza di almeno m 2	m	10,00	6,13	61,30
106	01.A12.B70	a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo				
	005	Per una superficie di almeno m ² 0,20	m ²	30,00	27,25	817,50
107	01.A12.B75	lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo				
	005	Per una superficie di almeno m ² 0,20	m ²	70,00	28,88	2.021,60
108	01.A12.B90	struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito				
	005	Esclusa la provvista delle lastre	m ²	2,00	26,41	52,82
109	01.A12.H20	architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti				
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m ² 1	m ²	1,00	84,72	84,72
110	01.A12.H25	metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti				
	005	Di qualunque dimensione e spessore	m ²	1,00	48,66	48,66
111	01.A12.L00	, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo				
	005	Per quantitativi di almeno m ² 1	m ²	2,00	47,50	95,00
112	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati				
	005	Per superfici di almeno m ² 4	m ²	40,00	1,97	78,80
113	01.A20.A70	Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati				
	005	Per superfici di almeno m ² 4	m ²	20,00	5,37	107,40
114	01.A20.A80	cate o scoperte, eseguita su intonaci interni precedentemente coloriti ad olio				
	005	Per superfici di almeno m ² 4	m ²	30,00	4,84	145,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
115	01.A20.A90 005	vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4	m ²	20,00	15,69	313,80
116	01.A20.B00 005	olio Per superfici di almeno m ² 4	m ²	15,00	11,53	172,95
117	01.A20.B20 005	Lisciatura di pareti e soffitti A scagliola e colla	m ²	16,00	3,58	57,28
118	01.A20.C10 005	superfici metalliche già precedentemente colorite Di manufatti esterni	m ²	5,00	8,06	40,30
119	01.A20.C10 010	superfici metalliche già precedentemente colorite Di serramenti ed infissi interni	m ²	5,00	6,27	31,35
120	01.A20.E30 005	una o più tinte a più riprese su fondi già preparati Su intonaci interni	m ²	100,00	4,20	420,00
121	01.A20.E30 010	una o più tinte a più riprese su fondi già preparati Su intonaci esterni	m ²	10,00	8,67	86,70
122	01.A20.E40 005	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m ² 4	m ²	60,00	7,59	455,40
123	01.A20.E40 015	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m ² 4	m ²	30,00	10,84	325,20
124	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne	m ²	100,00	1,58	158,00
125	01.A20.E60 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m ²	20,00	3,21	64,20
126	01.A20.F40 010	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto grasso a due riprese	m ²	5,00	12,23	61,15
127	01.A20.F70 005	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa	m ²	10,00	8,45	84,50
128	01.A20.F70 010	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	10,00	13,61	136,10

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
129	01.A20.F70 015	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di serramenti ed infissi interni, a due riprese	m ²	25,00	12,03	300,75
130	01.A20.F70 025	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese	m ²	5,00	11,87	59,35
131	01.A20.F70 035	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.	m	10,00	11,02	110,20
132	01.A20.F90 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	5,00	17,31	86,55
133	01.A20.F90 010	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a una ripresa	m ²	5,00	9,31	46,55
134	01.A21.A43 005	tumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm ² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m ³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione	m ³	3,000	52,55	157,65
135	01.A21.A50 005	dri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm	m ²	5,00	1,42	7,10
136	01.A22.A90 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²	10,00	0,59	5,90
137	01.A22.B05 005	scrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4	m ²	10,00	7,87	78,70
138	01.A22.B05 010	scrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5	m ²	10,00	9,83	98,30

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
139	01.A23.A10	calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.				
	005	Dello spessore di cm 10	m ²	10,00	18,65	186,50
140	01.A23.A10	calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.				
	010	Dello spessore di cm 15	m ²	10,00	23,63	236,30
141	01.A23.A80	25 per m ³ 1 di sabbia)compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo				
	005	Per superficie di almeno m ² 0,20	m ²	10,00	10,38	103,80
142	01.A23.B50	to al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiamento in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa				
	005	di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m	3,00	13,56	40,68
143	01.A23.B50	to al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiamento in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa				
	015	tangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiamento di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m	3,00	15,27	45,81
144	01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50				
	005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6	m	1,00	10,99	10,99
145	01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50				
	025	Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.	m	1,00	21,47	21,47
146	01.A23.C00	il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche				
	005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa	m ²	1,00	11,13	11,13

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
147	01.A23.C60 005	ne lavori A mano	m ²	10,00	11,65	116,50
148	01.P02.F18 005	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche per ripristini	kg	29,980	1,65	49,47
149	01.P04.A20 005	Mattoni semipieni 7X12X24	cad	22,00	0,15	3,30
150	01.P04.A30 010	Mattoni forati 8x12x24 a quattro fori	cad	30,00	0,18	5,40
151	01.P04.E50 010	Tegole curve normali - lavorate a macchina	cad	55,00	0,44	24,20
152	01.P04.E50 015	Tegole curve con nasello antiscivolo per listell. orizzontale	cad	40,00	0,48	19,20
153	01.P04.E70 005	Tegole piane tipo "marsigliese" comune	cad	30,00	0,51	15,30
154	01.P05.A95 010	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni 12x20x50	cad	10,00	1,62	16,20
155	01.P05.A95 020	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni 20x20x50	cad	10,00	2,40	24,00
156	01.P05.A95 025	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni 25x20x50	cad	10,00	2,88	28,80
157	01.P05.A95 030	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni 30x20x50	cad	10,00	3,27	32,70
158	01.P07.B45 005	nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	m ²	70,00	24,28	1.699,60
159	01.P07.B50 015	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio	m	8,00	3,29	26,32
160	01.P08.C10 005	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore ...	m	10,00	0,68	6,80

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
161	01.P08.C50 005	Profilati parabordo per gradini in materia plastica	m	10,00	2,76	27,60
162	01.P08.E00 010	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate spessore mm 4	m ²	5,00	26,84	134,20
163	01.P11.A80 015	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refilate o fresate In serizzo antigorio - cm 10x2	m	10,00	8,25	82,50
164	01.P12.A05 010	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	20,000	0,68	13,60
165	01.P12.A05 020	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario Rete metallica elettrosaldata	kg	10,000	1,28	12,80
166	01.P12.C00 010	missibile 2600 kg/cm ² Diametro mm 6	kg	5,000	0,67	3,35
167	01.P12.C00 015	missibile 2600 kg/cm ² Diametro mm 8	kg	5,000	0,67	3,35
168	01.P12.C00 020	missibile 2600 kg/cm ² Diametro mm 10	kg	7,000	0,66	4,62
169	01.P12.C00 025	missibile 2600 kg/cm ² Diametro mm 12	kg	4,000	0,66	2,64
170	01.P12.C00 030	missibile 2600 kg/cm ² Diametro mm 14	kg	5,000	0,65	3,25
171	01.P12.C00 035	missibile 2600 kg/cm ² Diametro mm 16	kg	5,000	0,65	3,25
172	01.P09.E27 005	ti nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco 5000	m ²	50,00	3,71	185,50
173	01.P12.M35 005	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5	m ²	10,00	2,33	23,30
174	01.P12.M35	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
175	010	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10	m ²	5,00	2,20	11,00
	01.P12.M35	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai				
176	015	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16	m ²	3,00	1,45	4,35
	01.P12.M35	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai				
177	020	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22	m ²	2,00	1,18	2,36
	01.P12.M60	rino in ferro				
178	005	Di superficie sino a m ² 1	cad	10,00	2,93	29,30
	01.P12.M60	rino in ferro				
179	010	Di superficie superiore ad 1 m ² sino a 2 m ²	cad	10,00	3,82	38,20
	01.P23.G00	utoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane				
180	005	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19	cad	8,00	1,02	8,16
	01.P23.G00	utoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane				
181	010	Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150	cad	8,00	5,10	40,80
	01.P23.G00	utoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane				
182	015	In rotoli altezza mm 25	m	8,00	1,27	10,16
	01.P23.G00	utoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane				
183	020	In rotoli altezza mm 50	m	8,00	2,55	20,40
	01.P23.G00	utoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane				
184	025	In rotoli altezza mm 100	m	10,00	5,08	50,80
	01.P23.G00	utoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane				
185	030	In rotoli altezza mm 150	m	5,00	8,47	42,35
	01.P23.G15	scelta della D.L.				
186	005	Profilo a "I" dimensioni mm 46x22x3	m	5,00	22,24	111,20
	01.P23.G15	scelta della D.L.				
187	010	Profilo a "I" dimensioni mm 80x22x3	m	4,00	29,01	116,04
	01.P23.G15	scelta della D.L.				
188	015	Piattina dimensioni mm 40x3	m	4,00	23,17	92,68
	01.P24.C50	per il tempo di effettivo impiego				
	005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	10,00	43,91	439,10

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
189	01.P24.C50	per il tempo di effettivo impiego				
	010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista	h	5,00	10,67	53,35
190	01.P24.C60	il tempo di effettivo impiego				
	005	Della portata sino q 40	h	2,00	47,04	94,08
191	01.P24.C60	il tempo di effettivo impiego				
	010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	2,00	57,50	115,00
192	01.P24.C60	il tempo di effettivo impiego				
	015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	2,00	62,72	125,44
193	01.P24.C75	movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
	005	Con sollevamento della navicella fino a m 12	h	20,00	47,70	954,00
194	01.P24.C75	movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
	010	Con sollevamento della navicella fino a m 20	h	10,00	61,03	610,30
195	01.P24.C75	movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
	015	Con sollevamento della navicella fino a m 32	h	8,00	81,55	652,40
196	01.P24.H60	zionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego				
	005	Mole angolari, trapani e simili	h	10,00	1,98	19,80
197	01.P24.H70	quanto necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas				
	005	Per taglio o saldature	g	10,000	11,86	118,60
198	01.P24.L60	per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e unvideoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonché la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro comprensivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante				
	005	h	5,00	98,90	494,50
199	01.P25.A35	montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base				
	005	Per m di altezza-al mese	m	10,00	7,96	79,60
200	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese				
	005	...	cad	5,00	18,43	92,15
201	01.P25.A90	ne effettuata in proiezione verticale)				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	...	m ²	50,00	2,68	134,00
202	01.P25.A60	dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).				
	005	Per i primi 30 giorni per usi strutturali	m ²	10,00	9,41	94,10
203	01.P25.A60	dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).				
	010	Per ogni mese oltre al primo per usi strutturali	m ²	10,00	1,61	16,10
204	01.P25.B30	Affitto di telone impermeabile al m ²				
	005	...	g	50,000	0,20	10,00
205	01.P27.N10	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura				
	005	0,9	m ²	5,00	1,43	7,15
206	01.P27.N10	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura				
	010	0,7	m ²	5,00	1,35	6,75
207	01.P27.N10	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura				
	015	0,5	m ²	5,00	1,24	6,20
208	01.P27.N10	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura				
	020	0,3	m ²	5,00	1,16	5,80
209	01.P28.A30	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm ³				
	005	Per impermeabilizzazione di giunti	cad	10,00	5,19	51,90
210	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
	005	Tassello zincato 8x110 mm	cad	1,00	1,32	1,32
211	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
	010	Tassello INOX 8x110 mm	cad	1,00	2,17	2,17
212	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
213	015	Tassello zincato 10x150 mm	cad	1,00	1,55	1,55
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
214	020	Tassello INOX 10x150 mm	cad	1,00	2,70	2,70
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
215	025	Tassello zincato 12x150 mm	cad	1,00	1,74	1,74
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
216	030	Tassello INOX 12x150 mm	cad	1,00	3,72	3,72
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
217	035	Tassello zincato 16x200 mm	cad	1,00	2,70	2,70
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
218	040	Tassello INOX 16x200 mm	cad	1,00	6,75	6,75
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
219	045	Tassello zincato 20x250 mm	cad	1,00	4,50	4,50
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
220	050	Tassello INOX 20x250 mm	cad	1,00	14,41	14,41
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
221	055	Tassello zincato 24x300 mm	cad	1,00	6,01	6,01
	04.P81.E10	materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.				
222	060	Tassello INOX 24x300 mm	cad	1,00	24,04	24,04
	06.A30.F01	ella zona soprastante.				
223	005	rimozione e posa di controsoffitti	m ²	1,00	10,89	10,89
	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	Solette di qualsiasi tipo e spessore	cad	5,00	63,34	316,70
224	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				
	010	Volte in muratura	cad	4,00	88,61	354,44
225	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				
	015	Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25	cad	4,00	53,82	215,28
226	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				
	020	Muri in cls spessore oltre cm.10	cad	6,00	53,82	322,92
227	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				
	025	Murature con spessore fino a cm.25	cad	5,00	34,88	174,40
228	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				
	030	Muri in cls spessore fino a cm.10	cad	2,00	34,88	69,76
229	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	005	Con preparazione manuale del terreno	m ²	1,00	2,12	2,12
230	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	010	Compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12	m ²	1,00	2,26	2,26
231	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	015	Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore ai cm 30	m ²	1,00	3,70	3,70
232	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	020	Su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria	m ²	1,00	5,01	5,01
233	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	025	Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria	m ²	1,00	7,02	7,02
234	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	030	Su cassonetto già preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria	m ²	1,00	8,26	8,26

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
235	20.A27.A10	la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta				
	035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria	m²	1,00	11,07	11,07
236	NP17	POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI.	cad	10,00	44,69	446,90
237	NP20	MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO. COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE. OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE. MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO	mc	20,000	19,82	396,40
238	NP21	'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA;				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<p>OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p> <p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE.</p> <p>PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO</p> <p>MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE >DI 5 METRI</p>	mc	5,000	5,01	25,05
239	NP22	<p>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE</p>	cad	3,00	56,48	169,44
240	NP09	<p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ</p>	cad	15,00	66,99	1.004,85
241	NP10	<p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI</p>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
242	NP11	<p>ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	11,00	98,77	1.086,47
243	NP12	<p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p>	cad	10,00	148,26	1.482,60
244	NP13	<p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER</p>	cad	5,00	205,57	1.027,85

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
245	NP14	<p>IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI</p> <p>DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ</p>	cad	10,00	40,31	403,10
246	NP15	<p>'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	8,00	49,79	398,32
247	NP16	<p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI</p> <p>DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p>	cad	6,00	66,25	397,50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
248	NP01	DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTOPER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE	cad	4,00	115,94	463,76
249	NP02	PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI	cad	10,00	94,80	948,00
250	NP03	PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE	cad	20,00	24,48	489,60
251	NP04	PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI	cad	10,00	64,44	644,40

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
252	NP05	<p>MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULTRICE ECC.</p> <p>'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p> <p>PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI</p>	cad	6,00	18,44	110,64
253	NP24	<p>PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULTRICE ECC.</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p>	mq	100,00	0,46	46,00
254	NP25	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p> <p>COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p>	cad	5,00	39,78	198,90

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
255	NP26	<p>TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	4,00	62,05	248,20
		<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ.</p> <p>COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p>	cad	5,00	92,53	462,65
256	NP27	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ.</p> <p>COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI</p> <p>DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
257	NP28	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO .</p> <p>'PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO .</p> <p>DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ</p>	cad	4,00	22,22	88,88
258	NP29	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	5,00	30,52	152,60
259	NP30	<p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER</p>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
260	NP31	<p>IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p> <p>COMPRENDE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p>	cad	3,00	39,95	119,85
261	NP32	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>DI VOLUME FINO A 1 DMC</p>	cad	3,00	53,63	160,89
262	NP33	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE</p>	dmc	4,000	6,64	26,56

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
263	NP34	<p>DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC</p>	dmc	8,000	3,20	25,60
264	NP35	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC</p>	dmc	6,000	1,66	9,96
265	NP36	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA,</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC</p>	dmc	6,000	1,47	8,82

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
266	NP37	<p>CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC</p>	dmc	15,000	0,33	4,95
267	NP38	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>DI VOLUME FINO A 1 DMC</p>	dmc	10,000	12,38	123,80
268	NP39	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI.,</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC</p>	dmc	20,000	8,51	170,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
269	NP40	<p>SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC</p>	dmc	10,000	5,56	55,60
270	NP41	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC</p>	dmc	15,000	2,86	42,90
271	NP42	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI</p>	dmc	15,000	2,22	33,30

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
272	NP43	<p>RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>DI VOLUME FINO A 1 DMC</p>	dmc	12,000	22,24	266,88
273	NP44	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC</p>	dmc	10,000	16,82	168,20
274	NP45	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI</p>	dmc	9,000	11,04	99,36

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
275	NP46	<p>ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC</p>	dmc	10,000	5,73	57,30
276	NP47	<p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC</p>	dmc	10,000	3,79	37,90
277	NP48	<p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO.</p> <p>E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE</p> <p>PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO</p>	cad	9,00	61,48	553,32

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
278	NP50	<p>APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE.</p> <p>E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE</p> <p>PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO</p>	cad	5,00	92,58	462,90
		<p>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO ARRECARRE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO.</p> <p>L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITA' LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI , LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI ,SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITA' SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARA' ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE.</p> <p>PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRA' ESSERE CONFERMATA CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO</p>	cad	8,00	111,71	893,68
279	NP72	<p>“VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL'APPARECCHIATURA.</p> <p>COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA”</p> <p>“SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE.</p> <p>SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“ PER OGNI APPARECCHIATURA CONTROLLATA</p>	cad	5,00	8,01	40,05

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		OPERE DA FABBRO FALEGNAME VETRAIO				
280	01.A12.M20 005	Posa di coprispigholi in materia plastica Per quantitativi di almeno m 0,50	m	1,00	6,77	6,77
281	01.A15.A10 010	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.	m ²	1,00	20,63	20,63
282	01.A15.A10 015	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera	m ²	1,00	42,75	42,75
283	01.A15.A10 020	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque tipo e spessore per lucernari	m ²	1,00	27,53	27,53
284	01.A15.A10 025	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Cristalli trasparenti normali	m ²	1,00	36,18	36,18
285	01.A15.A10 030	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Cristalli temperati	m ²	1,00	36,18	36,18
286	01.A15.A10 035	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	m ²	1,00	36,18	36,18
287	01.A15.A20 005	il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno	m ²	1,00	8,26	8,26
288	01.A15.A25 005	rate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di varie dimensioni su telai in ferro o legno	m ²	1,00	8,45	8,45
289	01.A15.A30 005	protezione della nuova stuccatura Di qualunque tipo e dimensione	m	1,00	3,41	3,41
290	01.A15.C00 005	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate Di qualsiasi spessore o tipo	m ²	1,00	6,02	6,02
291	01.A15.B00 005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro	m ²	1,00	8,16	8,16
292	01.A16.A10 005	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature Per superficie di almeno m ² 0,20	m ²	1,00	15,15	15,15
293	01.A17.B65 005	vestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
294	01.A17.B70	battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone	m ²	1,20	284,91	341,89
	005	In qualsiasi tipo di legname				
295	01.A17.H00	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica	m ²	1,50	39,72	59,58
	005	canismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite				
296	01.A17.H00	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica	m ²	1,00	9,12	9,12
	010	lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite				
297	01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite	m ²	1,00	12,16	12,16
	005	Su serramenti in legno od in ferro				
298	01.A17.H20	parti sostituite	cad	1,00	42,55	42,55
	010	Per ogni sostituzione oltre la prima				
299	01.A17.L00	in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio	cad	1,00	18,24	18,24
	005	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura				
300	01.A18.A25	archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine	m ²	1,00	37,24	37,24
	005	A lavorazione chiodata o bullonata				
301	01.A18.A25	archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine	kg	1,000	4,42	4,42
	010	A lavorazione saldata				
302	01.A18.A30	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine	kg	4,000	3,95	15,80
	005	In ferro a doppio T (putrelle)				
303	01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10	kg	5,000	2,57	12,85
	005	A doppio T				
304	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	4,000	3,47	13,88
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
305	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	1,000	2,65	2,65
	010	In leghe leggere al cromo alluminio				
306	01.A18.A60	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80	kg	1,000	9,55	9,55
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
			kg	3,000	2,85	8,55

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
307	01.A18.A60	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80				
	010	In leghe leggere al cromo alluminio	kg	2,658	10,91	29,00
308	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	5,000	3,73	18,65
309	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
	010	In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m ² 2,00 e m ² 3,5	m ²	2,00	285,02	570,04
310	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
	005	In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	1,00	324,80	324,80
311	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
	015	In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	3,00	255,19	765,57
312	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
	020	In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	1,00	747,42	747,42
313	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
	025	In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m ² 2,00 e m ² 3,5	m ²	2,00	711,37	1.422,74
314	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
	030	In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	3,00	659,16	1.977,48
315	01.A18.B00	montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
316	01.A18.B00	050 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	1,00	206,34	206,34
		montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
317	01.A18.B00	055 In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m ² 2,00 e m ² 3,5	m ²	2,00	184,70	369,40
		montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
318	01.A18.B00	060 In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	4,00	182,82	731,28
		montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
319	01.A18.B00	065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	1,00	302,42	302,42
		montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
320	01.A18.B00	070 In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m ² 2,00 m ² 3,5	m ²	2,00	295,71	591,42
		montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
321	01.A18.B05	075 In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	4,00	270,36	1.081,44
		tura in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio				
322	01.A18.B10	005 Con oblo' del diametro di cm 40	m ²	1,00	284,28	284,28
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
323	01.A18.B10	1) Compresa la posa 005 In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	2,00	751,15	1.502,30
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
324	01.A18.B10	010 In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m ² 2.00 e m ² 3,5	m ²	2,00	712,61	1.425,22
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
325	01.A18.B10	020 In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	2,00	831,94	1.663,88
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
326	01.A18.B10	025 In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m ² 2.00 e m ² 3,5	m ²	2,00	792,17	1.584,34
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
327	01.A18.B10	030 In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	3,79	752,39	2.851,56
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
328	01.A18.B10	050 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	2,00	324,80	649,60
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
329	01.A18.B10	055 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m ² 2.00 e m ² 3,5	m ²	2,00	308,39	616,78
		, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
330	060	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	3,50	293,72	1.028,02
	01.A18.B10	, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
331	065	In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m ² 2,0	m ²	2,00	334,74	669,48
	01.A18.B10	, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
332	070	In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m ² 2.00 m ² 3,5	m ²	2,00	308,39	616,78
	01.A18.B10	, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
333	075	In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m ² 3,5	m ²	3,50	302,42	1.058,47
	01.A18.B10	, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa				
334	015	In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5	m ²	3,50	656,68	2.298,38
	01.A18.B15	dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura				
335	005	Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.	m ²	2,00	220,51	441,02
	01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello				
336	005	Per qualsiasi spessore	m ²	2,00	43,10	86,20
	01.A18.B19	sione e tipo di apertura				
337	005	In acciaio o in alluminio	m ²	2,00	41,47	82,94
	01.A18.B20	nellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Comprese le opere accessorie				
338	005	Per qualsiasi dimensione	m ²	2,00	55,00	110,00
	01.A18.B90	stimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura				
	010	In lega leggera al cromo-alluminio	kg	6,000	6,56	39,36

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
339	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.				
	005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	6,000	1,58	9,48
340	01.A18.C50	ti, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine				
	005	snodati	m ²	2,00	138,91	277,82
341	01.A18.E10	altro occorrente per le legature etc.				
	005	A maglie di mm 30x30	m ²	8,00	38,89	311,12
342	01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico				
	005	Con o senza funzionamento esterno	cad	4,00	63,24	252,96
343	01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite				
	005	spessore mm 0,7	m ²	2,00	3,22	6,44
344	01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite				
	010	spessore mm 0,9	m ²	1,50	3,84	5,76
345	01.P08.B20	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite				
	025	spessore mm 1,8	m ²	1,20	6,13	7,36
346	01.P12.E10	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)				
	005	In ferro (base + extra)	kg	4,840	0,74	3,58
347	01.P12.E10	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)				
	010	In lega leggera cromo-alluminio	kg	5,000	4,15	20,75
348	01.P12.E20	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80				
	005	In ferro (base + extra)	kg	5,000	0,70	3,50
349	01.P12.E20	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80				
	015	In lega leggera cromo-alluminio	kg	2,000	4,40	8,80
350	01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni				
	005	...	kg	10,000	1,24	12,40
351	01.P13.G20	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera				
	005	Tipo a due giri	cad	1,00	8,24	8,24

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
352	01.P13.G20	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera 010 Tipo a due giri e mezzo	cad	1,00	9,67	9,67
353	01.P13.G20	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera 015 Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia	cad	1,00	10,68	10,68
354	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare) 005 Per serrande	cad	1,00	10,31	10,31
355	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare) 010 Per cancelli riducibili	cad	1,00	16,89	16,89
356	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare) 015 Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri	cad	2,00	17,86	35,72
357	01.P13.G40	Serratura (tipo Yale o similare) 020 A tre chiavi e 4 giri e mezzo	cad	1,00	10,68	10,68
358	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio 005 Lunghezza mm 80	cad	3,00	0,41	1,23
359	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio 010 Lunghezza mm 100	cad	4,00	0,51	2,04
360	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio 015 Lunghezza mm 120	cad	3,00	0,64	1,92
361	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio 020 Lunghezza mm 140	cad	4,00	0,79	3,16
362	01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio 025 Lunghezza mm 160	cad	5,00	1,32	6,60
363	01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto 005 Altezza mm 75	cad	1,00	4,46	4,46
364	01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto 010 Altezza mm 100	cad	1,00	5,27	5,27
365	01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto 015 Altezza mm 125	cad	1,00	7,01	7,01
366	01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto 020 Altezza mm 150	cad	1,00	9,20	9,20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
367	01.P14.B60 005	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Tipo a scatto	cad	1,00	4,05	4,05
368	01.P14.B60 010	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Tipo Yale	cad	1,00	5,15	5,15
369	01.P14.C16 005	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo Milano per finestre	cad	3,00	2,89	8,67
370	01.P14.C16 010	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo Milano per porte interne	cad	3,00	4,40	13,20
371	01.P14.C16 015	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo corno per finestre	cad	3,00	2,67	8,01
372	01.P14.C16 020	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo corno per porte interne	cad	2,00	3,25	6,50
373	01.P14.C17 005	zontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h) Con apertura dall'esterno con chiave	cad	3,00	110,92	332,76
374	01.P14.C18 005	zontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave	cad	2,00	157,41	314,82
375	01.P14.C18 010	zontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	2,00	202,87	405,74
376	01.P14.C18 015	zontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno	cad	2,00	117,28	234,56
377	01.P14.C40 005	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.1	cad	1,00	71,32	71,32
378	01.P14.C40 010	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.2	cad	1,00	80,20	80,20
379	01.P14.C40 015	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.3	cad	1,00	97,94	97,94
380	01.P14.C40 020	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.4	cad	1,00	119,39	119,39
381	01.P14.E30	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	Di diametro 4,4 mm circa	m	1,00	3,65	3,65
382	01.P14.F32	ti di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa				
	005	In acciaio zincato	cad	1,00	10,23	10,23
383	01.P14.F32	ti di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa				
	010	In acciaio inox 18/8 (AISI 304)	cad	1,00	13,21	13,21
384	01.P14.F70	Supporti a rullo per avvolgibili				
	005	...	cad	1,00	2,35	2,35
385	01.P14.G10	Fermacinghie				
	005	...	cad	1,00	1,95	1,95
386	01.P14.G30	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle				
	005	...	cad	1,00	1,44	1,44
387	01.P14.H20	Supporti (fianchetti)				
	005	...	cad	1,00	3,21	3,21
388	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	005	In ferro	kg	1,000	19,00	19,00
389	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	010	In ottone cromato	kg	1,000	26,62	26,62
390	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	015	In alluminio anodizzato	kg	1,000	23,13	23,13
391	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	020	In acciaio inossidabile	kg	1,000	20,79	20,79
392	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	025	In bronzo	kg	1,000	23,24	23,24
393	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	030	In rame	kg	1,000	23,24	23,24
394	01.P14.N00	re, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	035	In ottone	kg	1,000	26,62	26,62
395	01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)				
	005	Sezione cm 4x4	m	1,00	0,34	0,34
396	01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	010	Sezione cm 4x5	m	1,00	0,42	0,42
397	01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)				
	015	Sezione cm 4x6	m	1,00	0,51	0,51
398	01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)				
	020	Sezione cm 6x8	m	1,00	1,02	1,02
399	01.P18.R00	Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme				
	005	...	q	1,000	9,71	9,71
400	01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8				
	005	Normali	m ²	1,00	14,52	14,52
401	01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8				
	010	Colorati	m ²	1,00	28,93	28,93
402	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	005	Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB	m ²	1,00	40,50	40,50
403	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m ²	1,00	50,24	50,24
404	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	015	Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m ²	1,00	60,40	60,40
405	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	020	Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m ²	1,00	71,05	71,05
406	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	025	Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m ²	1,00	57,05	57,05
407	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	030	Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m ²	1,00	67,10	67,10
408	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
	035	Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m ²	1,00	77,75	77,75
409	01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
410	040	Spessore mm 5+0.76+3	m ²	1,00	57,05	57,05
	01.P20.B03	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
411	045	Spessore mm 5+1.14+3	m ²	1,00	67,10	67,10
	01.P20.B03	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
412	050	Spessore mm 5+1.52+3	m ²	1,00	77,85	77,85
	01.P20.B03	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale				
413	055	Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	m ²	1,00	68,31	68,31
	01.P23.C10	Cinghia				
414	005	Di canapa	m	1,00	0,31	0,31
	01.P23.C10	Cinghia				
415	010	Di nylon	m	1,00	0,26	0,26
	NP06	PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO				
416	NP07	PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO	cad	1,00	407,11	407,11
	NP08	PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC,	cad	1,00	277,76	277,76

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
418	NP18	<p>PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DEI CANCELLI E PORTONI E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE</p> <p>CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO</p>	cad	1,00	162,52	162,52
419	NP19	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPREDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE.</p> <p>PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO II BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE)</p> <p>PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM</p>	cad	1,00	32,48	32,48
420	NP23	<p>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPREDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE.</p> <p>PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO II BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE)</p> <p>PER OGNI CM SUCCESSIVO</p>	centimetri	1,00	1,37	1,37
421	NP49	<p>SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA.</p> <p>PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p>	cad	1,00	38,09	38,09

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
422	NP51	<p>CERNIERE MUNITE DI CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA - REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE EVENTUALMENTE ANCHE PER LA MODIFICA DELLE PORTE E TELAI ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA NUOVE CERNIERE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA</p> <p>PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	1,00	52,59	52,59
423	NP52	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I</p>	cad	1,00	6,04	6,04

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.				
424	NP53	VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.	cad	1,00	2,23	2,23
425	NP54	VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO	cad	1,00	53,68	53,68

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<p>QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>				
			cad	1,00	8,86	8,86
426	NP55	<p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
427	NP56	SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE	cad	1,00	4,34	4,34
428	NP57	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE	ml	1,00	20,00	20,00
429	NP58	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTA DI BOCCOLE O RODELLE DI	cad	2,00	52,27	104,54

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE				
			cad	3,00	20,84	62,52
430	NP59	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.				
			cad	2,00	33,31	66,62

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
431	NP60	RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO,OGNI MATERIALEUTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.	cad	2,00	289,41	578,82
432	NP61	“RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAIO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLI. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI “				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
433	NP62	SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. "SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE." PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO	cad	1,00	1.418,58	1.418,58
434	NP63	SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO. "SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE." PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO	cad	2,00	50,81	101,62
435	NP64	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO	cad	2,00	20,14	40,28
436	NP65	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA	cad	2,00	41,06	82,12

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO				
437	NP66	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.	cad	2,00	9,50	19,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
438	NP67	SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.	cad	2,00	44,32	88,64
439	NP68	REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO.	cad	2,00	12,66	25,32
440	NP69	REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO	cad	2,00	36,17	72,34

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
441	NP73	<p>“SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI, RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO.</p> <p>E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA'“</p>	cad	3,00	5,07	15,21
442	01.A19.A10	<p>OPERE IDRICO SANITARIE</p> <p>Tubi pluviali, doccia, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera</p> <p>010 In acciaio inossidabile</p>	mq	2,00	276,05	552,10
443	01.A19.A30	<p>Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera</p> <p>010 Del diametro di cm 10</p>	m	5,00	16,32	81,60
444	01.A19.A20	<p>per il fissaggio</p> <p>005 Del diametro di cm 8</p>	m	1,00	17,67	17,67
445	01.A19.A20	<p>per il fissaggio</p> <p>010 Del diametro di cm 9</p>	m	1,00	17,85	17,85
446	01.A19.A20	<p>per il fissaggio</p> <p>015 Del diametro di cm 10</p>	m	1,00	19,32	19,32
447	01.A19.A20	per il fissaggio				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
448	020	Del diametro di cm 12	m	1,00	21,73	21,73
	01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera				
449	015	Del diametro di cm 12	m	2,00	18,70	37,40
	01.A19.A30	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera				
450	010	Del diametro di cm 10	m	3,00	16,32	48,96
	01.A19.B20	chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:				
451	005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	2,00	23,23	46,46
	01.A19.B20	chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:				
452	010	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza	m	2,00	27,45	54,90
	01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature				
453	005	In lamiera di ferro zincato del n.26	m ²	2,00	44,28	88,56
	01.A19.C20	rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m ² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi				
454	005	In lamiera di ferro zincato o rame	m ²	2,00	27,85	55,70
	01.A19.E00	se quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole				
455	005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	kg	2,000	10,08	20,16
	01.A19.E12	di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura				
456	005	Per diametri esterni da mm 16 a mm 26	m	2,00	7,63	15,26
	01.A19.E14	verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe				
457	005	Del diametro di mm 32, 40 e 50	m	2,00	6,12	12,24
	01.A19.E14	verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
458	01.A19.E14	deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe	m	2,00	9,15	18,30
		010 Del diametro di mm 63 e 75				
459	01.A19.E14	verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe	m	2,00	12,16	24,32
		015 Del diametro di mm 90 e 110				
460	01.A19.E20	verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe	m	2,00	18,19	36,38
		020 Del diametro di mm 125 e 160				
461	01.A19.E20	tuiti	cad	2,00	39,17	78,34
		005 Per la prima vaschetta riparata				
462	01.A19.E20	tuiti	cad	3,00	19,59	58,77
		010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato				
463	01.A19.E30	l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio	cad	3,00	24,49	73,47
		005 Per il primo rubinetto o sifone riparato				
464	01.A19.E30	l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio	cad	10,00	6,52	65,20
		010 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato				
465	01.A19.E40	cessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio	cad	3,00	24,49	73,47
		005 Per il primo flussometro riparato				
466	01.A19.E40	cessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio	cad	5,00	6,52	32,60
		010 Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato				
467	01.A19.E50	gio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti	cad	1,00	90,19	90,19
		005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.				
468	01.A19.E60	riali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche	cad	3,00	37,44	112,32
		005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.				
468	01.A19.G10	zione e lo scarico				
		005 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
469	01.A19.G10	zione e lo scarico	cad	2,00	105,82	211,64
	020	tole per acqua calda e fredda,due pilette e sifoni a due bracci.	cad	2,00	110,63	221,26
470	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	030	scelatore, piletta e sifone di scarico	cad	2,00	88,26	176,52
471	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	035	rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	2,00	63,60	127,20
472	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	040	centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	2,00	77,26	154,52
473	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	045	, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	2,00	69,62	139,24
474	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	050	di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	2,00	72,73	145,46
475	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	055	tasselli di fissaggio	cad	2,00	63,88	127,76
476	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	060	calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	2,00	79,78	159,56
477	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	065	da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	2,00	85,79	171,58
478	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	070	ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	2,00	67,77	135,54
479	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	075	raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio	cad	2,00	73,78	147,56
480	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	085	rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento	cad	2,00	76,56	153,12
481	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	090	di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento	cad	2,00	82,58	165,16
482	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	095	cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno	cad	2,00	110,41	220,82

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
483	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	100	parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno	cad	2,00	113,04	226,08
484	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	105	Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone	cad	2,00	114,24	228,48
485	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	110	di scarico e sifone discarico	cad	2,00	107,79	215,58
486	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	115	Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva	cad	2,00	27,42	54,84
487	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	120	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"	cad	2,00	11,42	22,84
488	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	125	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	cad	2,00	13,06	26,12
489	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"	cad	4,00	14,70	58,80
490	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"	cad	3,00	9,79	29,37
491	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"	cad	3,00	13,06	39,18
492	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"	cad	2,00	16,32	32,64
493	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	150	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"	cad	3,00	17,95	53,85
494	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	155	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"	cad	3,00	19,59	58,77
495	01.A19.G10	zione e lo scarico				
	160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	1,00	105,82	105,82
496	01.A19.G10	zione e lo scarico				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
497	165 01.A19.G10	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico zione e lo scarico	cad	2,00	79,37	158,74
498	170 01.A19.G10	Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico zione e lo scarico	cad	2,00	35,92	71,84
499	185 01.A19.G10	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico zione e lo scarico	cad	2,00	58,76	117,52
500	190 01.A19.G10	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico zione e lo scarico	cad	2,00	60,13	120,26
501	195 01.A19.G10	Sedili in plastica per vasi all'inglese 3 zione e lo scarico	cad	2,00	9,12	18,24
502	200 01.A19.G10	Lancia di lavaggio, completa di accessori zione e lo scarico	cad	2,00	20,90	41,80
503	205 01.A19.G10	Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato zione e lo scarico	cad	2,00	51,67	103,34
504	220 01.A19.G10	fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata zione e lo scarico	cad	1,00	159,73	159,73
505	230 01.A19.G20	Specchio reclinabile per disabili murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle	cad	3,00	33,30	99,90
506	005 01.A19.G20	Mensole da cm 35 per lavabi murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle	cad	2,00	20,90	41,80
507	010 01.A19.H05	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le	cad	2,00	22,75	45,50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
508	005	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche	cad	1,00	230,81	230,81
	01.A19.H10	PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.				
509	010	...	cad	1,00	174,08	174,08
	01.A19.H15	di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.				
510	005	...	cad	1,00	100,23	100,23
	01.A19.H20	di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche				
	005	...	cad	1,00	71,30	71,30

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
511	01.A19.H25	e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche				
	005 ...		cad	1,00	187,29	187,29
512	01.A19.H30	e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante				
	005 ...		cad	1,00	96,79	96,79
513	01.A19.H35	a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.				
	005 ...		cad	1,00	264,65	264,65
514	01.A19.H40	soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.				
	005 ...		cad	1,00	123,55	123,55

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
515	01.A19.H45	getto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.				
	005	...	cad	1,00	5.637,37	5.637,37
516	01.A19.H50	getto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.				
	005	...	cad	1,00	5.386,84	5.386,84
517	01.A25.A10	detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida)				
	005	Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa	m ³	1,000	18,63	18,63
518	01.A25.A50	zione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello				
	005	cad	1,00	19,90	19,90
519	01.A25.A10	detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida)				
	010	Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo	m ³	1,000	108,39	108,39
520	01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita	cad	1,00	78,13	78,13
521	01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.				
	005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi	cad	2,00	31,83	63,66
522	01.P08.A03	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1				
	025	diametro esterno cm 10	cad	1,00	2,75	2,75
523	01.P08.A03	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1				
	030	diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	4,04	4,04
524	01.P08.A05	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2				
	025	diametro esterno cm 10	cad	1,00	5,24	5,24
525	01.P08.A05	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2				
	030	diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	7,69	7,69
526	01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3				
	020	diametro esterno cm 10	cad	1,00	7,47	7,47
527	01.P08.A10	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3				
	025	diametro esterno cm 12 O cm 12,5	cad	1,00	10,98	10,98
528	01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1				
	020	diametro esterno cm 10	cad	1,00	3,64	3,64
529	01.P08.A13	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1				
	025	diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	4,59	4,59
530	01.P08.A15	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2				
	020	diametro esterno cm 10	cad	1,00	6,94	6,94
531	01.P08.A15	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2				
	025	diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	8,76	8,76
532	01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3				
	005	diametro esterno cm5	cad	2,00	5,26	10,52
533	01.P08.A18	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3				
	010	diametro esterno cm6,3				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
534	01.P08.A18 015	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm8	cad	2,00	5,98	11,96
535	01.P08.A18 020	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm10	cad	2,00	7,69	15,38
536	01.P08.A18 025	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm12,5	cad	2,00	9,72	19,44
537	01.P08.A18 030	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm14	cad	2,00	12,27	24,54
538	01.P08.A18 035	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm16	cad	2,00	14,25	28,50
539	01.P08.A18 040	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm20	cad	2,00	17,58	35,16
540	01.P08.A23 005	rico toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 11	cad	2,00	27,15	54,30
541	01.P08.A23 010	rico toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 12,5	m	2,00	3,94	7,88
542	01.P08.A23 015	rico toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 16	m	2,00	4,52	9,04
543	01.P08.A23 020	rico toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 20	m	2,00	6,28	12,56
544	01.P08.A25 005	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 5	m	2,00	9,49	18,98
545	01.P08.A25 010	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 6,3	cad	2,00	0,87	1,74
546	01.P08.A25 015	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 8	cad	3,00	1,21	3,63
			cad	3,00	1,50	4,50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
547	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 020 diametro esterno cm 10	cad	2,00	1,87	3,74
548	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 025 diametro esterno cm 12,5	cad	2,00	2,68	5,36
549	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 030 diametro esterno cm 14	cad	1,00	3,47	3,47
550	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 035 diametro esterno cm 16	cad	1,00	4,57	4,57
551	01.P08.A25	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 040 diametro esterno cm 20	cad	1,00	10,71	10,71
552	01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale 020 diametro esterno cm 8	cad	1,00	1,03	1,03
553	01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale 025 diametro esterno cm 10	cad	1,00	1,52	1,52
554	01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale 030 diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	2,65	2,65
555	01.P08.A30	Curve a 90° in PVC serie normale 035 diametro esterno cm 14	cad	1,00	4,02	4,02
556	01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 015 diametro esterno cm 8	cad	1,00	1,75	1,75
557	01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 020 diametro esterno cm 10	cad	1,00	2,05	2,05
558	01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 025 diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	3,18	3,18
559	01.P08.A35	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 030 diametro esterno cm 14	cad	1,00	4,18	4,18

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
560	01.P08.A38 005	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11	cad	4,00	2,96	11,84
561	01.P08.A38 015	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 16	cad	2,00	6,73	13,46
562	01.P08.A38 020	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 20	cad	1,00	11,96	11,96
563	01.P08.A40 025	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 10	cad	1,00	3,34	3,34
564	01.P08.A40 030	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	4,75	4,75
565	01.P08.A40 035	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 14	cad	1,00	6,40	6,40
566	01.P08.A45 020	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 10	cad	1,00	3,86	3,86
567	01.P08.A45 025	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	4,94	4,94
568	01.P08.A45 030	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 14	cad	1,00	6,37	6,37
569	01.P08.A47 005	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore esterno cm 11	cad	1,00	4,98	4,98
570	01.P08.A47 010	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore esterno cm 12,5	cad	1,00	6,06	6,06
571	01.P08.A47 015	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore esterno cm 16	cad	1,00	11,12	11,12
572	01.P08.A47 020	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore esterno cm 20	cad	1,00	19,55	19,55

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
573	01.P08.A48 005	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 11	cad	1,00	8,12	8,12
574	01.P08.A48 010	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 12.5	cad	1,00	9,71	9,71
575	01.P08.A48 015	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 16	cad	1,00	21,93	21,93
576	01.P08.A48 020	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 20	cad	1,00	31,93	31,93
577	01.P08.A49 010	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm12.5	cad	1,00	30,68	30,68
578	01.P08.A49 015	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm16	cad	1,00	47,22	47,22
579	01.P08.A50 025	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 10	cad	1,00	4,46	4,46
580	01.P08.A50 030	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	7,71	7,71
581	01.P08.A55 010	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 10	cad	1,00	7,73	7,73
582	01.P08.A55 015	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	11,44	11,44
583	01.P08.A60 025	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale diametro esterno cm 10	cad	1,00	5,93	5,93
584	01.P08.A60 030	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	8,62	8,62
585	01.P08.A65 015	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 10	cad	1,00	7,94	7,94

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
586	01.P08.A65	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	020	diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	10,35	10,35
587	01.P08.A70	Ampliatori e riduttori in PVC serie normale				
	025	diametro maggiore cm 10	cad	1,00	1,71	1,71
588	01.P08.A70	Ampliatori e riduttori in PVC serie normale				
	030	diametro maggiore cm 12,5	cad	1,00	2,37	2,37
589	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	005	diametro maggiore cm 6,3	cad	2,00	0,98	1,96
590	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	010	diametro maggiore cm 8	cad	3,00	1,18	3,54
591	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	020	diametro maggiore cm 12,5	cad	2,00	2,45	4,90
592	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	025	diametro maggiore cm 14	cad	1,00	3,26	3,26
593	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	030	diametro esterno cm 16	cad	1,00	4,08	4,08
594	01.P08.A75	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85				
	035	diametro esterno cm 20	cad	1,00	8,14	8,14
595	01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85				
	005	diametro esterno cm 12,5	cad	2,00	13,21	26,42
596	01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85				
	010	diametro esterno cm 16	cad	1,00	15,39	15,39
597	01.P08.A78	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85				
	015	diametro esterno cm 20	cad	1,00	17,89	17,89
598	01.P08.B67	Fornitura di tubo pluviale in PVC				
	010	diametro cm10	m	18,00	2,83	50,94

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
599	01.P08.B68 010	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni curva a 45 gradi - diametro mm 100	cad	1,00	3,15	3,15
600	01.P08.B68 020	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100	cad	1,00	5,01	5,01
601	01.P08.B70 005	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile giunto con scarico diametro esterno cm 12,5	cad	1,00	5,15	5,15
602	01.P08.B70 020	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5	cad	1,00	4,32	4,32
603	01.P08.B70 035	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125	cad	1,00	2,43	2,43
604	01.P08.B70 050	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3	cad	1,00	0,88	0,88
605	01.P08.G00 005	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3	m	6,00	0,97	5,82
606	01.P08.G00 010	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore mm 3	m	5,00	1,23	6,15
607	01.P08.G00 015	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3	m	5,00	1,56	7,80
608	01.P08.G00 020	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-spessore mm 3	m	4,00	2,00	8,00
609	01.P08.G00 025	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-spessore mm 3	m	1,00	2,39	2,39
610	01.P08.G00 030	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	2,00	3,36	6,72
611	01.P08.G00 035	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3	m	2,00	5,13	10,26
612	01.P08.G00 040	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	5,00	6,60	33,00
613	01.P08.G00 045	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160-spessore mm 6,2	m	2,00	10,71	21,42

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
614	01.P08.G00 050	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 200-spessore mm 6,2	m	1,00	13,31	13,31
615	01.P08.G10 005	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32	cad	2,00	0,92	1,84
616	01.P08.G10 010	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 40	cad	3,00	0,92	2,76
617	01.P08.G10 015	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50	cad	6,00	0,97	5,82
618	01.P08.G10 020	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63	cad	6,00	1,38	8,28
619	01.P08.G10 025	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 75	cad	8,00	2,31	18,48
620	01.P08.G10 030	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90	cad	2,00	3,52	7,04
621	01.P08.G10 035	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110	cad	2,00	3,85	7,70
622	01.P08.G10 040	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125	cad	1,00	5,03	5,03
623	01.P08.G20 005	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32	cad	2,00	1,52	3,04
624	01.P08.G20 010	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 40	cad	2,00	0,97	1,94
625	01.P08.G20 015	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50	cad	3,00	1,05	3,15
626	01.P08.G20 020	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63	cad	4,00	1,80	7,20
627	01.P08.G20 025	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 75	cad	5,00	2,85	14,25
628	01.P08.G20 030	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90	cad	3,00	4,02	12,06

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
629	01.P08.G20 035	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110	cad	1,00	4,36	4,36
630	01.P08.G20 040	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125	cad	1,00	5,03	5,03
631	01.P08.G30 005	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50	cad	1,00	1,38	1,38
632	01.P08.G30 010	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40	cad	1,00	0,97	0,97
633	01.P08.G40 010	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40	cad	1,00	1,85	1,85
634	01.P08.G40 015	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	1,00	2,05	2,05
635	01.P08.G40 020	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	1,00	2,76	2,76
636	01.P08.G40 025	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75	cad	3,00	3,29	9,87
637	01.P08.G40 030	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	3,00	4,36	13,08
638	01.P08.G40 035	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110	cad	4,00	5,42	21,68
639	01.P08.G40 040	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125	cad	2,00	6,12	12,24
640	01.P08.G50 005	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/75/75	cad	2,00	3,45	6,90
641	01.P08.G50 010	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90/90/90	cad	1,00	4,42	4,42
642	01.P08.G50 015	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110	cad	1,00	11,65	11,65
643	01.P08.G60 005	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32	cad	1,00	1,72	1,72

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
644	01.P08.G60 010	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40	cad	2,00	1,84	3,68
645	01.P08.G60 015	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	2,00	2,05	4,10
646	01.P08.G60 020	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	2,00	2,76	5,52
647	01.P08.G60 025	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75	cad	2,00	3,29	6,58
648	01.P08.G60 030	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	1,00	4,37	4,37
649	01.P08.G60 035	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110	cad	1,00	5,42	5,42
650	01.P08.G60 040	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125	cad	1,00	6,12	6,12
651	01.P08.G70 005	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/75/75	cad	1,00	7,39	7,39
652	01.P08.G70 010	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90/90/90	cad	1,00	9,56	9,56
653	01.P08.G70 015	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametri mm 100/90/90, 110/110/110	cad	1,00	11,65	11,65
654	01.P08.G70 020	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametri mm 125/90/90, 125/125/125	cad	1,00	12,17	12,17
655	01.P08.G70 025	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160/140/140	cad	1,00	28,60	28,60
656	01.P08.G80 005	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50/40/40	cad	1,00	2,21	2,21
657	01.P08.G80 010	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63/50/50	cad	1,00	2,76	2,76
658	01.P08.G80 015	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/50/50, 75/63/63	cad	1,00	3,52	3,52

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
659	01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE 020 diametro mm 110/90/90, 110/110/110	cad	1,00	5,82	5,82
660	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE 005 diametro mm 63/63	cad	3,00	7,19	21,57
661	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE 010 diametro mm 75/75	cad	2,00	7,68	15,36
662	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE 015 diametro mm 90/90	cad	2,00	11,03	22,06
663	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE 020 diametro mm 110/110	cad	1,00	12,58	12,58
664	01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE 025 diametro mm 125/110	cad	1,00	15,08	15,08
665	01.P08.H00	PE 005 diametro mm 110	cad	1,00	56,78	56,78
666	01.P08.H00	PE 010 diametro mm 125	cad	1,00	71,24	71,24
667	01.P08.H00	PE 015 diametro mm 160	cad	1,00	102,43	102,43
668	01.P08.H00	PE 020 diametro mm 200	cad	1,00	157,04	157,04
669	01.P08.H00	PE 025 diametro mm 250	cad	1,00	238,16	238,16
670	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE 005 diametro maggiore mm 40, minore mm 32	cad	2,00	0,59	1,18
671	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE 010 diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40	cad	3,00	0,59	1,77
672	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
673	015	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50	cad	3,00	0,76	2,28
	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE				
674	020	diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63	cad	2,00	0,85	1,70
	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE				
675	025	diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75	cad	2,00	1,05	2,10
	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE				
676	030	diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90	cad	2,00	1,31	2,62
	01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE				
677	035	diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110	cad	1,00	2,31	2,31
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
678	005	diametro mm 32	cad	1,00	1,84	1,84
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
679	010	diametro mm 40	cad	1,00	3,22	3,22
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
680	015	diametro mm 50	cad	1,00	3,27	3,27
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
681	020	diametro mm 63	cad	1,00	3,89	3,89
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
682	025	diametro mm 75	cad	1,00	4,42	4,42
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
683	030	diametro mm 90	cad	1,00	5,03	5,03
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
684	035	diametro mm 110	cad	1,00	5,82	5,82
	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	040	diametro mm 125	cad	1,00	8,09	8,09

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
685	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE 045 diametro mm 160	cad	1,00	13,62	13,62
686	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE 050 diametro mm 200	cad	1,00	61,78	61,78
687	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE 055 diametro mm 250	cad	1,00	131,03	131,03
688	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 005 diametro mm 32	cad	1,00	1,51	1,51
689	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 010 diametro mm 40	cad	1,00	1,63	1,63
690	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 015 diametro mm 50	cad	1,00	1,80	1,80
691	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 020 diametro mm 63	cad	1,00	2,59	2,59
692	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 025 diametro mm 75	cad	1,00	3,06	3,06
693	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 030 diametro mm 90	cad	1,00	3,89	3,89
694	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 035 diametro mm 110	cad	1,00	4,43	4,43
695	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 040 diametro mm 125	cad	1,00	6,02	6,02
696	01.P08.H40	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE 045 diametro mm 160	cad	1,00	9,56	9,56
697	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
698	005	diametro mm 40	cad	1,00	1,93	1,93
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				
699	010	diametro mm 50	cad	1,00	2,21	2,21
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				
700	015	diametro mm 63	cad	1,00	3,06	3,06
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				
701	020	diametro mm 75	cad	3,00	3,43	10,29
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				
702	025	diametro mm 90	cad	3,00	3,85	11,55
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				
703	030	diametro mm 110	cad	1,00	4,37	4,37
	01.P08.H50	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE				
704	035	diametro mm 125	cad	1,00	5,52	5,52
	01.P08.H80	polietilene duro tipo Geberit - PE				
705	005	diametro mm 32	cad	1,00	1,72	1,72
	01.P08.H80	polietilene duro tipo Geberit - PE				
706	010	diametro mm 40	cad	1,00	1,85	1,85
	01.P08.H90	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE				
707	025	diametro mm 50X1"1/2	cad	1,00	2,31	2,31
	01.P08.L00	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE				
708	020	diametro mm 90	cad	1,00	7,59	7,59
	01.P08.L10	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE				
709	005	diametro mm 90-H. cm 7	cad	1,00	3,29	3,29
	01.P08.L10	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE				
710	010	diametro mm 110-H. cm 7	cad	1,00	3,29	3,29
	01.P08.L20	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
711	005	diametro mm 90-H. cm 12,5	cad	1,00	3,52	3,52
	01.P08.L20	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE				
712	010	diametro mm 110-H. cm 12,5	cad	1,00	3,52	3,52
	01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE				
713	005	diametro mm 90	cad	2,00	8,88	17,76
	01.P08.L30	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE				
714	010	diametro mm 110	cad	2,00	8,88	17,76
	01.P08.L40	Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE				
715	005	diametro mm 90	cad	1,00	9,08	9,08
	01.P08.L40	Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE				
716	010	diametro mm 110	cad	1,00	9,46	9,46
	01.P08.L65	composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità				
717	010	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50	m	10,00	5,37	53,70
	01.P08.L65	composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità				
718	020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50	m	5,00	7,33	36,65
	01.P08.L65	composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità				
719	030	tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50	m	10,00	9,53	95,30
	01.P08.L65	composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità				
720	050	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16	m	10,00	4,28	42,80
	01.P08.L65	composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità				
721	055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20	m	5,00	5,85	29,25
	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato				
	005	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26	cad	2,00	9,86	19,72

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
722	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 015 gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26	cad	3,00	10,71	32,13
723	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 018 gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26	cad	2,00	11,55	23,10
724	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 020 gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20	cad	2,00	10,71	21,42
725	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26	cad	2,00	13,62	27,24
726	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 032 gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20	cad	2,00	10,71	21,42
727	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 036 raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26	cad	2,00	12,73	25,46
728	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 040 raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26	cad	1,00	3,76	3,76
729	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 060 nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20	cad	1,00	6,22	6,22
730	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato 056 tappo per collettori- 3/4" - 1" -	cad	1,00	3,03	3,03
731	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli 005 diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9	m	1,00	0,39	0,39
732	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli 010 diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3	m	1,00	0,55	0,55
733	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli 015 diametro esterno mm 32-spessore mm 3	m	1,00	0,89	0,89
734	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7	m	1,00	1,40	1,40
735	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli				
	025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6	m	1,00	2,15	2,15
736	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli				
	030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8	m	1,00	3,38	3,38
737	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli				
	035	diametro esterno mm 75-spessore mm 6.9	m	1,00	4,75	4,75
738	01.P08.M05	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli				
	040	diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2	m	1,00	6,81	6,81
739	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	005	diametro esterno mm20X20	cad	2,00	3,74	7,48
740	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	010	diametro esterno mm25X25	cad	2,00	4,42	8,84
741	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	015	diametro esterno mm32X32	cad	2,00	5,72	11,44
742	01.P08.M10	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	020	diametro esterno mm40X40	cad	2,00	9,36	18,72
743	01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10				
	005	diametro esterno mm 25X20	cad	1,00	4,04	4,04
744	01.P08.M15	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10				
	015	diametro esterno mm 40X32, 40X25	cad	1,00	9,16	9,16
745	01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE				
	005	diametro esterno mm 50	cad	1,00	13,41	13,41
746	01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE				
	010	diametro esterno mm 63	cad	1,00	17,99	17,99
747	01.P08.M18	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE				
	015	diametro esterno mm 75	cad	1,00	33,79	33,79

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
748	01.P08.M20 005	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1"	cad	1,00	2,08	2,08
749	01.P08.M20 010	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 diam. esterno 25X3/4",25X1"	cad	1,00	2,46	2,46
750	01.P08.M20 015	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 diam. esterno 32X3/4",32X1"	cad	1,00	3,06	3,06
751	01.P08.M20 020	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2"	cad	1,00	6,27	6,27
752	01.P08.M20 025	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 diam. esterno 50X1"1/2,50X2"	cad	1,00	7,59	7,59
753	01.P08.M20 025	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 diam. esterno 50X1"1/2,50X2"	cad	1,00	7,59	7,59
754	01.P08.M25 005	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diam. esterno 20X1/2",20X3/4"	cad	1,00	2,27	2,27
755	01.P08.M25 010	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diam. esterno 25X3/4",25X1"	cad	1,00	2,66	2,66
756	01.P08.M25 015	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diam. esterno 32X1"	cad	1,00	3,34	3,34
757	01.P08.M30 005	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diametro esterno mm 20X20	cad	1,00	3,74	3,74
758	01.P08.M30 010	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diametro esterno mm 25X25	cad	1,00	4,53	4,53
759	01.P08.M30 015	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diametro esterno mm 32X32	cad	1,00	5,62	5,62
760	01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
761	020	diametro esterno mm 40X40	cad	1,00	9,86	9,86
	01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
762	005	diametro esterno mm 20X3/4"	cad	1,00	2,76	2,76
	01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
763	010	diametro esterno mm 25X3/4"	cad	1,00	3,45	3,45
	01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
764	015	diametro esterno mm 32X1"	cad	1,00	4,04	4,04
	01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
765	005	diametro esterno mm 20X3X4"	cad	1,00	2,76	2,76
	01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
766	010	diametro esterno mm 25X3/4"	cad	1,00	3,45	3,45
	01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
767	015	diametro esterno mm 32X1"	cad	1,00	4,04	4,04
	01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10				
768	005	diametro esterno mm 20X20X20	cad	1,00	4,84	4,84
	01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
769	010	diametro esterno mm 25X25X25	cad	1,00	6,40	6,40
	01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
770	015	diametro esterno mm 32X32X32	cad	1,00	8,38	8,38
	01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
771	005	diametro esterno mm 25X20X25	cad	1,00	4,82	4,82
	01.P08.M50	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
772	010	diametro esterno mm 32X25X32	cad	1,00	6,40	6,40
	01.P08.M50	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10				
	015	diametro esterno mm 40X32X40	cad	1,00	8,38	8,38

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
773	01.P08.M55	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10 005 diam esterno mm 20X1/2"X20-20X3/4"X20	cad	1,00	3,16	3,16
774	01.P08.M55	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10 010 diam esterno mm 25X3/4"X25-25X3/4"X20	cad	1,00	4,94	4,94
775	01.P08.M55	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10 015 diam esterno mm 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32	cad	1,00	6,40	6,40
776	01.P08.M60	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10 005 diametro esterno 20X1/2"X20	cad	1,00	5,13	5,13
777	01.P08.M60	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10 010 diametro esterno 25X3/4"X25	cad	1,00	6,70	6,70
778	01.P08.M60	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10 015 diametro esterno 32X1"X32	cad	1,00	8,38	8,38
779	01.P10.H70	di 8/10 di millimetro 005 Spessore di mm 4	m ²	5,00	27,75	138,75
780	01.P08.N40	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua 010 dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9	cad	1,00	9,14	9,14
781	01.P08.N50	del telaietto di posa 005 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19	m	1,00	31,63	31,63
782	01.P08.N55	annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi 005 della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11	m	1,00	26,94	26,94
783	01.P08.N60	giare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni 010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30	cad	1,00	18,41	18,41
784	01.P08.N65	to, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per pozzetti in cemento 010 dimensioni cm30X30	cad	1,00	24,12	24,12
785	01.P08.O00	di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto.				
	015	per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm	m ²	1,00	9,69	9,69
786	01.P10.L00	Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni				
	005	Per superfici di qualsiasi tipo	kg	5,000	4,75	23,75
787	01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali				
	010	Sino a 3/4 di pollice	kg	9,350	1,94	18,14
788	01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali				
	015	Di 1 pollice	kg	5,000	1,90	9,50
789	01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali				
	020	Di dimensioni oltre 1 pollice	kg	2,000	1,87	3,74
790	01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali				
	005	Sino a 3/4 di pollice	kg	2,000	2,90	5,80
791	01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali				
	010	Da 1 pollice	kg	2,995	2,60	7,79
792	01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali				
	015	Di dimensioni oltre 1 pollice	kg	2,000	2,46	4,92
793	01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile				
	005	Neri	kg	4,000	6,14	24,56
794	01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile				
	010	Zincati	kg	4,000	8,33	33,32
795	01.P13.F30	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali				
	015	Cicogne o tiranti	cad	1,00	2,42	2,42
796	01.P22.A10	forma				
	005	cm 34x43x19 - ad angolo	cad	1,00	34,17	34,17
797	01.P22.A10	forma				
	010	cm 45x35x21	cad	1,00	33,07	33,07
798	01.P22.A10	forma				
	015	cm 51x40x18	cad	1,00	36,51	36,51
799	01.P22.A10	forma				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
800	020	cm 59x48x19	cad	1,00	34,40	34,40
	01.P22.A10	forma				
801	025	cm 64x49x20	cad	1,00	36,51	36,51
	01.P22.A10	forma				
802	030	cm 70x56x22	cad	1,00	42,63	42,63
	01.P22.A10	forma				
803	035	cm 62x48x22 - del tipo clinico	cad	1,00	159,17	159,17
	01.P22.A13	Semicolonna per lavabo in vitreous-china				
804	005	cm 36x32	cad	1,00	46,53	46,53
	01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato				
805	005	cm 90x45x21	cad	1,00	115,75	115,75
	01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato				
806	010	cm 120x45x21	cad	1,00	139,13	139,13
	01.P22.A20	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo				
807	005	cm 60x45x21-a un bacino	cad	1,00	79,57	79,57
	01.P22.A25	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile				
808	010	cm 90x45x21-a un bacino	cad	1,00	107,29	107,29
	01.P22.A30	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo				
809	003	cm 90x50x18-a un bacino	cad	1,00	106,29	106,29
	01.P22.A40	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno				
810	005	cm 60x50x36	cad	1,00	110,64	110,64
	01.P22.A49	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante				
811	005	cm 55x37x38 senza foro per doccia	cad	1,00	47,97	47,97
	01.P22.A49	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante				
812	010	cm 55x37x38 con foro per doccia	cad	1,00	47,97	47,97
	01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete				
	005	cm 45x35x39				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
813	01.P22.A60 010	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39	cad	1,00	44,85	44,85
814	01.P22.A60 015	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39	cad	1,00	56,53	56,53
815	01.P22.A60 020	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	1,00	65,00	65,00
816	01.P22.A60 025	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 35x25x28 - per asili nido	cad	1,00	65,44	65,44
817	01.P22.A65 005	con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 51x60x21 in vitreous-china	cad	1,00	36,06	36,06
818	01.P22.A70 015	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento	cad	1,00	62,12	62,12
819	01.P22.A65 010	con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato	cad	1,00	107,29	107,29
820	01.P22.A95 005	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm170x70 in acciaio spessore 22/10	cad	1,00	65,56	65,56
821	01.P22.A95 010	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm170x70 in acciaio spessore 40/10	cad	1,00	89,60	89,60
822	01.P22.A95 015	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm105x65 in acciaio porcellanato	cad	1,00	128,00	128,00
823	01.P22.A95 020	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm102x64 in ghisa porcellanata	cad	1,00	79,68	79,68
824	01.P22.A95 025	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm105x70 in ghisa porcellanata	cad	1,00	150,25	150,25
825	01.P22.A95 030	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm120x70 in ghisa porcellanata	cad	1,00	156,94	156,94
826	01.P22.A95	Vasca da bagno da rivestire esternamente	cad	1,00	160,27	160,27

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
827	035	cm140x64 in ghisa porcellanata	cad	1,00	166,95	166,95
	01.P22.B70	fissa o girevole				
	005	Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia	cad	1,00	95,94	95,94
828	01.P22.B75	senza scarico automatico				
	010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	37,39	37,39
829	01.P22.B75	senza scarico automatico				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	47,97	47,97
830	01.P22.C00	vole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico				
	010	Da 1/2" tipo pesante	cad	1,00	47,97	47,97
831	01.P22.C02	genza cm13 circa				
	010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	37,39	37,39
832	01.P22.C02	genza cm13 circa				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	47,97	47,97
833	01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	39,07	39,07
834	01.P22.C10	scarico automatico				
	005	D 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1,00	36,95	36,95
835	01.P22.C10	scarico automatico				
	010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	39,07	39,07
836	01.P22.C10	scarico automatico				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	42,85	42,85
837	01.P22.C14	automatico				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	34,51	34,51
838	01.P22.C18	tico				
	005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1,00	26,71	26,71
839	01.P22.C18	tico				
	010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	27,71	27,71
840	01.P22.C18	tico				
	015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1,00	32,51	32,51

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
841	01.P22.C18	tico				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	34,73	34,73
842	01.P22.C20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa				
	005	Da 1/2", interasse mm 80	cad	1,00	26,71	26,71
843	01.P22.C26	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole				
	020	Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante	cad	1,00	42,97	42,97
844	01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	34,84	34,84
845	01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18				
	005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1,00	25,05	25,05
846	01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18				
	010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	25,05	25,05
847	01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18				
	015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1,00	34,84	34,84
848	01.P22.C32	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	34,84	34,84
849	01.P22.C34	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5				
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	34,84	34,84
850	01.P22.C36	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromatoper scaldabagno;bocca girevole ad s				
	005	Da 3/8" completo di cannuce-in ottone cromato	cad	1,00	32,62	32,62
851	01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo				
	005	Da 1/2",senza aeratore,tipo corrente	cad	1,00	12,13	12,13
852	01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo				
	010	Da 1/2", con aeratore,tipo corrente	cad	1,00	12,79	12,79
853	01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo				
	015	Da 1/2",senza aeratore,tipo pesante	cad	1,00	14,25	14,25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
854	01.P22.C38 020	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	16,37	16,37
855	01.P22.C40 005	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1,00	14,36	14,36
856	01.P22.C40 010	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	15,59	15,59
857	01.P22.C40 015	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1,00	17,59	17,59
858	01.P22.C40 020	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	19,14	19,14
859	01.P22.C42 005	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" a squadra	cad	1,00	8,62	8,62
860	01.P22.C42 010	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" diritto	cad	1,00	7,46	7,46
861	01.P22.C42 015	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" a tre vie	cad	1,00	9,48	9,48
862	01.P22.C44 005	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" tipo eros senza manetta	cad	1,00	7,46	7,46
863	01.P22.C44 010	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" tipo eros senza manetta	cad	1,00	7,46	7,46
864	01.P22.C44 015	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" tipo eros con manetta	cad	1,00	7,46	7,46
865	01.P22.C44 020	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" tipo eros con manetta	cad	1,00	7,46	7,46
866	01.P22.C44 025	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64
867	01.P22.C44 030	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
868	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 035 Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64
869	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 040 Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64
870	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 045 Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64
871	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 050 Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64
872	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 055 Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
873	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 060 Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
874	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 065 Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
875	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 070 Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
876	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 075 Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
877	01.P22.C44	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli 080 Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
878	01.P22.C48	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma 005 Da 3/8" x 3/4" con portagomma, normale, tipo corrente	cad	1,00	10,64	10,64
879	01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 020 Da 3/8" senza aeratore, tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
880	01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 030 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
881	01.P22.C52	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5 020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
882	01.P22.C54	Rubinetti semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13				
	020	Da 1/2"con aeratore,tipo pesante	cad	1,00	13,90	13,90
883	01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200				
	005	Da 3/8" rosone a muro	cad	1,00	2,94	2,94
884	01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200				
	010	Da 1/2" rosone a muro	cad	1,00	3,07	3,07
885	01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200				
	015	Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile	cad	1,00	13,90	13,90
886	01.P22.C56	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200				
	020	Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile	cad	1,00	13,90	13,90
887	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo				
	005	Da 3/8"con cappuccio chiuso e rosone	cad	1,00	3,19	3,19
888	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo				
	010	Da 1/2"con cappuccio chiuso e rosone	cad	1,00	3,19	3,19
889	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo				
	015	Da 3/8"con maniglia e rosone	cad	1,00	3,19	3,19
890	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo				
	020	Da 1/2"con maniglia e rosone	cad	1,00	3,19	3,19
891	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo				
	025	Da 1/2"con filtro incorporato	cad	1,00	6,39	6,39
892	01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo				
	030	Da 3/8"con filtro incorporato	cad	1,00	6,39	6,39
893	01.P22.C60	Rubinetti a parete con maniglia a t				
	005	Da 1/2" in ottone lucido	cad	1,00	5,43	5,43
894	01.P22.C60	Rubinetti a parete con maniglia a t				
	010	Da 1/2" in ottone cromato	cad	1,00	6,18	6,18
895	01.P22.C60	Rubinetti a parete con maniglia a t				
	015	Da 1/2" con portagomma in ottone lucido	cad	1,00	6,18	6,18

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
896	01.P22.C60 020	Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" con portagomma in ottone cromato	cad	1,00	6,92	6,92
897	01.P22.C62 020	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 30	cad	1,00	7,46	7,46
898	01.P22.C70 005	Rompigetto per bocche di erogazione M 22x1	cad	1,00	2,77	2,77
899	01.P22.C70 010	Rompigetto per bocche di erogazione M 24x1 in plastica	cad	1,00	0,54	0,54
900	01.P22.C70 015	Rompigetto per bocche di erogazione M 28x1 in plastica	cad	1,00	0,54	0,54
901	01.P22.C78 005	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 3/8" diritto	cad	1,00	7,77	7,77
902	01.P22.C78 010	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1/2" diritto	cad	1,00	7,77	7,77
903	01.P22.C78 015	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 3/4" diritto	cad	1,00	9,48	9,48
904	01.P22.C78 020	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1/2" ad angolo	cad	1,00	9,48	9,48
905	01.P22.C78 025	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1" diritto	cad	1,00	12,35	12,35
906	01.P22.C82 005	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/8"	cad	1,00	10,64	10,64
907	01.P22.C82 010	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 1/2"	cad	1,00	10,64	10,64
908	01.P22.C82 015	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/4"	cad	1,00	16,03	16,03
909	01.P22.C82	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	020	scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 1"	cad	1,00	18,15	18,15
910	01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione				
	005	Da 3/4"	cad	1,00	12,78	12,78
911	01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione				
	010	Da1"	cad	1,00	15,02	15,02
912	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione				
	005	Da1/2"	cad	1,00	8,00	8,00
913	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione				
	010	Da3/4"	cad	1,00	9,59	9,59
914	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione				
	015	Da 1"	cad	1,00	14,25	14,25
915	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione				
	020	Da1"1/4	cad	1,00	18,70	18,70
916	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione				
	025	Da1"1/2	cad	1,00	26,71	26,71
917	01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione				
	030	Da 2"	cad	1,00	34,73	34,73
918	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.				
	005	Da 3/8" - mm 10	cad	1,00	4,80	4,80
919	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.				
	010	Da 1/2" - mm 15	cad	1,00	5,54	5,54
920	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.				
	020	Da 1" - mm 25	cad	1,00	9,06	9,06
921	01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.				
	025	Da 1 1/4" - mm 32				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
922	01.P22.C89 030	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40	cad	1,00	13,90	13,90
923	01.P22.C89 035	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2" - mm 50	cad	1,00	19,25	19,25
924	01.P22.C89 040	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2 1/2" - mm 65	cad	1,00	32,05	32,05
925	01.P22.C89 045	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3" - mm 80	cad	1,00	72,46	72,46
926	01.P22.C90 005	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da 3/8"	cad	1,00	95,94	95,94
927	01.P22.C90 010	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da 1/2"	cad	1,00	2,98	2,98
928	01.P22.C94 005	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico Da 1/2" senza doccia, tipo corrente	cad	1,00	3,52	3,52
929	01.P22.C94 010	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico Da 1/2" con doccia, tipo corrente	cad	1,00	19,25	19,25
930	01.P22.C94 015	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico Da 1/2" senza doccia, tipo pesante	cad	1,00	27,71	27,71
931	01.P22.C94 020	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico Da 1/2" con doccia, tipo pesante	cad	1,00	34,17	34,17
932	01.P22.C98 005	20 bar e costante regolabile a valle da 2 a 6 bar Con corpo in bronzo fuso	cad	1,00	47,97	47,97
933	01.P22.E00 005	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico Da 1/2" tipo corrente	cad	1,00	81,03	81,03
934	01.P22.E00 010	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico Da 1/2" tipo pesante	cad	1,00	31,71	31,71

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
935	01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120	cad	1,00	39,51	39,51
	005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	1,00	41,97	41,97
936	01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120	cad	1,00	42,63	42,63
	010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	1,00	63,99	63,99
937	01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120	cad	1,00	63,99	63,99
	015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	1,00	66,34	66,34
938	01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120	cad	1,00	66,34	66,34
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	38,62	38,62
939	01.P22.E12	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore	cad	1,00	38,62	38,62
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	24,60	24,60
940	01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta	cad	1,00	24,60	24,60
	010	Da 1/2" tipo pesante	cad	1,00	90,61	90,61
941	01.P22.E16	cia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento	cad	1,00	90,61	90,61
	020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	1,00	57,54	57,54
942	01.P22.E20	legamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo	cad	1,00	57,54	57,54
	010	Da 1/2" tipo pesante	cad	1,00	10,12	10,12
943	01.P22.E22	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia	cad	1,00	10,12	10,12
	020	Da 3/8"x3/4" tipo pesante	cad	1,00	10,12	10,12
944	01.P22.E22	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia	cad	1,00	10,12	10,12
	025	Da 1/2"x1/2" tipo pesante	cad	1,00	10,12	10,12
945	01.P22.E22	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia	cad	1,00	10,12	10,12
	030	Da 1/2"x3/4" tipo pesante	cad	1,00	10,12	10,12
946	01.P22.E24	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia	cad	1,00	15,02	15,02
	040	Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante	cad	1,00	15,02	15,02
947	01.P22.E30	Tubetti di collegamento fra rubinetti da incasso deviatori	cad	1,00	15,02	15,02
	005	Da 1/2"	cad	1,00	15,02	15,02

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
			cad	1,00	2,12	2,12
948	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban				
	005	Braccio doccia snodato con soffione	cad	1,00	47,20	47,20
949	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban				
	010	Doccetta bidet per poliban	cad	1,00	21,48	21,48
950	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban				
	015	Piletta per doccia poliban	cad	1,00	13,68	13,68
951	01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban				
	020	Alzavivello per piletta poliban	cad	1,00	6,82	6,82
952	01.P22.E40	Flussometri in ottone cromato completi di accessori				
	005	Da 3/4" a parete con rosone	cad	1,00	14,58	14,58
953	01.P22.E40	Flussometri in ottone cromato completi di accessori				
	010	Da 1" a parete con rosone	cad	1,00	21,14	21,14
954	01.P22.E40	Flussometri in ottone cromato completi di accessori				
	015	Da 3/4" da incasso con placca	cad	1,00	16,47	16,47
955	01.P22.E40	Flussometri in ottone cromato completi di accessori				
	020	Da 1" da incasso con placca	cad	1,00	23,49	23,49
956	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori				
	005	Da 3/4" a parete con rosone	cad	1,00	17,25	17,25
957	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori				
	010	Da 1" a parete con rosone	cad	1,00	18,25	18,25
958	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori				
	015	Da 3/4" a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	1,00	22,47	22,47
959	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori				
	020	Da 1" a parete con rosone, tubo raccordo al wc.	cad	1,00	28,82	28,82
960	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori				
	025	Da 3/4" da incasso con placca	cad	1,00	20,37	20,37
961	01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	030	Da 1" da incasso con placca	cad	1,00	22,15	22,15
962	01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone				
	005	Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm	cad	1,00	8,53	8,53
963	01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone				
	010	Da 1" a s con rosone diam. 30 mm	cad	1,00	10,64	10,64
964	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti				
	005	Rubinetto di erogazione a chiave mobile	cad	1,00	10,64	10,64
965	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti				
	010	Chiave mobile	cad	1,00	1,28	1,28
966	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti				
	015	Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro	cad	1,00	2,66	2,66
967	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti				
	020	Gancio a muro a forcilla	cad	1,00	2,66	2,66
968	01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti				
	025	Getto lancia	cad	1,00	4,27	4,27
969	01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori				
	005	Da 1/2" - per incasso	cad	1,00	105,50	105,50
970	01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori				
	010	Da 3/4" - per incasso	cad	1,00	117,98	117,98
971	01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori				
	015	Da 1/2" - a parete	cad	1,00	139,13	139,13
972	01.P22.E50	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori				
	020	Da 3/4" - a parete	cad	1,00	171,41	171,41
973	01.P22.E55	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori				
	005	Da 1/2", per incasso	cad	1,00	43,74	43,74
974	01.P22.E55	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori				
	010	Da 1/2", a parete				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
975	01.P22.E60	accessori, garanzia 10anni	cad	1,00	46,41	46,41
	005	Da litri 10 - 220 v - istantaneo	cad	1,00	73,52	73,52
976	01.P22.E60	accessori, garanzia 10anni	cad	1,00	71,45	71,45
	010	Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo	cad	1,00	98,07	98,07
977	01.P22.E60	accessori, garanzia 10anni	cad	1,00	98,07	98,07
	015	Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo	cad	1,00	6,60	6,60
978	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	6,60	6,60
	005	Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica	cad	1,00	8,32	8,32
979	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	8,32	8,32
	010	Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles.	cad	1,00	10,23	10,23
980	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	10,23	10,23
	015	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten.	cad	1,00	11,24	11,24
981	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	11,24	11,24
	020	Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten.	cad	1,00	8,32	8,32
982	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	8,32	8,32
	025	Da 1" a V, regolazione telescopica	cad	1,00	11,24	11,24
983	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	11,24	11,24
	030	Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica	cad	1,00	6,60	6,60
984	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	6,60	6,60
	035	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles.	cad	1,00	8,32	8,32
985	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	8,32	8,32
	040	Da 1 1/4"a bott - con canotti - rosone - regol telesc. 1	cad	1,00	8,32	8,32
986	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	8,32	8,32
	045	Da 1"a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s.	cad	1,00	11,24	11,24
987	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	11,24	11,24
	050	Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s.	cad	1,00	58,65	58,65
988	01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi	cad	1,00	58,65	58,65
	055	Da 1 1/4"a bottiglia,per lavabo clinico	cad	1,00		
989	01.P22.E66	e rosoni				
	005	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
990	01.P22.E66	e rosoni	cad	1,00	8,32	8,32
	010	Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia	cad	1,00	8,32	8,32
991	01.P22.E66	e rosoni	cad	1,00	4,59	4,59
	015	Da 1 1/4" x 40 mm a V	cad	1,00	2,35	2,35
992	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella	cad	1,00	2,66	2,66
	005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1,00	2,35	2,35
993	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella	cad	1,00	2,66	2,66
	010	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1,00	2,35	2,35
994	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella	cad	1,00	2,66	2,66
	015	Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1,00	2,66	2,66
995	01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella	cad	1,00	2,66	2,66
	020	Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	1,00	11,24	11,24
996	01.P22.E76	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico	cad	1,00	23,49	23,49
	005	Da 1 1/4"a bottig. con pilettoni,tappo catenella	cad	1,00	6,39	6,39
997	01.P22.E76	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico	cad	1,00	6,39	6,39
	010	Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia	cad	1,00	6,39	6,39
998	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone	cad	1,00	6,39	6,39
	005	Da 1 1/4"x 40 mm a V	cad	1,00	6,39	6,39
999	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone	cad	1,00	6,39	6,39
	010	Da 1 1/4"x 50 mm a V	cad	1,00	6,39	6,39
1000	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone	cad	1,00	6,39	6,39
	015	Da 1 1/2"x 40 mm a V	cad	1,00	6,39	6,39
1001	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone	cad	1,00	6,39	6,39
	020	Da 1 1/2"x 50 mm a V	cad	1,00	6,39	6,39
1002	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone	cad	1,00	6,39	6,39

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1003	025	Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1004	030	Da 1 1/4"x 50 mm a V - a due bracci	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1005	035	Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1006	040	Da 1 1/2"x 50 mm a V - a due bracci	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1007	045	Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali	cad	1,00	6,92	6,92
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1008	050	Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali	cad	1,00	6,92	6,92
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1009	055	Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1010	060	Da 40x40 av, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	1,00	6,92	6,92
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1011	065	Da 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	1,00	6,92	6,92
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1012	070	Da 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.	cad	1,00	6,92	6,92
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1013	075	Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
1014	080	Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale	cad	1,00	8,32	8,32
	01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone				
	085	Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale	cad	1,00	8,32	8,32

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1015	01.P22.E80 005	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio	cad	1,00	11,79	11,79
1016	01.P22.E80 010	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65	cad	1,00	4,59	4,59
1017	01.P22.E82 005	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1" a v tappo d'ispez- regolaztelescopica	cad	1,00	6,18	6,18
1018	01.P22.E82 010	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1 1/4" tappo d'ispez- regolaztelescopica	cad	1,00	8,53	8,53
1019	01.P22.E84 005	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori Ad s da 1 1/4" x 40 mm	cad	1,00	4,59	4,59
1020	01.P22.E86 005	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat.	cad	1,00	2,35	2,35
1021	01.P22.E86 010	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1 1/4"a 3 pezzi i.c.s.	cad	1,00	2,66	2,66
1022	01.P22.E88 005	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Colonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2"	cad	1,00	40,52	40,52
1023	01.P22.E88 010	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2"	cad	1,00	39,07	39,07
1024	01.P22.E90 005	troppopieno, tappo a ventosa e catenella,scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50 Colonna di scarico completa da 1 1/4"	cad	1,00	17,14	17,14
1025	01.P22.F00 015	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4"a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc.	cad	1,00	13,37	13,37
1026	01.P22.F10 005	tezza livello d'acqua mm 50 Da 1 1/4"	cad	1,00	8,00	8,00
1027	01.P22.F20 005	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2"	cad	1,00	23,49	23,49
1028	01.P22.F30 030	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a sifoide,racc. 2 pezzi,liscio curvo	cad	1,00	10,85	10,85

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1029	01.P22.F40	Bracci doccia a parete in ottone cromato 030 Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam.mm 100	cad	1,00	10,34	10,34
1030	01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia 005 Da 1/2" cm100	cad	1,00	3,73	3,73
1031	01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia 010 Da 1/2" cm120	cad	1,00	5,10	5,10
1032	01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia 015 Da 1/2" cm150	cad	1,00	5,34	5,34
1033	01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia 020 Da 1/2" cm200	cad	1,00	6,39	6,39
1034	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" 005 Cm 15	cad	1,00	1,44	1,44
1035	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" 010 Cm 20	cad	1,00	1,88	1,88
1036	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" 015 Cm 25	cad	1,00	1,91	1,91
1037	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" 020 Cm 30	cad	1,00	2,12	2,12
1038	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" 025 Cm 35	cad	1,00	2,29	2,29
1039	01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" 030 Cm 40	cad	1,00	2,45	2,45
1040	01.P22.F55	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" 015 Cm 25	cad	1,00	2,02	2,02
1041	01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" 005 Cm 15	cad	1,00	1,75	1,75
1042	01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" 010 Cm 20	cad	1,00	1,98	1,98
1043	01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" 015 Cm 25	cad	1,00	2,08	2,08

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1044	01.P22.F58 020	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 30	cad	1,00	2,29	2,29
1045	01.P22.F58 025	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 35	cad	1,00	2,35	2,35
1046	01.P22.F58 030	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 40	cad	1,00	2,56	2,56
1047	01.P22.F60 005	Doccetta a mano in plastica Da 1/2"	cad	1,00	4,27	4,27
1048	01.P22.F70 005	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcare Da 1/2"	cad	1,00	5,23	5,23
1049	01.P22.H20 005	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari	cad	1,00	10,64	10,64
1050	01.P22.H20 010	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In legno faggio	cad	1,00	34,40	34,40
1051	01.P22.H22 005	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Da 1"	cad	1,00	6,92	6,92
1052	01.P22.H22 010	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Da 1" con attacco alla parete	cad	1,00	12,35	12,35
1053	01.P22.H22 015	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Tubo scarico da 1"diritto a pavim- lung. 26x200	cad	1,00	6,60	6,60
1054	01.P22.H22 020	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Tubo scarico 1 1/4"diritto a pavim- lung. 30x200	cad	1,00	6,71	6,71
1055	01.P22.H24 005	zione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5	cad	1,00	44,63	44,63
1056	01.P22.H24 010	zione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34	cad	1,00	62,78	62,78
1057	01.P22.H26 005	comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio	cad	1,00	53,43	53,43

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1058	01.P22.H26 010	comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio	cad	1,00	43,96	43,96
1059	01.P22.H28 005	a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10, dimensioni cm45x9x55	cad	1,00	48,08	48,08
1060	01.P22.H30 005	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 10	cad	1,00	9,15	9,15
1061	01.P22.H30 010	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 14	cad	1,00	9,15	9,15
1062	01.P22.H30 015	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 10	cad	1,00	9,15	9,15
1063	01.P22.H32 005	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 10	cad	1,00	11,01	11,01
1064	01.P22.H32 010	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 14	cad	1,00	11,01	11,01
1065	01.P22.H32 015	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Senza comando, litri 10	cad	1,00	9,59	9,59
1066	01.P22.H34 005	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm	cad	1,00	4,27	4,27
1067	01.P22.H34 010	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm	cad	1,00	9,59	9,59
1068	01.P22.H34 015	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm	cad	1,00	4,27	4,27
1069	01.P22.H34 020	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.=65x35 cm	cad	1,00	9,59	9,59
1070	01.P22.H34 025	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1071	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione	cad	1,00	5,85	5,85
	030	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	1,00	6,39	6,39
1072	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione	cad	1,00	9,06	9,06
	035	A 90, diam. 50x40 mm, l=10x50 cm con manicotto	cad	1,00	6,39	6,39
1073	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione	cad	1,00	6,39	6,39
	040	A 45, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	1,00	6,60	6,60
1074	01.P22.H34	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione	cad	1,00	6,60	6,60
	045	A 135, diam.50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto	cad	1,00	4,80	4,80
1075	01.P22.H36	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40	cad	1,00	4,80	4,80
	010	Lunghezza cm30	cad	1,00	4,27	4,27
1076	01.P22.H38	o per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7	cad	1,00	4,27	4,27
	005	Per vaschette di cacciata da litri 10	cad	1,00	9,59	9,59
1077	01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto	cad	1,00	9,59	9,59
	005	Per vaso a cacciata - in PVC bianco	cad	1,00	10,64	10,64
1078	01.P22.H42	di diametro mm40	cad	1,00	10,64	10,64
	005	In un sol pezzo, l.=75x22 cm	cad	1,00	16,60	16,60
1079	01.P22.H42	di diametro mm40	cad	1,00	16,60	16,60
	010	In due parti, l.=105x22 cm	cad	1,00	19,25	19,25
1080	01.P22.H44	polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata a mezza altezza	cad	1,00	19,25	19,25
	005	Diametro mm 45, l.= 64x7 cm	cad	1,00	4,80	4,80
1081	01.P22.H50	Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschette a mezza altezza al tubo da incasso, con rosone	cad	1,00	4,80	4,80
	005	Diametro mm 50x40, l.= 20x20 cm	cad	1,00	18,15	18,15
1082	01.P22.H52	ad alta posizione, diametro mm 32	cad	1,00	18,15	18,15
	005	Per vaso a pavimento, l.= 156x24 cm	cad	1,00		
1083	01.P22.H52	ad alta posizione, diametro mm 32	cad	1,00		
	010	Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4"	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1084	01.P22.H52	ad alta posizione, diametro mm 32	cad	1,00	24,60	24,60
	015	Spartiacqua per vaso alla turca	cad	1,00	2,66	2,66
1085	01.P22.H54	polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm32x45	cad	1,00	32,62	32,62
	005	Lunghezza cm 175/180	cad	1,00	32,62	32,62
1086	01.P22.H56	Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone	cad	1,00	4,69	4,69
	005	Diametro mm32 l.= 24x12 cm	cad	1,00	4,69	4,69
1087	01.P22.H58	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit	cad	1,00	24,06	24,06
	010	Per vaschette con comando incorporato	cad	1,00	24,06	24,06
1088	01.P22.H58	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit	cad	1,00	19,03	19,03
	015	Per vaschette con comando a catenella	cad	1,00	19,03	19,03
1089	01.P22.H60	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante	cad	1,00	38,40	38,40
	020	In plastica tipo pesante da litri 10-12	cad	1,00	38,40	38,40
1090	01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata	cad	1,00	49,08	49,08
	010	Da litri 10, tipo pesante	cad	1,00	49,08	49,08
1091	01.P22.H64	Batteria completa per vaschetta di cacciata	cad	1,00	12,35	12,35
	005	Tipo normale, da litri 10	cad	1,00	12,35	12,35
1092	01.P22.H66	Catena a tirante	cad	1,00	1,28	1,28
	005	Per vaschetta di cacciata alta	cad	1,00	1,28	1,28
1093	01.P22.H70	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100	cad	1,00	22,47	22,47
	005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio	cad	1,00	22,47	22,47
1094	01.P22.H70	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100	cad	1,00	22,47	22,47
	010	h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio	cad	1,00	22,47	22,47
1095	01.P22.H70	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100	cad	1,00	38,40	38,40
	015	h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio	cad	1,00	38,40	38,40
1096	01.P22.H70	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100	cad	1,00	37,39	37,39
	020	h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio	cad	1,00	37,39	37,39

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1097	01.P22.H70	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100				
	025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio	cad	1,00	39,51	39,51
1098	01.P22.H70	entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100				
	030	h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio	cad	1,00	40,52	40,52
1099	01.P22.H72	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato				
	005	Diametro mm120, spessore mm3	cad	1,00	11,79	11,79
1100	01.P22.L20	Anelli premistoppa per rubinetti				
	005	...	cad	1,00	0,23	0,23
1101	01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda				
	005	Del diametro di 3/8 di pollice	cad	1,00	0,03	0,03
1102	01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda				
	010	Del diametro di 1/2 di pollice	cad	1,00	0,06	0,06
1103	01.P22.L30	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda				
	015	Del diametro di 3/4 di pollice	cad	1,00	0,08	0,08
1104	01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti				
	005	Del diametro interno da 3/8" a 1"	cad	1,00	0,07	0,07
1105	01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti				
	010	Del diametro interno da 1"1/4 a 2"	cad	1,00	0,09	0,09
1106	01.P22.L60	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti				
	015	Del diametro interno oltre 2"	cad	1,00	0,12	0,12
1107	01.P22.M30	Molle per flussometri				
	005	...	cad	1,00	1,38	1,38
1108	01.P22.M40	Polmoncini per flussometri				
	005	Del diametro di pollici 1/2.	cad	1,00	1,82	1,82
1109	01.P22.M40	Polmoncini per flussometri				
	010	Del diametro di pollici 3/4	cad	1,00	2,19	2,19

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1110	01.P22.M40 015	Polmoncini per flussometri Del diametro di pollici 1	cad	1,00	2,56	2,56
1111	01.P22.M50 005	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 1/2	cad	1,00	3,52	3,52
1112	01.P22.M50 010	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 3/4	cad	1,00	3,52	3,52
1113	01.P22.M50 015	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 1	cad	1,00	3,52	3,52
1114	01.P22.M60 005	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 3/8 di pollice	cad	1,00	1,91	1,91
1115	01.P22.M60 010	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 1/2 di pollice	cad	1,00	2,23	2,23
1116	01.P22.M60 015	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 3/4 di pollice	cad	1,00	5,54	5,54
1117	01.P22.M70 005	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica ...	cad	1,00	5,75	5,75
1118	01.P22.M80 005	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame ...	cad	1,00	1,07	1,07
1119	01.P22.M90 005	Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque diametro ...	cad	1,00	0,09	0,09
1120	01.P22.N30 010	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 12	cad	1,00	2,35	2,35
1121	01.P22.N30 005	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 10	cad	1,00	2,35	2,35
1122	01.P22.N30 015	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 15	cad	1,00	3,39	3,39
1123	01.P22.N35 005	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine ...	cad	1,00	1,07	1,07

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1124	01.P22.N40 005 ...	Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina	cad	1,00	6,92	6,92
1125	01.P22.N45 005 ...	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli per ancoraggio	cad	1,00	0,80	0,80
1126	01.P22.N65 005 ...	Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine	cad	1,00	0,58	0,58
1127	01.P22.T65 005	doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante Colore bianco o grigio	cad	1,00	84,24	84,24
1128	01.P24.E25 005	alla profondità di m 20 e della capacità oraria di almeno m ³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre 200 atm.	h	1,00	82,43	82,43
1129	01.P24.E30 005 ...	compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)	h	1,00	54,29	54,29
1130	05.P59.M70 005	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato Diametri 1/4" 3/8"	cad	1,00	34,98	34,98
1131	05.P59.M70 010	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato Diametro 1/2"	cad	1,00	37,37	37,37
1132	05.P59.M70 015	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato Diametro 3/4"	cad	1,00	45,54	45,54
1133	05.P59.M70 020	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato Diametro 1"	cad	1,00	69,34	69,34
1134	05.P59.M70 025	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato Diametro 1" 1/4	cad	1,00	91,50	91,50
1135	01.P22.N80 005 ...	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate	cad	1,00	0,59	0,59

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1136	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato 030 Diametro 1" 1/2	cad	1,00	137,65	137,65
1137	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato 035 Diametro 2"	cad	1,00	207,00	207,00
1138	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato 040 Diametro 2" 1/2	cad	1,00	338,45	338,45
1139	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato 045 Diametro 3"	cad	1,00	478,17	478,17
1140	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato 050 Diametro 4"	cad	1,00	717,27	717,27
1141	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 005 Diametro 3/4"	cad	1,00	50,71	50,71
1142	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 010 Diametro 1"	cad	1,00	53,82	53,82
1143	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 015 Diametro 1" 1/4	cad	1,00	82,29	82,29
1144	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 020 Diametro 1" 1/2	cad	1,00	107,65	107,65
1145	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 025 Diametro 2"	cad	1,00	127,30	127,30
1146	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 030 Diametro 2" 1/2	cad	1,00	247,37	247,37
1147	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale 035 Diametro 3"	cad	1,00	348,80	348,80
1148	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1149	040	Diametro 4"	cad	1,00	918,04	918,04
	05.P64.I05	Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per fuori tetto				
1150	005	Di qualunque tipo	cad	1,00	285,66	285,66
	05.P67.C30	Raccorderia per tubazione zincata				
1151	005	kg	1,000	25,26	25,26
	05.P68.A50	Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione				
1152	005	Di qualsiasi tipo	cad	1,00	9,49	9,49
	05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione				
1153	005	A vite o a flange	cad	1,00	3,17	3,17
	05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni				
1154	005	Di qualsiasi diametro	cad	1,00	2,21	2,21
	05.P69.A08	ria o con accumulatore incorporato fino a 60 litri, a camera aperta o camera stagna, anche a condensazione, completa, incluso vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di impianto.				
1155	005	sino a 35 kW al focolare	cad	1,00	284,11	284,11
	05.P70.A50	fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore mini mo mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.				
1156	005	Sino a 1"	m	1,00	3,04	3,04
	05.P70.A50	fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore mini mo mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.				
1157	010	Da 1" 1/4 sino a 2"	m	1,00	6,02	6,02
	05.P70.A50	fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore mini mo mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.				
1158	015	Da 2" 1/4 sino a 4"	m	1,00	11,79	11,79
	05.P70.A50	fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C A +105 °C, spessore mini mo mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.				
	020	Oltre a 4"	m	1,00	15,84	15,84

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		OPERE DI NATURA TECNICA				
1159	01.P09.C75 005	altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120 classe 0	m ²	40,00	17,22	688,80
1160	01.P09.C75 010	altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive spessore mm 20 - REI 180 classe 0	m ²	30,00	27,89	836,70
1161	01.A09.G50 005	lari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili	m ²	60,00	6,02	361,20
1162	01.A09.G50 010	lari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili 60,00	m ²	50,00	9,37	468,50
1163	01.P09.E26 005	inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22	m ²	45,00	30,86	1.388,70
1164	01.P09.E28 010	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a doppio L	m	40,00	2,65	106,00
1165	01.P09.E34 010	sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente	m ²	50,00	9,57	478,50
1166	01.P09.E28 005	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L	m	51,42	1,44	74,04
1167	01.P09.E60 010	od in legno dello spessore di mm 13	m ²	60,00	3,52	211,20
1168	01.P09.F00 005	Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13	m ²	60,00	4,81	288,60
1169	01.P09.F40 005	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto spessore mm 0,6	m	50,00	1,44	72,00
1170	01.P09.F50 005	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto spessore mm 0,8	m	50,00	1,36	68,00
1171	01.A09.B10	di fondo (kg 0,400 per m ²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
1172	01.A09.B70	1,200per m ² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m ² ; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm	m ²	30,00	22,47	674,10
		005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.				
1173	01.A09.B70	minoso in fase solvente	m ²	30,00	22,08	662,40
		005 non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia				
1174	01.A09.B70	minoso in fase solvente	m ²	35,00	25,71	899,85
		010 con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi				
1175	01.A09.B70	minoso in fase solvente	m ²	30,00	24,92	747,60
		015 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa				
1175	NP70	“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI , PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE.COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“				
1176	NP71	“VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI	mq	10,00	8,86	88,60

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL"				
			mq	8,00	10,22	81,76
		TOTALE LAVORI				144.495,94