

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP1	Piccoli interventi di ricerca e riparazione guasti a seguito di rottura, occlusione ecc di impianti della rete idrica, comprendente la manovra sulla rete per chiusura acqua la rottura per la ricerca della tratto di impianto guasto, la riparazione e il ripristino delle parti murarie manomesse escluso i materiali (EURO duecentotrentasette/54)	cad	237,54
NP2	Interventi di ricerca e riparazione guasti a seguito di rottura, occlusione ecc di impianti della rete idrica, Interventi di ricerca e riparazione guasti a seguito di rottura, occlusione ecc di impianti della rete idrica, comprendente la manovra sulla rete per chiusura acqua la rottura per la ricerca della tratto di impianto guasto, la riparazione e il ripristino delle parti murarie manomesse escluso i materiali (EURO quattrocentosettantacinque/08)	cad	475,08
NP SICUR1	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinamento Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione (EURO centoventisei/42)	cad	126,42
NP SICUR2	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o gregata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 4a (EURO trentuno/98)	m ²	31,98
NP SICUR3	Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno, comprese opere di puntellamento Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno, comprese opere di puntellamento e parateppesti di protezione verso i lati aperti su scavi o dislivelli o per delimitazione aree e zone di lavoro (EURO ventisei/16)	m ²	26,16
NP SICUR4	Delimitazione percorso pedonale con parapetto costituito da due correnti orizzontali in tavole di legno Delimitazione percorso pedonale con parapetto costituito da due correnti orizzontali in tavole di legno spess. cm 3 e pali infissi nel terreno ad interasse di 1,80 m. (EURO sette/17)	m	7,17
NP SICUR5	Passerella pedonale metallica di lunghezza m 4, larghezza m 1,20, fornita di aprapetti su ambo i lati Passerella pedonale metallica di lunghezza m 4, larghezza m 1,20, fornita di aprapetti su ambo i lati. nolo per un mese. CLASSE 4a. (EURO cinquantasette/68)	cad	57,68
NP SICUR6	Baracca per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata . Montaggio, smontaggio Baracca per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata . Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. CLASSE 1a (EURO cinquantasei/50)	m ²	56,50
NP SICUR7	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo ai primi sei. CLASSE 1a. (EURO due/26)	m ²	2,26
NP SICUR8	Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a caanle a tre rubinetti, Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a caanle a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base mq 5,00). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. CLASSE 1a		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP SICUR9	(EURO cinquecentosettanta/39) recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a m 3,00. Nolo per un anno del solo materiale. CLASSE 4a (EURO venti/51)	cad	570,39
NP SICUR10	Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3,00 m. Montaggio e smontaggio. (EURO dieci/47)	m	20,51
NP SICUR11	Parapetto normale con elemnti a tubo/giunto costituito da due correnti orizzontali e tavola, fermapiede, Parapetto normale con elemnti a tubo/giunto costituito da due correnti orizzontali e tavola, fermapiede, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. CLASSE 4a (EURO quattro/59)	m	10,47
NP SICUR12	Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni mq di facciavista per il primo mese, di ponteggi Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni mq di facciavista per il primo mese, di ponteggi o castelletti. Compresa ogni manodopera occorrente per la posa. (EURO due/19)	m ²	4,59
NP SICUR13	Schermatura con teli e reti in plastica, per ogni mese o frazione successivi al primo, Schermatura con teli e reti in plastica, per ogni mese o frazione successivi al primo, (EURO zero/51)	m ²	2,19
NP SICUR14	Parapetto in legno per scale, vani ascensori, vuoti sui solai, etc. Misurato a metro lineare, posto in opera, Parapetto in legno per scale, vani ascensori, vuoti sui solai, etc. Misurato a metro lineare, posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. (EURO quattordici/48)	m	0,51
NP SICUR15	Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico. Nolo per il primo mese o frazione. Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico. Nolo per il primo mese o frazione. Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere (EURO trecentosettantasei/38)	cad	14,48
NP SICUR16	Nucleo abitativo per sevizi di cantiere dotato di servizio igienico. Per ogni mese o frazione successivo al primo. Nucleo abitativo per sevizi di cantiere dotato di servizio igienico. Per ogni mese o frazione successivo al primo. (EURO centosettantuno/36)	cad	376,38
NP SICUR17	Nolo di box in lamiera per il primo mese, lunghezza 3,40 m. Ad uso magazzino, Nolo di box in lamiera per il primo mese, lunghezza 3,40 m. Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro deposito materiali pericolosi, etc (EURO centoventidue/40)	cad	171,36
NP SICUR18	Box in lamiera, lunghezza m 3,40. Nolo per ogni mese o frazione successivi al primo Box in lamiera, lunghezza m 3,40. Nolo per ogni mese o frazione successivi al primo (EURO cinquantuno/82)	cad	122,40
NP SICUR19	Recinzione con rete di polietilene Recinzione con rete di polietilene (EURO undici/63)	cad	51,82
NP SICUR20	Transenna modulare per delimitazioni Transenna modulare per delimitazioni (EURO quindici/50)	m	11,63
		m	15,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP SICUR21	Protezione verso il vuoto con parapetto in legno Protezione verso il vuoto con parapetto in legno (EURO trentasei/11)	m	36,11
NP SICUR22	Lamiera in acciaio per coperture di aperture nei solai Lamiera in acciaio per coperture di aperture nei solai (EURO ventidue/85)	m ²	22,85
NP SICUR23	Impianto base per la fornitura in opera dell'impianto elettrico base per la durata dei lavori Impianto base per la fornitura in opera dell'impianto elettrico base per la durata dei lavori (EURO trecentosettantaquattro/34)	cad	374,34
NP SICUR24	protezione contro le scariche atmosferiche protezione contro le scariche atmosferiche (EURO centosettantatre/40)	cad	173,40
NP SICUR25	Segnali di sicurezza indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro 60/90. Segnali di sicurezza indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro 60/90. Costo misurato al giorno per tutta la durata dei lavori (EURO zero/15)	g	0,15
NP SICUR26	Segnali in lamiera indicanti diversi pittogrammi, targa in lamiera o alluminio cm 60*60, cm 90*90. Segnali in lamiera indicanti diversi pittogrammi, targa in lamiera o alluminio cm 60*60, cm 90*90. (EURO zero/20)	g	0,20
NP SICUR27	Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in pvc rigido, dimensioni 100*140 Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in pvc rigido, dimensioni 100*140 (EURO zero/15)	g	0,15
NP SICUR28	Ai fini della pubblica incolumità, predisporre ogni opera a tutela di persone. Ai fini della pubblica incolumità e vista l'utenza che occupa gli stabili oggetto dei lavori, prima di eseguire qualsiasi intervento si ordina di predisporre ogni opera a tutela di persone o cose in modo da non arrecare d'anno alcuno in fase di esecuzione. (EURO trentadue/19)	cad	32,19
01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
055	REI 120 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentonovanta/25)	cad	490,25
070	REI 120 a due battenti cm 120x200 (EURO novecentoquarantotto/78)	cad	948,78
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO duecentoquattordici/48)	cad	214,48
01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili		
005	In ferro (EURO diciannove/00)	kg	19,00
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P24.E30	005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 (EURO quarantaquattro/63) Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificantede ogni onere connesso per il tempo di effettivoimpiego (canal-jet)	cad	44,63
01.A02.A10	005 ... (EURO cinquantaquattro/29) Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compre- sa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	h	54,29
01.A02.A20	005 Con trasporto dei detriti in cantiere (EURO ottantacinque/94) Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	m ³	85,94
01.A02.B20	005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO tredici/66) Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione	m ²	13,66
01.A02.B60	005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentoquindici/89) Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche	m ³	415,89
01.A09.C30	005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO sei/03) Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali	m ²	6,03
01.A10.A30	005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione (EURO centoundici/22) Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese- cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	cad	111,22
01.A10.A90	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/39) Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli	m ²	24,39
01.A10.E00	005 Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/28) Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera	m ²	13,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	accessoria		
01.A17.A80	005 Con altezza o con sporgenza fino a cm 12 e per una lunghezza di almeno m 2 (EURO trentotto/24)	m	38,24
	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo		
01.A17.B40	005 In legno di abete (EURO quarantuno/57)	m ²	41,57
	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.H10	340 In rovere nazionale, dello spessore di mm 50 (EURO duecentonovantasette/26)	m ²	297,26
	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite		
01.A17.H20	005 Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantadue/55)	cad	42,55
	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite		
01.A18.B18	005 Per la prima sostituzione (EURO quarantuno/03)	cad	41,03
	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
01.A18.G10	005 Per qualsiasi spessore (EURO quarantatre/10)	m ²	43,10
	Posa di maniglione antipanico		
01.A19.E20	005 Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantatre/24)	cad	63,24
	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti		
01.A19.E30	005 Per la prima vaschetta riparata (EURO trentanove/17)	cad	39,17
	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
01.A19.E50	005 Per il primo rubinetto o sifone riparato (EURO ventiquattro/49)	cad	24,49
	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti		
01.A20.A50	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novanta/19)	cad	90,19
	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni		
01.A20.A90	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/78)	m ²	1,78
	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
	005 Per superfici di almeno m² 4 (EURO quindici/69)	m ²	15,69

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.B80	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta- vetratura		
005	Di manufatti in legno (EURO sette/72)	m ²	7,72
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		
005	Su intonaci interni (EURO quattro/20)	m ²	4,20
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO uno/58)	m ²	1,58
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati		
005	Con smalto grasso ad una ripresa (EURO sei/95)	m ²	6,95
01.A25.A60	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.		
005	Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita (EURO settantotto/13)	cad	78,13
01.A25.A70	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.		
005	Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi (EURO trentuno/83)	cad	31,83
05.P67.E10	Rubinetterie in genere		
005	Per ogni mm di diam.nominale (EURO zero/32)	mm	0,32
05.P67.F60	Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. Compresi i materiali di consumo:		
005	Rifacimento premistoppa (EURO sette/59)	cad	7,59