

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	QUANTITA'
NP1	<b>Piccoli interventi di ricerca e riparazione guasti a seguito di rottura, occlusione ecc di impianti della rete idrica,</b> comprendente la manovra sulla rete per chiusura acqua la rottura per la ricerca della tratto di impianto guasto, la riparazione e il ripristino delle parti murarie manomesse escluso i materiali (EURO duecentotrentasette/54)	cad	237,54	60,00
NP2	<b>Interventi di ricerca e riparazione guasti a seguito di rottura, occlusione ecc di impianti della rete idrica,</b> Interventi di ricerca e riparazione guasti a seguito di rottura, occlusione ecc di impianti della rete idrica, comprendente la manovra sulla rete per chiusura acqua la rottura per la ricerca della tratto di impianto guasto, la riparazione e il ripristino delle parti murarie manomesse escluso i materiali (EURO quattrocentosettantacinque/08)	cad	475,08	60,00
01.P13.N50	<b>Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e</b> maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure			
055	<b>REI 120 ad un battente cm 90x200</b> (EURO quattrocentonovanta/25)	cad	490,25	6,00
070	<b>REI 120 a due battenti cm 120x200</b> (EURO novecentoquarantotto/78)	cad	948,78	3,00
01.P14.C19	<b>Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con</b> funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato			
005	<b>Con funzionamento dall'esterno con maniglia</b> (EURO duecentoquattordici/48)	cad	214,48	12,00
01.P14.N00	<b>Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili</b>			
005	<b>In ferro</b> (EURO diciannove/00)	kg	19,00	100,000
01.P22.H24	<b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto</b>			
005	<b>Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5</b> (EURO quarantaquattro/63)	cad	44,63	50,00
01.P24.E30	<b>Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,</b> compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificanteed ogni onere connesso per il tempo di effettivoimpiego (canal-jet)			
005	<b>...</b> (EURO cinquantaquattro/29)	h	54,29	80,00
01.A02.A10	<b>Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compre-</b> sa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione			
005	<b>Con trasporto dei detriti in cantiere</b> (EURO ottantacinque/94)	m <sup>3</sup>	85,94	50,000

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	QUANTITA'
01.A02.A20	<b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la</b> salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione			
005	<b>Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b> (EURO tredici/66)	m <sup>2</sup>	13,66	99,00
01.A02.B20	<b>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per</b> persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione			
005	<b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b> (EURO quattrocentoquindici/89)	m <sup>3</sup>	415,89	36,000
01.A02.B60	<b>Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a</b> terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche			
005	<b>Per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre</b> (EURO sei/03)	m <sup>2</sup>	6,03	99,000
01.A09.C30	<b>Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali</b>			
005	<b>Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione</b> (EURO centoundici/22)	cad	111,22	60,00
01.A10.A30	<b>Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</b>			
005	<b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2</b> (EURO ventiquattro/39)	m <sup>2</sup>	24,39	100,00
01.A10.A90	<b>Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350</b> di cemento, 1 m <sup>3</sup> di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli			
005	<b>Per uno spessore di cm 0,2 circa</b> (EURO tredici/28)	m <sup>2</sup>	13,28	100,00
01.A10.E00	<b>Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria</b>			
005	<b>Con altezza o con sporgenza fino a cm 12 e per una lunghezza di almeno m 2</b> (EURO trentotto/24)	m	38,24	86,00
01.A17.A80	<b>Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo</b>			
005	<b>In legno di abete</b> (EURO quarantuno/57)	m <sup>2</sup>	41,57	20,00
01.A17.B40	<b>Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature</b> piene od a vetri, con modanatura anche di riporto,			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	QUANTITA'
01.A17.H10	340 In rovere nazionale, dello spessore di mm 50 (EURO duecentonovantasette/26) Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite	m <sup>2</sup>	297,26	20,00
01.A17.H20	005 Su serramenti in legno od in ferro (EURO quarantadue/55) Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite	cad	42,55	100,00
01.A18.B18	005 Per la prima sostituzione (EURO quarantuno/03) Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello	cad	41,03	200,00
01.A18.G10	005 Per qualsiasi spessore (EURO quarantatre/10) Posa di maniglione antipanico	m <sup>2</sup>	43,10	10,00
01.A19.E20	005 Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantatre/24) Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti	cad	63,24	12,00
01.A19.E30	005 Per la prima vaschetta riparata (EURO trentanove/17) Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio	cad	39,17	200,00
01.A19.E50	005 Per il primo rubinetto o sifone riparato (EURO ventiquattro/49) Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti	cad	24,49	199,00
01.A20.A50	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. (EURO novanta/19) Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni	cad	90,19	97,00
01.A20.A90	005 Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 (EURO uno/78) Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce	m <sup>2</sup>	1,78	1.200,00
01.A20.B80	005 Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 (EURO quindici/69) Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura	m <sup>2</sup>	15,69	100,00
01.A20.E30	005 Di manufatti in legno (EURO sette/72) Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati	m <sup>2</sup>	7,72	300,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	QUANTITA'
01.A20.E60	<b>005 Su intonaci interni</b> (EURO quattro/20)	m <sup>2</sup>	4,20	1000,00
01.A20.F40	<b>Applicazione fissativo</b> <b>005 Su soffitti e pareti interne</b> (EURO uno/58)	m <sup>2</sup>	1,58	1000,00
01.A25.A60	<b>Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati</b> <b>005 Con smalto grasso ad una ripresa</b> (EURO sei/95)	m <sup>2</sup>	6,95	300,00
01.A25.A70	<b>Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.</b> <b>005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita</b> (EURO settantotto/13)	cad	78,13	100,00
05.P67.E10	<b>Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.</b> <b>005 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi</b> (EURO trentuno/83)	cad	31,83	100,00
05.P67.F60	<b>Rubinerie in genere</b> <b>005 Per ogni mm di diam.nominale</b> (EURO zero/32)	mm	0,32	10002,000
	<b>005 Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinerie ecc. Compresi i materiali di consumo:</b> <b>Rifacimento premistoppa</b> (EURO sette/59)	cad	7,59	198,00

*VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI*  
**DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA**  
**PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI**  
**SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE**

Piazza E. Filiberto, 15/D telefono 011/4432224 telefax 011/4432219

ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO: Città di Torino – Anno 2011

**VOCE ARTICOLO DA GIUSTIFICARE**

<p><b>ANALISI n.</b> (inserire il numero dell'articolo di Elenco Prezzi del progetto)</p> <p>(descrizione della lavorazione)</p>
--

OGGETTO	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo	
<b>1 - Materiali</b>					
1.1	(descrizione)	NB 1	NB 2	€ NB 3	€ (NB 2xNB 3) = A
1.2	(descrizione)			€	€
1.3	(descrizione)			€	€
1.4	(descrizione)			€	€
<b>2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni</b>					
2.1	(descrizione)	NB 1	NB 4	€ NB 5	€ (NB 4xNB 5) = B
2.2	(descrizione)			€	€
2.3	(descrizione)			€	€
2.4	(descrizione)			€	€
<b>3 - Manodopera per la realizzazione</b>					
3.1	Operaio specializzato	ora	NB 4	€ NB 6	€ (NB 4xNB 6) = C
3.2	Operaio qualificato	ora		€	€
3.3	Operaio comune	ora		€	€
<b>TOTALE PARZIALE</b>				<b>€ ( A + B + C ) = D</b>	
<b>4 - Spese generali</b>					
		..... % x € .....	( D )		€ E
<b>5 - Totale parziale + spese generali</b>					
				€ ( D + E )	
<b>6 - Utile d'impresa</b>					
		..... % x € .....	( D + E )		€ F
<b>TOTALE PREZZO OFFERTO AL</b>				<b>€ ( D + E + F )</b>	
				..... (NB 7) .....	

**NB 1** - Mc / Mq / Dmq / Dmc / MI / Mm / Kg / Ql / Ton / N. / Lt / g. / Kw / Mcal h / ora / eccetera

**NB 2** - Indicare la quantità del materiale riferita all'unità di misura.

**NB 3** - Costo del materiale riferito all'unità di misura.

**NB 4** - Tempo per l'esecuzione / quantità della lavorazione o del nolo.

**NB 5** - Costo del mezzo all'ora / costo unitario della lavorazione o del nolo.

**NB 6** - Non inferiore alla paga + oneri di legge.

**NB 7** - Mc / Mq / Dmq / Dmc / MI / Mm / Kg / Ql / Ton / Cad. / Lt / g. / Kw / Mcal h / ora / eccetera