



Divisione Infrastrutture e Mobilità

Città di Torino

Settore Infrastrutture e Parcheggi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

RISANAMENTO DELL'INTERCAPEDINE OVEST DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO DEI PARCHEGGI SAN CARLO E CASTELLO E OPERE ACCESSORIE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA
Ing. Giovanni SELVAGGI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Salvatore FALBO



RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Letizia CLAPS

DIRETTORE DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. Biagio BURDIZZO

DATA

Ottobre
2011

EL. GEN.
05

AGG.

ELENCO PREZZI UNITARI

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.P01.A10.005	OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI euro (trentatré/31)	h	33,31
Nr. 2 01.P01.A30.005	OPERAIO COMUNE ORE NORMALI euro (ventotto/03)	h	28,03
Nr. 3 01.P02.F18.005	MALTA PRONTA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA A BASE DI CEMENTI SPECIALI E RESINE SINTETICHE. PER RIPRISTINI euro (uno/65)	kg	1,65
Nr.4 01.P12.A20.005	ZINCATURA ESEGUITA ALL'ORIGINE IN STABILIMENTO E CON TRATTAMENTO A ACALDO. MEDIANTE IMMERSIONE IN VASCHE CONTENENTI ZINCO FUSO euro (zero/64)	kg	0,64
Nr. 5 01.P24.E10.005	NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE MUNITO DI SOVRASPONDE SECONDO LA RICHIESTA DELLA DL, DOTATO DI GRU IDRAULICA COMPRESO AUTISTA; CARBURANTE; LUBRIFICANTE; TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO AUTOC SINO Q 80 GRU Q4-ALLUNGO FINO A M. 4,40 euro (cinquantasette/50)	h	57,50
Nr. 6 01.P24.M40.005	NOLO DI ATTREZZATURA IDROPULITRICE A BASSA PRESSION, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI DELICATE, COMPLETA DI TUBI IN GOMMA, RACCORDI, MESCOLATORE A COMANDO, LANCIA LA TUGSTENO, APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE CONTINUA DELLA PRESSIONE E INTERFONO PER DUE OPERATORI, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI, ESCLUSI GLI OPERATORI. A PRESSIONE VARIABILE A PARTIRE DA 0,5 ATMOSFERE euro (ventisei/51)	h	26,51
Nr. 7 01.P26.A10.005	TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO O DI RIFIUTO AGLI SCARICHI, COMPRESO IL CARICO CON PALEGGIO MANUALE euro (ventuno/82)	mc	21,82
Nr. 8 01.P26.A70.010	TRASPORTO DI ROTAIE, MASSELLI, GUIDE LASTRONI E PIETRA DA TAGLIO IN GENERE DAL LUOGO DI DEPOSITO AL LUOGO D'IMPIEGO E VICEVERSA, COMPRESO IL CARICO ,LO SCARICO, E LA GARANZIA CONTRO LE ROTTURE.....PER QUANTITATIVI UGUALI O SUPERIORI A MC 3 COMPRESO L'ACCATASTAMENTO euro (trentatré/26)	mc	33,26
Nr. 9 01.A04.A15.030	MALTA IDRAULICA, CLASSE M4, CONFEZIONATA CON UNA PARTE DI CALCE IDRAULICA PIU' 3 PARTI DI SABBIA. LA SABBIA DEVE ESSERE VIVA E DI GRANULOMETRIA PROPORZIONATA AL LAVORO CHE SI DEVE ESEGUIRE. CONFEZIONATA CON IMPASTATRICE euro (settantaquattro/70)	mc	74,70
Nr. 10 01.A09.G30.005	STESA DI BOIACCA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI CEMENTI OSMOTICI BIERMETICI A DUE RIPRESE euro (cinque/84)	mq	5,84
Nr. 11 01.A10.A85.005	TRATTAMENTO DI MURATURE UMIDE SOGGETTE A RISALITA CAPILLARE, COSTITUITO DA UN'APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ANTISALINE MONOCOMPONENTI AD ALTA PENETRAZIONE, APPLICAZIONE DI INTONACO AERATO DEUMIDIFICANTE COMPOSTO DA MALTE TRASPIRANTI SPECIFICHE IMPASTATE CON SABBIE E CEMENTO, PERMEABILE AL VAPORE ED A RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA, APPLICATO SENZA RINZAFFO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA ED ESEGUITA A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO INTONACO DI SPESSORE NON INFERIORE A CM 2 euro (trentatré/31)	mq	33,31

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 01.A10.E20.010	<p>RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.O. E C.A.P. DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSAGGI MEDIANTE SPICCONATURA DELLE PARTI LESIONATE, SABBATURA DI PULIZIA, TRATTAMENTO DELLE ARMATURE METALLICHE CON INIBITORE DI RUGGINE, APPLICAZIONE DI UNA MANO DI EMULSIONE DI AGGANCIO A BASE DI RESINE SINTETICHE E RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE CON MALTA PRONTA TIXOTROPICA STRUTTURALE ANTIRITIRO, ADDITIVATA CON RESINE ACRILICHE, APPLICATA ANCHE A PIÙ RIPRESE, FINO AD UNO SPESSORE MEDIO DI CM 3; COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI DETRITI, PICCOLE CASSERATURE, RIPRISTINO DEGLI SPIGOLI, GOCCIOLATOI, ECC., ESCLUSIEVENTUALI PONTEGGI DA COMPENSARSI A PARTE</p> <p>PER SUPERFICI ORIZZONTALI O VERTICALI DI CORNICIONI, SOLETTE, STRUTTURE A SBALZO, OSUPERFICI FORTEMENTE SAGOMATE (BUGNATURE, CORNICI, ETC.) euro (novantatrè/05)</p>	mq	93,05
Nr. 13 01.A18.A60.005	<p>PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A MM 80</p> <p>IN FERRO FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE euro (due/85)</p>	kg	2,85
Nr.14 01.A18.A70.005	<p>POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI</p> <p>IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO, IN OTTONE euro (tre/73)</p>	kg	3,73
Nr. 15 01.A20.A60.005	<p>RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI</p> <p>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ 4. euro (uno/97)</p>	mq	1,97
Nr. 16 01.A20.E30.010	<p>TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30% , LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU'' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI</p> <p>SU INTONACI ESTERNI euro (otto/67)</p>	mq	8,67
Nr.17 01.A20.E60.010	<p>APPLICAZIONE FISSATIVO</p> <p>SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI euro (tre/21)</p>	mq	3,21
Nr. 18 01.A21.B35.005	<p>SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI CONTATTO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE VERTICALE DEL CORDOLO, EFFETTUATA CON SPECIALE MASTICE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI COSI' COME DESCRITTO ALL'ARTICOLO p10.a59.005 , COLATO A CALDO PREVIA PULIZIA , ASPORTAZIONE DI ENTUALI IRREGOLARITA' SUPERFICIALI E RISCALDAMENTO DELLE PARETI DELLE FESSURE CON LANCIA TERMICA, COMPRESA OGNI FORNITURA ED ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. PER QUANTITATIVI SUPERIORI A M. 150 DA EFFETTUARSI NELLA STESSA ZONA</p> <p>DELLA LARGHEZZA DI CM 8-10 euro (due/12)</p>	m	2,12
Nr. 19 01.A22.B10.025	<p>PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C:C: 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DL, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO</p> <p>STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO PARI A CM 3 euro (sei/45)</p>	mq	6,45
Nr. 20 01.A23.A90.005	<p>POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM 30 ALTEZZA CM 25) CON SMUSSO DI CM 2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M. 0,90, COMPREDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTOFONDO IN CLACESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI;- IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; - LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG 15, SABBIA MC 0,400, GHIAIETTA MC 0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM 15 E DELLA LARGHEZZA DI CM 40; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI ED IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA; - LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA - INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO, OGNI OPERA DA SCALPELLINO</p> <p>CON SCAVO ESEGUITO A MANO euro (trentatrè/58)</p>	mq	33,58

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 01.A23.B60.025	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI m. 50 CORDONI DA CM 30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE euro (ventuno/47)	m	21,47
Nr. 22 NP 01	PULIZIA GENERALE DI CADITOIA A BOCCA DI LUPO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI RIFIUTI euro (sedici/20)	cad	16,20
Nr. 23 NP 02	CERNITA DI CORDONI IN PIETRA DI MONTORFANO NEL MAGAZZINO COMUNALE euro (centosettantuno/06)	cad	171,06
Nr. 24 NP 03	REGOLARIZZAZIONE CON MALTA IDRAULICA (SPESSORE MEDIO CM 2) DELLA PARETE IN BLOCCHETTI TIPO LECA CON OCCLUSIONE DI CAVITA' ED ELIMINAZIONE DI IRREGOLARITA'. SUCCESSIVA RASATURA E LISCIATURA euro (sette/62)	mq	7,62
Nr. 25 NP 04	UMIDIFICAZIONE CON ACQUA DELLA PARETE DELL'INTERCAPEDINE PERR SUCCESSIVO TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE euro (due/73)	mq	2,73
Nr. 26 NP 05	IMPERMEABILIZZAZIONE PARETE INTERCAPEDINE MEDIANTE L'APPLICAZIONE A SPATOLA O SPRUZZO DI PRODOTTO BICOMPONENTE A BASE DI LEGANTE IDRAULICO CEMENTIZIO; INERTI SELEZIONATI, MICROFIBRE DI POLIPROPILENE E RESINE SINTETICHE IN GRADO DI REALIZZARE UNA GUAINA CEMENTIZIA IMPERMEABILE DOTATA DI ELEVATA ELASTICITA' E FLESSIBILITA'. PER UNO SPESSORE DI 3 mm euro (ventuno/68)	mq	21,68

	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
	Formazione cantiere base				
	EOSDD035	Box di cantiere uso ufficio riunioni di sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed ester			CIAA CUNEO 2011
Nr.27	E OS DD 035 a	nolo primo mese	cad	360,00 €	
Nr.28	E OS DD 035 b	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	105,00 €	
	EOSDD040	WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di wc alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavan			CIAA CUNEO 2011
Nr.29	E OS DD 040 a	nolo primo mese	cad	200,00 €	
Nr.30	E OS DD 040 b	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	150,00 €	
	05.P76.B70	Provvista e posa di estintore omologato pressurizzato, a pol- vere polivalente A-B-C da 6 kg con capacita' estinguente per fuoco 13 a-89 b "completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involuc			REG.PIEM. 2011
Nr.31	05.P76.B70.005	...	cad	75,98 €	
	05.P76.B80	Provvista e posa di cartello indicante (formato 23x31) il posizionamento di estintore			REG.PIEM. 2011
Nr.32	05.P76.B80.005	...	cad	3,17 €	
	Opere di delimitazione e segnalazione cantiere				
	EOSBB040	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldada (dimensioni 3,5 x 1,95 m) e basi di cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio			CIAA CUNEO 2011
Nr.33	E OS BB 040 a	Nolo per il primo mese	m	7,56 €	
Nr.34	E OS BB 040 b	Nolo per ogni mese successivo al primo	m	3,00 €	
	E OS BB 015	Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o gracata metallica:			CIAA CUNEO 2011
Nr.35	E OS BB 015 a	nolo primo mese;	m ²	6,25	
Nr.36	E OS BB 015 b	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	m ²	0,72	
Nr.37	E OS CC 010	Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Nolo mensile.	m	10,80	CIAA CUNEO 2011

	04.P82.A09	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Cono segnaletico per cantiere in pvc in colori bianco/rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2			REG.PIEM. 2011
Nr.38	04.P82.A09.005	Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc	cad	7,39 €	
	04.P82.A07	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Sacco in tela plastificata rinforzata (con maniglie in cordura) per contenimento sabbia di zavorra per segnaletica provvisoria o di cantiere dim. 60x40			REG.PIEM. 2011
Nr.39	04.P82.A07.005	Sacco in tela plastificata per sabbia	cad	6,01 €	
	04.P82.A01	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino pieno diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48 mm, h=140 c			REG.PIEM. 2011
Nr.40	04.P82.A01.005	Palina mobile leggera	cad	58,29 €	
	04.P82.A04	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale (uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancora			REG.PIEM. 2011
Nr.41	04.P82.A04.005	Altezza normale	cad	12,01 €	
	04.P80.A01	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il suppor			REG.PIEM. 2011
Nr.42	04.P80.A01.005	600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	12,01 €	

	04.P80.A02	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. i			REG.PIEM. 2011
Nr.43	04.P80.A02.005	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	11,41 €	
	04.P80.A04	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il			REG.PIEM. 2011
Nr.44	04.P80.A04.040	Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	85,90	
	04.P83.A01	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.			REG.PIEM. 2011
Nr.45	04.P83.A01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m ²	5,41 €	
	04.P83.A02	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.			REG.PIEM. 2011
Nr.46	04.P83.A02.010	Striscia di larghezza cm 15	m	0,67 €	
	04.P83.A03	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effett			REG.PIEM. 2011
Nr.47	04.P83.A03.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	1,50 €	
	04.P83.A04	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.			REG.PIEM. 2011

Nr.48	04.P83.A04.005	Freccia urbana ad una sola direzione	cad	7,81 €	
	04.P82.A08	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam. 180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura conte			REG.PIEM. 2011
Nr.49	04.P82.A08.005	Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio	cad	18,62 €	
Nr.50	04.P82.A08.015	Batterie 6 v tipo h4r25	cad	2,08 €	
	04.P82.A11	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.			REG.PIEM. 2011
Nr.51	04.P82.A11.005	Altezza 80 mm	m	0,06 €	
	Misure di sicurezza anti-caduta				
	01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base			REG.PIEM. 2011
Nr.52	01.P25.A35.005	Per m di altezza-al mese	m	7,96 €	
	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese			REG.PIEM. 2011
Nr.53	01.P25.A40.005	...	cad	18,43 €	
	01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e del			REG.PIEM. 2011
Nr.54	01.P25.A60.005	Per i primi 30 giorni	m ²	9,41 €	
Nr.55	01.P25.A60.010	Per ogni mese oltre al primo	m ²	1,61 €	
	01.P25.A70	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale			REG.PIEM. 2011
Nr.56	01.P25.A70.005	...	m ²	2,95 €	
	01.P25.A91	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sba			REG.PIEM. 2011
Nr.57	01.P25.A91.005	Per ogni mese	m ²	2,48 €	

Nr.58	E OS UU 045	Schermatura di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). Misur	m ²	2,84	CIAA CUNEO 2011
	E OS UU 005	Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due corrent			CIAA CUNEO 2011
Nr.59	E OS UU 005 a	costo primo mese;	m	6,50	
Nr.60	E OS UU 005 b	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	m	1,80	
Nr.61	E OS UU 060	Scala metallica a pioli della lunghezza di 4 m, con piede in gomma antidrucciolo, data in opera con fissaggio alla base del punto di arrivo. Classe 4a. Nolo per un mese.	cad.	2,79	CIAA CUNEO 2011
	Lavorazioni accessorie				
Nr.62	NP06	Fornitura, montaggio e smontaggio di lamiere zincate spess. 10/10, dimensioni 200/210x140/150 pressopiegata, come da indicazione della D.L.	cad	95,79 €	
Nr.63	NP07	Montaggio e smontaggio di recinzione di cantiere di qualsiasi tipo	ml	1,41 €	