



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

Torino
Passion lives here

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO
CORSO REGINA MARGHERITA 330
E VIA CORRADINO 5

Gruppo di lavoro civico ufficio tecnico:

ing. Laura IDRAME
p.i. Mauro RAIMONDO

Progetto architettonico

ing. Laura IDRAME

Progetto impianti

p.i. Mauro RAIMONDO

Coordinam. della sicurezza in fase di
progettazione ai sensi D.L. 81/2008 s.m.i.

ing. Laura IDRAME

Responsabile del procedimento e
Dirigente Settore Tecnico

arch. Dario SARDI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

OFFERTA PREZZI UNITARI

IL MODULO E' IN VISIONE MA NON E' DA UTILIZZARE PER REDIGERE L'OFFERTA ECONOMICA
PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DOVRA' ESSERE UTILIZZATO
IL MODULO SOTTOSCRITTO DALL'IMPRESA E DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DA RITIRARSI PRESSO IL SERVIZIO TECNICO COME SPECIFICATO NEL BANDO DI GARA

NOME-FILE

Scala Plot

1:10

SCALA

-:-

REV

MODIFICHE

DATA

DISEGNATO

CONTROLLATO

0

EMISSIONE

NOV. 2012

IL

1

2

3

4

ELABORATO

OPU

LISTA CATEGORIE

| n. Art. | Designazione dei lavori e delle somministrazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Prezzo Unitario in lettere | Importo EURO |
|------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Oneri della sicurezza | | | | | | |
| 28.A05.A10 015 | TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese | cad | 1,00 | 255,00 | (EURO duecentocinquantacinque/00) | 255,00 |
| 28.A05.D05 005 | NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese | cad | 1,00 | 408,50 | (EURO quattrocentootto/50) | 408,50 |
| 28.A05.D20 005 | BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazio | cad | 1,00 | 364,00 | (EURO trecentosessantaquattro/00) | 364,00 |
| 28.A05.E05 005 | RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia per sviluppo a metro quadrato | m ² | 40,00 | 19,00 | (EURO diciannove/00) | 760,00 |
| 28.A05.E55 005 | TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese | m | 10,00 | 3,90 | (EURO tre/90) | 39,00 |
| 28.A05.B15 005 | PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, Misurato a metro lineare posto in opera. | m | 10,00 | 13,00 | (EURO tredici/00) | 130,00 |
| 28.A10.D30 005 | IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente col | cad | 2,00 | 12,00 | (EURO dodici/00) | 24,00 |
| 28.A20.A05 005 | CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) | cad | 2,00 | 10,00 | (EURO dieci/00) | 20,00 |

Il Responsabile del Procedimento _____

| Lavori a Corpo | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------|-------|-------------|
| NP05 | Esecuzione punto acqua compreso carico-scarico allacciamenti per ogni sanitario escluso colonne verticali | cad | 12,00 | | (EURO.....) |
| NP01 | Fornitura e posa di porte interne in alluminio | m ² | 7,26 | | (EURO.....) |
| NP02 | Fornitura e posa piastrelle in gres procellanato tipo R9 | m ² | 17,01 | | (EURO.....) |
| NP03 | Fornitura e posa box doccia in alluminio | cad | 4,00 | | (EURO.....) |
| NP04 | Fornitura e posa specchio 60x60 | cad | 3,00 | | (EURO.....) |
| NP06 | Provvista e posa in opera di kit per montaggio a parete vasi e bidet sospesi | cad | 4,00 | | (EURO.....) |
| NP07 | Ripristino griglie autorimessa mezzi di soccorso | cad | 1,00 | | (EURO.....) |
| 01.A19.E60 | Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei | | | | |
| 005 | Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. | cad | 10,00 | | (EURO.....) |
| 01.A02.B80 | Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento | | | | |
| 005 | Staffe, ganci e simili | cad | 6,00 | | (EURO.....) |
| 01.A02.C00 | Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei | | | | |
| 005 | Con una superficie di almeno m ² 0,50 | m ² | 14,77 | | (EURO.....) |
| 01.A15.B00 | Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute | | | | |
| 005 | Per qualunque tipo di vetro | m ² | 0,54 | | (EURO.....) |
| 01.A02.B00 | Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei | | | | |
| 010 | In ceramica | m ² | 17,01 | | (EURO.....) |
| 01.A02.A40 | Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o | | | | |
| 005 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. | m ³ | 1,021 | | (EURO.....) |
| 01.A02.A25 | Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la | | | | |
| 010 | Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere | m ² | 11,34 | | (EURO.....) |
| 01.A02.B50 | Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la | | | | |
| 010 | In ceramica | m ² | 51,45 | | (EURO.....) |

Il Responsabile del Procedimento _____

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|--------|-------|-------------|-------|
| 01.A02.B60 | Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a | | | | | |
| 005 | Per superfici di m ² 0,50 ed oltre | m ² | 51,45 | | (EURO.....) | |
| 01.A06.A20 | Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia | | | | | |
| 045 | In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 | m ² | 27,42 | | (EURO.....) | |
| 01.A11.A40 | Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 | | | | | |
| 005 | Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per su | m ² | 113,40 | | (EURO.....) | |
| 01.A10.A30 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa | | | | | |
| 005 | Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 | m ² | 95,04 | | (EURO.....) | |
| 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa | | | | | |
| 005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 | m ² | 73,84 | | (EURO.....) | |
| 01.P07.B45 | Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille | | | | | |
| 005 | Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 | m ² | 89,32 | | (EURO.....) | |
| 01.A12.G00 | Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con | | | | | |
| 005 | In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m ² 0,20 | m ² | 89,32 | | (EURO.....) | |
| 01.A20.A60 | Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati | | | | | |
| 005 | Per superfici di almeno m ² 4 | m ² | 32,86 | | (EURO.....) | |
| 01.A20.E30 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad | | | | | |
| 005 | Su intonaci interni | m ² | 41,36 | | (EURO.....) | |
| 01.P09.E60 | Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture | | | | | |
| 010 | dello spessore di mm 13 | m ² | 8,51 | | (EURO.....) | |
| 01.P09.E27 | Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, | | | | | |
| 005 | in colore bianco | m ² | 8,51 | | (EURO.....) | |
| 01.A06.C40 | Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e | | | | | |
| 005 | Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 | m ² | 8,51 | | (EURO.....) | |
| 05.P67.A40 | Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata | | | | | |

Il Responsabile del Procedimento _____

| | | | | |
|------------|---|-----|------|-------------|
| 015 | sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro 33x70 | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 05.P67.A70 | Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui | | | |
| 015 | 16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato. | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.A10 | Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi | | | |
| 020 | cm 59x48x19 | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.C06 | Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico | | | |
| 020 | Da 1/2" con aeratore, tipo pesante | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E66 | Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di | | | |
| 010 | Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E68 | Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella | | | |
| 005 | Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.F55 | Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" | | | |
| 030 | Cm 40 | cad | 8,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 045 | Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.A62 | Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a parete, fissaggio a parete | | | |
| 005 | cm 57x37x36 | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.H20 | Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate | | | |
| 005 | In materiale plastico - colori vari | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 165 | Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.H28 | Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria | | | |
| 010 | Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51 | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.H30 | Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit | | | |
| 020 | Comando a pulsante per vaschette, litri 14 | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.H58 | Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit | | | |

Il Responsabile del Procedimento _____

| | | | | |
|------------|--|-----|------|-------------|
| 005 | Per vaschette da incasso | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 190 | Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 070 | Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.A49 | Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante | | | |
| 005 | cm 55x37x38 senza foro per doccia | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E00 | Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico | | | |
| 010 | Da 1/2" tipo pesante | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E86 | Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori | | | |
| 005 | Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat. | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E84 | Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori | | | |
| 005 | Ad s da 1 1/4" x 40 mm | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E46 | Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti | | | |
| 005 | Rubinetto di erogazione a chiave mobile | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.H78 | Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata | | | |
| 015 | Cm20x20, corpo in ghisa smaltata | cad | 2,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 185 | Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico | cad | 2,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 200 | Lancia di lavaggio, completa di accessori | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di | | | |
| 130 | Rubinetto di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" | cad | 2,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.C78 | Rubinetto di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi | | | |
| 015 | Da 3/4" diritto | cad | 2,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.A70 | Piatti doccia in gres ceramico smaltato | | | |
| 030 | cm 88x88x11, installazione sopra pavimento | cad | 4,00 | (EURO.....) |

Il Responsabile del Procedimento _____

| | | | | |
|-------------------|---|-----|------|-------------|
| 01.P22.F40 020 | Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo snodato | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.E14 010 | Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta Da 1/2" tipo pesante | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.F20 010 | Sifone per piatto doccia, in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 2" | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 01.P22.F30 015 | Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" flangia diammm 85 - racc2 pezzi lis. | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 01.A19.G10 110 | Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 05.P75.H55 005 | Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a norma Per ogni metro | m | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.A13.H02 010 | F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 06.A14.D02 010 | F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq) | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 06.A13.F01 010 | F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto | cad | 3,00 | (EURO.....) |
| 06.A24.T01 705 | P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W | cad | 8,00 | (EURO.....) |
| 06.A24.T01 710 | P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 06.A27.C02 705 | P.O. Posa in opera Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.A27.C05 505 | P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori industriali P.O. di griglia di protezione | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.A27.D03 | P.O. Posa in opera di Accessori per torrini di estrazione | | | |

Il Responsabile del Procedimento _____

| | | | | |
|------------|---|-----|---------|-------------|
| 535 | P.O. di commutatore di velocità monofase | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.P27.C01 | Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz | | | |
| 010 | ventilatore 1f espuls. in condotto 900 m³/ora | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.P27.C05 | Accessori per ventilatori industriali | | | |
| 005 | griglia di protezione | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.P27.D03 | Accessori per torrini di estrazione | | | |
| 035 | commutatore di velocità monofase | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.P18.B04 | Rivelatori volumetrici da interno | | | |
| 005 | rivelatore raggi infrarossi passivi portata 10 m | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 06.P18.A03 | Moduli per centrali di controllo e comando | | | |
| 010 | modulo bilanciato/temporizzato | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 01.P08.A05 | Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2 | | | |
| 030 | diametro esterno cm 12,5 | cad | 10,00 | (EURO.....) |
| 01.P08.A40 | Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale | | | |
| 030 | diametro esterno cm 12,5 | cad | 8,00 | (EURO.....) |
| 01.A08.B10 | Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, | | | |
| 005 | In materiale plastico | m | 18,00 | (EURO.....) |
| 05.P73.F40 | Provvista e posa in opera dibocchetta ripresa aria a semplice ordinedi alette in lamiera i.c.s.: | | | |
| 015 | Aria frontale oltre dmq. 2.01 | dm² | 20,25 | (EURO.....) |
| 05.P68.A60 | Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per | | | |
| 005 | Di qualsiasi dimensione | cad | 1,00 | (EURO.....) |
| 05.P68.A80 | Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni | | | |
| 005 | Di qualsiasi diametro | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 05.P68.B30 | Riattacco di valvole o detentori perradiatori | | | |
| 005 | Di qualsiasi diam. | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 05.P68.B20 | Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo | | | |
| 005 | Di qualsiasi dimensione | cad | 4,00 | (EURO.....) |
| 05.P67.F40 | Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo | | | |
| 005 | Per ogni mm. di diam. nominale | mm | 100,000 | (EURO.....) |
| 05.P57.G40 | Tubi di rame rivestiti P.V.C. | | | |
| 005 | ... | kg | 3,080 | (EURO.....) |

Il Responsabile del Procedimento _____

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| 01.A20.F50 015 | Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di termosifoni, piastre ecc. | m ² | 0,26 | (EURO.....) | |
| 01.P16.A70 015 | Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2 | m ² | 135,00 | (EURO.....) | |
| 02.P02.A56 010 | Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento ... | kg | 3750,000 | (EURO.....) | |
| Lavori a Misura | | | | | |
| 01.A02.B00 060 | Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei In linoleum, gomma e simili | m ² | 211,16 | (EURO.....) | |
| 01.A02.B80 010 | Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa | m | 249,70 | (EURO.....) | |
| 01.P08.A03 025 | Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 diametro esterno cm 10 | cad | 29,00 | (EURO.....) | |
| 01.A08.B10 005 | Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, In materiale plastico | m | 28,00 | (EURO.....) | |
| 01.A09.B70 005 | Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto | m ² | 210,27 | (EURO.....) | |
| | Totale opere a corpo | | | | |
| | Totale opere a misura | | | | |
| | Totale netto | | | | |
| | Oneri sicurezza | | | | 2.000,00 |
| Totale offerto complessivo (EURO.....) | | | | | |
| Ribasso percentuale (.....) | | | | | |

Il Responsabile del Procedimento _____

L'Esecutore

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.90 comma 5 del regolamento DPR n.554/1999 l'impresa dichiara di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge 109/1994.

L' Esecutore

Il Responsabile del Procedimento _____