

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
005	Con una superficie di almeno m² 0,50	mq	11,58
NP_01S	Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere.. Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere. Costo di utilizzo. Indicanti varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. (EP Sicurezza 2008 Comune di Cuneo art.125) (b) Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00. EURO zero/15 cad/g.	cad	0,15
NP_02S	Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere.. Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere. Costo di utilizzo. Indicanti varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. (EP Sicurezza 2008 Comune di Cuneo art.125). (a) Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. EURO zero/10 cad/g.	cad	0,10
NP_01	IDONEITA' STATICA FABBRICATO	cad	1.676,92
NP_02	VARIAZIONE CATASTALE	cad	1.323,08
NP_03	FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE funzionante in maniera manuale a persona presente CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'IMPIANTO Numero fermate N. 3 Velocità 0,15 mt./sec Accesso opposto		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>Dimensioni esterne castelletto N.4 lati 1550 x 1400 x H. 9400 mm. circa Dimensioni interne castelletto 1450 x 1300 x H. 9400 mm Tamponamento in cristallo stratificato Trasparente da 4+4+0.38 mm Colore castelletto Colore RAL da definire Dimensioni esterne cabina 1400 x 1020 mm Colore Allestimento CABINA Laminato ABET da definire Linoleum pavimento CABINA Colore da definire *n.2 porte a soffietto automatiche per interno cabina Corsa totale 6500 mm Profondità fossa 200 mm da realizzare Testata 2600 mm. CIRCA DA VERIFICARE *Centralina maggiorata Da 2,2 kw. con pompa da 25 lt. Distanza dalla centralina al vano Da verificare e definire in fase di costruzione</p> <p>Dimensione porte di piano con spia del tipo a battente standard N. 3 800 x 2000 mm. di luce netta senso apertura da definire DX A Tirare</p> <p>Piattaforma elevatrice Macchina costituita da un piano di carico che si muovelungo due guide (in profilato T70; pattini di scorrimento in nylon) fissate ad una parete del vano di corsa.L'accesso ai piani avviene attraverso porte. Sollevamento a mezzo cilindro idraulico. Velocità 0,15 m/s. Portata : 300kg.</p> <p>Descrizione cabina Costruita con pareti in truciolato ignifugo rivestito con laminato plastico, illuminazione con faretti incassati e luce di emergenza, specchio asportabile per le verifiche sul lato meccanica, maniglione da appoggio, pulsantiera di comando e per azionamento della sirena d'allarme e del dispositivo d'arresto immediato e telefono opzionale</p> <p>Comandi a bordo Protetti contro l'urto accidentale del tipo a uomo presente (permettono il funzionamento solo se mantenuti premuti), pulsanti Braille di selezione del piano e di allarme acustico; pulsante di arresto di emergenza.</p> <p>Comandi ai piani Protetti contro l'urto accidentale del tipo a uomo presente (permettono il funzionamento solo se mantenuti premuti); pulsante di chiamata con indicazione luminosa di presente e di occupato, integrati sul montante della porta oppure su scatola di chiamata da posizionarsi sulla parete.</p> <p>Alimentazione elettrica 230 +/- 10% Volt 50 Hz monofase, con conduttore di terra; corrente massima assorbita 10 A. , impianto elettrico ausiliario 24 Vcc</p> <p>Sistema di alimentazione Alimentazione del circuito ausiliario dei comandi di bordo tramite cavo piatto flessibile pluriconduttore</p> <p>Quadro elettrico In lamiera con batteria tampone di emergenza e trasformatore integrati</p> <p>Sicurezze elettriche Pulsante di arresto di emergenza a bordo, dispositivo alimentato con batteria tampone per la discesa al piano basso e sblocco della serrature della porta in caso di black out.</p> <p>Sicurezze meccaniche Paracadute a presa istantanea, valvola di massima pressione, valvola paracadute nel cilindro di sollevamento elettrovalvola di blocco azionabile manualmente, aperture delle porte tramite chiave di sicurezza Livellamento al piano Il livellamento al piano entra automaticamente in funzione ad ogni minimo spostamento per mantenere sempre allineato il pavimento della</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NPM 01	piattaforma con il piano di sbarco	cad	27.594,60
	Esecuzione punto acqua compreso carico-scarico allacciamenti per ogni sanitario escluso colonne verticali	cad	137,00
NP_03S	RECINZIONE PROVVISORIALE DI AREE DI CANTIERE con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5		
	RECINZIONE PROVVISORIALE DI AREE DI CANTIERE (Elenco prezzi del Veneto 2011) FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	m ²	4,51
01.P20.B06	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)		
030	supplemento con vetro stampato c	m ²	3,73
01.A20.G00	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco		
005	Di manufatti esterni, a una ripresa	m ²	14,08
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
005	Per i primi 30 giorni	m ²	9,41
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²	15,37
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere		
010	In ceramica	m ²	9,26
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m ²	10,21
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia- li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	In ceramica	m ²	9,26
060	In linoleum, gomma e simili	m ²	4,05
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³	80,21
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.	cad	37,44
02.P02.A66	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta		
010	...	cad	92,79
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	1,93
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m ²	3,19
01.A12.A10	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite		
005	Per superfici di almeno m² 0,20	m ²	10,93
01.P11.B10	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali		
005	Dimensioni cm 20x20 - non decorate.	m ²	9,79
02.P65.P36	Posa in opera di pavimento in piastrelle smaltate, eseguite con collante, su sottofondo, finemente frastuzzato e livellato		
010	o, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di piastrelle		
010	...	m ²	24,37
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m ²	24,39
01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	complessiva di almeno m² 1		
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati	m ²	7,43
005	Per superfici di almeno m² 4		
01.A20.E60	Applicazione fissativo	m ²	1,97
005	Su soffitti e pareti interne		
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati	m ²	1,58
005	Su intonaci interni		
01.A20.N00	Compensazioni	m ²	4,20
010	Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²)		
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia	m ²	0,50
005	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	56,57
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	43,48
01.A12.G00	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo	m ²	30,87
005	In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20		
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia	m ²	31,48
	lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
005	Per una superficie di almeno m² 0,20		
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma	m ²	28,88
010	cm 45x35x21		
01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate	cad	33,07
010	In legno faggio		
01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico	cad	34,40
005	Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		cad	27,83
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante		
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella	cad	39,07
005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio		
01.P22.F52	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"		
005	Cm 15	cad	2,35
010	Cm 20	cad	1,44
01.P22.C58	Rubinetti regolaggio sottolavabo		
010	Da 1/2"con cappuccio chiuso e rosone	cad	1,88
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasuda- zione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto		
005	Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5	cad	3,19
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- zione e lo scarico		
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca- rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	44,63
085	Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca- rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento	cad	63,60
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone scarico	cad	76,56
130	Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"	cad	107,79
135	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da- 1/2"	cad	14,70
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	9,79
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	79,37
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico	cad	58,76
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese	cad	60,13
220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed ef- fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata	cad	9,12
230	Specchio reclinabile per disabili	cad	159,73
		cad	33,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni		
015	Da 1 1/4" x 40 mm a V	cad	4,59
01.P08.B10	Porte interne complete di telaio, stipite e controspipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard		
005	in PVC antiurto	m ²	103,58
01.A16.A30	Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio		
005	In PVC antiurto	m ²	16,63
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100		
005	h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio	cad	22,47
01.A09.E30	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliureta- niche elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300 steso a mano sul posto a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di continuita'		
005	Escluso il sottofondo perfettamente livellato	m ²	63,16
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo		
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	m ²	24,28
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	m ³	415,89
01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10		
005	A doppio T	kg	3,47
01.A18.A30	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine		
005	In ferro a doppio T (putrelle)	kg	2,57
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:		
015	Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25	cad	53,82
025	Murature con spessore fino a cm.25	cad	34,88

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B10	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale , completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
005	In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5	m ²	308,39
01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compre- sa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
005	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³	85,94
01.P10.H00	Resina poliuretanica elasticizzata per impermeabilizzazioni compreso la carica antiusura costituita da polvere di gomma colorata		
005	Per terrazze o tetti piani	kg	14,21
01.P11.F15	Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura per formazione di pavi- fotazione interna		
005	Uso industriale	kg	6,85
01.P22.A40	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno		
005	cm 60x50x36	cad	110,64
01.P22.A45	Supporti per vasca lavatoio, in gres ceramico smaltato		
005	cm 35x26x10	cad	32,95
01.P14.C17	Maniglione antipanic con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz- zontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)		
005	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	110,92
01.A18.G10	Posa di maniglione antipanic		
005	Con o senza funzionamento esterno	cad	63,24
02.P95.V52	Sovrapprezzo per ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento, compreso la ripresa del la muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media m 0,21x0,12		
010	...	m ²	125,11
01.A12.A70	Pavimento o rivestimento a mosaico		
005	Eseguito con spezzoni di quarzite a vari colori	m ²	100,09
01.P22.T20	Seggiolino ribaltabile a parete per doccia		
005	Con supporto a pavimento	cad	266,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P14.M20	Tasselli ad espansione - (completi)		
015	Lunghezza cm 6 - in acciaio	cad	0,37
01.A08.A40	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello		
005	Su muratura in mattoni forati	cad	2,31
01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	46,82
055	In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	30,29
01.P20.B04	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)		
005	3+3/12/4 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e Rw= c.a 34dB	m ²	62,76
010	4+4/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 38dB	m ²	96,76
020	4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB	m ²	38,76
01.A18.B40	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.		
005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette	kg	5,20
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	1,58
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni	m ²	10,11
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
010	Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	13,61
01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari		
005	Marciapiedi in asfalto	m	3,95
06.A30.A04	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati.		
005	smantellamento impianti completi	m ²	2,75
06.A11.B01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A11.K01	<p>autoestinguento per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.</p> <p>050 F.O. di canalina PVC 100x40</p>	m	13,04
	<p>F.O Fornitura in opera di canalina in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a forno con resine di poliestere e stabilizzata ai raggi UV per sospensione apparecchi illuminati, completa di coperchio, giunti lineari, derivazioni o incroci, staffe di sospensione fisse (esclusa la sospensione a soffitto regolabile) compreso ogni accessorio per la posa. P.O. Posa in opera di canalina in lamiera per sospensione apparecchi illuminati, completa di coperchio, giunti lineari, staffe di sospensione fisse (esclusa la sospensione a soffitto regolabile) compreso ogni accessorio per la posa.</p> <p>010 F.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45</p>	m	21,36
06.A10.A02	<p>F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.</p> <p>015 F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm</p>	m	3,50
	<p>020 F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 32 mm</p>	m	4,49
	<p>025 F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 40 mm</p>	m	5,62
06.A01.G05	<p>F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, i, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.</p> <p>005 F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 1,5</p>	m	3,25
	<p>010 F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 2,5</p>	m	4,00
	<p>015 F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4</p>	m	5,17
	<p>020 F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6</p>	m	7,37
	<p>025 F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10</p>	m	10,46
06.A15.E02	<p>F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di t acitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm² trasformatore 230/12-24V</p> <p>005 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante</p>	cad	128,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P24.I03	015 F.O. di segnalazione addizionale	cad	33,15
	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.		
	005 plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	29,13
	020 plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	37,75
06.A26.D01	025 plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	58,86
	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti		
	705 P.O. di posa di lampade fluorescenti	cad	1,01
06.P26.D03	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.		
	015 lampada fluorescente 18 W, 1150 lm, g 13	cad	2,18
	030 lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13	cad	2,18
06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
	705 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W	cad	17,04
	720 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W	cad	23,12
	725 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W	cad	25,69
06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso).		
	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	56,56
	010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto	cad	127,51
06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.		
	005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	30,17
06.A25.A02	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.		
	015 F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h	cad	97,30
06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.		
	005 F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	22,53
06.A25.A05	F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagrado, ecc		
	005 F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h	cad	109,46

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A13.H01	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo		
010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	cad	108,88
06.A01.G02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
005	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,78
06.A01.G03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
010	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2,81
06.A01.K01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
005	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5	m	0,86
010	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5	m	1,17
06.A13.G01	F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori		
005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A	cad	54,88
010	F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A	cad	103,35
06.A07.A02	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
025	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	31,33
055	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	56,25
06.A09.A03	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguento, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.		
010	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli	cad	21,14
040	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli	cad	131,64
06.P27.G01	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
005	asciugamani elettrico automatico	cad	40,35
06.A27.G01	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone		
505	P.O. di asciugamani elettrico automatico	cad	12,68
06.A19.A04	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto		
020	F.O. di cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 348 dispositivi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas	cad	1.358,54
030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo	cad	74,14
045	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato	cad	87,67
01.A02.A70	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldaia, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisoria	cad	87,67
030	In latero - cemento	m ²	32,12
05.P67.D10	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini:	kg	3,81
010	Per diam. sino a 2"	kg	3,81
05.P59.T00	Valvoline in bronzo per sfogo aria a volantino robuste	cad	1,03
015	Diametro 3/8"	cad	1,03
05.P68.B40	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'	cad	31,67
005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	31,67
01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese	cad	18,43
005	...	cad	18,43
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base	m	7,96
005	Per m di altezza-al mese	m	7,96
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE	m	1,56
015	diametro mm 50-spessore mm 3	m	1,56
035	diametro mm 110-spessore mm 4,3	m	5,13
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	cad	1,05
015	diametro mm 50	cad	1,05
035	diametro mm 110	cad	4,36
01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE	cad	5,42
035	diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110	cad	5,42
01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	2,65
005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	2,65
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato	cad	191,25
010	Senza funzionamento dall'esterno	cad	191,25

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.A70 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	3,73
01.P22.T00 005	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative	cad	1.519,12
01.P22.T05 005	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile	cad	593,22
01.P22.T05 010	Cm 70x57 mensole fisse	cad	809,00
01.P22.T05 010	Cm 70x57 mensole reclinabili con manopole	cad	809,00
01.P22.T25 005	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylan, sistema di inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione ma di fissaggio a parete con protezione	cad	332,43
01.P22.T10 005	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, perinstallazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata	cad	333,91
01.P08.B15 005	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa	m ²	12,89
01.P25.C10 010	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di ponteggi esterni. (il prezzo e' determinato in base al 10% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C10 005 - 12% dello stesso per l'articolo 01.P25.C10 010 - 16% per l'articolo 01.P25.C10 015 - 20% per l'articolo 01.P25.C10 020 - 2% per l'articolo 01.P25.C10 025)	m ³	30,64
01.P04.H05 005	Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta con luce minore di m 4	m	3,11
01.P22.T60 005	maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90	cad	139,13
01.P22.T40	Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A12.B01	curve terminali che di staffaggio 005 Diametro esterno mm 35 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 5 5, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.	m	88,07
06.P18.B04	015 F.O. di cassetta da parete 100x100x50	cad	6,99
06.A13.H02	Rivelatori volumetrici da interno 005 rivelatore raggi infrarossi passivi portata 10 m	cad	61,26
06.A07.A04	F.O. Impianto per presa protetta con MT 010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	135,70
06.A07.B01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 085 F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	127,97
	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 010 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	40,34
	070 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	74,66
	080 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	88,09
	085 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	58,44
	090 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	123,62
06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 100 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	67,71
	105 F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	90,09
06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 030 F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A	cad	21,02
	080 F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	37,26
06.A08.A09	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 005 F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad	26,84

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A08.A03	040 F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a) F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza aut onomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.	cad	36,71
06.A19.A01	020 F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale	cad	104,26
	015 F.O. di sensore ottico di fumo	cad	37,58
	025 F.O. di base standard per sensori convenzionali o analogici	cad	22,66
05.P67.E50	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie		
	005 Per ogni mm. di diam. nominale	mm	1,71
01.P08.L65	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità		
	005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5	m	5,73
	015 tubo diam. 20 mm in barre da m 5	m	7,81
	050 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16	m	4,28
	055 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20	m	5,85
01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura		
	005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26	m	7,63
01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE		
	020 diametro mm 110/110	cad	12,58
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
	010 Del diametro di mm 63 e 75	m	9,15
	015 Del diametro di mm 90 e 110	m	12,16
	020 Del diametro di mm 125 e 160	m	18,19
05.P70.B20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70b10 ma ese-guito con coppelle in fibra di vetro e fasciatu-ra in plastica rigida (tipo isogenopax)		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	Diam. fino a mm 34	m	5,95
05.P57.D30	Imbuto raccoglitore di scarico		
005	Diametro 3/4" x 3/4"	cad	8,77
05.P69.A80	Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal		
005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	35%
05.P59.M30	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, di prova e scarico, con premistoppa e flangetta		
005	Diametro 1/4"	cad	12,73
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione		
005	Da 3/4"	cad	12,78
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e.		
005	Da 3/8" - mm 10	cad	4,80
01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata		
005	Da 3/8"	cad	2,98
01.P22.H78	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata		
005	Cm15x15, corpo in ghisa smaltata	cad	10,12
05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione		
005	Di qualsiasi dimensione	cad	11,48
05.P58.E75	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442)		
015	Per altezze sino a cm. 88	kW	130,99
05.P69.A95	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole		
005	Posa in opera di radiatore	kW	80,77
010	Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5	%	47%
05.P59.G90	Detentori completamente in bronzo fuso, robusti, a squadra		
010	Diametro 1/2"	cad	5,04
05.P59.S88	Valvola micrometrica termostattabile, cromata, con attacco per adattatore		
005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	6,08
05.P68.A10	Carico di impianto con sfogo aria		
015	Per edifici sino a m ³ 45000	cad	95,02
05.P67.D00	Tubazione in rame rivestita come art. 67c90 incassata -		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	compresa la formazione della traccia e ripristini	kg	47,51
01.P08.A05	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2 030 diametro esterno cm 12,5	cad	7,69
01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale 030 diametro esterno cm 12,5	cad	4,75
05.P73.F40	Provvista e posa in opera dibocchetta ripresa aria a semplice ordinedi alette in lamiera i.c.s.: 005 Aria frontale sino dmq. 1.40	dm ²	21,74
06.P27.C01	Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz 005 ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m³/ora	cad	170,57
06.A27.C01	P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz 705 P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora	cad	182,35
06.P27.C05	Accessori per ventilatori industriali 005 griglia di protezione	cad	24,34
06.A27.C05	P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori industriali 505 P.O. di griglia di protezione	cad	7,59
06.P27.D03	Accessori per torrini di estrazione 035 commutatore di velocità monofase	cad	56,38
06.A27.D03	P.O. Posa in opera di Accessori per torrini di estrazione 535 P.O. di commutatore di velocità monofase	cad	7,59
05.P73.F50	Provvista e posa in opera dibocchette di transito in alluminio con cornice perimetrale o controtelaio 005	dm ²	7,59
05.P68.B50	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo - ripristini 005 Di qualsiasi diametro o spessore	kg	1,14
05.P59.T30	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- gigante per vapore 005 Diametri 1/8"-1/4"	cad	11,48
01.P08.H20	Coperture per tubi d'aerazione in polietilene duro tipo Geberit - PE 020 diametro mm 110	cad	8,28
05.P73.G60	Provvista e posa in opera digriglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete anti- topo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100: 005 Fino dmq. 50	dm ²	5,38
01.P20.A20	Vetri stampati di tipo comune 005 Bianchi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P20.B00	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale	m ²	11,07
005	vetro mm 3 + vetro mm 3		
01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte	m ²	29,74
020	Tipo n.4		
01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite	cad	119,39
005	Su serramenti in legno od in ferro		
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti	cad	42,55
005	In legname di qualunque forma		
01.P04.C30	Tavelloni forati 6x25	m ²	38,54
015	della lunghezza di m 1,40		
018	della lunghezza di m1,50	m ²	7,57
030	della lunghezza di m 2	m ²	7,90
01.P23.A91	Collante speciale in pasta	m ²	8,89
005	Per fissaggio tavelloni in latero - gesso		
25.A01.A90	FORN/POSA RETE ACCIAIO	kg	0,78
005	FORN/POSA RETE ACCIAIO FEB38/44K ELETTRICALDATA		
01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali	kg	1,87
020	Con betoniera		
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano	m ³	84,96
015	In strutture semplici armate		
01.P22.A62	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete	m ³	111,58
005	cm 57x37x36		
01.P20.A30	Vetri trasparenti	cad	95,15
010	Normali ex semidoppi		
01.P20.B03	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale	m ²	10,54
005	Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB		
01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo cirscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale	m ²	40,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.B30	035 Vetri antisfondamento Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti	m ²	36,18
01.P22.C20	005 In qualsiasi legname Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa	m ²	36,71
01.P13.H60	005 Da 1/2", interasse mm 80 Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, esclusa la ferrogliera	cad	26,71
01.P22.E10	005 ... Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120	cad	4,10
	005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente	cad	41,97