



CITTA' di TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE **S**ERVIZI **T**ECNICI PER L'**E**DILIZIA **P**UBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via Bazzi 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax. 011 4426177

OGGETTO DEI LAVORI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA
RIQUALIFICAZIONE DI N.3 PERTINENZE SCOLASTICHE**

Finanziamento PISU – Area Torino Nord – URBAN 3 Barriera di Milano
L'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato e della Regione Piemonte

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Il Progettista
P.I. Guido BENVENUTI

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di Misura	PREZZO EURO
28.A05.A10 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese (EURO centottantadue/00)	cad	182,00
28.A05.E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. per lo sviluppo lineare (EURO venticinqu/00)	m	25,00
28.A20.A05 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) (EURO dieci/00)	cad	10,00
28.A20.H05 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. (EURO quindici/20)	cad	15,20
28.A05.E25 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera (EURO zero/40)	m	0,40