

	Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali	Costo unitario	Costo totale
ANALISI NUOVI PREZZI						
		N.B.: LE PRESENTI ANALISI SONO STATE FORMULATE UTILIZZANDO IL COSTO DELLA MANO D'OPERA EDILE ED AFFINE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2012 (COMUNI CAZIONEDI SERVIZIO N. 10/2011 - FOGLIO 215)				
1	NP_01	FORNITURA TRASPORTO E POSA DI GIOCO GIREVOLE E BASCULANTE 4 POSTI				
	Prezzo di mercato	Fornitura e posa di gioco girevole e basculante 4 posti, certificato per un'età d'uso superiore a 6 anni, delle dimensioni di mt. 3,04 x 3,04 x 2,35 (H), composto da: un montante in acciaio rivestito di un fondo epossidico e verniciato a polveri, altezza 2335 mm, diametro 140 mm dotato sulla sommità di snodo cardanico; quattro traverse realizzate con tubolari in acciaio, diam. 60mm, spessore 3mm; sedute costituite da tubo in acciaio inox semicurvo dotate all'interno di piastra in laminato plastico ad alta pressione (HPL). Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Lappset e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)			
			cad.	1	€ 10.254,75	€ 10.254,75
		trasporto				
		2,21 /100 * 10254,75		1	€ 226,63	€ 226,63
			Totale	cad.		€ 10.481,38
2	NP_02	FORNITURA TRASPORTO E POSA DI STRUTTURA PER ARRAMPICATA				
	Prezzo di mercato	Fornitura e posa di struttura per arrampicata composta da due elementi con 3 montanti circolari cadauno che fanno da cornice alle reti, certificato per un'età d'uso superiore a 6 anni, delle dimensioni di mt. 2,43 x 5,41 x 2,10 (H), costituito da: montanti in tubolare d'acciaio zincato a fuoco, diametro 60 mm, spessore 3 mm (HCL mt. 2,10); 16 sfere di collegamento montanti, in poliammide diam. 190 mm, con tappi in polietilene giallo luminoso; corde di colore giallo, in poliammide rinforzata con acciaio, spessore 16 mm, e con resistenza minima a rottura pari a 2.200 kg; pioli d'arrampicata in polipropilene . Gli elementi delle corde sono assemblati con fissaggi in alluminio extra-duro e fissate ai montanti con speciali attacchi in poliammide di colore nero. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinto di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Lappset e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)			
			cad.	1	€ 9.216,84	€ 9.216,84
		trasporto				
		2,21 /100 * 9216,84		1	€ 203,69	€ 203,69
			Totale	cad.		€ 9.420,53

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
3	NP_03		FORNITURA TRASPORTO E POSA ALTALENA 2 POSTI					
		Prezzo di mercato	Fornitura e posa di altalena a due posti con struttura in acciaio in tubolare in metallo, certificato per un'età d'uso superiore a 6 anni, delle dimensioni di mt. 3,82 x 1,70 x 2,66 (H), composto da: montanti, diam. 76 mm, spess. 3,6 mm in acciaio, sabbiato, zincato e trattato a polvere di poliestere di color grigio; traversa, dimensioni 80x40x3 mm; sedili in gomma resistente ai raggi UV. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei montanti in plinti di cls.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Lappset e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
			trasporto	cad.		1	€ 2.722,17	€ 2.722,17
			2,21 /100 * 2722,17	cad.		1	€ 60,16	€ 60,16
			Totale	cad.				€ 2.782,33
4	NP_04		FORNITURA TRASPORTO E POSA DI PALO GIREVOLE					
		Prezzo di mercato	Fornitura e posa di palo centrale girevole con pedana circolare, certificato per un'età d'uso compresa tra i 2 e i 6 anni, delle dimensioni di mt. 0,35 diam x 1,25 (H), composto da: palo centrale, lunghezza 954 mm, diam. 48 mm, spessore 3 mm, girevole in tubolare d'acciaio, sabbiato, zincato e trattato a polvere di poliestere di color grigio (HCL mt. 1,00); copripalo in polietilene di colore nero; pedana circolare di colore grigio scuro composta da due pannelli fissati tra di loro in laminato plastico ad alta pressione (HPL), il primo con un diam. di 350 mm, e l'altro con un diam. di 200 mm, tutti e due dello spessore di 15 mm. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Lappset e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
			trasporto	cad.		1	€ 919,82	€ 919,82
			2,21 /100 * 919,82	cad.		1	€ 20,33	€ 20,33
			Totale	cad.				€ 940,15
5	NP_05		FORNITURA TRASPORTO E POSA DI GIOCO A MOLLA (tavola surf)					
		Prezzo di mercato	Fornitura e posa di gioco a molla, a forma di tavola da surf, certificato per un'età d'uso superiore a 6 anni, delle dimensioni di mt. 1,93 x 0,50 x 0,45 (H), composto da: n. 1 pianale a forma di surf; in pannelli di laminato ad alta pressione (HPL), spessore 15 mm, colore giallo; n. 2 molle in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere di colore grigio; viteria in acciaio inox. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Lappset e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
			trasporto	cad.		1	€ 3.604,70	€ 3.604,70
			2,21 /100 * 3604,70	cad.		1	€ 79,66	€ 20,33
			Totale	cad.				€ 3.625,03

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
6	NP_06		FORNITURA E POSA DI GIOCO COMBINATO					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di gioco combinato, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 12,43 x 5,41 x 2,10 (H), composto da: n. 1 torre con balcone; n. 1 palo dei pompieri; n. 1 rete di arrampicata in HPL (HCL mt. 1,80); n. 1 parete di arrampicata. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 12.367,85	€ 12.367,85
			Totale	cad.				€ 12.367,85
7	NP_07		FORNITURA E POSA DI COLONNA DA GIOCO GIREVOLE					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di colonna da gioco girevole in tubolare d'acciaio zincato, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 0,44 x 0,45 x 1,66 (H), costituito da colonna in acciaio zincato a caldo 101,6 x 2,9 mm (HCL mt. 1,00); tubolare di presa a serpentina in acciaio zincato a caldo 38 x 4 mm; podio circolare in polietilene ad alta densità (HDPE). Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 1.572,39	€ 1.572,39
			Totale	cad.				€ 1.572,39
8	NP_08		FORNITURA E POSA DI GIOCO A ROTAZIONE (tazza girevole)					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di gioco a rotazione, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 0,52 x 0,55 x 0,60 (H), costituito da elemento di gioco (tazza) colorato e girevole in polietilene (HCL mt. 0,60); cuscinetti a sfera; base in tubolare d'acciaio zincato a caldo. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 1.516,46	€ 1.516,46
			Totale	cad.				€ 1.516,46
9	NP_09		FORNITURA E POSA DI STRUTTURA D'ARRAMPICATA (piramide)					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di struttura d'arrampicata (piramide), certificato per un'età d'uso compresa tra 5 e 12 anni, delle dimensioni di mt. 6,20 di diam. x 5,07 (H), costituito: reti di diam. 16 mm realizzate in polipropilene (PP) stabile agli UV (HCL mt. 1,80), con cavo di acciaio quale rinforzo, la forza tensile della fune è di almeno 2.500 kg; -palo centrale (con cappuccio) in acciaio zincato; tiranti corde in lega di alluminio rinforzato in vetroresina trattate con anodizzazione secondo DS/EN 12373-1. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento del piantone e dei tiranti in plinti di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 12.604,02	€ 12.604,02
			Totale	cad.				€ 12.604,02

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
10	NP_10		FORNITURA E POSA DI GIOCO A ROTAZIONE (anello girevole)					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di gioco a rotazione, certificato per un'età d'uso compresa tra 6 e 15 anni, delle dimensioni di mt. 2,06 di diam. x 0,60 (H), costituito da elemento di gioco (anello inclinato) girevole in polietilene ad alta densità (HCL mt. 0,60); sistema di scorrimento composto da ruote in materiale plastico; struttura in acciaio zincato a caldo. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 8.725,86	€ 8.725,86
			Totale	cad.				€ 8.725,86
11	NP_11		FORNITURA E POSA DI ALTALENA BIMBI					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di altalena 2 posti per bambini, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 3,56 x 2,33 (H), costituita da: pali e traversa in tubolare di acciaio zincato di diam. 101,6 mm e spessore di 2,5 mm; . (HCL 1,30); sedili in gomma stabilizzata UV ed all'ozono; catene a maglie piccole in acciaio inossidabile a norma DIN 766B; sospensione in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 4.039,75	€ 4.039,75
			Totale	cad.				€ 4.039,75
12	NP_12		FORNITURA E POSA DI SEDUTA IN DOGHE PER MURETTI SENZA SCHIENALE					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di seduta delle dim. cm. 128 x 45 x 7,5 costituita da: doghe di legno esotico per esterni 120 x 45 x 450 mm.: struttura a correnti in acciaio zincato a caldo sezione ad "U" 30x60x5mm; bulloneria in acciaio inox.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Terre di mezzo applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 279,67	€ 279,67
1		P01A10 005 F	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE NORMALI	ora	1,000	€ 34,10	€ 34,10
33		P01A30 005 H	OPERAIO COMUNE	ORE NORMALI	ora	1,000	€ 28,59	€ 28,59
			Totale	cad.				€ 342,36
13	NP_13		FORNITURA E POSA DI SEDUTA CURVILINEA IN DOGHE PER MURETTI SENZA SCHIENALE					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di seduta curvilinea delle dim. cm. 125 x 45 x 6 costituita da: doghe di legno esotico per esterni 120 x 45 x 450 mm.: struttura a correnti in lamiera d'acciaio zincato a caldo; bulloneria in acciaio inox.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta EUROFORM applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 320,69	€ 320,69
1		P01A10 005 F	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE NORMALI	ora	1,000	€ 34,10	€ 34,10
33		P01A30 005 H	OPERAIO COMUNE	ORE NORMALI	ora	1,000	€ 28,59	€ 28,59
			Totale	cad.				€ 383,38

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
14	NP_14		FORNITURA E POSA DI TAVOLO CON SEDUTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO					
		Prezzo di mercato	Fornitura, trasporto e posa di tavolo con sedute in acciaio Fe 360 zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere delle dimensioni di mm. 1410 x 1650 x 780 (h) costituito da :strutture portanti in profilato tubolare mm. 30 x 40; piano tavolo (largh. mm 605) e sedute con tubo perimetrale mm. 25 x 25 ad angoli curvi e grigliato elettrofuso con maglie 25 x 24, piatto mm. 20 x 2 e bulloneria inox AISI 304 antifurto.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta SMEC applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 1.392,16	€ 1.392,16
1		P01A10 005 F	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE NORMALI		1,500	€ 34,10	€ 51,15
33		P01A30 005 H	OPERAIO COMUNE	ORE NORMALI		1,500	€ 28,59	€ 42,89
				Totale	cad.			€ 1.486,20
15	NP_15		FORNITURA DI SEDUTA SEMPLICE MONOLITICA IN PIETRA ARTIFICIALE DI FORMA CIRCOLARE					
		Prezzo di mercato	Fornitura di seduta semplice architettonica monolitica di forma circolare con bordi arrotondati prodotta in pietra artificiale (cls armato composto da cemento CEM I 52,5 R VEN 197- 1:2000, inerti di graniglia di marmo provenienti da cave naturali ed idrorepellenti in impasto) diametro 650 mm - altezza 410 mm base di appoggio piana diametro 230 mm - peso 229 kg con trasporto e scarico in cantiere.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta EUROFORM applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 366,00	€ 366,00
				Totale	cad.			€ 366,00
16	NP_16		FORNITURA DI SEDUTA DOPPIA MONOLITICA IN PIETRA ARTIFICIALE AVENTE FORMA DI DUE CERCHI ACCOSTATI					
		Prezzo di mercato	Fornitura di seduta doppia architettonica monolitica di forma a due cerchi accostati con bordi arrotondati prodotta in pietra artificiale (cls armato composto da cemento CEM I 52,5 R VEN 197- 1:2000, inerti di graniglia di marmo provenienti da cave naturali ed idrorepellenti in impasto) larghezza 650 mm - lunghezza 1300 mm. - altezza 410 mm - peso 530 kg con trasporto e scarico in cantiere.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta EUROFORM applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 787,00	€ 787,00
				Totale	cad.			€ 787,00
17	NP_17		FORNITURA DI SEDUTA TRIPLA MONOLITICA IN PIETRA ARTIFICIALE AVENTE FORMA DI TRE CERCHI ACCOSTATI					
		Prezzo di mercato	Fornitura di seduta tripla architettonica monolitica di forma di tre cerchi accostati con bordi arrotondati prodotta in pietra artificiale (cls armato composto da cemento CEM I 52,5 R VEN 197- 1:2000, inerti di graniglia di marmo provenienti da cave naturali ed idrorepellenti in impasto) larghezza 1213 mm - lunghezza 1300 mm.- altezza 410 mm - peso 842 kg con trasporto e scarico in cantiere.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta EUROFORM applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				cad.		1	€ 1.171,00	€ 1.171,00
				Totale	cad.			€ 1.171,00

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
18	NP_18		FORNITURA DI PIASTRE IN GOMMA ANTITRAUMA SPESSORE MM. 100 - HCL M. 2,60.					
			composte al 100% di granulati di gomma nera 1/4 mm tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano tinte nella massa. Densità 800/1000 Kg/mc. Conformi alla norma UNI EN 1177. Complete di quattro spinotti plastici di collegamento. Dimensioni 500 x 500 mm., di colore rosso. Spessore 100 mm. Per un HCL (Altezza Caduta Libera), 2,60 mt..	Prezzo di mercato desunto dal prezzo a base di gara della procedura aperta n. 77/2012 del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (determ. n. 165 mecc. 2011-07862/117).				
				mq		1	€ 116,84	€ 116,84
			Totale	mq				€ 116,84
19	NP_19		FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA IN OPERA SPESSORE MM. 30 - HIC M. 1,00.					
		Prezzo di mercato	Pavimentazione antitrauma in gomma colata dello spessore mm. 30 (HIC m. 1,00) composte al 100% di granulati di gomma nera tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano e strato di finitura in EPDM colorato. Conformi alla norma UNI EN 1177.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				mq		1	€ 90,12	€ 90,12
			Totale	mq				€ 90,12
20	NP_20		FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA IN OPERA SPESSORE MM. 50 - HIC M. 1,40.					
		Prezzo di mercato	Pavimentazione antitrauma in gomma colata dello spessore mm. 40 (HIC m. 1,40) composte al 100% di granulati di gomma nera tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano e strato di finitura in EPDM colorato. Conformi alla norma UNI EN 1177.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Asphalt CCP applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				mq		1	€ 105,65	€ 105,65
			Totale	mq				€ 105,65
22	NP_21		FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA IN OPERA SPESSORE MM. 80 - HIC M. 2,10.					
		Prezzo di mercato	Pavimentazione antitrauma in gomma colata dello spessore mm. 80 (HIC m. 2,10) composte al 100% di granulati di gomma nera tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano e strato di finitura in EPDM colorato. Conformi alla norma UNI EN 1177.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta Playground applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%)				
				mq		1	€ 149,16	€ 149,16
			Totale	mq				€ 149,16

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale	
22	NP_22		FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA CALCAREA (CALCASTRE) DI CM. 10 COMPRESO SCAVO E FONDAZIONE IN MISTONATURALE.						
			Formazione di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo macadam all'acqua dello spessore cm 10 compresso, costituito da due strati successivi: lo strato inferiore di cm 8 di spessore con granulometria composta da tre pezzature (6/12 mm, 3/6 mm, 1/3 mm) opportunamente miscelate, bagnate e costipate attraverso 6 rullature; lo strato finale di cm. 2 con pezzatura 0/3 mm realizzato come lo strato precedente, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto di spessore cm. 30, il trasporto del materiale di risulta alle discariche, la fondazione con misto naturale di cava per uno spessore compresso di cm. 20.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo NP 05 a base di gara della procedura aperta n. 77/2012 del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (determ. n. 165 mecc. 2011-07862/117).			1 €	24,63 €	24,63
			Totale	mq				24,63	
23	NP_23		FORNITURA DI SEDUTA SENZA SCHIENALE IN C.A. CON STRUTTURA IN CLS A VISTA, COLORATA IN MASSA E DISATTIVATA IN SUPERFICIE.						
			Seduta senza schienale in c.a. con struttura in cls a vista, colorata in massa e disattivata in superficie delle dimensioni cm 60 x 45 (h) x 200 compreso fondazione .	Prezzo di mercato desunto dal prezzo NP 11 a base di gara della procedura aperta n. 77/2012 del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (determ. n. 165 mecc. 2011-07862/117).			1 €	416,55 €	416,55
			totale	cad				416,55	
24	NP_24		PAVIMENTAZIONE DRENANTE DATA IN OPERA CON GHIAIA VAGLIATA E LEGANTE EPOSSIDICO						
			Realizzazione in opera di pavimentazione carrabile drenante realizzata mediante l'impiego di legante epossidico e ghiaia vagliata .Il legante epossidico trasparente ,privo di solventi,ad alto potere legante, dovrà consentire ,mescolato agli aggregati ,la realizzazione di superfici architettoniche drenanti ad alta resistenza meccanica ,dello spessore minimo finale di 3 cm.. L' inerte sarà costituito da ghiaia vagliata di colore chiaro, pezzatura 8/10 .La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione,prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2000,sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta ; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. L'impasto drenante sarà steso a mano per ogni singolo albero su un fondo preventivamente regolarizzato e compattato con piastra vibrante. Al termine della posa l'impasto verrà nuovamente compattato con piastra vibrante.	Prezzo di mercato desunto dal prezzo NP 15 a base di gara della procedura aperta n. 77/2012 del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (determ. n. 165 mecc. 2011-07862/117).			1 €	154,07 €	154,07
			totale	mq				154,07	

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale	
25	NP_25		PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO COLORATO SPESSORE CM. 3						
			PProvvista e stesa a tappeto per banchine e marciapiedi di conglomerato bituminoso colorato (tappeto d' usura spessore ridotto Comune di Torino), costituito da inerti di cava frantumati e filler calcareo, confezionato a caldo con bitume penetrazione 80/100 miscelato con ossidi di ferro nella quantità pari a 5,5 % , steso in opera a mano per uno spessore costipato di cm 3.						
		4294	P24C60 015 T	NOLO AUTOCARRO RIBALTABILE	DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180	ora	0,001 €	65,23 €	0,07
		4228	P24A10 010 A	NOLO DI ESCAVATORE MUNITO DI BENNA FRONTALE	MC. 1.100	ora	0,0014 €	81,55 €	0,11
		9877	A22F20 005 L	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA	CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	ton	0,065 €	66,12 €	4,30
		3427	P21G30 010 A	COLORANTI A BASE DI OSSIDI METALLICI IN POLVERE	COLORE GIALLO, ROSSO, MARRONE	kg	3,575 €	3,08 €	11,01
		9781	A22A60 005 R	STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI	PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3	ton	0,069 €	30,66 €	2,12
				totale	mq				17,61
26	NP_26/a		OPERAIO SPECIALIZZATO QUOTA NON SOGGETTA A RIBASSO	Prezzo desunto da Costo della Mano d'opera Edile ed affine in vigore dal 1 luglio 2012 - foglio 215					
		1	P01A10 005 F	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE NORMALI	ora	1,000 €	27,43 €	27,43
				Totale	ora				27,43
27	NP_26/b		OPERAIO SPECIALIZZATO QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	Prezzo desunto da Costo della Mano d'opera Edile ed affine in vigore dal 1 luglio 2012 - foglio 215					
		1	P01A10 005 F	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE NORMALI	ora	1,000 €	6,67 €	6,67
				Totale	ora				6,67
28	NP_27/a		OPERAIO QUALIFICATO QUOTA NON SOGGETTA A RIBASSO	Prezzo desunto da Costo della Mano d'opera Edile ed affine in vigore dal 1 luglio 2012 - foglio 215					
		17	P01A20 005 V	OPERAIO QUALIFICATO	ORE NORMALI	ora	1,000 €	25,52 €	25,52
				Totale	ora				25,52
29	NP_27/b		OPERAIO QUALIFICATO QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	Prezzo desunto da Costo della Mano d'opera Edile ed affine in vigore dal 1 luglio 2012 - foglio 215					
		17	P01A20 005 V	OPERAIO QUALIFICATO	ORE NORMALI	ora	1,000 €	6,20 €	6,20
				Totale	ora				6,20

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
30	NP_28/a		OPERAIO COMUNE QUOTA NON SOGGETTA A RIBASSO	Prezzo desunto da Costo della Mano d'opera Edile ed affine in vigore dal 1 luglio 2012 - foglio 215				
33		P01A30 005 H	OPERAIO COMUNE	ORE NORMALI	ora	1,000	€ 23,00	€ 23,00
			Totale	ora				23,00
31	NP_28/b		OPERAIO COMUNE QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	Prezzo desunto da Costo della Mano d'opera Edile ed affine in vigore dal 1 luglio 2012 - foglio 215				
17		P01A20 005 V	OPERAIO QUALIFICATO	ORE NORMALI	ora	1,000	€ 5,59	€ 5,59
			Totale	ora				5,59
32	NP_29		FORNITURA DI PIANTA KOELREUTERIA PANICULATA DI CIRC. CM. 20 / 25 CON TRASPORTO IN CANTIERE					
			FORNITURA DI PIANTA KOELREUTERIA PANICULATA DI CIRC. CM. 20 / 25 CON TRASPORTO IN CANTIERE	Prezzo desunto da elenco prezzi Assoverde ediz. 2010/2012 (comprensivo delle maggiorazioni di legge).	cad	1,000	€ 282,60	€ 282,60
			Totale	cad				282,60
33	NP_30		FORNITURA DI PIANTA PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DI CIRC. CM. 18 / 20 CON TRASPORTO IN CANTIERE					
			FORNITURA DI PIANTA PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DI CIRC. CM. 18 / 20 CON TRASPORTO IN CANTIERE	Prezzo desunto da elenco prezzi Assoverde ediz. 2010/2012 (comprensivo delle maggiorazioni di legge).	cad	1,000	€ 315,20	€ 315,20
			Totale	cad				315,20

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
34	NP_Z01/a		NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE Nolo per il primo mese o frazione					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 22/a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito dell'evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011				
			il corso dei lavori a seguito dell'evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Nolo per il primo mese o frazione					
				Totale	mese			€ 374,00

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
35	NP_Z01/b		NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE Nolo per ogni mese in più o frazione					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 22/b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito dell'evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011				
			il corso dei lavori a seguito dell'evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Nolo per ogni mese in più o frazione					
				Totale	mese			€ 152,00

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
36	NP_Z02/a		BAGNO CHIMICO PORTATILE Nolo per il primo mese o frazione					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 26/a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita un'efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito dell'evoluzione dei medesimi; il documento che indica le	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2009				
			le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Nolo per il primo mese o frazione,					
				Totale	mese			€ 302,00
37	NP_Z02/b		BAGNO CHIMICO PORTATILE Nolo per ogni mese in più o frazione					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 26/b	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita un'efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito dell'evoluzione dei medesimi; il documento che indica le	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011				

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
			le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Nolo per ogni mese in più o frazione					
			Totale	mese				€ 84,10
38	NP_Z03		RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 30	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011				
			Totale	mq				€ 12,60
39	NP_Z04/a		NOLEGGIO DI PANNELLO PER RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE Nolo per i primi 180 giorni					
		Prezzo di mercato	Nolo (per i primi 180 giorni), di pannello per recinzione provvisoria da cantiere costituita da moduli metallici grigliati di acciaio zincato delle dimensioni standard (m. 3,50 x 2,00 circa), del peso non inferiore a Kg. 20, con basamento in cls peso non inferiore Kg. 35, compreso trasporto in cantiere, scarico e movimentazione, montaggio e smontaggio della stessa.	Prezzo desunto dall'Elenco Prezzi della "Manutenzione Straordinaria e messa in Sicurezza O.G.R." approvata con D.G. n° mecc. 2007 08748/060, maggiorato del 5%..				
			Totale	cad				€ 31,82

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
40	NP_Z04/b		NOLEGGIO DI PANNELLO PER RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE Nolo per ogni semestre oltre il primo					
		Prezzo di mercato	Nolo (al semestre oltre il primo), di pannello per recinzione provvisoria da cantiere costituita da moduli metallici grigliati di acciaio zincato delle dimensioni standard (m. 3,50 x 2,00 circa), del peso non inferiore a Kg. 20, con basamento in cls peso non inferiore Kg. 35, escluso trasporto in cantiere, scarico e movimentazione, montaggio e smontaggio della stessa.					
				Totale	cad			€ 5,04
41	NP_Z05/a		RIUNIONE DI COORDINAMENTO					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 171/a	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.					
				Totale	ora			€ 56,10
42	NP_Z05/b		RIUNIONE DI COORDINAMENTO					
		prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 171/b	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).					
				Totale	ora			€ 50,40

		Codice	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità parziali		Costo unitario	Costo totale
43	NP_Z05/c	prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 171/c	RIUNIONE DI COORDINAMENTO Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011				
				Totale	ora			€ 28,10
44	NP_Z05/d	prezzo sicurezza Città di Cuneo 2011 art. n. 171/d	RIUNIONE DI COORDINAMENTO Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.	Prezzo desunto elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011				
				Totale	ora			€ 24,70