

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P07.B45 005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)	m ²	24,28
92 Z a	RIUNIONI DI COORDINAMENTO Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, per particolari esigenze riunione di coordinamento per coordinare (EURO quarantotto/20)	h	48,20
Z 51	ALLESTIMENTO CANTIERE PER INTERVENTI DI BONIFICA, ANCHE PARZIALE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (EURO milleseicentotredici/54)	cad	1.613,54
NP 01	Ancoraggi di lastre lapidee in facciata alle strutture portanti esistenti (EURO quarantanove/62)	cad	49,62
NP 02	Smontaggio scala metallica esistente sul terrazzo dell'immobile di C. Sicilia e successiva ricollocazione in opera. (EURO trecentosessantasette/90)	cad	367,90
NP 03	Smontaggio scala metallica esistente sul terrazzo e successiva posa. (EURO settecentottantadue/33)	cad	782,33
NP 04	Sostituzione messicano per scarico delle acque con successivo ripristino della discesa. (EURO centocinquantacinque/35)	cad	155,35
NP 05	Battitura fasce marcapiano per individuazione lastre pericolanti compreso il nolo della piattaforma (EURO settecentonovantasette/35)	cad	797,35
NP 06	Fornitura e posa di teli per confinamento locali oggetto di bonifica (EURO quattrocentosessantasette/72)	cad	467,72
NP 07	Fornitura e posa di mancorrente. (EURO sessantadue/74)	m	62,74
NP CU 59	RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO PREDISPOSTO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO: MISCELE PLASTICHE PREALINO LINOLEUM. (EURO diciannove/01)	m ²	19,01
NP CU 64	CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (EURO zero/29)	kg	0,29
NP CU 81	PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OMOLOGA ACCESSO ALLA DISCARICA AUTORIZZATA (EURO duecentoquaranta/78)	cad	240,78
NP CU 08 N15 a	PULIZIA A FONDO DI LOCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE DOVE SI E' OPERATO SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. (EURO due/10)	m ²	2,10
01.P14.M20 015	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio (EURO zero/39)	cad	0,39
01.P20.B03 005	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB (EURO quaranta/50)	m ²	40,50
01.A02.A05 040	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento (EURO tredici/95)	m ³	13,95

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A40 005	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO ottantadue/01)	m ³	82,01
01.A02.B00 050	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei In pietra, marmi, graniti (EURO sette/38)	m ²	7,38
01.A02.B00 060	In linoleum, gomma e simili (EURO quattro/13)	m ²	4,13
01.A02.B60 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a Per superfici di m ² 0,50 ed oltre (EURO sei/15)	m ²	6,15
01.A02.B70 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre (EURO dieci/41)	m ²	10,41
01.A02.B80 010	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa (EURO tre/39)	m	3,39
01.A02.C00 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei Con una superficie di almeno m ² 0,50 (EURO undici/83)	m ²	11,83
01.A08.A40 005	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello Su muratura in mattoni forati (EURO due/36)	cad	2,36
01.A09.B70 010	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate co (EURO venticinque/98)	m ²	25,98
01.A09.C15 005	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio Lastre tipo allusic (EURO dodici/27)	m ²	12,27
01.A10.E10 015	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (EURO centoundici/80)	m ²	111,80
01.A11.A40 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per su (EURO tre/29)	m ²	3,29
01.A12.B70 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto Per una superficie di almeno m ² 0,20 (EURO ventisette/80)	m ²	27,80
01.A12.H25 005	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a Di qualunque dimensione e spessore (EURO quarantanove/68)	m ²	49,68
01.A15.A10 010	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. (EURO ventuno/01)	m ²	21,01

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A15.B00	035 Vetri antisfondamento (EURO trentasei/90) Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute	m ²	36,90
01.A18.B00	005 Per qualunque tipo di vetro (EURO otto/33)	m ²	8,33
01.A18.B90	030 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5 (EURO seicentoottantatre/84)	m ²	683,84
01.A18.C00	005 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, In ferro, compresa una ripresa di antiruggine (EURO sei/79)	kg	6,79
01.A18.N00	005 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (EURO uno/62)	kg	1,62
01.A19.A20	005 Interventi Locali Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura (sette/00 per cento)	%	7%
01.A19.C10	020 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio Del diametro di cm 12 (EURO ventidue/19)	m	22,19
01.A20.F70	005 Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 (EURO quarantacinque/17)	m ²	45,17
02.P55.N14	010 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese (EURO tredici/90)	m ²	13,90
02.P80.S66	025 Di termosifoni, piastre, ecc. a due riprese (EURO dodici/12)	m ²	12,12
02.P95.V10	035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. (EURO undici/25)	m	11,25
01.P25.A40	020 Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e per esterni (EURO trenta/40)	m ²	30,40
01.P25.A35	010 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato ... (EURO dieci/62)	m ²	10,62
02.P02.A06	010 Risanamento di cornicione (di dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto sostenuto da mensola in ... (EURO centocinquanta/60)	m	150,60
	005 Nolo di base per castello leggero - al mese ... (EURO diciotto/79)	cad	18,79
	005 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso Per m di altezza-al mese (EURO otto/13)	m	8,13
	Demolizione di tramezzi in legno, tavelloni, tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	... (EURO ventuno/04)	m ²	21,04
01.A19.C20	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la		
005	In lamiera di ferro zincato o rame (EURO ventotto/46)	m ²	28,46
02.P02.A72	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20,		
010	... (EURO centoventuno/46)	m ³	121,46
02.P02.A46	Rimozione lastre di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile		
010	... (EURO centoquaranta/03)	m ²	140,03
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO uno/62)	m ²	1,62
010	Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili (EURO tre/27)	m ²	3,27
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad		
005	Su intonaci interni (EURO quattro/30)	m ²	4,30
010	Su intonaci esterni (EURO otto/84)	m ²	8,84
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera		
005	In lamiera di rame (EURO ventisette/16)	kg	27,16
010	In acciaio inossidabile (EURO venticinque/95)	kg	25,95
01.P20.A60	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8		
005	Normali (EURO quattordici/52)	m ²	14,52
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
005	Per superfici di almeno m ² 4 (EURO due/05)	m ²	2,05
01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su		
005	Per superfici di almeno m ² 4 (EURO sedici/28)	m ²	16,28
01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,		
005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m ² 1 (EURO ottantasei/48)	m ²	86,48
01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo		
005	Nel formato 10x20 (EURO nove/32)	m	9,32
02.P70.Q10	Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari di altezza cm 8-10		
010	... (EURO otto/99)	m	8,99
01.A23.C60	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla		
005	A mano (EURO dodici/00)	m ²	12,00
01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010 Con sollevamento della navicella fino a m 20 (EURO sessantatre/47)	h	63,47
	015 Con sollevamento della navicella fino a m 32 (EURO ottantaquattro/81)	h	84,81
01.A19.A40	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature		
	020 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12 (EURO trentasette/53)	m	37,53
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la		
	010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/68)	m ²	15,68
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
	055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (EURO trentuno/45)	m ²	31,45
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa		
	005 Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (EURO ventiquattro/94)	m ²	24,94
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa		
	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO dieci/21)	m ²	10,21
01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze		
	015 Di termosifoni, piastre, tubi, ecc. (EURO sette/21)	m ²	7,21
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche		
	015 Di termosifoni,piastre ecc. (EURO otto/55)	m ²	8,55
	020 Di tubi aventi diametro fino cm 15 (EURO cinque/35)	m	5,35
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati		
	020 Con smalto sintetico a due riprese (EURO dodici/54)	m ²	12,54
01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su		
	005 Di serramenti (EURO cinque/99)	m ²	5,99
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni		
	005 Per i primi 30 giorni (EURO nove/60)	m ²	9,60
	010 Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/64)	m ²	1,64
28.A05.A08	COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la		
	005 Singolo (EURO uno/75)	cad	1,75
28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:		
	005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese (EURO centoottantadue/00)	cad	182,00
28.A05.D05	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.		
	005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese (EURO quattrocentotto/50)	cad	408,50
28.A05.D15	010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO centosessantacinque/00)	cad	165,00
	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in		
	005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese (EURO trecentocinquantacinque/00)	cad	355,00
	010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (EURO centocinquantacinque/00)	cad	155,00
28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza		
	005 per lo sviluppo lineare (EURO venticinque/00)	m	25,00
28.A05.E15	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:		
	005 per sviluppo a metro quadrato (EURO venticinque/00)	m ²	25,00
28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di		
	005 misurato a metro lineare posto in opera (EURO zero/40)	m	0,40
28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di		
	005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese (EURO quattro/70)	m	4,70
28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e		
	005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese (EURO tre/90)	m	3,90
28.A05.G15	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera,		
	005 Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voc (EURO centonovantadue/00)	cad	192,00
	040 nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m (EURO sei/00)	cad	6,00
28.A05.G10	Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in		
	005 modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm (EURO ottantadue/00)	cad	82,00
28.A10.C10	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da		
	005 costo primo mese o frazione di mese (EURO diciassette/00)	m ²	17,00
28.A10.D40	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e		
	005 dotazione di base (EURO cinquanta/00)	cad	50,00
28.A10.D45	KIT PROFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia		
	005 dotazione professionale (EURO duecento/00)	cad	200,00
28.A15.B05	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,		
	005 Per ogni calata.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centosettantacinque/00)	cad	175,00
28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed		
005	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) (EURO dieci/00)	cad	10,00
010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) (EURO dodici/00)	cad	12,00
015	di dimensione grande (fino a 70x70 cm) (EURO quattordici/50)	cad	14,50
28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla		
005	posa e nolo fino a 1mese (EURO otto/80)	cad	8,80
010	solo nolo per ogni mese successivo (EURO uno/50)	cad	1,50
28.A20.A15	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:		
005	posa e nolo fino a 1 mese (EURO sette/50)	cad	7,50
010	solo nolo per ogni mese successivo (EURO zero/60)	cad	0,60
28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,		
010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. (EURO uno/50)	cad	1,50
28.A20.C10	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con		
005	Durata 1 anno cadauna (EURO sei/50)	cad	6,50
28.A20.F20	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito		
005	1 dose standard di adrenalina (EURO novanta/00)	cad	90,00
28.A20.F25	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e		
005	... (EURO quindici/00)	cad	15,00
28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e		
005	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. (EURO quindici/20)	cad	15,20
28.A05.B35	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo		
010	Larghezza utile di passaggio cm 120. (EURO trentatre/50)	m	33,50
02.P55.N20	Arriccatura su rinzaffi con grassello di calce dolce		
010	... (EURO ventisei/02)	m ²	26,02
01.A03.G10	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con		
005	In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10 (EURO quattro/28)	m ²	4,28
01.P10.F55	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene		
005	Dello spessore di mm 0,3 (EURO uno/70)	m ²	1,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
20.A27.A45 005	Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con In pvc drenante (EURO uno/59)	m ²	1,59