

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_SIC_1	<b>RIUNIONE DI COORDINAMENTO con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).</b> Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. (EURO quarantasei/70)	h	46,70
01.P12.H10	<b>Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali</b>		
010	<b>Da 1 pollice</b> (EURO due/65)	kg	2,65
01.P13.N50	<b>Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure</b>		
055	<b>REI 120 ad un battente cm 90x200</b> (EURO cinquecento/06)	cad	500,06
070	<b>REI 120 a due battenti cm 120x200</b> (EURO novecentosessantasette/76)	cad	967,76
01.P14.C19	<b>Maniglione antipánico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato</b>		
005	<b>Con funzionamento dall'esterno con maniglia</b> (EURO duecentodiciotto/77)	cad	218,77
01.P14.N00	<b>Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,</b> cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili		
005	<b>In ferro</b> (EURO diciannove/38)	kg	19,38
01.P22.A10	<b>Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma</b>		
030	<b>cm 70x56x22</b> (EURO quarantatre/48)	cad	43,48
01.P22.A49	<b>Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante</b>		
005	<b>cm 55x37x38 senza foro per doccia</b> (EURO quarantotto/92)	cad	48,92
01.P22.A60	<b>Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete</b>		
015	<b>cm 56x37x39</b> (EURO sessantasei/30)	cad	66,30
01.P22.H24	<b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto</b>		
005	<b>Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5</b> (EURO quarantacinque/52)	cad	45,52
01.P24.E30	<b>Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,</b> compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificantede ogni onere connesso per il tempo di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.A10	005 effettivoimpiego (canal-jet) ... (EURO cinquantasei/46) <b>Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato,</b> compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	h	56,46
01.A02.A20	010 <b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b> (EURO novantacinque/88) <b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la</b> salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	m <sup>3</sup>	95,88
01.A02.B20	010 <b>Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b> (EURO quindici/68) <b>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni</b> per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione	m <sup>2</sup>	15,68
01.A02.B60	005 <b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b> (EURO quattrocentoventiquattro/60) <b>Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a</b> terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche	m <sup>3</sup>	424,60
01.A09.C30	005 <b>Per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre</b> (EURO sei/15) <b>Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali</b>	m <sup>2</sup>	6,15
01.A10.A30	005 <b>Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione</b> (EURO centotredici/48) <b>Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa</b> l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	cad	113,48
01.A10.B20	005 <b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2</b> (EURO ventiquattro/94) <b>Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa</b> l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso	m <sup>2</sup>	24,94
01.A10.E00	005 <b>Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 0.5</b> (EURO dieci/21) <b>Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria</b>	m <sup>2</sup>	10,21
01.A17.A80	005 <b>Con altezza o con sporgenza fino a cm 12 e per una lunghezza di almeno m 2</b> (EURO trentanove/05) <b>Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo</b> <b>In legno di abete (Picea abies, Abies alba)</b>	m	39,05

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.B40	(EURO quaranta/69) <b>Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su</b> chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)	m <sup>2</sup>	40,69
01.A17.B70	316 <b>In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60</b> (EURO duecentoquaranta/43)	m <sup>2</sup>	240,43
01.A17.H00	005 <b>Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di</b> battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone <b>In qualsiasi tipo di legname</b> (EURO quaranta/39)	m <sup>2</sup>	40,39
01.A17.H10	010 <b>Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica</b> <b>Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale</b> lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite (EURO dodici/42)	m <sup>2</sup>	12,42
01.A17.H20	005 <b>Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite</b> <b>Su serramenti in legno od in ferro</b> (EURO quarantatre/45)	cad	43,45
01.A18.B18	005 <b>Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite</b> <b>Per la prima sostituzione</b> (EURO quarantuno/90)	cad	41,90
01.A18.G10	005 <b>Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello</b> <b>Per qualsiasi spessore</b> (EURO quarantaquattro/03)	m <sup>2</sup>	44,03
01.A19.E00	005 <b>Posa di maniglione antipanico</b> <b>Con o senza funzionamento esterno</b> (EURO sessantaquattro/52)	cad	64,52
01.A19.E20	005 <b>Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni</b> escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole <b>Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile</b> (EURO dieci/28)	kg	10,28
01.A19.E30	005 <b>Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori</b> sostituiti <b>Per la prima vaschetta riparata</b> (EURO trentanove/97)	cad	39,97
	010 <b>Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato</b> (EURO diciannove/99)	cad	19,99
	<b>Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio		
005	<b>Per il primo rubinetto o sifone riparato</b> (EURO ventiquattro/98)	cad	24,98
010	<b>Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato</b> (EURO sei/66)	cad	6,66
01.A19.E50	<b>Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti</b>		
005	<b>Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler litri 80/100.</b> (EURO novantadue/01)	cad	92,01
01.A19.G10	<b>Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico</b>		
190	<b>Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico</b> (EURO sessantuno/34)	cad	61,34
01.A20.A50	<b>Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni</b>		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO uno/83)	m <sup>2</sup>	1,83
01.A20.A90	<b>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su</b> superfici vecchie intonacate a calce		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO sedici/28)	m <sup>2</sup>	16,28
01.A20.B80	<b>Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura</b>		
005	<b>Di manufatti in legno</b> (EURO sette/88)	m <sup>2</sup>	7,88
01.A20.E30	<b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati</b>		
005	<b>Su intonaci interni</b> (EURO quattro/30)	m <sup>2</sup>	4,30
01.A20.E60	<b>Applicazione fissativo</b>		
005	<b>Su soffitti e pareti interne</b> (EURO uno/62)	m <sup>2</sup>	1,62
01.A20.F40	<b>Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati</b>		
010	<b>Con smalto grasso a due riprese</b> (EURO dodici/48)	m <sup>2</sup>	12,48
01.A25.A60	<b>Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.</b>		
005	<b>Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita</b> (EURO settantanove/74)	cad	79,74
01.A25.A70	<b>Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.</b>		
005	<b>Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi</b> (EURO trentadue/49)	cad	32,49
05.P67.E10	<b>Rubinetterie in genere</b>		
005	<b>Per ogni mm di diam.nominale</b> (EURO zero/32)	mm	0,32
05.P67.F60	<b>Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. Compresi i materiali di consumo:</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
28.A05.A10	<p><b>005 Rifacimento premistoppa</b> (EURO sette/59)</p> <p><b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b></p>	cad	7,59
28.A05.B10	<p><b>005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b> (EURO centoottantadue/00)</p> <p><b>PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede,</b>                      da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.</p>	cad	182,00
28.A05.B15	<p><b>005 Misurato a metro lineare posto in opera</b> (EURO diciassette/00)</p> <p><b>PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale,</b>                      vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.</p>	m	17,00
28.A05.E05	<p><b>005 Misurato a metro lineare posto in opera.</b> (EURO tredici/00)</p> <p><b>RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia</b>                      ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.</p>	m	13,00
28.A05.E10	<p><b>005 per sviluppo a metro quadrato</b> (EURO diciannove/00)</p> <p><b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>                      minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.</p>	m <sup>2</sup>	19,00
28.A05.E15	<p><b>005 per lo sviluppo lineare</b> (EURO venticinque/00)</p> <p><b>RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:</b>                      l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di</p>	m	25,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
28.A05.E25	<p>005 appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera</p> <p><b>per sviluppo a metro quadrato</b> (EURO venticinque/00)</p>	m <sup>2</sup>	25,00
28.A05.E35	<p>005 <b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di</b> colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.</p> <p>005 <b>misurato a metro lineare posto in opera</b> (EURO zero/40)</p>	m	0,40
28.A05.E45	<p>005 <b>FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a</b> delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestite fissate con viti autopercoranti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete</p> <p>005 <b>Lastra singola</b> (EURO trenta/50)</p>	m <sup>2</sup>	30,50
28.A05.E50	<p>005 <b>TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di</b> altezza e sviluppo indicativo 120 cm</p> <p>005 <b>trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese</b> (EURO quattro/70)</p>	m	4,70
28.A05.G05	<p>005 <b>TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.</b> Misurata a metro lineare (EURO due/50)</p>	m	2,50
28.A10.C10	<p>025 <b>Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI</b></p> <p>025 <b>PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la</b> durata della fase che precede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50% (EURO venticinque/00)</p> <p>025 <b>Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone</b></p>	cad	25,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
28.A20.A20	<p><b>interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da</b>                      struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.</p> <p><b>005 costo primo mese o frazione di mese</b>                      (EURO diciassette/00)</p> <p><b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>                      antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.</p>	m <sup>2</sup>	17,00
01.A02.B00	<p><b>010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.</b>                      (EURO uno/50)</p> <p><b>Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei</b>                      materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte</p>	cad	1,50
01.A02.A40	<p><b>010 In ceramica</b>                      (EURO nove/45)</p> <p><b>Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o</b>                      discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione</p>	m <sup>2</sup>	9,45
01.A02.B50	<p><b>005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b>                      (EURO ottantadue/01)</p> <p><b>Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la</b>                      salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere</p>	m <sup>3</sup>	82,01
01.A02.C00	<p><b>010 In ceramica</b>                      (EURO nove/45)</p> <p><b>Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei</b>                      materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione</p>	m <sup>2</sup>	9,45
01.A12.B75	<p><b>005 Con una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,50</b>                      (EURO undici/83)</p> <p><b>Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia</b>                      lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo</p>	m <sup>2</sup>	11,83
01.P07.B45	<p><b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>                      (EURO ventinove/44)</p> <p><b>Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille</b>                      nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale</p>	m <sup>2</sup>	29,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A06.A10	005 o tipo antisdrucchiolo <b>Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40</b> (EURO ventiquattro/28)	m <sup>2</sup>	24,28
01.A11.A40	045 <b>Tramezzi in mattoni legati con malta di calce</b> <b>In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO quarantasette/61)	m <sup>2</sup>	47,61
01.A20.A70	005 <b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b> <b>Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per su</b> perfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 (EURO tre/29)	m <sup>2</sup>	3,29
01.A20.B90	005 <b>Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati</b> <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO cinque/53)	m <sup>2</sup>	5,53
01.A20.F70	005 <b>Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze</b> <b>Di manufatti esterni</b> (EURO cinque/41)	m <sup>2</sup>	5,41
01.A20.E80	005 <b>Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche</b> <b>Di manufatti esterni, ad una ripresa</b> (EURO otto/64)	m <sup>2</sup>	8,64
	005 <b>Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura, scartavetratura, ecc, con</b> finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 <b>Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc.</b> (EURO otto/59)	m <sup>2</sup>	8,59