



CITTA' DI TORINO

UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA OVEST CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1**
CENTRO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO
DELIBERA CIPE 32/2010

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Torino,

Il Coordinatore alla Progettazione

Arch. Marcello FRANZIONE

I Progettisti:

Geom. Franco ROCCI

Geom. Antonio VOLPE

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.01.080.001a	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO cinque/26)	mq	5,26
01.01.080.001b	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi due mesi. (EURO cinque/71)	mq	5,71
01.01.080.001d	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi quattro mesi. (EURO sei/60)	mq	6,60
01.02.060.001b	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi due mesi. (EURO sedici/43)	ml	16,43
01.03.001.001a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. (EURO undici/20)	mq	11,20
01.03.001.001b	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi due mesi. (EURO undici/46)	mq	11,46
01.03.001.001d	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi quattro mesi. (EURO undici/98)	mq	11,98
01.06.120.001a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. (EURO settantasette/62)	n	77,62
01.06.120.001d	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per i primi quattro mesi. (EURO centosessantasette/52)	n	167,52
01.08.040.001a	Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è compresa la Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 30; costo mensile. (EURO dieci/43)	n	10,43

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
02.09.001.001	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. (EURO dodici/90)	mc	12,90
02.09.020.001c	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 40x40x40 (EURO trentuno/08)	cad	31,08
02.09.040.001d	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 35 mm ² . (EURO diciannove/98)	ml	19,98
02.09.080.001	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO tre/73)	cad	3,73
02.09.100.001c	Dispensore di profondità componibile in acciaio rame con estremità Dispensore di profondità componibile in acciaio rame con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20. (EURO diciannove/72)	cad	19,72
02.09.120.001	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box, baracche, ecc.). (EURO sessanta/32)	cad	60,32
02.10.060.001b	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 64 A; costo mensile. (EURO ventitre/28)	n	23,28
03.11.001.001a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4". (EURO ventidue/59)	ml	22,59
04.13.002.001c	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 350, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. (EURO uno/14)	n	1,14
08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. (EURO quarantacinque/88)	ql/ora	45,88
10.40.340.001	Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, infermeria, Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
10.40.360.002	infermeria, mensa e servizi igienici, aventi struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, dimensioni 240x450x240 cm; costo per un mese. (EURO ottantasette/79)	cad	87,79
10.40.360.004	Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati, Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati, costituito da sei armadietti e sei sedie; costo per un mese. (EURO quattordici/38)	cad	14,38
10.40.360.006	Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da un tavolo Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da un tavolo da sei posti, sei sedie, un mobile per cucina, uno scaldavivande elettrico; costo per un mese. (EURO trenta/23)	cad	30,23
01.P25.A60	Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati, Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati, costituito da tre vasi, tre lavabo ad un rubinetto e boiler elettrico 80 l; costo per un mese. (EURO diciannove/97)	cad	19,97
005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
010	Per i primi 30 giorni (EURO otto/65)	m ²	8,65
	Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/55)	m ²	1,55
01.06.120.001I	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO ventinove/96)	n	29,96
01.01.080.001I	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO zero/45)	mq	0,45
05.16.040.001a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. (EURO diciassette/75)	n	17,75
05.16.040.001b	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO dieci/03)	n	10,03
05.18.040.001a	Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.18.040.001b	<p>passaggio Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in legno; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per il primo mese. (EURO ventinove/57)</p>	ml	29,57
	<p>Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del passaggio Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in legno; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO uno/71)</p>	ml	1,71