



"CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLUCA E SPORT- SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE

: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA NORD –
CORCOSCRIZIONI 5 E 6 INTERVENTI URGENTI SUL
PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERA MINISTERIALE CIPE
32/2010
SCUOLA MEDIA “TUROLDO” VIA MAGNOLIE N. 9- SCUOLA
ELEMENTARE “GOZZANO” CORSO TOSCANA N. 88 –
SCUOLA ELEMENTARE “DELEDDA” VIA BOLOGNA N. 77 –
SCUOLA MATERNA “PERRAULT” VIA BOCCHERINI N. 43.**

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA

TORINO, -----

REDATTO DA :

geom. Adriano Masi -----

geom. Marco Giachino -----

**Il Progettista :
geom. Luca Finotti**

**Il Responsabile del procedimento
Arch. Isabella Quinto**

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 06.22.040.001a | Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo mese. (EURO otto/15) | ml | 8,15 |
| 01.P25.A60 | Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). | | |
| 005 | Per i primi 30 giorni (EURO otto/65) | m ² | 8,65 |
| 010 | Per ogni mese oltre al primo (EURO uno/55) | m ² | 1,55 |
| 06.22.040.001b | Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO uno/61) | ml | 1,61 |
| 06.25.080.001 | Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio telo Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura, fornita in opera; per l'intera durata dei lavori. (EURO diciassette/37) | m ^q | 17,37 |
| 05.16.001.001a | Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. (EURO quindici/28) | n | 15,28 |
| 05.16.001.001b | Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o parte di mese successivo. (EURO sette/65) | n | 7,65 |
| 02.09.020.001a | Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20 (EURO diciassette/78) | cad | 17,78 |
| 02.09.040.001c | Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 25 mm ² . (EURO diciotto/08) | ml | 18,08 |
| 02.09.100.001g | Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|-----------------------|---|-----------------|-------------|
| | (EURO ventiquattro/11) | cad | 24,11 |
| 02.10.020.001c | Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x6 mm2. (EURO dieci/34) | ml | 10,34 |
| 02.10.040.001a | Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85 circa. (EURO ventidue/65) | cad | 22,65 |
| 02.10.060.001a | Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. (EURO ventuno/19) | n | 21,19 |
| 01.01.060.001d | Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi quattro mesi. (EURO undici/61) | mq | 11,61 |
| 01.03.060.001d | Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati chiuso con lamiera metallica (ondulata o grecata), ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi quattro mesi. (EURO quattordici/45) | mq | 14,45 |
| 01.06.120.001d | Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per i primi quattro mesi. (EURO centosessantasette/52) | n | 167,52 |
| 06.25.100.001 | Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista fornita in opera; per l'intera durata dei lavori. (EURO zero/74) | mq | 0,74 |
| 11.41.020.001 | Tecnico, categoria edile Tecnico, categoria edile (EURO ventinove/86) | h | 29,86 |
| 08.35.040.002 | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. (EURO quarantacinque/88) | ql/ora | 45,88 |
| 01.02.240.001a | Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m. (EURO tre/08) | cad | 3,08 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 04.13.001.001b | Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO due/25) | n | 2,25 |
| 04.13.020.001b | Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. (EURO due/07) | n | 2,07 |
| 04.13.100.001b | Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 165x250, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. (EURO uno/63) | n | 1,63 |
| 06.25.060.001 | Telo di cellophane per la protezione delle impalcature edili in vista, Telo di cellophane per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito in opera; per l'intera durata dei lavori. (EURO due/61) | m ^q | 2,61 |
| 09.36.220.001 | Rete per recinzioni in plastica stampata di colore arancione. Rete per recinzioni in plastica stampata di colore arancione. (EURO uno/79) | m ^q | 1,79 |
| 06.26.160.001 | Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; costo mensile. (EURO quaranta/53) | mese | 40,53 |
| 01.P25.A91 | Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). | | |
| 005 | Per ogni mese (EURO due/40) | m ² | 2,40 |