



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE  
INGEGNERIA  
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI

MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI EDILI  
ED IMPIANTI IDRICI  
PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" ED EX COMPLESSO  
CARCERARIO "LE NUOVE" DI TORINO

## ELENCO PREZZI

***Gruppo di progettazione:***

*Progettista:* P.I. Giuseppe MANURI - Geom. Paola MADDALENA

*Responsabile Unico del Procedimento*  
Ing. Claudio LAMBERTI

Gennaio 2014

C:\Documents and Settings\u2513330\Desktop\Gara Manutenzione Ordinaria NPG 2014\ElencoPrezzi\_Alice\EP\_cOPERTINA.doc

Pagina 1 di 1

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A01.A80         | <b>Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso</b>   |                 |             |
| 080                | <b>In assenza d'acqua</b>  | mc              | 79,25       |
| 01.A02.B20         | <b>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per</b><br>persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione |                 |             |
| 015                | <b>Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25.</b>  | mc              | 870,78      |
| 035                | <b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m<sup>2</sup> 0,10.</b>   | mc              | 855,70      |
| 01.A02.B85         | <b>Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti</b><br>tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti  |                 |             |
| 005                | <b>Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.</b>   | kg              | 2,01        |
| 01.A02.D10         | <b>Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di</b><br>pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini comunali e lo scarico  |                 |             |
| 005                | <b>Per quantitativi fino a m<sup>2</sup> 10</b>  | m <sup>2</sup>  | 23,84       |
| 01.A08.A10         | <b>Esecuzione traccia per incasso di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi</b><br>su pareti in mattoni forati   |                 |             |
| 005                | <b>In muri grezzi</b>  | ml              | 15,74       |
| 010                | <b>In muri intonacati compreso ripristino intonaco</b>   | ml              | 18,99       |
| 01.A08.A60         | <b>Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Per la prima lavagna</b>  | cad             | 52,25       |
| 010                | <b>Per ogni lavagna oltre la prima</b>   | cad             | 46,22       |
| 01.A09.C30         | <b>Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione</b>  | cad             | 115,97      |
| 025                | <b>Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione</b>  | cad             | 200,59      |
| 030                | <b>Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b>   | cad             | 106,56      |
| 01.A11.A40         | <b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per</b><br>superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A12.B60         | <b>Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore</b>  | mq              | 3,35        |
| 005                | <b>Per una lunghezza di almeno m 2</b>   |                 |             |
| 01.A12.B90         | <b>Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito</b>   | ml              | 6,39        |
| 005                | <b>Esclusa la provvista delle lastre</b>   |                 |             |
| 01.A15.A10         | <b>Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo</b><br>circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale   | mq              | 26,79       |
| 015                | <b>Isolanti termoacustici tipo vetrocamera</b>   |                 |             |
| 035                | <b>Vetri antisfondamento</b>   | mq              | 44,53       |
| 01.A15.C00         | <b>Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate</b>  | mq              | 37,70       |
| 005                | <b>Di qualsiasi spessore o tipo</b>  |                 |             |
| 01.A17.B70         | <b>Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone</b>   | mq              | 6,27        |
| 005                | <b>In qualsiasi tipo di legname</b>  |                 |             |
| 01.A17.H10         | <b>Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite</b>  | mq              | 41,26       |
| 005                | <b>Su serramenti in legno od in ferro</b>  |                 |             |
| 01.A17.N00         | <b>Interventi locali</b>   | cad             | 44,41       |
| 025                | <b>Revisione di tende alla veneziana comprendente la riparazione o sostituzione dei meccanismi di manovra, la raddrizzatura</b><br>delle lamelle senza la sostituzione delle funicelle: 15% al m del prezzo della tenda nuova  |                 |             |
| 01.A18.B00         | <b>Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro</b><br>montato tipo camera bassoeffettivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $=>1,6$ $W/m^2K$ (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano | %               | 15%         |
| 030                | <b>In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m<sup>2</sup> 3,5</b>   | mq              | 685,31      |
| 060                | <b>In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m<sup>2</sup> 3,5</b>  | mq              | 210,84      |
| 01.A18.B20         | <b>Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Compresa le opere accessorie</b>   | mq              | 57,38       |
| 005                | <b>Per qualsiasi dimensione</b>  |                 |             |
| 01.A18.C10         | <b>Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.</b>  | kg              | 5,33        |
| 005                | <b>Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.</b>   |                 |             |
| 01.A18.C70         | <b>Posa in opera di tende alla veneziana</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.A18.C75         | <b>005 Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm</b>  | mq              | 14,66       |
|                    | <b>Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto alle discariche</b> |                 |             |
| 01.A18.E10         | <b>005 Sino all'altezza di m 4</b>   | cad             | 23,93       |
|                    | <b>Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.</b>  |                 |             |
| 01.A18.G00         | <b>005 A maglie di mm 30x30</b>  | mq              | 40,53       |
|                    | <b>Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione</b>  |                 |             |
| 01.A18.G10         | <b>005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.</b>   | kg              | 0,93        |
|                    | <b>Posa di maniglione antipanico</b>   |                 |             |
| 01.A19.A10         | <b>005 Con o senza funzionamento esterno</b>   | cad             | 65,87       |
|                    | <b>Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 In lamiera di rame</b>  | kg              | 27,62       |
|                    | <b>010 In acciaio inossidabile</b>   | Kg              | 26,41       |
| 01.A19.E20         | <b>Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 Per la prima vaschetta riparata</b>   | cad             | 40,91       |
| 01.A19.E30         | <b>Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 Per il primo rubinetto o sifone riparato</b>  | cad             | 25,57       |
| 01.A19.E60         | <b>Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche</b>   |                 |             |
|                    | <b>005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.</b>  | cad             | 39,24       |
| 01.A19.G10         | <b>Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico</b>  |                 |             |
|                    | <b>005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico</b>  | cad             | 110,32      |
|                    | <b>035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole</b>   | cad             | 66,44       |
|                    | <b>170 Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico</b>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 195                | <b>Sedili in plastica per vasi all'inglese</b>   | cad             | 37,51       |
|                    |  | cad             | 9,52        |
| 01.A19.H45         | <b>Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di</b><br>progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccia a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. |                 |             |
| 005                | ...  | cad             | 5.796,08    |
| 01.A20.A20         | <b>Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già</b><br>tinteggiati  |                 |             |
| 005                | <b>Per superfici di almeno m² 4</b>  | mq              | 5,71        |
| 01.A20.A90         | <b>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici</b><br>vecchie intonacate a calce  |                 |             |
| 005                | <b>Per superfici di almeno m² 4</b>  | mq              | 16,39       |
| 01.A20.E30         | <b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Su intonaci interni</b>   | mq              | 4,36        |
| 010                | <b>Su intonaci esterni</b>   | mq              | 9,00        |
| 01.A20.E60         | <b>Applicazione fissativo</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Su soffitti e pareti interne</b>  | mq              | 1,65        |
| 010                | <b>Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili</b>  | mq              | 3,34        |
| 01.A21.B70         | <b>Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di</b><br>posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte  |                 |             |
| 010                | <b>Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8</b>  | mq              | 46,91       |
| 01.A21.C00         | <b>Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Con emulsione bituminosa</b>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 01.A21.H60         | <b>Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati</b> resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane  | mq              | 20,17       |
| 005                | <b>A maglia diversa secondo le indicazioni</b>  | kg              | 7,33        |
| 01.A23.B70         | <b>Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e</b> l'accatastamento fino ad una distanza di m 50   |                 |             |
| 005                | <b>Lastre in pietra di luserna o simili</b>   | mq              | 18,25       |
| 01.A23.C40         | <b>Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi,</b> dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m <sup>2</sup> 1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento |                 |             |
| 005                | <b>Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.</b>   | mq              | 101,07      |
| 01.A25.A60         | <b>Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita</b>   | cad             | 81,42       |
| 01.P07.B48         | <b>Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)</b>                      |                 |             |
| 005                | <b>Nel formato 10x20</b>  | ml              | 9,32        |
| 01.P13.E00         | <b>Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici</b>  |                 |             |
| 015                | <b>Tipo oscurante - passo ridotto</b>   | mq              | 69,93       |
| 01.P13.H70         | <b>Serratura di sicurezza</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Tipo a 4 giri laterali</b>   | cad             | 69,93       |
| 01.P14.C10         | <b>Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio</b>   |                 |             |
| 005                | <b>In lega di alluminio</b>   | cad             | 7,09        |
| 01.P14.C18         | <b>Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra</b> orizzontale in acciaio cromato  |                 |             |
| 010                | <b>Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave</b>  | cad             | 206,92      |
| 01.P14.C19         | <b>Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con</b> funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato   |                 |             |
| 005                | <b>Con funzionamento dall'esterno con maniglia</b>  | cad             | 218,77      |
| 01.P14.C25         | <b>Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del</b>   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | <b>tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio</b><br>(cromato tipo oro o alluminio)  |                 |             |
| 005                | <b>Con solo pulsante</b>   | cad             | 11,86       |
| 025                | <b>Con bloccaggio, doppia chiave e sicurezza</b>   | cad             | 23,59       |
| 01.P14.C40         | <b>Molla a pressione per chiusura automatica delle porte</b>   |                 |             |
| 020                | <b>Tipo n.4</b>  | cad             | 121,78      |
| 01.P14.C60         | <b>Chiave tipo Yale</b>  |                 |             |
| 005                | <b>In ottone</b>   | cad             | 1,27        |
| 010                | <b>In alluminio</b>  | cad             | 1,64        |
| 01.P14.M20         | <b>Tasselli ad espansione - (completi)</b>   |                 |             |
| 010                | <b>Lunghezza cm 6 - in gomma</b>   | cad             | 0,17        |
| 01.P14.N00         | <b>Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili</b>   |                 |             |
| 005                | <b>In ferro</b>  | kg              | 19,38       |
| 015                | <b>In alluminio anodizzato</b>   | kg              | 23,59       |
| 035                | <b>In ottone</b>   | kg              | 27,16       |
| 01.P18.A60         | <b>Pietra di luserna (spessore costante)</b>   |                 |             |
| 015                | <b>In lastre dello spessore di cm 2</b>  | mq              | 96,22       |
| 01.P20.B03         | <b>Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale</b>   |                 |             |
| 020                | <b>Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB</b>  | mq              | 71,05       |
| 035                | <b>Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB</b>  | mq              | 77,75       |
| 01.P20.F00         | <b>Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 per cento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti</b>  |                 |             |
| 005                | <b>Non riflettente</b>   | mq              | 24,76       |
| 01.P22.C10         | <b>Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm14 circa, senza scarico automatico</b>  |                 |             |
| 020                | <b>Da 1/2" con aeratore, tipo pesante</b>  | cad             | 42,85       |
| 01.P22.H28         | <b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco</b> |                 |             |
| 010                | <b>Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51</b>   | cad             | 66,99       |
| 01.P22.H34         | <b>Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione</b>   |                 |             |
| 010                | <b>A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm</b>  | cad             | 9,78        |
| 01.P22.H58         | <b>Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit</b>   |                 |             |
| 005                | <b>Per vaschette da incasso</b>  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 01.P23.G00         | <b>Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata da un robusto supporto in poliestere conadeguato rivestimento</b><br>autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane  | cad             | 33,72       |
| 020                | <b>In rotoli altezza mm 50</b>   | ml              | 2,55        |
| 01.P23.H25         | <b>Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche</b>  | cad             | 7,43        |
| 040                | <b>In alluminio smaltato - cm 37x50</b>  | cad             | 7,43        |
| 01.P24.E75         | <b>Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi</b><br>genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego  | h               | 66,82       |
| 005                | <b>Per carotaggi del diametro di mm 100-200</b>  | h               | 66,82       |
| 01.P28.A30         | <b>Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm<sup>3</sup></b>  | cad             | 5,20        |
| 005                | <b>Per impermeabilizzazione di giunti</b>  | cad             | 5,20        |
| 02.P02.A50         | <b>Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15</b>   | ml              | 2,92        |
| 010                | ...  | ml              | 2,92        |
| 04.P81.E10         | <b>Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di</b><br>materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.  | cad             | 24,52       |
| 060                | <b>Tassello INOX 24x300 mm</b>   | cad             | 24,52       |
| 06.P27.G01         | <b>Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone</b>   | cad             | 40,35       |
| 005                | <b>asciugamani elettrico automatico</b>  | cad             | 40,35       |
| 12.P15.A68         | <b>Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per</b><br>la sicurezza e quant'altro necessario.  | kg              | 7,74        |
| 005                | <b>carpenteria semplice esecuzione</b>   | kg              | 7,74        |
|                    | <b>OPERE EDILI</b>   |                 |             |
| N96_01             | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DELLE PORTE DI SICUREZZA</b><br>CONTROLLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (VERIFICHE, RIPARAZIONI, REGOLAZIONI E SOSTITUZIONI) DELLE PORTE DI SICUREZZA, COME DESCRITTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.<br>PER OGNI PORTA MANTENUTA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI CICLICI.   | cad             | 30,80       |
| N96_02             | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PORTE E CANCELLI</b><br>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PORTE E CANCELLI (RIPARAZIONI, REGOLAZIONI E SOSTITUZIONI) E PICCOLE MODIFICHE, DI TUTTE LE PORTE (PORTONI E CANCELLI) NON RIENTRANTI NELL'ARTICOLO N96_01 DELL'ELENCO AGGIUNTIVO (PORTE DI SICUREZZA) COME DESCRITTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE. | cad             | 30,80       |



| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | IMPORTO MENSILE.  |                 |             |
| <b>N96_03</b>      | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DELLE FINESTRE</b><br>CONTROLLO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (VERIFICHE, RIPARAZIONI, REGOLAZIONI O SOSTITUZIONI) DELLE FINESTRE.<br>PER OGNI FINESTRA MANUTENUTA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO CICLICO ANNUALE.   | cad             | 1.691,00    |
| <b>N96_04</b>      | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI</b><br>CONTROLLO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (VERIFICHE, RIPARAZIONI, REGOLAZIONI E SOSTITUZIONI) DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI DELL'EDIFICIO.<br>PER OGNI LOCALE MANTENUTO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO CICLICO ANNUALE.   | cad             | 14,50       |
| <b>N96_05</b>      | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ELEMENTI DI CONVOGLIAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE</b><br>CONTROLLO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTI GLI ELEMENTI DI CONVOGLIAMENTO, DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL COMPLESSO EDILIZIO, QUALI CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE, PLUVIALI E SIMILI. IMPORTO MENSILE.   | cad             | 96,50       |
| <b>N96_06</b>      | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE BANDIERE</b><br>CONTROLLO, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISISTEMAZIONE QUOTIDIANA DELLE BANDIERE UBICATE SULLE BALCONATE DELL'AULA MAGNA SOVRASTANTI L'INGRESSO PRINCIPALE, PROSPICIENTI VIA FALCONE E CORSO VITTORIO EMANUELE II, COME DESCRITTO NELL'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.<br>IMPORTO MENSILE.   | cad             | 1.286,00    |
| <b>N96_13</b>      | <b>PAVIMENTI</b><br>b <b>PAVIMENTI</b><br>POSA IN OPERA IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO DI QUADROTTI PREFABBRICATI DI CEMENTO DI DIMENSIONI 40X40 O 50X50 CM., SPESSORE MINIMO 4 CM., E DEI RELATIVI APPOGGI IN PLASTICA E TESSUTO NON TESSUTO.  | mq              | 6,20        |
| <b>N96_15</b>      | h <b>PAVIMENTI</b><br>RIMOZIONE E SUCCESSIVA RISISTEMAZIONE DI PANNELLI PER PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO DI QUALSIASI TIPO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLA ZONA SOTTOSTANTE, COMPRESSE LE REGOLAZIONI MICROMETRICHE DELLA STRUTTURA PORTANTE, COMPRESO LO SPOSTAMENTO DI EVENTUALI AREDI.  | mq              | 6,20        |
| <b>N96_15</b>      | c <b>SIGILLATURE REI</b><br><b>SIGILLATURE REI</b><br>REALIZZAZIONE DI SIGILLATURE REI 120 IMPERMEABILI AI FUMI FREDDI SUI GIUNTI DI DILATAZIONE STRUTTURALE ACCESSIBILI DELL'EDIFICIO.<br>PARTICOLARI DI REALIZZAZIONE: RIMOZIONE PROFILO IN ALLUMINIO COPRI GIUNTO, RIMOZIONE, ASPIRAZIONE E PULIZIA DEI RESIDUI DEL GIUNTO DETERIORATO E MATERIALI INCOERENTI O POLVERI, PULIZIA DEL GIUNTO CON PRODOTTO IDONEO AL FINE DI FAVORIRE L'AGGRAPPAGGIO DEL NUOVO SIGILLANTE, FORNITURA E POSA DEL CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE DIAMETRO |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| N96_16             | <p>MM. 40, FORNITURA DI SIGILLANTE SILICONICO ACRILICO, APPLICAZIONE E LISCIATURA DELLO STESSO ALL'INTERNO DEL GIUNTO IN MODO TALE DA COSTRUIRE UNO SPESSORE DI MM. 20 IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE DEL CORDONE E MAGGIORE SUI DUE LATI IN ADERENZA AI BORDI DEL GIUNTO AL FINE DI GARANTIRE LA TENUTA REI IN REALAZIONE AI MOVIMENTI DI DILATAZIONE DEL GIUNTO STESSO, RIPOSIZIONAMENTO DEI PROFILI IN ALLUMINIO COPRIGIUNTO A PAVIMENTO, RIPOSIZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI ELETTRICHE, CHIUSURA DEI FORI E RIPRISTINI VARI, RIMONTAGGIO DEL CONTROSOFFITTO IN DIGHE, SGOMBERO MATERIALI DI RISULTA E PULIZIA.<br/>IL PREZZO COMPENSA GLI ONERI DI ASSISTENZA, TRASPORTI, AVVICINAMENTO AL LUOGO DI POSA E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p>  | ml              | 41,00       |
|                    | <p><b>CONTROSOFFITTI</b><br/>d <b>CONTROSOFFITTI</b><br/>POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA DOGHE METALLICHE, ESCLUSA LA STRUTTURA PORTANTE E LA PENDINATURA, CON DOGHE DELLA LUNGHEZZA FINO A CM. 200, COMPRESO IL TRASPORTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO, LA REGOLAZIONE DELLA PENDINATURA E GLI EVENTUALI TAGLI E SFRIDI.</p>   | mq              | 12,50       |
|                    | <p>e <b>CONTROSOFFITTI</b><br/>POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA DOGHE METALLICHE O PENNELLI DI CONTROSOFFITTO E TRASPORTO PER IMMAGAZZINAMENTO PROVVISORIO O SE POSSIBILE DEPOSITO IN SITO CON OPPORTUNE PROTEZIONI PER LA SICUREZZA DI TERZI E PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO.</p>  | mq              | 14,00       |
|                    | <p>f <b>CONTROSOFFITTI</b><br/>IMBUSTAGGIO DI PANNELLI DI LANA DI ROCCIA O SIMILARI CON DOPPIO FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO.</p>  | mq              | 1,50        |
|                    | <p>h <b>CONTROSOFFITTI</b><br/>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO REI 120' A PANNELLI DI GESSO RIVESTITO (DEL TIPO ESISTENTE NEI LOCALI TECNOLOGICI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO), CON BORDI DRITTI, CON LA FACCIA A VISTA LISCIA TRATTATA CON PARTICOLARI COMPONENTI PER ACCRESCERE LA DUREZZA SUPERFICIALE ED A TRAMA RADA SULL'ALTRA, ARMATI SU ENTRAMBE LE FACCE DA TESSUTO DI FIBRA DI VETRO ED ALTRI ELEMENTI PER CONFERIRE AI PANNELLI LE PRESTAZIONI AL FUOCO RICHIESTE DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DATO IN OPERA A SUPERFICIE ORIZZONTALE O INCLINATA, A QUALSIASI ALTEZZA, SUI PROFILATI DI LAMIERA ZINCATA ESISTENTI, MEDIANTE VITI AUTOFIETTANTI POSTE AD INTERASSE DI CIRCA CM 30, SIGILLATO NEI GIUNTI CON NASTRO DI FIBRA DI VETRO, COMPLETO DI PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREVERNICIATO O ELETTROCOLORATO, FORMANTE SCURETTO DA MM 10 ALL'INCONTRO CON LE PARETI ED ALTRESÌ DI EVENTUALE ISOLAMENTO ACUSTICO POSTO SULL'ESTRADOSSO DEL CONTROSOFFITTO STESSO, COMPRESO L'ONERE DELLO SMONTAGGIO DEL CONTROSOFFITTO ESISTENTE, DELLA FORMAZIONE DI DISLIVELLI MEDIANTE L'IMPIEGO DI ELEMENTI VERTICALI, DEI TAGLI, DELIO SFRIDO, DEGLI SCONTORNAMENTI IN CORRISPONDENZA DI PILASTRI, DI RISEGHE E DI OGNI ALTRO ELEMENTO INTERSECANTE L'ORDITURA, DELLE PREDISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO DI QUALSIASI TIPO DI APPARECCHI ILLUMINANTI O BOCCHETTE DI</p> |                 |             |

| Articolo di Elenco  | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|---|--|-----------------|-------------|
| N96_17  | AERAZIONE, DEI PONTEGGI DI SERVIZIO ED IL LORO DISARMO, LE OPERE MURARIE, LA FORNITURA ED USO DI OGNI MATERIALE ED ATTREZZO, NONCHÉ LO SCARICO DALL'AUTOMEZZO, L'ACCATASTAMENTO, IL CARICO SU AUTOMEZZO DI CANTIERE, IL TIRO IN ALTO, L'AVVICINAMENTO AL LUOGO DI POSA E DI OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO IN OPERA: SPESSORE MM 13.   | mq              | 44,00       |
|   | <b>k CONTROSOFFITTI</b><br>SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DOGHE METALLICHE O PANNELLI DI CONTROSOFFITTO E TRASPORTO PER IMMAGAZZINAMENTO PROVVISORIO O SE POSSIBILE DEPOSITO IN SITO CON OPPORTUNE PROTEZIONI PER LA SICUREZZA DI TERZI E PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO   | mq              | 10,00       |
|   | <b>a PARETI</b><br><b>PARETI</b><br>SMONTAGGIO DI PARETI DIVISORIE MOBILI INTERNE (PORTE COMPRESSE), TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE NEI LUOGHI DI STOCCAGGIO IN MODO ORDINATO E PROTETTO, COMPRESSE STUCCATURE DEI FORI RIMANENTI E OPERE DI FINITURA VARIA   | mq              | 18,50       |
|   | <b>b PARETI</b><br>MONTAGGIO DI PARETI DIVISORIE MOBILI INTERNE, COMPRESO IL TRASPORTO DEL MATERIALE DAI LUOGHI DI STOCCAGGIO E RIMONTAGGIO, COMPRESSE EVENTUALI PORTE E FINITURE VARIE.   | mq              | 25,00       |
|   | <b>c PARETI</b><br>PARETI IN PANNELLI DI CARTONGESSO, COSTITUITE DA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATI A "C" DI LAMIERA ZINCATA, DI LARGHEZZA MM.60 E SPESSORE MM.6/10, PER GUIDE FISSATE A PAVIMENTO ED A SOFFITTO CON CHIODI A SPARO, PREVIA INTERPOSIZIONE DI MATERIALE ANTIACUSTICO E MONTANTI VERTICALI, POSTI AD INTERASSE DI CM.60, OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTI PER IL PASSAGGIO DELLE CANALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E L'INSTALLAZIONE DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE NONCHÉ PER LA POSA IN OPERA DELLE PORTE MEDIANTE IL FISSAGGIO DI N.3 TASSELLI IN LEGNO PER CIASCUN MONTANTE, E DA RIVESTIMENTO SULLE DUE FACCE CON LASTRE DI CARTONGESSO FISSATE ALLA STRUTTURA METALLICA MEDIANTE VITI AUTOFILETTANTI POSTE AD INTERASSE DI CM.30 E SIGILLATE NEI GIUNTI CON NASTRO DI FIBRA DI VETRO DATE IN OPERA CON EVENTUALE ISOLAMENTO ACUSTICO FISSATO TRA LE LASTRE DI CARTONGESSO E CONTABILIZZATO A PARTE, COMPRESO IL TAGLIO A MISURA DEI MATERIALI UTILIZZATI ED IL RELATIVO SFRIDO, LA STUCCATURA E RASATURA DELLE SUPERFICI, L'ONERE DEI PONTEGGI DI SERVIZIO ED IL LORO DISARMO NONCHÉ LO SCARICO DALL'AUTOMEZZO, L'ACCATASTAMENTO, IL CARICO SU AUTOMEZZO DI CANTIERE, IL TIRO IN ALTO, L'AVVICINAMENTO AL LUOGO DI POSA ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO IN OPERA; - CON LASTRE DI SPESSORE MM.13. | mq              | 64,00       |
| <b>d PARETI</b><br>DEMOLIZIONE DI PARETI O DI RIVESTIMENTI IN CARTONGESSO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESI TUTTI GLI ONERI PER IL RIPRISTINO DELLE SUPERFICI RIMANENTI O DELLE SUPERFICI A CONTATTO CON LE TESTATE DELLE PARETI DEMOLITE, LE OPERE DI FINITURA E LE PULIZIE. |  |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| N96_19             | <b>OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b>  | mq              | 17,00       |
|                    | <b>a2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>AFFISSIONE DI QUADRI, CORNICI, CALENDARI E SIMILARI. IL PREZZO È DA CONSIDERARSI MEDIO, INDIPENDENTEMENTE DALLE DIMENSIONI DELL'ELEMENTO, DAL PESO, DAL TIPO DI FISSAGGIO E DI SUPPORTO, ED È COMPRENSIVO DI OGNI ONERE, APPRESTAMENTI E MATERIALI OCCORRENTI PER LA CORRETTA POSA (VITI, TASSELLI, GANCI, CAVI ED EVENTUALE UTILIZZO DI UTENSILI ELETTRICI) ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PROFILO SPECIALE. FINO A 5 ELEMENTI POSATI.     | cad             | 14,00       |
|                    | <b>b1 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI CILINDRO PER SERRATURA SAGOMATO TIPO "CISA" O ANALOGO, MODELLO CORTO (CIRCA MM.40, PER INSERIMENTO CHIAVE DA UN SOLO LATO), CON CIFRATURA PER APERTURA CON CHIAVE UNIFICATA STANDARD DI FABBRICA.   | cad             | 7,00        |
|                    | <b>b2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>AFFISSIONE DI QUADRI, CORNICI, CALENDARI E SIMILARI. IL PREZZO È DA CONSIDERARSI MEDIO, INDIPENDENTEMENTE DALLE DIMENSIONI DELL'ELEMENTO, DAL PESO, DAL TIPO DI FISSAGGIO E DI SUPPORTO, ED È COMPRENSIVO DI OGNI ONERE, APPRESTAMENTI E MATERIALI OCCORRENTI PER LA CORRETTA POSA (VITI, TASSELLI, GANCI, CAVI ED EVENTUALE UTILIZZO DI UTENSILI ELETTRICI), ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PROFILO SPECIALE. PER OGNI ELEMENTO IN PIÙ.    | cad             | 6,00        |
|                    | <b>c1 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI CILINDRO PER SERRATURA SAGOMATO TIPO "CISA" O ANALOGO, PREDISPOSTO PER INSERIMENTO CHIAVE DA UN SOLO LATO (CON MODIFICA DELLA CIFRATURA PER CHIAVE UNIFICATA DEL TIPO SPECIFICO FORNITA DALLA D.L.) E APERTURA CON POMOLO METALLICO TONDO DALL'ALTRO.   | cad             | 37,50       |
|                    | <b>c2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI TENDE PLISSETTATE IN COLORI CHIARI, TINTA UNITA, IDONEE PER LA MAGGIOR PROTEZIONE SOLARE RISPETTO A QUELLE (BIANCHE) ESISTENTI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA; IDONEE ALTRESÌ PER L'USO DI VIDEOTERMINALI. COMPLETE DI TELAIO A BINARIO IN ALLUMINIO NERO E GRAFFE DI COLORE NERO E CORDICELLE DI COMANDO. CONFEZIONATE CON TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 CON CERTIFICATO. SUPERFICIE MINIMA CONTABILIZZABILE PER TENDA PARI A MQ.1,50. | mq              | 47,50       |
|                    | <b>e2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>RIPARAZIONE DI TENDA, COMPRESO SMONTAGGI, RIMONTAGGI, MATERIALI DI CONSUMO, MINUTERIE E PREPARAZIONI AL LAVORO (SPOSTAMENTI DI PIANTE, DOSSIER E SIMILI).  | cad             | 34,00       |
|                    | <b>f1 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>DUPLICAZIONE CHIAVI DI SICUREZZA "IRRIPETIBILI" (TIPO "DOM" O SIMILARI) COMPRESO IL PRELIEVO E LA SUCCESSIVA RICONSEGNA DELLA TESSERA IDENTIFICATIVA DELLA CHIAVE, IL TRASPORTO, LA PROVA DI FUNZIONAMENTO E L'ETICHETTATURA CON TARGHETTA IN PLASTICA O SIMILARE.   | cad             | 17,00       |
|                    | <b>j1 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>POSA DI CHIUDIPIORTA AEREO (MOLLA A PRESSIONE) CON BRACCIO A PANTOGRAFO, COMPRESA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELL'ESISTENTE E LA REGOLAZIONE DEL SERRAMENTO, ESCLUSA LA   |                 |             |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
|                    | FORNITURA.   |                 |             |
|                    | <b>I OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI ELEMENTO IN LAMIERA PRESSOPIEGATA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COLORE "TESTA DI MORO" FUORI STANDARD, PER ESECUZIONE TESTATE DI FINITURA DELLE PARETI MOBILI TIPO "SNAIDERO". PREZZO COMPLESSIVO RELATIVO A UN ELEMENTO DI LUNGHEZZA INDICATIVA CM.297 (MISURA VARIABILE A SECONDA DELL'INTERVENTO), COMPRESIVO DEI PROFILI SAGOMATI IN LAMIERA ZINCATA PER L'ANCORAGGIO. | cad             | 46,20       |
|                    | <b>n2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI SEDILE IN PLASTICA PER VASO ALL'INGLESE, CON COPERCHIO, DI TIPO PESANTE  | cad             | 88,50       |
|                    | <b>q2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO DI COLORE BIANCO, CON RICARICA "A RABBOCCO", CAPACITÀ 1,2 LT., DISPOSITIVO DI CHIUSURA CON CHIAVE E AZIONAMENTO A PULSANTE.  | cad             | 18,10       |
|                    | <b>r2 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA A DUE ROTOLI DI CUI UNO IN USO E UNO (A FIANCO) DI SCORTA. COMPLETO DI PROTEZIONE TRASPARENTE A SCORRIMENTO, SERRATURA E CHIAVETTA.   | cad             | 21,20       |
|                    | <b>u OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA MECCANISMO INTERNO (NOTTOLINO, SCROCCO) PER MANIGLIA A POMOLO TIPO PREMI-APRI DI CUI ALL'ARTICOLO P14.C25 ELENCO PREZZI REGIONE PIEMONTE SEZ.01 OPERE EDILI.   | cad             | 22,00       |
|                    | <b>w OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>POSA IN OPERA DI MANIGLIA A POMOLO PER PORTE DEL TIPO PREMI-APRI DI CUI ALL'ARTICOLO DELL' ELENCO PREZZI REGIONE PIEMONTE SEZ.01 OPERE EDILI, COMPRESO L'EVENTUALE SMONTAGGIO DI QUELLO ESISTENTE.   | cad             | 6,25        |
| N96_19.d1          | <b>OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI NOTTOLINI PER SERRATURE DI ARMADI IN LEGNO O FERRO, ALTI O BASSI, CON PORTE A BATTENTE O SCORREVOLI, SCRIVANIE, CASSETTIERE ETC., COMPRESA LA FORNITURA DI N.2 CHIAVI.  | cad             | 23,10       |
| N96_19.m1          | <b>OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA</b><br>FORNITURA DI SERRATURA A INFILARE PER PORTE REI CON MANIGLIONE ANTIPANICO.   | cad             | 14,00       |
|                    | <b>OS3 - IDRICO SANITARIO</b>  |                 |             |
| N96_53             | <b>ARROTONDAMENTO</b>  | mq              | 36,00       |
| N96_54             | <b>ARROTONDAMENTO</b>  | mq              | 1,14        |
| N96_56             | <b>Controllo e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedie lignee</b><br>Controllo e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedie lignee reclinabili di tutte le aule di udienza dell'edificio, importo trimestrale.  | mq              | 0,50        |
| N96_60             | <b>Verifica e manutenzione del controsoffitto, degli appendimenti, delle eventuali infiltrazioni dell'Aula M</b>   | cad             | 2.500,00    |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
|                    | Verifica da prima visiva e poi puntuale di tutti gli appendimenti. Completa ispezione del controsoffitto, compresa l'eventuale sostituzione di parti danneggiate e della minuteria. Controllo dei vani tecnici soprastanti l'Aula Magna. Verifica, segnalazione e primo intervento in caso di presenza di infiltrazione d'acqua. Redazione di registro apposito con annotazione della verifica.   | cad             | 75,50       |
| <b>27.A05.H05</b>  | <b>ONERI DELLA SICUREZZA</b><br><b>STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello</b><br>e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura  |                 |             |
| <b>010</b>         | <b>per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 50% della superficie e di profondità entro 1 cm</b>   | mq              | 100,65      |
| <b>27.A05.B05</b>  | <b>DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature,</b><br>fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto speciale secondo le norme vigenti |                 |             |
| <b>005</b>         | <b>per strati sottili e poco aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina ecc...</b>  | mq              | 276,23      |
| <b>27.A05.C05</b>  | <b>PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa</b><br>l'asportazione dei residui con pennellese  |                 |             |
| <b>005</b>         | ...   | mq              | 37,30       |
| <b>27.A05.D15</b>  | <b>RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Trattamento inibitore di corrosione ed eventuale applicazione di protettivo</b><br>su perni ed elementi metallici da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodotti di corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno   |                 |             |
| <b>005</b>         | ...   | dmq             | 5,64        |
| <b>27.A05.E10</b>  | <b>DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica di</b><br>vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione  |                 |             |
| <b>005</b>         | ...   | mq              | 67,54       |