

### VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

#### PROGETTO DEFINITIVO

# INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BILANCIO 2013

# **LOTTO A - MODIFICHE VIABILI / GUARD-RAILS**



#### **INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA
Ing. Roberto BERTASIO	Arch. Donato MAGGIULLI

TORINO, NOVEMBRE 2013

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 1 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
		LAVORI 1 - SCAVI							
		Lavori a Misura							
1	01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso							
	005	Cm 15 eseguito a macchina		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	347,71 74,00 255,30 53,00 24,50 383,60 64,00 29,00	12,31	15.154,96	10.863,08	71,68 %
2		Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso Cm 25 eseguito a macchina		m² m² m² m²	351,40 153,86 432,40 50,24 <b>987,90</b>	15,67	15.480,39	11.175,29	72,19 %
3		Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	347,71 74,00 409,16 53,00 383,60 64,00 79,24				
4	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del			1410,71	1,66	2.341,78	1.702,95	72,72 %

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 2 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	010	Su marciapiedi		m² m²	351,40				
				1112	432,40 <b>783,80</b>	2,49	1.951,66	1.419,24	72,72 %
5	01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50							
	010	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12		m m	150,40 10,00				
				m	70,00	10.05	4 00 4 00	4 00 4 00	400.00.00
					230,40	18,25	4.204,80	4.204,80	100,00 %
6		Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50							
	025	Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.		m	39,00	22,36	872,04	708,27	81,22 %
7	01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in							
	005	Marciapiedi in asfalto		m	12,30				
				m	10,20 <b>22,50</b>	4,14	93,15	89,11	95,66 %
8	01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della							
	005	In conglomerato bituminoso		m	148,00				
				m m	167,00 49,02				
				m	128,00				
				m	42,00 <b>534,02</b>	5,19	2.771,56	1.756,05	63,36 %
9	08.P03.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta			,	,	,	·	,
	005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del		cad	5,00	47,08	235,40	155,83	66,20 %
10	01.A02.D00	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo							
	010	Per quantitativi oltre m² 10		m²	28,33				
				m²	280,00 <b>308,33</b>	14,40	4.439,95	3.800,15	85,59 %
1		ı	l	I l	300,33	17,70	7.703,30	3.000,15	05,55 %

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 3 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
11		Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta  TOTALE 1 - SCAVI		m² m²	900,83 491,92 <b>1392,75</b>	7,49	10.431,70 57.977,39	6.001,36	57,53 %
		2 - MARCIAPIEDI							
		Lavori a Misura							
12		Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400		kg kg kg	700,000 195,000 480,000 <b>1375,000</b>	3,21	4.413,75		
13		Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.		m³ m³	45,495 9,815		7		
1.1	04 424 460				55,310	6,26	346,24	214,19	61,86 %
14	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del							
		Su carreggiate stradali e su banchine		m²	24,50	1,66	40,67	29,58	72,73 %
15	01.A21.B35	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di							
	005	Della larghezza di cm8-10		m m m	61,50 72,22 20,00 <b>153,72</b>	2,27	348,94	161,74	46,35 %
16	01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle							

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 4 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
		Steso a mano per uno spessore compresso pari o		m²	74,00				
		oltre cm 14, ad una ripresa		m²	61,50				
		•		m²	24,50				
				m²	64,00				
				m²	21,00				
					245,00	33,07	8.102,15	3.156,60	38,96 %
17	01.A23.A10	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in							
	005	Dello spessore di cm 10		m²	699,11				ļ
		·		m²	252,68				
				m²	53,00				
				m²	816,00				
				m²	38,62	40.00	20 502 40	45.007.00	44.00.07
					1859,41	19,68	36.593,19	15.087,38	41,23 %
18	01.A23.A30	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al							
	005	Per uno spessore pari a cm 2		m²	699,11				
				m²	53,00				
				m²	816,00				
					1568,11	25,76	40.394,51	18.633,98	46,13 %
19	01.A23.B20	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a							
	010	Con scavo eseguito a macchina		m	190,62				
				m	216,56				
				m	52,02				
				m	167,12				
				m	64,24	47.00	40 407 07	0.004.70	70.00.0/
					690,56	17,62	12.167,67	8.861,72	72,83 %
20	01.P18.N55	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm							
	010	Dello spessore di cm 12		m	45,00				
	010	Delia apassare di atti 12		m	164,00				
				m	58,00				
					267,00	45,17	12.060,39		
21	08.P03.H10	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello							

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 5 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	085	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16		m m m	90,00 56,50 50,00 <b>196,50</b>	15,02	2.951,43	1.397,79	47,36 %
22		Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di							
	005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore		cad cad	8,00 6,00 <b>14,00</b>	27,97	391,58	277,71	70,92 %
23	08.P03.N36	Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione							
	005			cad cad cad	14,00 3,00 9,00 <b>26,00</b>	45,22	1.175,72	1.109,53	94,37 %
24	08.P03.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta			,	,	·	,	,
	005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del		cad cad cad cad cad cad	12,00 5,00 2,00 10,00 2,00 4,00 <b>35,00</b>	47,08	1.647,80	1.090,83	66,20 %
25	08.P03.N42	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,							
	005	mediante l'uso di motocompressore		cad cad	5,00 4,00 <b>9,00</b>	53,10	477,90	339,17	70,97 %
26	08.P03.N48	Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in							
	005			cad cad	5,00 4,00 <b>9,00</b>	22,56	203,04	174,35	85,87 %
27	08.P03.N51	Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di Torino", compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie'							

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 6 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	005			cad	20,00				
				cad	8,00				
				cad	5,00				
				cad	2,00				
				cad cad	16,00 2,00				
				cad	4,00				
				odd	57,00	43,98	2.506,86	2.445,19	97,54 %
28	16.P04.A05	DDE771			·		·	·	·
20		CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA		m	30,50				
	303	Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua		m	30,00				
		piovana in calcestruzzo di			33,00				
					60,50	122,67	7.421,54	3.063,62	41,28 %
29	01.P18.N15	Guide curve (raggio esterno cm 50), di granito							
20	01.110.1110	(sienite, diorite), aventi altezza da cm 25 a cm 30, in							
		pezzi della							
	010	Dello spessore di cm 12		cad	9,00				
				cad	4,00				
				cad	8,00				
					21,00	54,41	1.142,61		
30	01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per							
		posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o							
	040	compatti, fino a 2		3	40.000				
	010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		m³ m³	43,200 27,120				
		massimo di 20 cm		m³	24,000				
				'''	94,320	10,81	1.019,60	591,78	58,04 %
					5 1,020	10,01	,	33.,.3	33,3 . 73
31	01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di							
		cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito							
	010	A mano		m³	19,791				
	010	, than		m³	12,425				
				m³	10,995				
					43,211	174,46	7.538,59	4.941,54	65,55 %
32	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a							
32	0	mano							
	005	In struttura di fondazione		m³	19,791				
				m³	12,425				
				m³	10,995				
					43,211	78,11	3.375,21	3.375,21	100,00 %
33	01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di							
		scavo precedentemente estratte e depositate							
		nell'ambito del cantiere,							

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 7 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	010	Eseguito a mano		m³	21,600				
				m³ m³	13,560 12,000				
					47,160	47,62	2.245,76	1.618,07	72,05 %
34	08.P03.N06	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque							
		stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato							
	005			cad	22,00				
				cad	6,00				
				cad	15,00 <b>43,00</b>	90,82	3.905,26	2.354,88	60,30 %
0.5	04 400 400	Description of the edition of the edition of EEO/ di			40,00	30,02	0.500,20	2.004,00	00,00 70
35	01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di							
	005	Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base		m²	900,83				
				m²	491,92				22.42.24
					1392,75	0,65	905,29	209,66	23,16 %
36	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo							
		bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche							
	010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito		m²	900,83				
		compresso pari a cm 3		m²	491,92				
					1392,75	5,47	7.618,34	922,59	12,11 %
37	01.P18.R50	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali							
	015	Delle dimensioni di cm 8-10		q	105,984				
				q	55,116				
					161,100	22,22	3.579,64		
38	01.A21.B70	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in							
	015	prossimita' del luogo di Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12		m²	58,88				
	0.10	Casetti cen epigole variabile da em e a em 12		m²	30,62				
					89,50	42,19	3.776,01	3.141,26	83,19 %
39	20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura							
	035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40,		m²	94,99				
	130	la fornitura e stesa di terra agraria		m²	19,63				
1					114,62	11,88	1.361,69	444,59	32,65 %

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 8 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
40	01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con							
	010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%		m³ m³	47,495 9,815 <b>57,310</b>	12,07	691,73		
41	01.A22.B20	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta							
	015	Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2		m² m²	193,80 8,00 <b>201,80</b>	5,82	1.174,48	325,10	27,68 %
42	01.P18.N50	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di			,	3,32	, .	2_3,	_,,,,,,
	010	Dello spessore di cm 12		m m	187,50 207,20 <b>394,70</b>	25,48	10.056,96		
43	01.P18.N10	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di							
	010	Dello spessore di cm 12		cad cad	4,00 12,00 <b>16,00</b>	44,46	711,36		
		TOTALE 2 - MARCIAPIEDI			,	,	180.345,91		
		3 - GUARD-RAILS Lavori a Misura							
		Lavoii a Misura							
44		BARRIERE METALLICHE - GUARDRAIL PESANTI: CLASSE B - TIPO 1'. Barriere metalliche - guardrail fornite e poste in opera					2-24.40		
45		SU TERRAPIENO - LATERALE BARRIERE METALLICHE - GUARDRAIL PESANTI		m	40,00	69,61	2.784,40	38,42	1,38 %
		CLASSE B) TIPO 2'. Barriere metalliche pesanti corrispondenti alla Classe B PER POSA SU TERRAPIENO - LATERALE		m	60,00	93,45	5.607,00	63,36	1,13 %
46	01.A02.F10	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione							

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 9 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.		m	50,00	17,90	895,00	753,77	84,22 %
47		Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture							
	005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.		cad	25,00	15,61	390,25	269,74	69,12 %
		TOTALE 3 - GUARD-RAILS					9.676,65		
		4 - SICUREZZA							
		Lavori a Misura							
48	28.A05.B50	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di							
		veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul							
	005	Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.		m²	13,00	70,06	910,78		
49	28.A05.B45	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di							
	005	Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.		cad	20,00	44,50	890,00		
50	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza							
	005	nolo per il primo mese		m	100,00	4,00	400,00		
51	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza							
	010	nolo per ogni mese successivo al primo		m	900,00	0,55	495,00		
52		NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di			1995,05	0,40	798,02		
		misurato a metro lineare posto in opera		m	1995,05	0,40	790,02		
53		Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in							
		elementi in plastica - nolo fino a 1 mese		m	70,00	10,50	735,00		
54	28.A05.E30	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in							

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 10 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	020	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo		m	630,00	2,70	1.701,00		
55		CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese		m	80,00	18,08	1.446,40		
56		CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per solo nolo per ogni mese successivo		m	720,00	3,39	2.440,80		
57		TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese		m	20,00	4,70	94,00		
58		TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di solo nolo per ogni mese successivo		m	180,00	0,70	126,00		
59		BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, nolo primo mese o frazione di mese		cad	2,00	164,00	328,00		
60		BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		cad	18,00	109,00	1.962,00		
61		CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla posa e nolo fino a 1mese		cad	30,00	8,80	264,00		
62		CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla solo nolo per ogni mese successivo		cad	270,00	1,50	405,00		
63		CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese		cad	30,00	7,50	225,00		

Lavori:Perizie M.S. Bil. 2013 - Lotto A Sommario Estimativo pag. 11 di 11

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
64		CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo		cad	270,00	0,60	162,00		
65	28.A20.B05	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e posa e nolo per minimo 15 giorni		cad	1,00	60,00	60,00		
66		IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e solo nolo per ogni giorno successivo		cad	30,00	4,00	120,00		
67		ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce con barriera a OLOUDEZZA		cad	46,00	9,50	437,00		
		TOTALE 4 - SICUREZZA  TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,05)					14.000,00 262.000,00		
		per lavorazioni a base d'asta (per adeguam. computo +					248.000,00		
		0,05) per la sicurezza					14.000,00		
		SOMME A DISPOSIZIONE							
		ONERI FISCALI IVA							
		IVA su Lavori							
		Aliquota al 22%		EURO	22%	262.000,00	57.640,00		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					57.640,00		
		IMPORTO COMPLESSIVO					319.640,00		
		Totale Incidenza Manodopera						116.969,51	44,64 %