



CITTA' di TORINO

Vice Direzione Generale Ingegneria
Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali
Servizio Edifici Municipali

Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.44.24086 fax 011.44.24090

OGGETTO DEI LAVORI:

MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETA' PATRIMONIALE

(CODICE OPERA 3482)

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Dario Sardi

IL PROGETTISTA

Arch. Massimo Casassa Mont

I COLLABORATORI

Arch. Alessandra Masat

Geom. Flavio Palermo

Torino, Novembre 2013



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_NP_1	Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione presso discariche o centri di recupero e riciclaggio		
	a Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione presso discariche o centri di recupero e riciclaggio: miscuglio di scorie e cemento Codice CER 170107	tonnellata	4,97
	b Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione presso discariche o centri di recupero e riciclaggio: materiali isolanti senza sostanze pericolose Codice CER 170604	tonnellata	198,88
	c Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione presso discariche o centri di recupero e riciclaggio: imballaggi in materiali misti Codice CER 150106	tonnellata	157,86
	d Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione presso discariche o centri di recupero e riciclaggio:legno non contenente sostanze pericolose CER 170201	tonnellata	24,86
	e Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione Oneri di conferimento rifiuti da cantieri di demolizione presso discariche o centri di recupero e riciclaggio:rifiuti ingombranti CER 200307	tonnellata	161,59
2013_NP_2	Opere di pulizia degli stabili oggetto di appalto dai rifiuti solidi RSU - RSA Opere di pulizia degli stabili oggetto di appalto dai rifiuti solidi RSU - RSA compreso il trasporto e il costo di smaltimento presso discarica autorizzata	tonnellata	261,05
2013_NP_3	Opere di pulizia e recupero di pneumatici usurati dall'interno degli immobili Opere di pulizia e recupero di pneumatici usurati dall'interno degli immobili compreso il trasporto e il costo di smaltimento presso discarica autorizzata	tonnellata	338,98
2013_NP_4	Opere di pulizia e trasporto di oggetti in plastica in genere Opere di pulizia e trasporto di oggetti in plastica in genere per relativo smaltimento	tonnellata	91,35
2013_NP_5	Smaltimento di oggetti in plastica in genere Smaltimento di oggetti in plastica in genere alle discariche autorizzate	tonnellata	146,16
2013_MNDP_6	Operaio specializzato Operaio specializzato - ore normali	h	34,10
2013_MNDP_7	Operaio qualificato Operaio qualificato - ore normali	h	31,72
2013_MNDP_8	Operaio comune Operaio comune - ore normali	h	28,59
2013_NP_9	Demolizione completa di fabbricati patrimoniali compresi ex capannoni per attività di tipo diverso Demolizione completa di fabbricati patrimoniali compresi ex capannoni per attività di tipo diverso sino al piano di spiccato, valutata a mc vuoto per pieno, compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di risulta, il successivo		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 1	carico e trasporto delle macerie alle discariche autorizzate, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica con struttura portante in cemento armato, muratura in blocchi o laterizio, solai in cemento o misti, putrelle e voltini Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura ... Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura ...effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica muratura di mattoni (01.A02.A08.010 EP Regione Piemonte 2013)	mc	4,41
2013_OP 2	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di ... Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione.con trasporto dei detriti in cantiere (01.A02.A10.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ottantanove/53)	mc	101,53
2013_OP 3	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche 01.A02.A20.030 EP Regione Piemonte 2013 (EURO diciassette/25)	mc	89,53
2013_OP 4	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I volumi si intendono computati prima della demolizione con trasporto dei detriti in cantiere (01.A02.A40.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO settantacinque/39)	mq	17,25
2013_OP 5	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra deiDemolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. a Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra deiDemolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. della piccola e della grossa orditura di tetti(01.A02.A90.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sedici/14)	mc	75,39
	b Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra deiDemolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei	mq	16,14



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 6	materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. della piccola orditura di tetti (01.A02.A90.015 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sei/49) Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione con una superficie di almeno m ² 0,50 (01.A02.C00.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO dodici/07)	mq	6,49
2013_OP 7	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti (01.A02.E00.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO venti/56)	mq	12,07
2013_OP 8	Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro - cemento - amianto, provenienti da manti di copertura, già rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre (01.A02.E05.005 E.P. Regione Piemonte 2013 Euro nove/62)	mq	20,56
2013_OP 9	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) a Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (01.A06.A30.025 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ventuno/57)	mq	9,62
	b Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (01.A06.A30.035 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ventiquattro/58)	mq	21,57
2013_OP 10	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali	mq	24,58



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 11	cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di antiruggine (01.A18.B90.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ventiquattro/58) Posa in opera di manufatti in lamiera metallica Posa in opera di manufatti in lamiera metallica serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (01. A18.C00.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO uno/65)	Kg	6,90
2013_OP 12	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature, etc. a maglie di mm 30x30 (01.A18.E10.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO quaranta/53)	Kg	1,65
2013_OP 13	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm ²) e tipo Fe B 44 K (tensione ammissibile 2600 kg/cm ²) diametro mm 12 (01.P12.C00.025 EP Regione Piemonte 2013 (EURO zero/68)	mq	40,53
2013_OP 14	Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. 01.A18.A96.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ventinove/61)	kg	0,68
2013_OP 15	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili (01.P12.F10.010 EP Regione Piemonte 2013 EURO uno/65)	mq	13,39
2013_OP 16	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Lucchetto da mm 50 con due chiavi tipo Yale (01.P14.B60.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO cinque/25)	Kg	1,65
2013_OP 17	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati di diametro 4,4 mm circa (01.P14.E30.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO tre/73)	n	5,25
2013_OP 18	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelencate misure e caratteristiche	ml	3,73



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 19	in alluminio smaltato - cm 37x50 01.P23.H25.040 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sette/43) Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego oltre a 100 HP 01.P24.A25.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ottantanove/65)	n	7,43
2013_OP 20	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata oltre q 40 fino a q 120 01.P24.C60.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sessanta/65)	h	89,65
2013_OP 21	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ISPELS, Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ISPELS, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego con sollevamento della navicella fino a m 20 01.P24.C75.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sessantatre/47)	h	60,65
2013_OP 22	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru i a Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru i Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego autoc sino q 80 gru q 4 - allungo fino a m 4.40 01.P24.E10.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO cinquantanove/97)	h	63,47
	b Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru i Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego autoc oltre q 80 gru q 11 - allungo m 5.50 01.P24.E10.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sessantanove/47)	h	59,97
2013_OP 23	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il	h	69,47



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 24	funzionamento Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore a catena con lama non inferiore a cm 45 01.P24.G20.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO tre/46)	h	3,46
2013_OP 25	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5,5 kW Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5,5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi statica 01.P24.H10.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO due/76)	h	2,76
2013_OP 26	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili, ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego potenza fino a 5,5 kW 01.P24.H50.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO nove/32)	h	9,32
2013_OP 27	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego mole angolari, trapani e simili 01.P24.H60.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO due/05)	h	2,05
2013_OP 28	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento della portata da q 301 a 400 01.P24.L10.015 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sessantanove/58)	h	69,58
2013_OP 29	Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua eseguito a mano 20.A27.B70.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO zero/24)	mq	0,24



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 30	20.A27.G20.003 EP Regione Piemonte 2013 (EURO uno/00) Lamiere di ferro Lamiere di ferro striate o bugnate 01.P12.F20.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO zero/97)	mq	1,00
2013_OP 31	Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste, Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste, caotiche, incoerenti, mediante iniezioni di boiaccia di cemento fluida additivata, eseguite in fori già predisposti, con idoneo impianto per iniezioni a pressione regolabile. Sono compresi: la sigillatura dei giunti e delle lesioni per impedire la fuoriuscita della boiaccia; il fissaggio degli ugelli; la boiaccia cementizia fino a completa saturazione della muratura; le opere provvisorie per puntellamenti, protezioni; i piani di lavoro interni. Misurazione sul peso del cemento effettivamente utilizzato.(1C.06.720.0050 L.P. Milano 2013)	Kg	0,97
2013_OP 32	Rimozione di vetri Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Vetri di qualunque tipo (01.A15.B00.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO otto/52)	Kg	4,57
2013_OP 33	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	mq	8,52
	a Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso Della portata sino q 40	h	51,42
	b Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	60,65
	c Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista Della portata oltre q 120 fino a q 180 Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	69,53
2013_OP 34	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	a Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco Della potenza fino a 75 HP (01.P24.A60.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO cinquantasette/25)	h	57,25
2013_OP 33 b	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, tra Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP (01.P24.A60.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO sessantanove/05)	h	69,05
	c Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistac Della potenza oltre 150 HP (01.P24.A60.015 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ottanta/15)	h	80,15
2013_OP 35	Rimozione accatastamento imballo predisposto per il		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
2013_OP 36	successivo trasporto e smaltimento di canne, tubazioni Rimozione accatastamento imballo predisposto per il successivo trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali canne, tubazioni ecc. in posizione verticale, orizzontale o interrata, anche confinate. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: 1) confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni del PDL approvato dall'ASL (recinzione, cartellonistica, teli in plastica ecc), 2) redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al contesto abitato, alla direzione lavori e successiva notifica all'ASL; 3) rimozione a qualunque piano del fabbricato dei manufatti contenenti amianto compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/o fissaggio in caso di elementi danneggiati, 4) imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire in sacchi di polietilene regolarmente dotati dei marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luoghi appositamente predisposti. Anche i dispositivi di sicurezza monouso il materiale e le attrezzature a perdere dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. 5) smontaggio ad avvenuta eventuale restituibilità delle predisposizioni di sicurezza approntate in osservanza al PSC. Sono escluse dal seguente prezzo gli oneri relativi al piano di lavoro, alle eventuali analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento, le eventuali analisi SEM per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo dell'UDD. Per singolo intervento (EP M.O. 2013)	ml	41,29	
	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica			
	a Muratura di mattoni compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica 01.A02.A08.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO centouno/53)	mc	101,53	
	b Muratura in pietra compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica 01.A02.A08.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO centouno/53)	mc	132,61	
	c Muratura in calcestruzzo compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica 01.A02.A08.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO centouno/53)	19	196,70	
2013_OP 37	d Muratura di calcestruzzo armato compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica 01.A02.A08.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO trecentosettantacinque/92)	mc	375,92	
	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche. Per superfici di m ² 0,50 ed oltre (01.A02.B70.005 EP Regione Piemonte 2013 (EURO dieci/63)	mq	10,63	
2013_OP 38	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per			



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
2013_OP 39	ripartizione carichi nei sottofondi e solai; maglia cm 10x10 01.P12.M35.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO due/29)	mq	2,29
2013_OP 40	Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: fino a 4 m di altezza (02.P02.A22.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO settantacinque/27)	mq	75,27
2013_OP 41	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4 02.P02.A34.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO otto/07)	mq	8,07
	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche 02.P02.A76.010 EP Regione Piemonte 2013 (EURO ventotto/12)	mc	28,12