



**CITTA' DI TORINO**  
**UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.**  
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE  
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -SERVIZIO  
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU  
COMPONENTI EDILIZI DI EDIFICI SCOLASTICI  
COMUNALI DELLA CITTA' – LOTTO 4 – AREA SUD –  
ANNO 2014**

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

Torino,

Redatta da:

Geom. Paolo ALLOA

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P02.A10 010	Cemento tipo 325 in sacchi	q	12,07	0.00 %
01.P02.A30 005	Cemento a pronta presa ...	q	37,53	0.00 %
01.P02.A90 005	Calce in sacchi idraulica macinata	q	9,20	0.00 %
	010 idraulica plastica	q	8,59	0.00 %
01.P02.B00 005	Calce plastico-adesiva ...	q	11,68	0.00 %
01.P02.B60 005	Scagliola normale	q	14,46	0.00 %
01.P02.E00 005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture	kg	0,83	0.00 %
01.P02.E50 005	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture	kg	0,87	0.00 %
01.P02.F15 005	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc. per ripristini ed incollaggi	kg	11,12	0.00 %
01.P02.F18 005	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche per ripristini	kg	1,74	0.00 %
01.P03.A24 010	Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1 asciutta in sacchi	q	8,08	0.00 %
01.P03.A50 005	Sabbia fine da intonaco	m <sup>3</sup>	29,68	0.00 %
01.P03.A70 005	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) ...	m <sup>3</sup>	22,15	0.00 %
01.P04.A10 005	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce spessore cm7	cad	0,30	0.00 %
01.P04.A20 005	Mattoni semipieni 7X12X24	cad	0,15	0.00 %
01.P04.A30 005	Mattoni forati 6x12x24 a due fori	cad	0,16	0.00 %
	010 8x12x24 a quattro fori	cad	0,17	0.00 %
	015 8x15x30 a sei fori	cad	0,27	0.00 %
01.P04.A60 010	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina	cad	0,29	0.00 %
01.P04.B30	Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	lisci	cad	0,26	0.00 %
015	sabbiati	cad	0,27	0.00 %
01.P04.B80	Tavelle forate "perret"			
005	spessore cm 3	m <sup>2</sup>	8,48	0.00 %
010	spessore cm 3.5	m <sup>2</sup>	8,58	0.00 %
01.P04.C20	Tavelle spaccabili a doppia parete			
005	3x25x40	m <sup>2</sup>	8,48	0.00 %
01.P04.C30	Tavelloni forati 6x25			
010	della lunghezza di m 1,20	m <sup>2</sup>	7,64	0.00 %
018	della lunghezza di m1,50	m <sup>2</sup>	8,13	0.00 %
01.P04.E50	Tegole curve			
010	normali - lavorate a macchina	cad	0,45	0.00 %
015	con nasello antiscivolo per listell. orizzontale	cad	0,50	0.00 %
01.P04.E60	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve"			
005	del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.)	cad	2,62	0.00 %
01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune			
005	...	cad	0,52	0.00 %
01.P04.E80	Tegole tipo "olandese o portoghese"			
005	...	cad	0,51	0.00 %
01.P04.E90	Tegoloni di colmo			
005	per tegole curve	cad	1,40	0.00 %
010	per tegole piane	cad	0,86	0.00 %
015	per tegole tipo "olandese"	cad	0,72	0.00 %
01.P04.F02	Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al fuoco f180			
005	dimensioni cm 8 X22.5X45	cad	0,70	0.00 %
010	dimensioni cm10x22.5X30	cad	0,76	0.00 %
025	dimensioni cm 20X22.5X30	cad	1,09	0.00 %
01.P04.F05	Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50%			
010	di dimensioni 20x22,5x30	cad	1,38	0.00 %
015	di dimensioni 20x22,5x35	cad	1,57	0.00 %
01.P04.F10	Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica			
005	di dimensioni 25x30x19	cad	1,59	0.00 %
010	di dimensioni 40x30x19	cad	1,68	0.00 %
015	di dimensioni 50x30x19	cad	2,11	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P04.F15	<b>Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento</b>			
005	<b>di dimensioni 12x12x24</b>	cad	0,34	0.00 %
015	<b>di dimensioni 20x12x24</b>	cad	0,47	0.00 %
030	<b>di dimensioni 35x12x24</b>	cad	0,80	0.00 %
01.P05.A05	<b>Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50</b>			
010	<b>in cls (REI 60) faccia vista grigi</b>	m <sup>2</sup>	8,95	0.00 %
020	<b>in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi</b>	m <sup>2</sup>	13,52	0.00 %
01.P05.A10	<b>Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50</b>			
010	<b>in cls (REI 90) faccia vista grigi</b>	m <sup>2</sup>	10,93	0.00 %
020	<b>in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi</b>	m <sup>2</sup>	15,36	0.00 %
01.P05.A20	<b>Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50</b>			
010	<b>in cls (REI 120) faccia vista grigi</b>	m <sup>2</sup>	16,44	0.00 %
020	<b>in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi</b>	m <sup>2</sup>	22,39	0.00 %
01.P05.B45	<b>Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm<sup>2</sup> e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondità cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20</b>			
005	<b>spessore minimo cm 12 altezza cm 30</b>	m	7,50	0.00 %
01.P05.B50	<b>Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato</b>			
003	<b>sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa</b>	m	3,67	0.00 %
010	<b>sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa</b>	m	6,69	0.00 %
01.P05.B54	<b>Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200</b>			
005	<b>dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a.</b>	m	25,95	0.00 %
01.P05.B56	<b>Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso</b>			
005	<b>raggiato di cm 7X12: dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa</b>	m	23,47	0.00 %
01.P05.C10	<b>Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi</b>			
005	<b>...</b>	cad	25,85	0.00 %
01.P05.C20	<b>Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi</b>			
003	<b>diametro interno cm 10</b>	m	3,52	0.00 %
010	<b>diametro interno cm 15</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>015 diametro interno cm 20</b>	m	5,57	0.00 %
	<b>020 diametro interno cm 25</b>	m	6,36	0.00 %
	<b>025 diametro interno cm 30</b>	m	7,97	0.00 %
	<b>030 diametro interno cm 40</b>	m	9,15	0.00 %
	<b>035 diametro interno cm 50</b>	m	14,33	0.00 %
	<b>060 diametro interno cm 100</b>	m	17,50	0.00 %
<b>01.P07.B10</b>	<b>Mattonelle in gres</b>			
	<b>005 Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso)</b>	m <sup>2</sup>	50,13	0.00 %
	<b>010 Dimensioni cm 20x10x2 colori vari</b>	m <sup>2</sup>	11,34	0.00 %
	<b>015 Dimensioni cm 24x12x2 colori vari</b>	m <sup>2</sup>	12,29	0.00 %
<b>01.P07.B20</b>	<b>Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10</b>			
	<b>005 Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia</b>	m <sup>2</sup>	12,29	0.00 %
	<b>010 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia</b>	m <sup>2</sup>	9,32	0.00 %
	<b>015 Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata</b>	m <sup>2</sup>	7,17	0.00 %
<b>01.P07.B30</b>	<b>Piastrelle in gres</b>			
	<b>020 Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro</b>	m <sup>2</sup>	7,52	0.00 %
	<b>025 Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari</b>	m <sup>2</sup>	10,40	0.00 %
	<b>030 Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio</b>	m <sup>2</sup>	11,03	0.00 %
<b>01.P07.B40</b>	<b>Piastrelle in gres ceramico</b>			
	<b>005 Dimensioni cm 20x20-smaltato operato</b>	m <sup>2</sup>	20,88	0.00 %
	<b>010 Dimensioni cm 10X10-15X15</b>	m <sup>2</sup>	13,88	0.00 %
	<b>015 Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti</b>	m <sup>2</sup>	14,42	0.00 %
<b>01.P07.B45</b>	<b>Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo</b>			
	<b>005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40</b>	m <sup>2</sup>	16,43	0.00 %
<b>01.P07.B48</b>	<b>Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)</b>			
	<b>005 Nel formato 10x20</b>	m	24,28	0.00 %
<b>01.P07.B50</b>	<b>Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)</b>			
	<b>010 Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico</b>	m	9,32	0.00 %
	<b>015 Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio</b>	m	5,02	0.00 %
		m	3,29	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P08.A03	<b>Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1</b>			
	005 diametro esterno cm 4	cad	0,86	0.00 %
	010 diametro esterno cm 5	cad	1,08	0.00 %
	015 diametro esterno cm 6,3	cad	1,44	0.00 %
	020 diametro esterno cm 8	cad	2,14	0.00 %
	025 diametro esterno cm 10	cad	2,83	0.00 %
	030 diametro esterno cm 12,5	cad	4,16	0.00 %
	035 diametro esterno cm 14	cad	5,31	0.00 %
	040 diametro esterno cm 16	cad	6,29	0.00 %
	045 diametro esterno cm 20	cad	9,66	0.00 %
01.P08.A10	<b>Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3</b>			
	003 diametro esterno cm 4	cad	2,32	0.00 %
	005 diametro esterno cm 5	cad	2,91	0.00 %
	010 diametro esterno cm 6,3	cad	3,93	0.00 %
	015 diametro esterno cm 8	cad	5,82	0.00 %
	020 diametro esterno cm 10	cad	7,69	0.00 %
	025 diametro esterno cm 12 O cm 12,5	cad	11,30	0.00 %
	030 diametro esterno cm 14	cad	14,57	0.00 %
	035 diametro esterno cm 16	cad	17,24	0.00 %
	040 diametro esterno cm 20	cad	26,69	0.00 %
01.P08.A13	<b>Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1</b>			
	005 diametro esterno cm 5	cad	2,01	0.00 %
	010 diametro esterno cm 6,3	cad	2,30	0.00 %
	015 diametro esterno cm 8	cad	2,97	0.00 %
	020 diametro esterno cm 10	cad	3,75	0.00 %
	025 diametro esterno cm 12,5	cad	4,72	0.00 %
	030 diametro esterno cm 14	cad	5,48	0.00 %
	035 diametro esterno cm 16	cad	6,75	0.00 %
	040 diametro esterno cm 20	cad	10,39	0.00 %
01.P08.A18	<b>Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3</b>			
	005 diametro esterno cm5	cad	5,42	0.00 %
	010 diametro esterno cm6,3	cad	6,15	0.00 %
	015 diametro esterno cm8	cad	7,93	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>020</b> diametro esterno cm10	cad	10,01	0.00 %
	<b>025</b> diametro esterno cm12,5	cad	12,64	0.00 %
	<b>030</b> diametro esterno cm14	cad	14,67	0.00 %
	<b>035</b> diametro esterno cm16	cad	18,10	0.00 %
	<b>040</b> diametro esterno cm20	cad	27,97	0.00 %
<b>01.P08.A21</b>	<b>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6</b>			
	<b>005</b> diametro esterno cm 11	m	4,33	0.00 %
	<b>010</b> diametro esterno cm 12,5	m	4,95	0.00 %
	<b>015</b> diametro esterno cm 16	m	7,76	0.00 %
	<b>020</b> diametro esterno cm 20	m	12,22	0.00 %
	<b>025</b> diametro esterno cm 25	m	18,86	0.00 %
	<b>030</b> diametro esterno cm 31,5	m	30,20	0.00 %
<b>01.P08.A24</b>	<b>Curve a 45 gradi in PVC serie normale</b>			
	<b>015</b> diametro esterno cm 6,3	cad	0,73	0.00 %
	<b>020</b> diametro esterno cm 8	cad	0,86	0.00 %
	<b>025</b> diametro esterno cm 10	cad	1,22	0.00 %
	<b>030</b> diametro esterno cm 12,5	cad	2,05	0.00 %
	<b>040</b> diametro esterno cm 16	cad	4,59	0.00 %
<b>01.P08.A25</b>	<b>Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85</b>			
	<b>010</b> diametro esterno cm 6,3	cad	1,24	0.00 %
	<b>015</b> diametro esterno cm 8	cad	1,54	0.00 %
	<b>020</b> diametro esterno cm 10	cad	1,91	0.00 %
	<b>025</b> diametro esterno cm 12,5	cad	2,76	0.00 %
	<b>035</b> diametro esterno cm 16	cad	4,70	0.00 %
<b>01.P08.A28</b>	<b>Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85</b>			
	<b>010</b> diametro esterno cm 12,5	cad	2,98	0.00 %
	<b>015</b> diametro esterno cm 16	cad	5,62	0.00 %
	<b>025</b> diametro esterno cm 25	cad	32,89	0.00 %
	<b>030</b> diametro esterno cm 31,5	cad	59,34	0.00 %
	<b>035</b> diametro esterno cm 40	cad	138,18	0.00 %
	<b>040</b> diametro esterno cm 50	cad	198,17	0.00 %
<b>01.P08.A30</b>	<b>Curve a 90° in PVC serie normale</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P08.A35	015 diametro esterno cm 6,3	cad	0,76	0.00 %
	020 diametro esterno cm 8	cad	1,06	0.00 %
	025 diametro esterno cm 10	cad	1,57	0.00 %
	030 diametro esterno cm 12,5	cad	2,72	0.00 %
	040 diametro esterno cm 16	cad	5,51	0.00 %
	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85			
	010 diametro esterno cm 6,3	cad	1,33	0.00 %
	015 diametro esterno cm 8	cad	1,80	0.00 %
	020 diametro esterno cm 10	cad	2,11	0.00 %
	025 diametro esterno cm 12,5	cad	3,28	0.00 %
01.P08.A38	035 diametro esterno cm 16	cad	5,80	0.00 %
	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85			
	010 diametro esterno cm 12,5	cad	3,60	0.00 %
	015 diametro esterno cm 16	cad	6,94	0.00 %
	020 diametro esterno cm 20	cad	12,32	0.00 %
	025 diametro esterno cm 25	cad	40,39	0.00 %
	030 diametro esterno cm 31.5	cad	75,41	0.00 %
	035 diametro esterno cm 40	cad	199,24	0.00 %
	040 diametro esterno cm 50	cad	322,43	0.00 %
	01.P08.A40	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale		
015 diametro esterno cm 6,3		cad	1,60	0.00 %
020 diametro esterno cm 8		cad	2,57	0.00 %
025 diametro esterno cm 10		cad	3,44	0.00 %
030 diametro esterno cm 12,5		cad	4,88	0.00 %
040 diametro esterno cm 16		cad	9,09	0.00 %
045 diametro esterno cm 20		cad	18,74	0.00 %
01.P08.A45	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85			
	010 diametro esterno cm 6,3	cad	1,80	0.00 %
	015 diametro esterno cm 8	cad	2,65	0.00 %
	025 diametro esterno cm 12,5	cad	5,08	0.00 %
	035 diametro esterno cm 16	cad	9,09	0.00 %
	040 diametro esterno cm 20	cad	19,60	0.00 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
<b>01.P08.A48</b>	<b>Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura</b>			
010	diametro esterno cm 12.5	cad	9,99	0.00 %
015	diametro esterno cm 16	cad	22,60	0.00 %
020	diametro esterno cm 20	cad	32,89	0.00 %
025	diametro esterno cm 25	cad	49,27	0.00 %
030	diametro esterno cm 31,5	cad	78,09	0.00 %
<b>01.P08.A49</b>	<b>Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85</b>			
010	diametro esterno cm 12.5	cad	31,60	0.00 %
015	diametro esterno cm 16	cad	48,64	0.00 %
020	diametro esterno cm 20	cad	69,52	0.00 %
<b>01.P08.A50</b>	<b>Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale</b>			
015	diametro esterno cm 6,3	cad	2,52	0.00 %
025	diametro esterno cm 10	cad	4,59	0.00 %
030	diametro esterno cm 12,5	cad	7,94	0.00 %
040	diametro esterno cm 16	cad	17,35	0.00 %
045	diametro esterno cm 20	cad	33,41	0.00 %
<b>01.P08.A55</b>	<b>Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85</b>			
005	diametro esterno cm 8	cad	6,20	0.00 %
015	diametro esterno cm 12,5	cad	11,78	0.00 %
025	diametro esterno cm 16	cad	29,46	0.00 %
030	diametro esterno cm 20	cad	44,13	0.00 %
<b>01.P08.A60</b>	<b>Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale</b>			
015	diametro esterno cm 6,3	cad	3,70	0.00 %
020	diametro esterno cm 8	cad	4,26	0.00 %
030	diametro esterno cm 12,5	cad	8,89	0.00 %
040	diametro esterno cm 16	cad	17,79	0.00 %
045	diametro esterno cm 20	cad	28,39	0.00 %
<b>01.P08.A65</b>	<b>Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85</b>			
005	diametro esterno cm 6,3	cad	4,44	0.00 %
015	diametro esterno cm 10	cad	8,18	0.00 %
020	diametro esterno cm 12,5	cad	10,66	0.00 %
030	diametro esterno cm 16	cad	23,46	0.00 %
035	diametro esterno cm 20			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P08.A78	<b>Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85</b>	cad	32,36	0.00 %
005	<b>diametro esterno cm 12,5</b>			
010	<b>diametro esterno cm 16</b>	cad	13,61	0.00 %
015	<b>diametro esterno cm 20</b>	cad	15,85	0.00 %
020	<b>diametro esterno cm 25</b>	cad	18,42	0.00 %
025	<b>diametro esterno cm 31,5</b>	cad	29,36	0.00 %
030	<b>diametro esterno cm 40</b>	cad	42,96	0.00 %
		cad	55,28	0.00 %
01.P08.B10	<b>Porte interne complete di telaio, stipite e controspipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard</b>			
005	<b>in PVC antiurto</b>	m <sup>2</sup>	140,00	0.00 %
01.P08.B15	<b>Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa</b>			
005	<b>per ogni mm di spessore</b>	m <sup>2</sup>	13,28	0.00 %
01.P08.B20	<b>Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite</b>			
010	<b>spessore mm 0,9</b>	m <sup>2</sup>	3,95	0.00 %
020	<b>spessore mm 1,5</b>	m <sup>2</sup>	5,74	0.00 %
01.P08.B22	<b>Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata</b>			
010	<b>spessore mm 0,9</b>	m <sup>2</sup>	4,95	0.00 %
020	<b>spessore mm 1,5</b>	m <sup>2</sup>	6,60	0.00 %
01.P08.B26	<b>Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata con effetto alluminio-spessore mm 0,9</b>			
015		m <sup>2</sup>	14,57	0.00 %
030	<b>con effetto alluminio-spessore mm 1,2</b>	m <sup>2</sup>	15,75	0.00 %
01.P08.B45	<b>Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate</b>			
005	<b>spessore mm 16</b>	m <sup>2</sup>	7,62	0.00 %
015	<b>spessore mm 20</b>	m <sup>2</sup>	8,33	0.00 %
01.P08.B55	<b>Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno</b>			
005	<b>spessore mm10</b>	m <sup>2</sup>	6,23	0.00 %
015	<b>spessore mm14</b>	m <sup>2</sup>	6,81	0.00 %
030	<b>spessore mm20</b>	m <sup>2</sup>	7,74	0.00 %
01.P08.B60	<b>Canali di gronda in polivinile</b>			
005	<b>diametro esterno cm 12,5</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P08.B65	<b>Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo anteriore e rivolto posteriore, compresi i pezzi speciali occorrenti (angoli, testate, giunti con scarico etc.)</b>	m	1,75	0.00 %
010	<b>di colore marrone testa di moro</b>	m	6,46	0.00 %
01.P08.B67	<b>Fornitura di tubo pluviale in PVC</b>			
005	<b>diametro cm8</b>	m	2,59	0.00 %
010	<b>diametro cm10</b>	m	2,91	0.00 %
01.P08.B68	<b>Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni</b>			
005	<b>curva a 45 gradi - diametro mm 80</b>	cad	2,26	0.00 %
010	<b>curva a 45 gradi - diametro mm 100</b>	cad	3,24	0.00 %
015	<b>braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80</b>	cad	3,64	0.00 %
020	<b>braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100</b>	cad	5,16	0.00 %
01.P08.B70	<b>Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile</b>			
005	<b>giunto con scarico diametro esterno cm 12,5</b>	cad	5,30	0.00 %
020	<b>angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5</b>	cad	4,45	0.00 %
035	<b>staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125</b>	cad	2,51	0.00 %
050	<b>collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3</b>	cad	0,91	0.00 %
055	<b>collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8</b>	cad	0,91	0.00 %
060	<b>collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10</b>	cad	0,91	0.00 %
01.P08.C10	<b>Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore</b>			
005	<b>...</b>	m	0,71	0.00 %
01.P08.C50	<b>Profilati parabordo per gradini</b>			
005	<b>in materia plastica</b>	m	2,85	0.00 %
01.P08.E00	<b>Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate</b>			
010	<b>spessore mm 4</b>	m <sup>2</sup>	27,64	0.00 %
015	<b>spessore mm 5</b>	m <sup>2</sup>	34,49	0.00 %
020	<b>spessore mm 6</b>	m <sup>2</sup>	41,35	0.00 %
01.P08.F00	<b>Stecche per avvolgibili</b>			
005	<b>in plastica pesante</b>	m	1,01	0.00 %
01.P08.G00	<b>Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
010	<b>diametro mm 40-spessore mm 3</b>	m	1,27	0.00 %
015	<b>diametro mm 50-spessore mm 3</b>	m	1,62	0.00 %
020	<b>diametro mm 63-spessore mm 3</b>	m	2,06	0.00 %
030	<b>diametro mm 90-spessore mm 3,5</b>	m	3,46	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.	
01.P08.G10	035 diametro mm 110-spessore mm 4,3	m	5,27	0.00 %	
	040 diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	6,80	0.00 %	
	045 diametro mm 160-spessore mm 6,2	m	11,04	0.00 %	
	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	010 diametro mm 40	cad	0,94	0.00 %	
	015 diametro mm 50	cad	0,99	0.00 %	
	020 diametro mm 63	cad	1,42	0.00 %	
	030 diametro mm 90	cad	3,62	0.00 %	
	035 diametro mm 110	cad	3,97	0.00 %	
	040 diametro mm 125	cad	5,17	0.00 %	
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit				
	010 diametro mm 40	cad	0,99	0.00 %	
	015 diametro mm 50	cad	1,08	0.00 %	
	020 diametro mm 63	cad	1,85	0.00 %	
	030 diametro mm 90	cad	4,14	0.00 %	
	035 diametro mm 110	cad	4,47	0.00 %	
	040 diametro mm 125	cad	5,17	0.00 %	
	045 diametro mm 160	cad	13,61	0.00 %	
	01.P08.G40	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE			
		015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	2,11	0.00 %
020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63		cad	2,85	0.00 %	
030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90		cad	4,47	0.00 %	
035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110		cad	5,58	0.00 %	
040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125		cad	6,30	0.00 %	
045 diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160		cad	19,81	0.00 %	
01.P08.G50		Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	005 diametro mm 75/75/75	cad	3,55	0.00 %	
	010 diametro mm 90/90/90	cad	4,56	0.00 %	
	015 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110	cad	11,99	0.00 %	
01.P08.G60	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE				
	015 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	2,11	0.00 %	
	020 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	2,85	0.00 %	
	030 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		cad	4,50	0.00 %
	035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110	cad	5,58	0.00 %
	040 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125	cad	6,30	0.00 %
	045 diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160	cad	19,81	0.00 %
01.P08.G80	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	005 diametro mm 50/40/40	cad	2,27	0.00 %
	010 diametro mm 63/50/50	cad	2,85	0.00 %
	015 diametro mm 75/50/50, 75/63/63	cad	3,62	0.00 %
	020 diametro mm 110/90/90, 110/110/110	cad	5,99	0.00 %
01.P08.G90	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	005 diametro mm 63/63	cad	7,41	0.00 %
	015 diametro mm 90/90	cad	11,37	0.00 %
	020 diametro mm 110/110	cad	12,95	0.00 %
	025 diametro mm 125/110	cad	15,53	0.00 %
	030 diametro mm 160/110	cad	28,60	0.00 %
01.P08.H00	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	005 diametro mm 110	cad	58,48	0.00 %
	010 diametro mm 125	cad	73,37	0.00 %
	015 diametro mm 160	cad	105,51	0.00 %
01.P08.H10	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	010 diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40	cad	0,61	0.00 %
	015 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50	cad	0,78	0.00 %
	025 diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75	cad	1,08	0.00 %
	030 diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90	cad	1,34	0.00 %
	035 diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110	cad	2,39	0.00 %
	040 diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140	cad	25,17	0.00 %
01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	010 diametro mm 40	cad	3,32	0.00 %
	015 diametro mm 50	cad	3,37	0.00 %
	020 diametro mm 63	cad	4,00	0.00 %
	030 diametro mm 90	cad	5,17	0.00 %
	035 diametro mm 110			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		cad	5,99	0.00 %
040	diametro mm 125	cad	8,33	0.00 %
045	diametro mm 160	cad	14,03	0.00 %
<b>01.P08.H40</b>	<b>Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
010	diametro mm 40	cad	1,68	0.00 %
015	diametro mm 50	cad	1,85	0.00 %
020	diametro mm 63	cad	2,66	0.00 %
030	diametro mm 90	cad	4,00	0.00 %
035	diametro mm 110	cad	4,57	0.00 %
040	diametro mm 125	cad	6,20	0.00 %
045	diametro mm 160	cad	9,84	0.00 %
<b>01.P08.H50</b>	<b>Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
005	diametro mm 40	cad	1,99	0.00 %
010	diametro mm 50	cad	2,27	0.00 %
015	diametro mm 63	cad	3,14	0.00 %
025	diametro mm 90	cad	3,97	0.00 %
030	diametro mm 110	cad	4,50	0.00 %
035	diametro mm 125	cad	5,68	0.00 %
040	diametro mm 160	cad	9,53	0.00 %
<b>01.P08.H60</b>	<b>Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
010	diametro mm 40	cad	0,61	0.00 %
015	diametro mm 50	cad	0,61	0.00 %
020	diametro mm 63	cad	1,08	0.00 %
030	diametro mm 90	cad	2,39	0.00 %
035	diametro mm 110	cad	2,66	0.00 %
040	diametro mm 160	cad	10,35	0.00 %
<b>01.P08.H80</b>	<b>Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
010	diametro mm 40	cad	1,90	0.00 %
015	diametro mm 50	cad	2,11	0.00 %
020	diametro mm 63	cad	2,90	0.00 %
030	diametro mm 90	cad	5,68	0.00 %
035	diametro mm 110			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P08.H90	<b>Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>	cad	6,50	0.00 %
	005 diametro mm 40X1"1/4			
	010 diametro mm 40X1"1/2	cad	1,89	0.00 %
	020 diametro mm 50X1"1/4	cad	1,89	0.00 %
	025 diametro mm 50X1"1/2	cad	2,39	0.00 %
01.P08.L10	<b>Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
	005 diametro mm 90-H. cm 7	cad	3,39	0.00 %
	010 diametro mm 110-H. cm 7	cad	3,39	0.00 %
01.P08.L20	<b>Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE</b>			
	005 diametro mm 90-H. cm 12,5	cad	3,62	0.00 %
01.P08.L30	<b>Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE</b>			
	005 diametro mm 90	cad	9,14	0.00 %
01.P08.L50	<b>Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE</b>			
	010 diametro mm 110	cad	9,14	0.00 %
	005 diametro mm 40	cad	2,56	0.00 %
	010 diametro mm 50	cad	2,78	0.00 %
	015 diametro mm 63	cad	3,12	0.00 %
	025 diametro mm 90	cad	3,12	0.00 %
	030 diametro mm 110	cad	3,12	0.00 %
	035 diametro mm 125	cad	3,12	0.00 %
	040 diametro mm 160	cad	3,48	0.00 %
			cad	3,90
01.P08.L65	<b>Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità</b>			
	005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5	m	5,90	0.00 %
	010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50	m	5,53	0.00 %
	015 tubo diam. 20 mm in barre da m 5	m	8,04	0.00 %
	020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50	m	7,55	0.00 %
	025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5	m	10,55	0.00 %
	030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50	m	9,81	0.00 %
	050 Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		m	4,40	0.00 %
055	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20	m	6,03	0.00 %
<b>01.P08.L70</b>	<b>Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metal-plastico multistrato</b>			
005	Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26	cad	10,16	0.00 %
010	Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26	cad	10,23	0.00 %
015	gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26	cad	11,04	0.00 %
018	gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26	cad	11,90	0.00 %
032	gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20	cad	11,04	0.00 %
036	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26	cad	13,11	0.00 %
040	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26	cad	3,88	0.00 %
042	raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26	cad	5,58	0.00 %
060	nipple da pressare con dado diametri da 16 a 20	cad	6,40	0.00 %
062	riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20	cad	6,49	0.00 %
<b>01.P08.M00</b>	<b>Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli</b>			
020	diametro esterno mm 40-spessore mm2.5	m	1,26	0.00 %
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3	m	1,90	0.00 %
030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.4	m	3,03	0.00 %
040	diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8	m	6,09	0.00 %
<b>01.P08.M05</b>	<b>Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli</b>			
015	diametro esterno mm 32-spessore mm 3	m	0,92	0.00 %
020	diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7	m	1,43	0.00 %
025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6	m	2,21	0.00 %
030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8	m	3,48	0.00 %
040	diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2	m	7,01	0.00 %
<b>01.P08.M10</b>	<b>Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10</b>			
015	diametro esterno mm32X32	cad	5,89	0.00 %
020	diametro esterno mm40X40	cad	9,65	0.00 %
025	diametro esterno mm50X50	cad	13,28	0.00 %
030	diametro esterno mm63X63	cad	18,32	0.00 %
<b>01.P08.M15</b>	<b>Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10</b>			
010	diametro esterno mm 32X20, 32X25	cad	5,48	0.00 %
015	diametro esterno mm 40X32, 40X25	cad	9,43	0.00 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P08.M18	020 diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40	cad	12,22	0.00 %
	025 diametro esterno mm 63X32, 63X40, 63X50	cad	17,35	0.00 %
	005 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE diametro esterno mm 50	cad	13,81	0.00 %
	010 diametro esterno mm 63	cad	18,52	0.00 %
	01.P08.M20	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10		
015 diam. esterno 32X3/4",32X1"		cad	3,14	0.00 %
020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2"		cad	6,45	0.00 %
025 diam. esterno 50X1"1/2,50X2"		cad	7,82	0.00 %
030 diam. esterno 63X2",63X1"1/2		cad	11,25	0.00 %
01.P08.M25	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10			
	020 diam. esterno 40X1"1/4,40X1"	cad	5,89	0.00 %
	025 diam. esterno 50X1"1/2	cad	7,92	0.00 %
	030 diam. esterno 63X2"	cad	11,25	0.00 %
01.P08.M30	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10			
	015 diametro esterno mm 32X32	cad	5,79	0.00 %
	020 diametro esterno mm 40X40	cad	10,16	0.00 %
	025 diametro esterno mm 50X50	cad	14,24	0.00 %
	030 diametro esterno mm 63X63	cad	17,35	0.00 %
01.P08.M35	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10			
	015 diametro esterno mm 32X1"	cad	4,16	0.00 %
	020 diametro esterno mm 40X2"	cad	8,33	0.00 %
	025 diametro esterno mm 50X2"	cad	11,25	0.00 %
	030 diametro esterno mm 63X2"	cad	15,31	0.00 %
01.P08.M40	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10			
	015 diametro esterno mm 32X1"	cad	4,16	0.00 %
	020 diametro esterno mm 40X1"1/4	cad	8,33	0.00 %
	025 diametro esterno mm 50X1"1/2	cad	11,25	0.00 %
	030 diametro esterno mm 63X2"	cad	15,31	0.00 %
01.P08.M45	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10			
	015 diametro esterno mm 32X32X32	cad	8,63	0.00 %
	020 diametro esterno mm 40X40X40	cad	14,24	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.	
01.P08.M80	025 diametro esterno mm 50X50X50	cad	19,38	0.00 %	
	030 diametro esterno mm 63X63X63	cad	27,42	0.00 %	
	<b>Raccordi filettati di polipropilene</b>				
	005 nipplo - diametro 1/2"	cad	0,36	0.00 %	
	010 nipplo - diametro 3/4"	cad	0,42	0.00 %	
	015 nipplo - diametro 1"	cad	0,67	0.00 %	
	020 nipplo - diametro 1"1/4	cad	1,09	0.00 %	
	025 nipplo - diametro 1"1/2	cad	1,33	0.00 %	
	030 nipplo - diametro 2"	cad	1,84	0.00 %	
	055 manicotto - diametro 1/2"	cad	1,09	0.00 %	
	060 manicotto - diametro 3/4"	cad	1,84	0.00 %	
	065 gomito a 90 gradi - diametro 1/2"	cad	1,09	0.00 %	
	070 gomito a 90 gradi - diametro 3/4"	cad	1,58	0.00 %	
	01.P08.N40	<b>Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua</b>			
005 dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5		cad	4,84	0.00 %	
010 dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9		cad	9,41	0.00 %	
015 dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10		cad	12,64	0.00 %	
020 dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20		cad	15,53	0.00 %	
01.P08.N60	<b>Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni</b>				
	005 dimensioni cm 20x20 altezza cm 20	cad	9,24	0.00 %	
	010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30	cad	18,96	0.00 %	
	015 dimensioni cm 40x40 altezza cm 40	cad	32,36	0.00 %	
	020 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5	cad	46,17	0.00 %	
01.P08.N65	<b>Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento</b>				
	005 dimensioni cm 20X20	cad	13,39	0.00 %	
	010 dimensioni cm 30X30	cad	24,85	0.00 %	
	015 dimensioni cm 40X40	cad	38,78	0.00 %	
	020 dimensioni cm 55X55	cad	83,13	0.00 %	
01.P09.A00	<b>Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN</b>				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai			
010	<b>spessore 20 mm</b>	m <sup>2</sup>	0,68	0.00 %
025	<b>spessore 50 mm</b>	m <sup>2</sup>	1,69	0.00 %
01.P09.A04	<b>Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m<sup>3</sup> (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai</b>			
005	<b>spessore 40 mm</b>	m <sup>2</sup>	2,83	0.00 %
010	<b>spessore 50 mm</b>	m <sup>2</sup>	3,54	0.00 %
01.P09.A36	<b>Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa tra 20-36 kg/m<sup>3</sup> (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate</b>			
005	<b>spessore 50 mm</b>	m <sup>2</sup>	5,90	0.00 %
01.P09.A80	<b>Lastre per soffittature in materiali leggeri</b>			
005	<b>spessore mm 10</b>	m <sup>2</sup>	4,19	0.00 %
01.P09.B55	<b>Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m<sup>3</sup> e lambda pari a 0,037 W/mK; euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore</b>			
015	<b>spessore mm 50</b>	m <sup>2</sup>	2,92	0.00 %
01.P09.C60	<b>Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore mm12 - 13</b>			
005	...	m <sup>2</sup>	11,08	0.00 %
01.P09.C75	<b>Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive</b>			
005	<b>spessore mm 12 - REI 120 classe 0</b>	m <sup>2</sup>	17,39	0.00 %
010	<b>spessore mm 20 - REI 180 classe 0</b>	m <sup>2</sup>	28,15	0.00 %
01.P09.C80	<b>Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3</b>			
005	<b>con superficie liscia</b>	m <sup>2</sup>	11,08	0.00 %
01.P09.E00	<b>Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie ed incastri ai bordi</b>			
005	<b>con superficie liscia</b>	m <sup>2</sup>	11,08	0.00 %
01.P09.E20	<b>Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti, di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di vetro e velo di vetro o di carta bitumata</b>			
005	<b>in alluminio colori standard</b>	m <sup>2</sup>	17,60	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
010	<b>in acciaio colori e decorazioni ordinarie</b>	m <sup>2</sup>	15,21	0.00 %
01.P09.E25	<b>Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante, materassino di lana di vetro</b> dello spessore minimo di mm 20 e velo di vetro nero o di carta bitumata			
005	<b>in alluminio opaco (colori vari) - passo 100</b>	m <sup>2</sup>	15,62	0.00 %
020	<b>in acciaio passo 200</b>	m <sup>2</sup>	13,87	0.00 %
01.P09.E26	<b>Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato</b> inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve"			
005	<b>pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22</b>	m <sup>2</sup>	31,16	0.00 %
01.P09.E27	<b>Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,</b> verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio			
005	<b>in colore bianco</b>	m <sup>2</sup>	3,74	0.00 %
01.P09.E28	<b>Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri</b>			
005	<b>in profilato di alluminio a L</b>	m	1,45	0.00 %
010	<b>in profilato di alluminio a doppio L</b>	m	2,67	0.00 %
015	<b>in profilato di acciaio a L</b>	m	0,68	0.00 %
020	<b>in profilato di acciaio a doppio L</b>	m	1,35	0.00 %
01.P09.E34	<b>Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine</b> sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno			
005	<b>dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente</b>	m <sup>2</sup>	8,84	0.00 %
010	<b>dim. mm 600x600x15 e orditura apparente</b>	m <sup>2</sup>	9,67	0.00 %
015	<b>dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente</b>	m <sup>2</sup>	12,02	0.00 %
01.P09.E36	<b>Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine</b> sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno			
005	<b>dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente</b>	m <sup>2</sup>	23,70	0.00 %
01.P09.E39	<b>Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine</b> sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega			
005	<b>in moduli di mm 600x600</b>	m <sup>2</sup>	25,36	0.00 %
01.P09.F20	<b>Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da elemento</b> alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	<b>spessore totale di mm 60</b>	m <sup>2</sup>	13,97	0.00 %
01.P09.F40	<b>Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto</b>			
005	<b>spessore mm 0,6</b>	m	1,45	0.00 %
01.P09.F50	<b>Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto</b>			
005	<b>spessore mm 0,8</b>	m	1,38	0.00 %
01.P09.G00	<b>Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato</b> cilindrato, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029			
015	<b>spessore mm30, densita' 35 kg/m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	6,56	0.00 %
025	<b>spessore mm50, densita' 35 kg/m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	10,98	0.00 %
01.P09.G10	<b>Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di pareti,perimetrali esterne; delle dimensioni di cm 100x100,cm100x200 : lambda = 0,029</b>			
015	<b>spessore mm 30, densita' 34 kg/m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	5,78	0.00 %
025	<b>spessore mm 50, densita' 34 kg/m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	9,42	0.00 %
01.P10.F10	<b>Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, compresa la fornitura dello strato protettivo costituito da pavimentazione prefabbricata, corredata di appositi sostegni</b>			
005	<b>Spessore del telo mm 4</b>	m <sup>2</sup>	50,03	0.00 %
010	<b>Solo il telo (da mm 4)</b>	m <sup>2</sup>	14,49	0.00 %
01.P10.F45	<b>Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere</b>			
005	<b>Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2</b>	m <sup>2</sup>	12,69	0.00 %
01.P10.H10	<b>Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti</b>			
005	<b>Tricomponente-aderente su superfici umide</b>	kg	14,46	0.00 %
01.P10.H50	<b>Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni</b>			
005	<b>Spessore mm 2</b>	m <sup>2</sup>	19,34	0.00 %
01.P10.H55	<b>Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stradali, protezione anti corrosiva di tubazioni metalliche interrate e impermeabilizzazioni di coperture a base di gomma e bitume con armatura di rinforzo in rete di polipropilene. Temperature limiti di esercizio: -30 +130 °C</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	In rotoli	m <sup>2</sup>	33,98	0.00 %
01.P10.H58	<b>Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con supporto di alluminio avente temperature limiti di esercizio:- 30 +120 °C</b>			
005	In rotoli	m <sup>2</sup>	48,19	0.00 %
01.P10.H70	<b>Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro</b>			
005	<b>Spessore di mm 4</b>	m <sup>2</sup>	29,70	0.00 %
01.P11.A30	<b>Piastrelle di caolino smaltate cm15x15</b>			
005	<b>Bianche</b>	m <sup>2</sup>	11,70	0.00 %
01.P11.A50	<b>Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x 30 - 20x20 - 30x30)</b>			
090	<b>In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5</b>	m <sup>2</sup>	56,71	0.00 %
01.P11.A70	<b>Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3</b>			
020	<b>In marmo bianco tipo edilizia</b>	m <sup>2</sup>	41,30	0.00 %
025	<b>In marmo bianco Carrara tipo b/c</b>	m <sup>2</sup>	44,50	0.00 %
01.P11.A80	<b>Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste rifilate o fresate</b>			
015	<b>In serizzo antigorio - cm 10x2</b>	m	8,25	0.00 %
020	<b>In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8</b>	m	6,87	0.00 %
025	<b>In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8</b>	m	5,49	0.00 %
01.P11.A91	<b>Fornitura di lastre perfettamente modulari, rifilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliesteremediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1</b>			
005	<b>Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25</b>	m <sup>2</sup>	74,10	0.00 %
01.P11.A92	<b>Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremita' dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarita' del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo</b>			
005	...	m <sup>2</sup>	17,39	0.00 %
01.P11.B00	<b>Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15</b>			
005	<b>Bianche</b>	m <sup>2</sup>	8,81	0.00 %
010	<b>In colori correnti</b>	m <sup>2</sup>	9,25	0.00 %
01.P11.B10	<b>Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali</b>			
005	<b>Dimensioni cm 20x20 - non decorate.</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		m <sup>2</sup>	9,79	0.00 %
010	Dimensioni cm 20x20 decorate.			
01.P11.B42	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm <sup>2</sup> ) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città	m <sup>2</sup>	10,80	0.00 %
005	Spessore cm 4 colore grigio			
010	Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero	m <sup>2</sup>	11,30	0.00 %
01.P11.E20	Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30	m <sup>2</sup>	13,60	0.00 %
005	Spessore mm 2			
01.P11.E30	Piastrelle a base di PVC in colori uniti omarmorizzati delle dimensioni di cm 25x25	m <sup>2</sup>	6,44	0.00 %
005	Spessore mm2			
01.P11.E55	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto	m <sup>2</sup>	7,35	0.00 %
010	Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125			
025	Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico	m <sup>2</sup>	17,10	0.00 %
01.P11.E60	Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC	m <sup>2</sup>	21,60	0.00 %
005	Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)			
01.P11.E68	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburum dum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti	m <sup>2</sup>	25,71	0.00 %
005	Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli			
01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC	m <sup>2</sup>	26,90	0.00 %
005	Del diametro di mm 4			
01.P11.E72	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum	m	0,63	0.00 %
005	Del diametro di mm 4			
01.P11.E80	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1	m	1,43	0.00 %
005	Altezza cm 7,5			
010	Altezza cm 10	m	2,15	0.00 %
01.P11.E84	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore di mm 2	m	3,43	0.00 %
005	Prezzo per ogni cm di altezza			
01.P11.F00	Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia, marmorizzati, in colori vari, in piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm 100/200	m	0,39	0.00 %
005	Spessore mm 3 - attacco a cemento	m <sup>2</sup>	12,80	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P11.F06	010 Spessore mm 3 - attacco adesivo	m <sup>2</sup>	12,80	0.00 %
	<b>Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito</b> in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o smerigliato e attacco a colla			
	005 Nero spessore mm 3	m <sup>2</sup>	19,90	0.00 %
	010 Colorato spessore mm 3	m <sup>2</sup>	23,60	0.00 %
	015 Nero spessore mm 4	m <sup>2</sup>	21,40	0.00 %
01.P11.F20	020 Colorato spessore mm 4	m <sup>2</sup>	26,20	0.00 %
	<b>Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a righe e alzata liscia</b>			
	005 Nero - spessore mm 2.6	m	11,30	0.00 %
01.P11.G30	010 Colori vari - spessore mm 2.6	m	13,80	0.00 %
	<b>Regge lucidate per separazione di pavimenti</b>			
	003 In metallo bianco - sezione mm 25x3	m	4,70	0.00 %
	005 In metallo bianco - sezione mm 30x5	m	4,90	0.00 %
	010 In ottone - sezione mm 25x3	m	4,98	0.00 %
01.P12.A05	015 In ottone - sezione mm 30x5	m	5,08	0.00 %
	<b>Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario</b>			
	010 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	0,71	0.00 %
01.P12.A07	020 Rete metallica elettrosaldata	kg	1,33	0.00 %
	<b>Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata</b>			
	005 Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm	kg	0,68	0.00 %
01.P12.E00	010 Rete metallica elettrosaldata	kg	1,23	0.00 %
	<b>Profilati in ferro a doppio T</b>			
01.P12.E10	005 Altezza da mm 80	kg	0,76	0.00 %
	<b>Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T)</b>			
	005 In ferro (base + extra)	kg	0,75	0.00 %
01.P12.E20	010 In lega leggera cromo-alluminio	kg	4,23	0.00 %
	025 In rame	kg	5,32	0.00 %
	<b>Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80</b>			
01.P12.E20	005 In ferro (base + extra)	kg	0,72	0.00 %
	010 In acciaio barre da mina	kg	1,98	0.00 %
	015 In lega leggera cromo-alluminio	kg	4,49	0.00 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.	
01.P12.E50	030 In rame	kg	4,93	0.00 %	
	003 Profilati tubolare trafilato				
	005 In ferro	kg	1,38	0.00 %	
	010 In lega di alluminio	kg	1,01	0.00 %	
01.P12.E70	010 In lega di alluminio	kg	4,14	0.00 %	
	005 Profilati in ferro plastificati per recinzioni ...	kg	1,27	0.00 %	
01.P12.F00	005 Lamiere in ferro in misure commerciali Nere, lisce, di spessore fino a mm 2	kg	0,93	0.00 %	
	010 Nere, lisce, di spessore superiore a mm 2	kg	0,91	0.00 %	
	015 Zincate lisce fino a mm 2	kg	1,37	0.00 %	
	020 Nere ondulate, di spessore fino a mm 2	kg	1,03	0.00 %	
	025 Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2	kg	1,01	0.00 %	
	030 Zincate ondulate fino a mm 2	kg	1,40	0.00 %	
	01.P12.F10	005 Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture Di spessore 8/10 mm -zincate	m <sup>2</sup>	9,38	0.00 %
		01.P12.H10	005 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Sino a 3/4 di pollice	kg	2,96
	010 Da 1 pollice		kg	2,65	0.00 %
	01.P12.H20		005 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.	kg	1,34
015 In lega cromo-alluminio		kg	3,90	0.00 %	
020 In lega leggera di alluminio		kg	3,90	0.00 %	
025 In piombo		kg	1,31	0.00 %	
030 In rame		kg	5,89	0.00 %	
01.P12.H30		005 Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature ...	kg	1,34	0.00 %
	01.P12.H40	010 Raccordi in ghisa malleabile Zincati	kg	8,49	0.00 %
01.P12.L00		015 Filo di ferro Zincato e attorcigliato	kg	2,14	0.00 %
	01.P12.L10	005 Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7mm ...	kg	1,59	0.00 %
01.P12.M00		010 Rete metallica di filo di ferro zincato Tipo plastificato a maglia di mm 50x50	kg	1,74	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P12.M10	015 <b>Tipo plastificato a maglia di mm 30x30</b>	kg	2,29	0.00 %
	020 <b>Tipo plastificato a maglia di mm 25x25</b>	kg	2,72	0.00 %
	<b>Rete tipo moscarola</b>			
	005 <b>Di nylon</b>	kg	1,16	0.00 %
	010 <b>Di plastica</b>	kg	2,16	0.00 %
01.P12.M30	015 <b>Di alluminio</b>	kg	4,81	0.00 %
	<b>Rete elettrosaldada per recinzioni e simili</b>			
	005 <b>Plastificata</b>	kg	3,03	0.00 %
01.P12.M35	010 <b>Zincata</b>	kg	3,80	0.00 %
	<b>Rete elettrosaldada in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai</b>			
	010 <b>maglia cm 10x10</b>	m <sup>2</sup>	2,29	0.00 %
01.P13.B20	020 <b>maglia cm 22x22</b>	m <sup>2</sup>	1,23	0.00 %
	<b>Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia snodata:</b>			
	005 <b>In lega di alluminio verniciato a fuoco</b>	m <sup>2</sup>	113,49	0.00 %
01.P13.C00	010 <b>In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle stecche a persiana abbassata</b>	m <sup>2</sup>	120,45	0.00 %
	<b>Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m<sup>2</sup> 2,50</b>			
	005 <b>Delle dimensioni di mm 15x15x15.</b>	m <sup>2</sup>	89,37	0.00 %
	010 <b>Delle dimensioni di mm 20x15x20.</b>	m <sup>2</sup>	91,67	0.00 %
01.P13.C10	015 <b>Delle dimensioni di mm 30x22x30.</b>	m <sup>2</sup>	146,69	0.00 %
	<b>Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m<sup>2</sup> 2,50</b>			
	005 <b>Delle dimensioni di mm 15x15x15</b>	m <sup>2</sup>	93,97	0.00 %
	010 <b>Delle dimensioni di mm 20x15x20</b>	m <sup>2</sup>	99,80	0.00 %
01.P13.E00	015 <b>Delle dimensioni di mm 30x22x30</b>	m <sup>2</sup>	232,78	0.00 %
	<b>Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici</b>			
	005 <b>Tipo per esterno</b>	m <sup>2</sup>	63,55	0.00 %
	010 <b>Tipo per interno</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P13.E40	<b>Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio</b> quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna	m <sup>2</sup>	60,02	0.00 %
005	<b>Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi</b>	cad	281,29	0.00 %
01.P13.E50	<b>Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili</b>			
005	<b>Peso fino a kg 30</b>	kg	1,38	0.00 %
010	<b>Peso oltre kg 30</b>	kg	1,14	0.00 %
01.P13.F00	<b>Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti</b>			
005	<b>In lamiera di ferro zincato</b>	kg	1,89	0.00 %
010	<b>In lamiera di rame</b>	kg	5,66	0.00 %
015	<b>In acciaio inox</b>	kg	5,89	0.00 %
01.P13.F10	<b>Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali</b>			
005	<b>Cantonale cm 30x30</b>	cad	10,43	0.00 %
010	<b>Testate</b>	cad	1,84	0.00 %
015	<b>Cicogne o tiranti</b>	cad	1,11	0.00 %
025	<b>Gomiti per pluviali</b>	cad	2,47	0.00 %
030	<b>Collari per pluviali</b>	cad	1,84	0.00 %
01.P13.F50	<b>Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti</b>			
005	<b>...</b>	cad	5,16	0.00 %
01.P13.G00	<b>Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti</b>			
003	<b>In legno, a due giri, o da mezzo giro</b>	cad	3,22	0.00 %
01.P13.G20	<b>Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera</b>			
005	<b>Tipo a due giri</b>	cad	8,40	0.00 %
010	<b>Tipo a due giri e mezzo</b>	cad	9,87	0.00 %
015	<b>Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia</b>	cad	10,89	0.00 %
01.P13.G40	<b>Serratura (tipo Yale o similare)</b>			
005	<b>Per serrande</b>	cad	10,52	0.00 %
010	<b>Per cancelli riducibili</b>	cad	17,22	0.00 %
015	<b>Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri</b>	cad	18,22	0.00 %
020	<b>A tre chiavi e 4 giri e mezzo</b>	cad	10,89	0.00 %
01.P13.G60	<b>Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia</b>			
005	<b>Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro</b>	cad	6,18	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
010	<b>Due chiavi maschie - due giri e mezzo</b>	cad	6,72	0.00 %
01.P13.G80	<b>Serratura elettrica a scatola con ferrogliera, due giri con chiavi, tipo Yale</b>			
005	<b>Per portoncini in legno.</b>	cad	76,73	0.00 %
010	<b>Per cancelli esterni</b>	cad	89,01	0.00 %
01.P13.H60	<b>Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, esclusa la ferrogliera</b>			
005	<b>...</b>	cad	4,19	0.00 %
01.P13.H70	<b>Serratura di sicurezza</b>			
005	<b>Tipo a 4 giri laterali</b>	cad	69,93	0.00 %
010	<b>Tipo a 4 giri laterale e 2 aste</b>	cad	99,91	0.00 %
015	<b>Tipo a 4 giri laterale e 4 aste</b>	cad	134,72	0.00 %
01.P13.M00	<b>Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo</b>			
005	<b>Zincato a caldo</b>	kg	3,88	0.00 %
01.P13.N50	<b>Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure</b>			
005	<b>REI 60 ad un battente cm 80x200</b>	cad	432,17	0.00 %
010	<b>REI 60 ad un battente cm 90x200</b>	cad	462,32	0.00 %
015	<b>REI 60 ad un battente cm 100x200</b>	cad	511,89	0.00 %
020	<b>REI 60 ad un battente cm 120x200</b>	cad	597,04	0.00 %
025	<b>REI 60 a due battenti cm 120x200</b>	cad	933,27	0.00 %
035	<b>REI 60 a due battenti cm 160x200</b>	cad	1.038,89	0.00 %
040	<b>REI 60 a due battenti cm 180x200</b>	cad	1.084,14	0.00 %
045	<b>REI 60 a due battenti cm 200x200</b>	cad	1.133,72	0.00 %
050	<b>REI 120 ad un battente cm 80x200</b>	cad	466,63	0.00 %
055	<b>REI 120 ad un battente cm 90x200</b>	cad	500,06	0.00 %
060	<b>REI 120 ad un battente cm 100x200</b>	cad	551,77	0.00 %
065	<b>REI 120 ad un battente cm 120x200</b>	cad	645,54	0.00 %
070	<b>REI 120 a due battenti cm 120x200</b>	cad	967,76	0.00 %
075	<b>REI 120 a due battenti cm 140x200</b>	cad	1.030,26	0.00 %
080	<b>REI 120 a due battenti cm 160x200</b>	cad	1.083,08	0.00 %
085	<b>REI 120 a due battenti cm 180x200</b>	cad	1.131,57	0.00 %
01.P14.A10	<b>Ferrogliera per serratura</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
020	Tipo a becco d'anitra	cad	1,84	0.00 %
025	Tipo gorges in ferro	cad	1,12	0.00 %
040	Tipo gorges in ottone	cad	4,35	0.00 %
01.P14.A40	Ferroglietto orizzontale in ferro			
010	Con cartelle da mm 250	cad	2,88	0.00 %
020	Con cartelle da mm 500	cad	4,84	0.00 %
01.P14.A50	Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13			
010	Della lunghezza di mm 200	cad	2,06	0.00 %
020	Della lunghezza di mm 400	cad	2,67	0.00 %
01.P14.A70	Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa			
010	Della lunghezza di mm 200	cad	3,21	0.00 %
020	Della lunghezza di mm 400	cad	4,08	0.00 %
01.P14.B00	Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio			
005	Della dimensione di mm 63x45	cad	0,72	0.00 %
015	Delle dimensioni di mm 100x70	cad	1,07	0.00 %
01.P14.B10	Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio			
005	Delle dimensioni mm 63x45	cad	0,52	0.00 %
015	Delle dimensioni di mm 100x70	cad	1,12	0.00 %
01.P14.B20	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio			
010	Lunghezza mm 100	cad	0,52	0.00 %
020	Lunghezza mm 140	cad	0,81	0.00 %
01.P14.B30	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto			
010	Altezza mm 100	cad	5,37	0.00 %
01.P14.B40	Cerniera a molla in acciaio doppio effetto			
010	Altezza mm 100	cad	6,70	0.00 %
01.P14.B55	Fornitura di cerniera superiore per porte a battente			
005	Destra o sinistra	cad	20,70	0.00 %
010	Destra o sinistra per porte a ventola	cad	14,22	0.00 %
01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi			
010	Tipo Yale	cad	5,25	0.00 %
01.P14.B70	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta			
010	In ottone	cad	10,53	0.00 %
01.P14.B80	Cremonese incassata			
005	Con maniglia in lega di alluminio	cad	1,99	0.00 %
010	Con maniglia in ottone	cad	10,53	0.00 %
01.P14.C00	Maniglia (bilancino) completa di sfilo di gruccia ed accessori per il fissaggio			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	Ottone (piena)	cad	12,70	0.00 %
01.P14.C10	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio			
005	In lega di alluminio	cad	7,09	0.00 %
010	In ottone	cad	12,70	0.00 %
01.P14.C12	Maniglia in ottone cromato (oro, argento, ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio			
005	Per porte interne	cad	8,25	0.00 %
01.P14.C14	Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori per il fissaggio			
005	In ottone cromato per finestre	cad	8,40	0.00 %
010	In ottone lucido per finestre	cad	7,86	0.00 %
015	In ottone cromato per porte interne	cad	12,17	0.00 %
020	In ottone lucido per porte interne	cad	11,32	0.00 %
01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori			
015	Tipo corno per finestre	cad	2,72	0.00 %
020	Tipo corno per porte interne	cad	3,31	0.00 %
01.P14.C17	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h)			
005	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	113,14	0.00 %
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato			
005	Con apertura dall'esterno con chiave	cad	160,56	0.00 %
010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	cad	206,92	0.00 %
015	Senza funzionamento dall'esterno	cad	119,63	0.00 %
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato			
005	Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	218,77	0.00 %
010	Senza funzionamento dall'esterno	cad	195,08	0.00 %
01.P14.C25	Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio (cromato tipo oro o alluminio)			
015	Con bloccaggio e sicurezza	cad	19,08	0.00 %
01.P14.C40	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte			
010	Tipo n.2	cad	81,80	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P14.C60 005	Chiave tipo Yale In ottone	cad	1,27	0.00 %
01.P14.C70 015	Corde in acciaio Diametro mm 5	m	0,44	0.00 %
01.P14.E20 005	Staffa porta lucchetto Lucida	cad	5,37	0.00 %
	020 Tipo con occhiello, viti passante e dado	cad	1,54	0.00 %
01.P14.E30 005	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati Di diametro 4,4 mm circa	m	3,73	0.00 %
01.P14.F10 005	Bilancino per scuri, completo ...	cad	1,17	0.00 %
01.P14.F32 005	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16, completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa In acciaio zincato	cad	10,43	0.00 %
01.P14.F34 005	Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio In acciaio zincato	cad	5,21	0.00 %
	010 In acciaio inox 18/8 (AISI 304)	cad	7,73	0.00 %
01.P14.F40 005	Nottolini in acciaio per wasistas ...	cad	2,06	0.00 %
01.P14.F70 005	Supporti a rullo per avvolgibili ...	cad	2,40	0.00 %
01.P14.F80 005	Puleggia in lamiera ...	cad	3,22	0.00 %
01.P14.F90 005	Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di protezione completi ad incasso (m 6) ...	cad	5,06	0.00 %
01.P14.G00 005	Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata ...	cad	8,84	0.00 %
01.P14.H00 005	Rulli in ferro completi ...	m	13,80	0.00 %
01.P14.H30 005	Pulegge (scatole) ...	cad	3,73	0.00 %
01.P14.L00 005	Viti zincate con ranella Tipo normale - lunghezza mm 60	cad	0,07	0.00 %
01.P14.L10 005	Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta Lunghezza mm 60			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P14.M20	Tasselli ad espansione - (completi)	cad	0,09	0.00 %
015	Lunghezza cm 6 - in acciaio	cad	0,39	0.00 %
01.P14.M30	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)	cad	0,02	0.00 %
005	...	cad	0,02	0.00 %
01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili	kg	19,38	0.00 %
005	In ferro	kg	27,16	0.00 %
010	In ottone cromato	kg	23,59	0.00 %
015	In alluminio anodizzato	kg	23,59	0.00 %
01.P15.A26	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali	m <sup>3</sup>	202,86	0.00 %
005	Dello spessore di cm 5	m <sup>3</sup>	202,86	0.00 %
01.P15.A50	Puntelli squadri uso trieste	m <sup>3</sup>	301,12	0.00 %
010	In larice (Larix decidua) - metri 4	m <sup>3</sup>	301,12	0.00 %
020	In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri	m <sup>3</sup>	234,86	0.00 %
01.P15.C10	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura	m <sup>2</sup>	12,38	0.00 %
010	Di rovere (Quercus spp.)	m <sup>2</sup>	12,38	0.00 %
015	Di noce (Junglas regia)	m <sup>2</sup>	17,10	0.00 %
01.P15.C15	Multistrato in pioppo (Populus spp.)	m <sup>2</sup>	20,35	0.00 %
010	Spessore mm 10	m <sup>2</sup>	7,38	0.00 %
025	Spessore mm 20	m <sup>2</sup>	13,09	0.00 %
035	Spessore mm 30	m <sup>2</sup>	20,35	0.00 %
01.P16.B50	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato	m	0,76	0.00 %
005	Prezzo per ogni cm di altezza	m	0,76	0.00 %
01.P16.F10	Truciolato nobilitato	m <sup>2</sup>	7,37	0.00 %
005	bianco, spessore mm 10	m <sup>2</sup>	7,37	0.00 %
020	bianco, spessore mm 20	m <sup>2</sup>	8,88	0.00 %
01.P18.A20	Granito bianco montorfano	m <sup>2</sup>	153,26	0.00 %
020	In lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	153,26	0.00 %
030	In lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	223,30	0.00 %
01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)	m <sup>2</sup>	96,22	0.00 %
015	In lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	96,22	0.00 %
020	In lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	132,96	0.00 %
030	In lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	194,88	0.00 %
01.P18.A70	Serizzo antigorio	m <sup>2</sup>	194,88	0.00 %
020	In lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	194,88	0.00 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		m <sup>2</sup>	80,99	0.00 %
030	In lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	118,76	0.00 %
01.P18.A90	Travertino chiaro rapolano			
020	In lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	71,46	0.00 %
030	In lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	104,55	0.00 %
01.P18.B40	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia			
020	In lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	95,41	0.00 %
025	In lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	122,82	0.00 %
030	In lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	140,07	0.00 %
01.P18.C90	Marmo botticino classico			
020	In lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	133,98	0.00 %
030	In lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	194,88	0.00 %
01.P18.M00	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate			
005	Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15	m <sup>2</sup>	38,37	0.00 %
010	Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40	m <sup>2</sup>	47,91	0.00 %
015	Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40	m <sup>2</sup>	57,48	0.00 %
01.P18.N00	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza			
005	...	cad	27,20	0.00 %
01.P18.N10	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza			
005	Dello spessore di cm 9	cad	40,40	0.00 %
010	Dello spessore di cm 12	cad	44,46	0.00 %
01.P18.P90	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste rifilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica			
010	Dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	111,65	0.00 %
020	Dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	160,37	0.00 %
01.P19.A05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P19.A10	005 Di superfici piane per pietre dure	m <sup>2</sup>	9,68	0.00 %
	010 Di superfici curve per pietre dure	m <sup>2</sup>	44,93	0.00 %
	015 Di superfici curve per pietre tenere e marmi	m <sup>2</sup>	33,52	0.00 %
	020 Di superfici piane per pietre tenere e marmi	m <sup>2</sup>	5,32	0.00 %
	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista			
01.P19.A30	005 Di superfici piane per pietre dure	m <sup>2</sup>	16,00	0.00 %
	010 Di superfici curve per pietre dure	m <sup>2</sup>	66,10	0.00 %
	015 Di superfici curve per pietre tenere e marmi	m <sup>2</sup>	44,10	0.00 %
	020 Di superfici piane per pietre tenere e marmi	m <sup>2</sup>	11,01	0.00 %
	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre già rifilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio			
01.P19.B20	005 Per pietre dure	m	4,13	0.00 %
	010 Per pietre tenere e marmi	m	2,61	0.00 %
	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1			
01.P20.A30	005 Lisciato di mola per pietre dure	m	4,49	0.00 %
	010 Lisciato di mola per pietre tenere e marmi	m	3,00	0.00 %
01.P20.A40	010 Vetri trasparenti Normali ex semidoppi	m <sup>2</sup>	10,54	0.00 %
	015 Forti ex doppi	m <sup>2</sup>	13,30	0.00 %
01.P20.A60	005 Float ex cristalli Spessore mm3	m <sup>2</sup>	12,18	0.00 %
	005 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 Normali	m <sup>2</sup>	14,52	0.00 %
01.P20.B00	Vetrature isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale			
	040 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB )	m <sup>2</sup>	75,72	0.00 %
	055 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB	m <sup>2</sup>	83,74	0.00 %
	090 Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m <sup>2</sup>	83,03	0.00 %
01.P20.B01	Vetrature isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P20.B03	035 lastra e lastra vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 35dB	m <sup>2</sup>	72,17	0.00 %
	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale			
01.P20.F00	010 Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m <sup>2</sup>	50,24	0.00 %
	025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB	m <sup>2</sup>	57,04	0.00 %
01.P22.A10	030 Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Trasparente antisfondamento	m <sup>2</sup>	34,72	0.00 %
	020 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19	cad	35,08	0.00 %
01.P22.A15	005 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21	cad	118,06	0.00 %
	01.P22.A60	015 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39	cad	66,30
020 cm 41x34x32 - per scuole materne		cad	66,75	0.00 %
01.P22.C02	015 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	45,85	0.00 %
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	47,97	0.00 %
01.P22.C26	010 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con deviatore per attacco lavatrice o doccia,bocca girevole Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente	cad	34,84	0.00 %
	015 Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante	cad	42,97	0.00 %
01.P22.C28	015 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13 Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante	cad	34,84	0.00 %
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	34,84	0.00 %
01.P22.C32	015 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	34,84	0.00 %
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	34,84	0.00 %
01.P22.C34	015 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	34,84	0.00 %
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	34,84	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo	cad	34,84	0.00 %
015	Da 1/2", senza aeratore, tipo pesante	cad	14,24	0.00 %
020	Da 1/2", con aeratore, tipo pesante	cad	16,37	0.00 %
01.P22.C40	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13			
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	17,59	0.00 %
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	19,14	0.00 %
01.P22.C44	Rubineti semplici a parete in ottone cromato per lavelli			
025	Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente	cad	10,64	0.00 %
030	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente	cad	10,64	0.00 %
050	Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente	cad	10,64	0.00 %
055	Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante	cad	13,91	0.00 %
01.P22.C48	Rubineti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma			
020	Da 1/2" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente	cad	10,64	0.00 %
030	Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente	cad	10,64	0.00 %
040	Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr.	cad	10,64	0.00 %
060	Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante	cad	13,91	0.00 %
01.P22.C50	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18			
025	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	13,91	0.00 %
030	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	13,91	0.00 %
01.P22.C54	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenza cm 13			
015	Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante	cad	13,91	0.00 %
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	13,91	0.00 %
01.P22.C62	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato			
010	Da 3/4", sporgenza cm 20	cad	5,43	0.00 %
020	Da 3/4", sporgenza cm 30	cad	7,46	0.00 %
01.P22.C64	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato			
010	Da 3/4" sporgenza cm 20	cad	5,43	0.00 %
01.P22.C66	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato			
010	Da 3/4", sporgenza cm 20	cad	5,43	0.00 %
01.P22.C68	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato			
010	Da 3/4", sporgenza cm 14 con aeratore	cad	14,92	0.00 %
01.P22.C78	Rubineti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi			
010	Da 1/2" diritto	cad	7,77	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
025	Da 1" diritto	cad	12,36	0.00 %
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione			
005	Da 3/4"	cad	12,78	0.00 %
010	Da 1"	cad	15,02	0.00 %
01.P22.C88	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione			
005	Da 1/2"	cad	7,99	0.00 %
010	Da 3/4"	cad	9,60	0.00 %
015	Da 1"	cad	14,24	0.00 %
020	Da 1"1/4	cad	18,69	0.00 %
025	Da 1"1/2	cad	26,71	0.00 %
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.			
010	Da 1/2" - mm 15	cad	5,54	0.00 %
015	Da 3/4" - mm 20	cad	7,46	0.00 %
020	Da 1" - mm 25	cad	9,06	0.00 %
025	Da 1 1/4" - mm 32	cad	13,91	0.00 %
030	Da 1 1/2" - mm 40	cad	19,25	0.00 %
01.P22.C90	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata			
010	Da 1/2"	cad	3,52	0.00 %
01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120			
020	Da 1/2" con aeratore,tipo pesante	cad	66,34	0.00 %
01.P22.E12	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore			
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	38,62	0.00 %
01.P22.E14	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta			
010	Da 1/2" tipo pesante	cad	24,60	0.00 %
01.P22.E42	Rubinetto a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori			
005	Da 3/4" a parete con rosone	cad	17,25	0.00 %
010	Da 1" a parete con rosone	cad	18,25	0.00 %
025	Da 3/4" da incasso con placca	cad	20,37	0.00 %
030	Da 1" da incasso con placca	cad	22,15	0.00 %
01.P22.E44	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone			
005	Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm	cad	8,53	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P22.E64	<b>Sifoni in ottone cromato per lavabi</b>			
015	Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten.	cad	10,23	0.00 %
025	Da 1" a V, regolazione telescopica	cad	8,32	0.00 %
035	Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles.	cad	6,60	0.00 %
045	Da 1"a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s.	cad	8,32	0.00 %
01.P22.E66	<b>Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni</b>			
005	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia	cad	8,48	0.00 %
015	Da 1 1/4" x 40 mm a V	cad	4,67	0.00 %
01.P22.E68	<b>Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella</b>			
005	Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	2,40	0.00 %
010	Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio	cad	2,71	0.00 %
01.P22.E78	<b>Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone</b>			
005	Da 1 1/4"x 40 mm a V	cad	6,51	0.00 %
015	Da 1 1/2"x 40 mm a V	cad	6,51	0.00 %
025	Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci	cad	8,48	0.00 %
035	Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci	cad	8,48	0.00 %
01.P22.E90	<b>Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella,scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50</b>			
005	Colonna di scarico completa da 1 1/4"	cad	17,49	0.00 %
01.P22.F10	<b>Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50</b>			
005	Da 1 1/4"	cad	8,15	0.00 %
01.P22.F20	<b>Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti</b>			
005	A v da 1 1/2"	cad	23,95	0.00 %
01.P22.F40	<b>Bracci doccia a parete in ottone cromato</b>			
005	Da 1/2" con soffione fuso,tipo americano	cad	54,38	0.00 %
01.P22.F50	<b>Tubo flessibile metallico per doccia</b>			
005	Da 1/2" cm100	cad	3,80	0.00 %
015	Da 1/2" cm150	cad	5,44	0.00 %
01.P22.F52	<b>Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8"</b>			
020	Cm 30	cad	2,16	0.00 %
01.P22.F55	<b>Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2"</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
020	<b>Cm 30</b>			
01.P22.F58	<b>Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"</b>			
020	<b>Cm 30</b>	cad	2,24	0.00 %
01.P22.F60	<b>Doccetta a mano in plastica</b>			
005	<b>Da 1/2"</b>	cad	2,34	0.00 %
01.P22.H20	<b>Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate</b>			
005	<b>In materiale plastico - colori vari</b>	cad	4,35	0.00 %
01.P22.H22	<b>Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca</b>			
010	<b>Da 1" con attacco alla parete</b>	cad	10,85	0.00 %
01.P22.H60	<b>Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante</b>			
020	<b>In plastica tipo pesante da litri 10-12</b>	cad	12,60	0.00 %
01.P22.H62	<b>Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata</b>			
005	<b>Da litri 10, tipo leggero</b>	cad	39,17	0.00 %
010	<b>Da litri 10, tipo pesante</b>	cad	25,10	0.00 %
01.P22.H66	<b>Catena a tirante</b>			
005	<b>Per vaschetta di cacciata alta</b>	cad	50,07	0.00 %
01.P22.L30	<b>Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda</b>			
005	<b>Del diametro di 3/8 di pollice</b>	cad	1,31	0.00 %
010	<b>Del diametro di 1/2 di pollice</b>	cad	0,04	0.00 %
015	<b>Del diametro di 3/4 di pollice</b>	cad	0,05	0.00 %
01.P22.L60	<b>Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti</b>			
005	<b>Del diametro interno da 3/8" a 1"</b>	cad	0,07	0.00 %
01.P22.M40	<b>Polmoncini per flussometri</b>			
010	<b>Del diametro di pollici 3/4</b>	cad	0,06	0.00 %
01.P23.G05	<b>Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici irregolari o curve</b>			
005	<b>In rotoli altezza mm 50</b>	m	2,24	0.00 %
01.P24.C50	<b>Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego</b>			
005	<b>Della portata sino a q 17 - compreso l'autista</b>	h	3,22	0.00 %
010	<b>Della portata sino a q 17-escluso l'autista</b>	h	46,69	67.94 %
01.P24.C75	<b>Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeps, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere</b>			
		h	14,93	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	connesso per il tempo di effettivo impiego			
010	<b>Con sollevamento della navicella fino a m 20</b>	h	63,47	0.00 %
015	<b>Con sollevamento della navicella fino a m 32</b>	h	84,81	0.00 %
01.P24.E25	<b>Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità di m 20 e della capacità oraria di almeno m<sup>3</sup> 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego</b>			
005	<b>Pressione pompa oltre 200 atm.</b>	h	85,73	0.00 %
01.P24.E30	<b>Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,</b> compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)			
005	...	h	56,46	0.00 %
01.P24.H10	<b>Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi</b>			
005	<b>Statica</b>	h	2,76	0.00 %
01.P24.H50	<b>Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,</b> compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego			
010	<b>Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW</b>	h	12,67	0.00 %
01.P24.H60	<b>Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego</b>			
005	<b>Mole angolari, trapani e simili</b>	h	2,05	0.00 %
01.P25.A35	<b>Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto,</b> montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base			
005	<b>Per m di altezza-al mese</b>	m	8,13	0.00 %
01.P25.A40	<b>Nolo di base per castello leggero - al mese</b>			
005	...	cad	18,79	0.00 %
01.P25.A60	<b>Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni</b> dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).			
005	<b>Per i primi 30 giorni</b>	m <sup>2</sup>	9,60	0.00 %
010	<b>Per ogni mese oltre al primo</b>	m <sup>2</sup>	1,64	0.00 %
01.P25.C18	<b>Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il</b> sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi			



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro			
005	<b>Per i primi trenta giorni</b>	m <sup>2</sup>	50,28	0.00 %
01.A01.B10	<b>Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso</b> l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a			
020	<b>Cm 30 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	17,21	72.15 %
032	<b>Cm 60 eseguito a macchina</b>	m <sup>2</sup>	24,57	68.65 %
050	<b>Cm 30 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	53,13	69.15 %
060	<b>Cm 40 eseguito a mano</b>	m <sup>2</sup>	65,66	69.31 %
01.A01.B87	<b>Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,</b> compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione			
010	<b>Eseguito a mano</b>	m <sup>3</sup>	47,62	72.05 %
020	<b>Eseguito con mezzo meccanico</b>	m <sup>3</sup>	7,97	30.37 %
01.A01.B90	<b>Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,</b> esclusa la fornitura del materiale			
005	<b>Eseguito a mano</b>	m <sup>3</sup>	30,76	92.93 %
010	<b>Eseguito con idonei mezzi meccanici.</b>	m <sup>3</sup>	6,56	39.97 %
01.A01.C60	<b>Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici</b>			
010	<b>Entro l'area del cantiere</b>	m <sup>3</sup>	42,88	100.00 %
01.A01.C65	<b>Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.</b>			
010	<b>In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km</b>	m <sup>3</sup>	1,66	49.22 %
020	<b>In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza</b>	m <sup>3</sup>	2,84	49.14 %
030	<b>In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza</b>	m <sup>3</sup>	4,93	49.10 %
01.A01.N00	<b>Per quantitativi inferiori a m<sup>3</sup> 1 di scavo, si applicherà alle voci precedenti un aumento.</b>			
005	<b>pari al 50%</b>	%	50%	0.00 %
01.A02.A10	<b>Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato,</b> compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione			
005	<b>Con trasporto dei detriti in cantiere</b>	m <sup>3</sup>	89,53	100.00 %
010	<b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A02.A20	<b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la</b> salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	m <sup>3</sup>	97,87	91.48 %
010	<b>Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere</b>			
030	<b>Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.</b>	m <sup>2</sup>	16,00	100.00 %
01.A02.A25	<b>Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la</b> salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	m <sup>2</sup>	17,25	92.75 %
025	<b>Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche</b>			
030	<b>Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche</b>	m <sup>2</sup>	11,06	92.46 %
01.A02.A30	<b>Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a</b> terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	m <sup>2</sup>	12,39	93.27 %
005	<b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b>			
01.A02.A40	<b>Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o</b> discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione	m <sup>3</sup>	173,84	86.01 %
005	<b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b>			
010	<b>Con trasporto dei detriti in cantiere</b>	m <sup>3</sup>	83,73	90.04 %
01.A02.A50	<b>Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a</b> terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	m <sup>3</sup>	75,39	100.00 %
005	<b>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.</b>			
01.A02.B00	<b>Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei</b> materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte	m <sup>3</sup>	195,68	85.04 %
010	<b>In ceramica</b>			
020	<b>In cotto</b>	m <sup>2</sup>	9,65	100.00 %
050	<b>In pietra, marmi, graniti</b>	m <sup>2</sup>	9,95	100.00 %
060	<b>In linoleum, gomma e simili</b>	m <sup>2</sup>	7,54	100.00 %
01.A02.B20	<b>Taglio a sezione obbligata eseguito a mano</b> <b>performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per</b> persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione	m <sup>2</sup>	4,22	100.00 %
005	<b>Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m<sup>2</sup> 0,25</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
010	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25	m <sup>3</sup>	433,53	98.08 %
015	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m <sup>2</sup> 0,25.	m <sup>3</sup>	653,66	98.72 %
020	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 fino a m <sup>2</sup> 0,10	m <sup>3</sup>	870,78	99.04 %
025	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 fino a 0,10	m <sup>3</sup>	674,77	98.76 %
030	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m <sup>2</sup> 0,25 fino a m <sup>2</sup> 0,10.	m <sup>3</sup>	946,17	99.12 %
035	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m <sup>2</sup> 0,10.	m <sup>3</sup>	1.187,41	99.30 %
040	Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m <sup>2</sup> 0,10	m <sup>3</sup>	855,70	99.03 %
045	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m <sup>2</sup> 0,10	m <sup>3</sup>	1.365,32	99.39 %
01.A02.B30	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione	m <sup>3</sup>	1.790,51	99.53 %
005	Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche	m <sup>3</sup>	279,74	97.02 %
01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche	m <sup>2</sup>	14,71	94.33 %
005	Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50	m <sup>2</sup>	14,71	94.33 %
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere	m <sup>2</sup>	9,65	100.00 %
010	In ceramica	m <sup>2</sup>	9,65	100.00 %
020	In marmo	m <sup>2</sup>	21,71	100.00 %
01.A02.B60	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche	m <sup>2</sup>	6,28	96.02 %
005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre	m <sup>2</sup>	6,28	96.02 %
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analogia durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche	m <sup>2</sup>	10,63	96.47 %
005	Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre	m <sup>2</sup>	10,63	96.47 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A02.B80	<b>Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento</b>			
005	<b>Staffe, ganci e simili</b>	cad	5,43	100.00 %
010	<b>Doccioni di gronda o tubi di discesa</b>	m	3,46	87.15 %
01.A02.B85	<b>Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti</b> tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti			
005	<b>Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.</b>	kg	2,01	82.31 %
01.A02.C00	<b>Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione</b>			
005	<b>Con una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,50</b>	m <sup>2</sup>	12,07	99.89 %
01.A02.C10	<b>Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,</b> compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.			
015	<b>In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore</b> e con qualunque sottofondo, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre	m <sup>2</sup>	10,95	100.00 %
01.A02.D00	<b>Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reiniego, compreso lo scavo del fondo</b> sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico			
005	<b>Per quantitativi fino a m<sup>2</sup> 10</b>	m <sup>2</sup>	16,87	80.74 %
010	<b>Per quantitativi oltre m<sup>2</sup> 10</b>	m <sup>2</sup>	14,40	85.59 %
01.A02.D10	<b>Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di</b> petrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico			
005	<b>Per quantitativi fino a m<sup>2</sup> 10</b>	m <sup>2</sup>	23,84	81.25 %
01.A02.G10	<b>Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica</b>			
010	<b>In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km</b>	m <sup>3</sup>	1,66	49.22 %
020	<b>In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza</b>	m <sup>3</sup>	2,84	49.14 %
030	<b>In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza</b>	m <sup>3</sup>	4,93	49.10 %
01.A02.N00	...			
010	<b>Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m<sup>2</sup> 0,50, aumento del 200% al m<sup>2</sup></b>	%	200%	0.00 %
01.A04.B05	<b>Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m<sup>3</sup> 0,4 di sabbia e m<sup>3</sup> 0,8 di ghiaietto,</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A04.B12	fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali <b>010 A mano</b>	m <sup>3</sup>	174,46	65.55 %
	<b>020 Con betoniera</b>			
01.A04.B12	<b>Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m<sup>3</sup> 0,4 di sabbia e m<sup>3</sup> 0,8 di ghiaietto,</b> fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali	m <sup>3</sup>	89,47	31.95 %
	<b>010 A mano</b>			
01.A04.B12	<b>020 Con betoniera</b>	m <sup>3</sup>	182,89	62.53 %
	<b>010 A mano</b>			
01.A04.B15	<b>Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro</b> massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.	m <sup>3</sup>	97,90	29.20 %
	<b>030 Eseguito con 250 kg/m<sup>3</sup></b>			
01.A04.B15	<b>050 Eseguito con 350 kg/m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	83,87	0.00 %
	<b>010 In strutture in elevazione non armate</b>			
01.A04.C00	<b>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano</b>	m <sup>3</sup>	78,11	100.00 %
	<b>005 In struttura di fondazione</b>			
01.A04.C00	<b>010 In strutture in elevazione non armate</b>	m <sup>3</sup>	97,27	100.00 %
	<b>015 In strutture semplici armate</b>			
01.A04.E00	<b>015 In strutture semplici armate</b>	m <sup>3</sup>	116,14	100.00 %
	<b>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato,</b> noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile			
01.A04.E00	<b>005 Di calcestruzzo cementizio armato</b>	m <sup>3</sup>	8,12	70.42 %
	<b>015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti</b>			
01.A04.F00	<b>Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione</b>	kg	1,55	52.71 %
	<b>015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti</b>			
01.A04.F65	<b>Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate</b>	m <sup>2</sup>	13,07	69.57 %
	<b>005 ...</b>			
01.A04.F70	<b>Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a</b> misura, posta in opera	kg	1,34	47.46 %
	<b>010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro</b>			
01.A04.G00	<b>Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra</b>	m <sup>3</sup>	1.696,93	92.25 %
	<b>005 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' di opera.</b>			
01.A04.G00	<b>010 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera</b>	m <sup>3</sup>	957,35	89.84 %
	<b>010 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera</b>			
01.A04.H30	<b>Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A04.H50	<b>muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti</b>			
	<b>005 In legname di qualunque forma</b>	m <sup>2</sup>	40,51	92.84 %
01.A05.A98	<b>010 In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.</b>	m <sup>2</sup>	44,98	83.62 %
	<b>Provvista e posa di lastre prefabbricate in cls, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da compensarsi a parte</b>			
01.A06.A20	<b>005 Resistenza minima Rck 250, spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti</b>	m <sup>2</sup>	45,88	55.71 %
	<b>Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda</b>			
01.A06.A30	<b>005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120</b>	m <sup>2</sup>	34,95	48.29 %
	<b>010 Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 R.E.I 180</b>	m <sup>2</sup>	42,21	40.25 %
01.A06.C00	<b>Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia</b>			
	<b>045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	44,95	79.50 %
01.A06.C20	<b>055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	31,98	78.05 %
	<b>Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavole piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)</b>			
01.A06.C40	<b>025 Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	21,57	60.78 %
	<b>035 Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	24,58	55.88 %
01.A06.N00	<b>Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco</b>			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	50,77	90.03 %
01.A06.N00	<b>Soffitto in tavole tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura metallica</b>			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	71,02	86.01 %
01.A06.N00	<b>Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco</b>			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	24,57	93.20 %
01.A06.N00	<b>Compensazioni</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	<b>Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m<sup>2</sup> 1, aumento del 100%</b>	%	100%	0.00 %
01.A07.E50	<b>Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria</b>			
005	<b>Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio</b>	m <sup>2</sup>	44,54	70.37 %
01.A08.A10	<b>Esecuzione traccia per incasso di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi</b> su pareti in mattoni forati			
005	<b>In muri grezzi</b>	m	15,74	99.54 %
010	<b>In muri intonacati compreso ripristino intonaco</b>	m	18,99	99.05 %
01.A08.A20	<b>Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari</b>			
005	<b>Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi</b>	cad	111,36	97.49 %
01.A08.A40	<b>Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello</b>			
005	<b>Su muratura in mattoni forati</b>	cad	2,41	100.00 %
010	<b>Su muratura in mattoni pieni</b>	cad	3,02	100.00 %
015	<b>Su calcestruzzo</b>	cad	4,22	100.00 %
01.A08.A60	<b>Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli</b>			
005	<b>Per la prima lavagna</b>	cad	52,25	98.11 %
010	<b>Per ogni lavagna oltre la prima</b>	cad	46,22	97.86 %
01.A08.A70	<b>Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino</b>			
005	<b>Per la prima lavagna</b>	cad	27,32	99.34 %
010	<b>Per ogni lavagna oltre la prima</b>	cad	21,29	99.16 %
01.A08.B10	<b>Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri</b>			
005	<b>In materiale plastico</b>	m	26,41	98.18 %
01.A08.B30	<b>Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali</b>			
005	<b>In ghisa catramata</b>	kg	8,18	60.46 %
01.A09.A39	<b>Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale</b>			
005	<b>In rame</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>010 In ferro zincato</b>	cad	3,24	21.03 %
<b>01.A09.B22</b>	<b>Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare,</b> taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali	cad	2,16	31.55 %
	<b>005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.</b>	m <sup>2</sup>	9,95	97.28 %
<b>01.A09.B26</b>	<b>Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli</b> sull'accessorio ed eventuale siliconatura			
	<b>005 Scossaline, profili, piattine</b>	m	7,26	100.00 %
<b>01.A09.B70</b>	<b>Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente</b>			
	<b>005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto</b> non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia	m <sup>2</sup>	22,57	33.33 %
	<b>010 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate</b> con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi	m <sup>2</sup>	26,33	38.09 %
	<b>015 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con</b> tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	m <sup>2</sup>	25,52	39.30 %
<b>01.A09.C00</b>	<b>Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di</b> colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti			
	<b>005 In tegole curve</b>	m <sup>2</sup>	20,42	99.40 %
	<b>010 In tegole piane</b>	m <sup>2</sup>	13,08	99.07 %
<b>01.A09.C15</b>	<b>Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio</b>			
	<b>005 Lastre tipo allusic</b>	m <sup>2</sup>	12,54	100.00 %
<b>01.A09.C30</b>	<b>Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali</b>			
	<b>005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione</b>	cad	115,97	100.00 %
	<b>010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b>	cad	25,07	100.00 %
	<b>015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione</b>	cad	119,10	100.00 %
	<b>020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione</b>			



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>eccedente la prima</b>			
	<b>025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione</b>	cad	31,34	100.00 %
	<b>030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b>	cad	200,59	100.00 %
<b>01.A09.E60</b>	<b>Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola</b>	cad	106,56	100.00 %
	<b>005 Senza protettivo elastico</b>	m <sup>2</sup>	11,72	34.92 %
<b>01.A09.G50</b>	<b>Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato</b>			
	<b>005 Per superfici in piano e simili</b>	m <sup>2</sup>	6,27	100.00 %
	<b>010 Per superfici verticali o simili</b>	m <sup>2</sup>	9,75	96.41 %
<b>01.A09.L00</b>	<b>Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature)</b>			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	27,13	88.16 %
<b>01.A09.L50</b>	<b>Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio</b>			
	<b>005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60</b>	m <sup>2</sup>	32,60	100.00 %
	<b>010 Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60</b>	m <sup>2</sup>	28,21	100.00 %
<b>01.A09.L70</b>	<b>Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio</b>			
	<b>005 Per controsoffitto</b>	m	6,34	98.81 %
<b>01.A09.L80</b>	<b>Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante</b>			
	<b>005 Con doghe della lunghezza fino a cm 200</b>	m <sup>2</sup>	18,09	100.00 %
<b>01.A10.A20</b>	<b>Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</b>			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	20,76	95.95 %
	<b>015 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 2,5</b>	m <sup>2</sup>	26,48	93.21 %
	<b>025 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 3.</b>	m <sup>2</sup>	29,81	90.59 %
<b>01.A10.A30</b>	<b>Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</b>			
	<b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>fino cm 2</b>			
	<b>015 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 2,5</b>	m <sup>2</sup>	25,45	93.98 %
	<b>025 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 3</b>	m <sup>2</sup>	31,52	92.87 %
<b>01.A10.A40</b>	<b>Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella</b> proporzione di kg 500 di cemento e m <sup>3</sup> 1 di sabbia, stuccato e lisciato:	m <sup>2</sup>	37,59	92.12 %
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso:</b>	m <sup>2</sup>	12,51	87.76 %
	<b>015 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:</b>	m <sup>2</sup>	14,17	84.15 %
	<b>025 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:</b>	m <sup>2</sup>	15,83	81.29 %
<b>01.A10.A70</b>	<b>Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di</b> kg 650 di cemento, m <sup>3</sup> 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli			
	<b>005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m<sup>2</sup> fino a 1000 m<sup>2</sup>.</b>	m <sup>2</sup>	8,76	70.04 %
<b>01.A10.A80</b>	<b>Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1</b> m <sup>3</sup> di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:			
	<b>005 Per uno spessore di cm 2-2,5</b>	m <sup>2</sup>	22,38	73.01 %
<b>01.A10.A85</b>	<b>Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline</b> monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato			
	<b>005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	34,89	45.71 %
<b>01.A10.A90</b>	<b>Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350</b> di cemento, 1 m <sup>3</sup> di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli			
	<b>005 Per uno spessore di cm 0,2 circa</b>	m <sup>2</sup>	13,90	59.80 %
<b>01.A10.B00</b>	<b>Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di</b> coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso			
	<b>005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	7,74	96.14 %
	<b>065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A10.B20	<b>complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	12,58	97.63 %
	<b>Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa</b> l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso			
	<b>005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 0.5</b>	m <sup>2</sup>	10,43	95.11 %
01.A10.B70	<b>065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore di cm 0.5</b>	m <sup>2</sup>	15,27	96.66 %
	<b>Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza</b> ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale			
	<b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	62,73	47.78 %
01.A10.C00	<b>010 Per ogni cm in piu' di spessore</b>	m <sup>2</sup>	26,31	37.97 %
	<b>Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome,</b> escluso il sottostante rinzafo			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	13,06	88.93 %
01.A10.C30	<b>Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso</b>			
	<b>005 Per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	4,94	82.85 %
01.A10.E20	<b>Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti</b> lesionate, sabbatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte			
	<b>005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature</b>	m <sup>2</sup>	79,63	78.71 %
	<b>010 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.)</b>	m <sup>2</sup>	96,80	82.49 %
01.A10.N00	<b>Compensazioni</b>			
	<b>005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m<sup>2</sup> 1 aumento del 100%</b>	%	100%	0.00 %
01.A11.A20	<b>Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.</b>			
	<b>005 Per un volume di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b>	m <sup>3</sup>	52,37	76.43 %
01.A11.A40	<b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b>			
	<b>005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A11.N00	superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	3,35	81.04 %
005	<b>Compensazioni</b> <b>Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m<sup>3</sup> 0,10 aumento del 50%</b>	%	50%	0.00 %
010	<b>Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m<sup>2</sup> 0,20 aumenti del 300%</b>	%	300%	0.00 %
01.A12.A30	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo			
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>	m <sup>2</sup>	8,09	84.27 %
01.A12.A40	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa			
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>	m <sup>2</sup>	9,38	94.53 %
01.A12.B50	<b>Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare</b> ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1			
005	<b>Compresa la lucidatura a piombo</b>	m <sup>2</sup>	49,66	91.47 %
015	<b>Esclusa la lucidatura a piombo</b>	m <sup>2</sup>	39,07	93.93 %
01.A12.B60	<b>Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore</b>			
005	<b>Per una lunghezza di almeno m 2</b>	m	6,39	99.01 %
01.A12.B70	<b>Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto</b> a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo			
005	<b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>	m <sup>2</sup>	28,41	99.50 %
01.A12.B75	<b>Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia</b> lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo			
005	<b>Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>	m <sup>2</sup>	30,05	93.88 %
01.A12.B90	<b>Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la</b> struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito			
005	<b>Esclusa la provvista delle lastre</b>	m <sup>2</sup>	26,79	35.09 %
01.A12.E00	<b>Posa in opera di linoleum per pavimentazioni</b>			
005	<b>In teli flessibili di qualsiasi spessore</b>	m <sup>2</sup>	16,36	92.52 %
01.A12.E10	<b>Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore</b>			
005	<b>In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>adesivo</b>			
	<b>010 In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento.</b>	m <sup>2</sup>	16,31	92.82 %
	<b>015 In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con adesivo.</b>	m <sup>2</sup>	23,16	99.48 %
<b>01.A12.E20</b>	<b>Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore</b>	m <sup>2</sup>	17,63	93.36 %
	<b>005 Fornito in teli flessibili</b>			
	<b>010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione</b>	m <sup>2</sup>	16,22	93.35 %
<b>01.A12.E22</b>	<b>Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura</b>	m <sup>2</sup>	17,53	93.85 %
	<b>005 Per pavimenti vinil-omogenei</b>			
<b>01.A12.E40</b>	<b>Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore</b>	m	3,41	100.00 %
	<b>005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5</b>			
	<b>010 Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50</b>	m	6,07	97.65 %
<b>01.A12.E55</b>	<b>Posa in opera di rivestimento per gradini</b>	m	6,17	96.03 %
	<b>005 In profilati di gomma</b>			
<b>01.A12.G00</b>	<b>Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo</b>	m	18,85	99.75 %
	<b>005 In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>			
<b>01.A12.G20</b>	<b>Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres, litoceramica, paste vetrose e simili, posate con malta di cemento; esclusa la provvista delle tessere ed il ponteggio</b>	m <sup>2</sup>	32,84	97.18 %
	<b>005 Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>			
<b>01.A12.G40</b>	<b>Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli</b>	m <sup>2</sup>	40,73	97.79 %
	<b>005 Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>			
<b>01.A12.H10</b>	<b>Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc. di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti</b>	m <sup>2</sup>	43,50	91.72 %
	<b>005 Per un volume di almeno m<sup>3</sup> 0,10</b>			
<b>01.A12.H20</b>	<b>Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti</b>	m <sup>3</sup>	941,47	99.87 %
	<b>005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m<sup>2</sup> 1</b>			
		m <sup>2</sup>	88,36	99.32 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A12.H25	<b>Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a</b> metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti			
005	<b>Di qualunque dimensione e spessore</b>	m <sup>2</sup>	50,75	98.81 %
01.A12.L00	<b>Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo</b>			
005	<b>Per quantitativi di almeno m<sup>2</sup> 1</b>	m <sup>2</sup>	48,92	66.41 %
01.A12.M00	<b>Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)</b>			
005	<b>In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50</b>	m	12,83	61.82 %
015	<b>In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50</b>	m	13,01	60.94 %
01.A12.M10	<b>Provvista e posa di profilati parabordo per gradini</b>			
010	<b>In materia plastica e per quantitativi di almenom 0,50</b>	m	15,54	81.68 %
01.A12.M20	<b>Posa di coprispigoli in materia plastica</b>			
005	<b>Per quantitativi di almeno m 0,50</b>	m	7,05	89.95 %
01.A12.N00	<b>Compensazioni</b>			
005	<b>Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m<sup>3</sup> 0,10 aumento del 50%</b>	%	50%	0.00 %
010	<b>Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m<sup>2</sup> 0,20 aumento del 300%</b>	%	300%	0.00 %
015	<b>Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 aumento del 100%</b>	%	100%	0.00 %
020	<b>Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m<sup>2</sup> 0,20 e m<sup>2</sup> 1,00 aumento del 150%</b>	%	150%	0.00 %
01.A13.A10	<b>Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco</b>			
005	<b>Per pietre dure</b>	m <sup>2</sup>	22,94	89.17 %
010	<b>Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico</b>	m <sup>2</sup>	11,47	89.17 %
015	<b>Per marmi verdi, neri o serpentine</b>	m <sup>2</sup>	17,21	89.17 %
01.A13.A20	<b>Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco</b>			
005	<b>Per pietre dure</b>	m <sup>2</sup>	24,85	89.17 %
010	<b>Per marmi teneri, marmette, ecc.</b>	m <sup>2</sup>	13,38	89.17 %
015	<b>Per marmi neri, verdi o serpentine.</b>	m <sup>2</sup>	19,12	89.17 %
01.A15.A10	<b>Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo</b> circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale			
005	<b>Trasparenti e sottili, normali e forti</b>	m <sup>2</sup>	17,70	96.32 %
010	<b>Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.</b>	m <sup>2</sup>	21,48	95.24 %
015	<b>Isolanti termoacustici tipo vetrocamera</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>020 Di qualunque tipo e spessore per lucernari</b>	m <sup>2</sup>	44,53	98.54 %
	<b>025 Cristalli trasparenti normali</b>	m <sup>2</sup>	28,70	95.05 %
	<b>030 Cristalli temperati</b>	m <sup>2</sup>	37,70	99.75 %
	<b>035 Vetri antisfondamento</b>	m <sup>2</sup>	37,70	99.75 %
<b>01.A15.A20</b>	<b>Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso</b> il compenso per lo sfrido del materiale			
	<b>005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno</b>	m <sup>2</sup>	8,62	98.92 %
<b>01.A15.A25</b>	<b>Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni,</b> misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale			
	<b>005 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno</b>	m <sup>2</sup>	8,80	96.82 %
<b>01.A15.A30</b>	<b>Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a</b> protezione della nuova stuccatura			
	<b>005 Di qualunque tipo e dimensione</b>	m	3,55	96.06 %
<b>01.A15.B00</b>	<b>Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute</b>			
	<b>005 Per qualunque tipo di vetro</b>	m <sup>2</sup>	8,52	100.00 %
<b>01.A15.C00</b>	<b>Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate</b>			
	<b>005 Di qualsiasi spessore o tipo</b>	m <sup>2</sup>	6,27	100.00 %
<b>01.A15.N00</b>	<b>Compensazioni</b>			
	<b>005 Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a m<sup>2</sup> uno i prezzi dell'articolo a15.a10. aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 5,16 al m<sup>2</sup>(lire 10000/m<sup>2</sup>).</b>	m <sup>2</sup>	6,22	0.00 %
<b>01.A16.A10</b>	<b>Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature</b>			
	<b>005 Per superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>	m <sup>2</sup>	15,74	86.64 %
<b>01.A16.A30</b>	<b>Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio</b>			
	<b>005 In PVC antiurto</b>	m <sup>2</sup>	17,32	94.98 %
<b>01.A17.A40</b>	<b>Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta</b> occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc.			
	<b>005 In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	1.605,78	60.54 %
	<b>015 In abete (Picea abies, abies alba) e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	1.481,12	65.63 %
	<b>040 In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A17.A50	<b>Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta</b> occorrente e l'imprimitura ad olio	m <sup>3</sup>	1.715,13	56.68 %
010	<b>In larice d'America e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	6.285,65	87.04 %
020	<b>In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	6.160,98	88.80 %
045	<b>In douglas (Pseudotsuga mnrziesii) per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	6.395,00	85.55 %
01.A17.A60	<b>Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie</b>			
005	<b>Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	726,65	99.20 %
007	<b>Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m<sup>3</sup> 0,10.</b>	m <sup>3</sup>	1.134,10	99.49 %
010	<b>Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi superiori a m<sup>3</sup> 0,1</b>	m <sup>3</sup>	826,46	98.60 %
015	<b>Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m<sup>3</sup> 0,10.</b>	m <sup>3</sup>	1.265,25	99.09 %
01.A17.A80	<b>Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo</b>			
005	<b>In legno di abete (Picea abies, Abies alba)</b>	m <sup>2</sup>	41,37	76.60 %
01.A17.B30	<b>Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti</b>			
005	<b>In qualsiasi legname</b>	m <sup>2</sup>	38,30	97.48 %
01.A17.B65	<b>Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su</b> rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista			
005	<b>Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)</b>	m <sup>2</sup>	293,91	68.39 %
010	<b>Con ossatura in vista in legno mogano o douglas</b>	m <sup>2</sup>	302,86	66.37 %
01.A17.B70	<b>Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone</b>			
005	<b>In qualsiasi tipo di legname</b>	m <sup>2</sup>	41,26	98.09 %
01.A17.C10	<b>Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma, dimensione</b> e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, manigliera interna ed esterna			
005	<b>Per qualsiasi tipo di legname</b>	m <sup>2</sup>	44,97	97.58 %
01.A17.C80	<b>Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per</b>			



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie</b>			
010	<b>Ad ante battenti</b>	m <sup>2</sup>	30,44	94.10 %
01.A17.E00	<b>Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio</b>			
005	...	m <sup>2</sup>	53,85	11.78 %
01.A17.E10	<b>Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche</b>			
005	<b>In abete (Picea abies, Abies alba) di fiamme, in pino (Pinus sylvestris) od in materiale plastico</b>	m <sup>2</sup>	19,41	96.89 %
01.A17.F00	<b>Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata</b>			
005	<b>Esterni alla parete</b>	cad	16,51	41.31 %
010	<b>Ad incasso</b>	cad	16,28	52.37 %
01.A17.F10	<b>Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili</b>			
005	<b>Incassati</b>	cad	9,02	97.32 %
01.A17.F20	<b>Arganelli di manovra</b>			
005	<b>Per persiane avvolgibili</b>	cad	44,70	19.07 %
01.A17.F30	<b>Posa in opera di arganelli di manovra</b>			
005	<b>Per persiane avvolgibili</b>	cad	22,30	98.38 %
01.A17.F60	<b>Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa</b>			
005	<b>In mogano</b>	m	29,26	76.90 %
010	<b>In faggio evaporato</b>	m	26,16	86.03 %
020	<b>In noce (junglas regia)</b>	m	32,01	70.30 %
01.A17.H00	<b>Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica</b>			
005	<b>Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite</b>	m <sup>2</sup>	9,52	100.00 %
010	<b>Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite</b>	m <sup>2</sup>	12,69	100.00 %
01.A17.H10	<b>Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite</b>			
005	<b>Su serramenti in legno od in ferro</b>	cad	44,41	100.00 %
01.A17.H20	<b>Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite</b>			
005	<b>Per la prima sostituzione</b>	cad	42,82	100.00 %
010	<b>Per ogni sostituzione oltre la prima</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop. %
<b>01.A17.N00</b>	<b>Interventi locali</b>	cad	19,03	100.00 %
<b>030</b>	<b>Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda, revisione dei meccanismi di manovra,</b> la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova	%	27,5%	0.00 %
<b>035</b>	<b>Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi</b> di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del	%	55%	0.00 %
<b>040</b>	<b>Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza</b> applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo	%	8%	0.00 %
<b>045</b>	<b>Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse,</b> revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo	%	15%	0.00 %
<b>050</b>	<b>Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche</b> parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta, raddrizzatura ai montanti riassetati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo	%	25%	0.00 %
<b>055</b>	<b>Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse, cambio di serratura e</b> maniglie, sostituzione di pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti, ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo	%	40%	0.00 %
<b>060</b>	<b>Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la</b> riparazione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo	%	65%	0.00 %
<b>01.A18.A25</b>	<b>Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,</b> archi, capriate, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine			
<b>005</b>	<b>A lavorazione chiodata o bullonata</b>	kg	4,58	73.46 %
<b>010</b>	<b>A lavorazione saldata</b>	kg	4,09	70.30 %
<b>01.A18.A30</b>	<b>Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine</b>			
<b>005</b>	<b>In ferro a doppio T (putrelle)</b>	kg	2,67	63.78 %
<b>01.A18.A40</b>	<b>Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10</b>			
<b>005</b>	<b>A doppio T</b>	kg	3,62	96.67 %
<b>01.A18.A50</b>	<b>Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80</b>			
<b>005</b>	<b>In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine</b>	kg	2,75	68.16 %
<b>010</b>	<b>In leghe leggere al cromo alluminio</b>	kg	9,86	51.86 %
<b>015</b>	<b>In ottone</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A18.A60	<b>Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine</b>	kg	9,18	55.74 %
		kg	2,95	69.40 %
		kg	11,29	60.38 %
		kg	11,20	60.86 %
01.A18.A70	<b>Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone</b>	kg	3,88	96.89 %
01.A18.A80	<b>Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In profilati normali</b>	kg	6,36	69.02 %
01.A18.A90	<b>Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa</b>	kg	2,00	96.98 %
01.A18.A96	<b>Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm Per la formazione di solai, piani di calpestio etc.</b>	m <sup>2</sup>	29,61	46.23 %
01.A18.B18	<b>Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore</b>	m <sup>2</sup>	44,97	97.58 %
01.A18.B19	<b>Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio</b>	m <sup>2</sup>	43,26	95.85 %
01.A18.B40	<b>Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette</b>	kg	5,40	82.07 %
		kg	8,50	88.29 %
		kg	9,77	87.29 %
		kg	8,04	84.79 %
01.A18.B50	<b>Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte</b>	kg	8,02	61.21 %
		kg	11,40	72.40 %
		kg	13,76	69.37 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.	
01.A18.B70	<b>ondulata o metallo stampato intelaiato</b>	kg	11,23	69.84 %	
	<b>025 Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato</b>	kg	10,07	88.06 %	
	<b>Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine</b>				
	<b>005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b>	kg	6,04	84.69 %	
	<b>010 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali</b>	kg	9,13	89.59 %	
	<b>015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari</b>	kg	11,14	88.72 %	
	<b>020 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b>	kg	15,14	67.57 %	
	<b>025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b>	kg	17,86	72.53 %	
	<b>030 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari</b>	kg	17,51	74.01 %	
	<b>035 In tubo di ferro, con lavorazione saldata</b>	kg	7,42	68.97 %	
01.A18.B80	<b>Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine</b>				
	<b>005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b>	kg	7,06	86.91 %	
	<b>010 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali</b>	kg	10,84	91.23 %	
	<b>015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari</b>	kg	13,19	90.47 %	
	<b>020 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b>	kg	17,52	71.99 %	
	<b>025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali</b>	kg	22,64	78.32 %	
	<b>030 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari</b>	kg	22,28	79.58 %	
	<b>035 In tubo di ferro, con lavorazione saldata</b>	kg	9,12	74.77 %	
	01.A18.B90	<b>Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura</b>			
		<b>005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine</b>	kg	6,90	69.17 %
<b>010 In lega leggera al cromo-alluminio</b>		kg	6,70	17.82 %	
<b>015 In ferro zincato</b>		kg	9,35	72.97 %	
<b>020 In rame</b>		kg	20,38	66.92 %	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A18.C00	<b>Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.</b>			
005	<b>Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili</b>	kg	1,65	96.35 %
01.A18.C08	<b>Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di</b>			
005	<b>In alluminio</b> regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti	m <sup>2</sup>	27,62	90.77 %
01.A18.C10	<b>Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.</b>			
005	<b>Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.</b>	kg	5,33	98.87 %
01.A18.C50	<b>Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od</b>			
010	<b>Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali</b> occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine snodati	m <sup>2</sup>	145,10	32.90 %
01.A18.C60	<b>Posa in opera di cancelli riducibili</b>			
005	<b>Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U</b>	m <sup>2</sup>	69,56	97.40 %
01.A18.C70	<b>Posa in opera di tende alla veneziana</b>			
005	<b>Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm</b>	m <sup>2</sup>	14,66	99.01 %
01.A18.C75	<b>Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la</b>			
005	<b>Sino all'altezza di m 4</b> discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto alle discariche	cad	23,93	94.17 %
01.A18.C80	<b>Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa</b>			
005	<b>Di qualunque dimensione compreso il fissaggio</b>	kg	3,15	99.62 %
01.A18.E10	<b>Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i</b>			
005	<b>A maglie di mm 30x30</b> fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.	m <sup>2</sup>	40,53	82.39 %
015	<b>A maglie di mm 50x50</b>	m <sup>2</sup>	39,84	83.81 %
01.A18.E20	<b>Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio</b>			
005	<b>Di altezza non superiore a mm 80</b> (dosatura mg 20/m <sup>3</sup> ) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice	kg	6,98	85.81 %
01.A18.E30	<b>Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto</b>			
005	<b>Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi</b> compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A18.G10	<b>ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in</b> officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,	kg	7,59	40.25 %
	<b>Posa di maniglione antipanico</b> <b>005 Con o senza funzionamento esterno</b>	cad	65,87	95.17 %
01.A18.N00	<b>Interventi Locali</b> <b>005 Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di</b> chiusura e di manovra: 7% al m del prezzo del serramento nuovo	%	7%	0.00 %
	<b>010 Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di</b> chiusura e di manovra: 3% al m del prezzo del serramento nuovo	%	3%	0.00 %
	<b>015 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione</b> di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al m del prezzo del serramento nuovo	%	12%	0.00 %
	<b>020 Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la</b> sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al m del prezzo del serramento nuovo	%	6%	0.00 %
	<b>025 Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la</b> separazione delle traverse dai montanti, la percentuale di riparazione sarà del 24% del prezzo del serramento nuovo	%	24%	0.00 %
	<b>030 Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale sarà del 12% del prezzo del serramento</b>	%	12%	0.00 %
	<b>01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera</b> <b>005 In lamiera di rame</b>	kg	27,62	77.18 %
	<b>01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio</b> <b>005 Del diametro di cm 8</b>	m	18,36	85.36 %
01.A19.A30	<b>010 Del diametro di cm 9</b>	m	18,55	84.49 %
	<b>015 Del diametro di cm 10</b>	m	20,09	84.27 %
	<b>020 Del diametro di cm 12</b>	m	22,59	83.25 %
	<b>Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera</b> <b>005 Del diametro di cm 8</b>	m	14,47	86.62 %
01.A19.A40	<b>010 Del diametro di cm 10</b>	m	16,98	84.91 %
	<b>015 Del diametro di cm 12</b>	m	19,43	80.64 %
	<b>005 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature</b> <b>In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8</b>	m	33,70	93.01 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
010	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9.	m	35,16	92.72 %
015	In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10	m	36,62	92.45 %
020	In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12	m	38,28	91.70 %
025	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8	m	46,45	80.96 %
030	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 9	m	48,56	80.03 %
035	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10	m	50,67	79.17 %
040	In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12	m	53,63	77.14 %
065	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8	m	27,59	90.87 %
070	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 10	m	29,66	88.77 %
075	In polivinile tipo pesante del diametro di cm 12	m	32,47	84.93 %
01.A19.B00	<b>Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza</b> massima di cm 50, comprese le saldature			
005	Dello sviluppo di cm 25	m	24,98	69.56 %
010	Dello sviluppo di cm 33	m	27,55	68.26 %
015	Dello sviluppo di cm 40	m	29,90	68.60 %
020	Dello sviluppo di cm 50	m	39,71	67.43 %
01.A19.B10	<b>Doccioni di gronda in polivinile dati in opera</b>			
005	Dello sviluppo di cm 40	m	30,25	62.17 %
010	Dello sviluppo di cm 50	m	32,47	61.78 %
01.A19.B20	<b>Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o</b> chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:			
005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	24,18	88.96 %
010	Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza	m	28,57	90.65 %
01.A19.C10	<b>Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature</b>			
005	In lamiera di ferro zincato del n.26	m <sup>2</sup>	45,98	81.81 %
01.A19.C20	<b>Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la</b> rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m <sup>2</sup> di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi			
005	In lamiera di ferro zincato o rame	m <sup>2</sup>	29,03	91.45 %
01.A19.E00	<b>Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni</b> escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopra descritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole			
01.A19.E10	<b>005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile</b>	kg	10,48	89.73 %
	<b>Posa in opera di lastre per cucchie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili,</b> comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc.			
01.A19.E12	<b>005 In piombo</b>	kg	14,08	97.92 %
	<b>Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa</b> di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura			
01.A19.E14	<b>005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26</b>	m	7,96	98.71 %
	<b>Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto</b> verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe			
	<b>005 Del diametro di mm 32, 40 e 50</b>	m	6,37	98.39 %
	<b>010 Del diametro di mm 63 e 75</b>	m	9,53	98.71 %
	<b>015 Del diametro di mm 90 e 110</b>	m	12,68	98.87 %
	<b>020 Del diametro di mm 125 e 160</b>	m	18,97	99.14 %
	<b>025 Del diametro di mm 200 e 250</b>	m	25,26	99.27 %
01.A19.E16	<b>Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso</b> la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro			
	<b>005 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32</b>	m	6,27	100.00 %
	<b>010 Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63</b>	m	12,54	100.00 %
01.A19.E20	<b>Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori</b> sostituiti			
	<b>005 Per la prima vaschetta riparata</b>	cad	40,91	100.00 %
	<b>010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato</b>	cad	20,46	100.00 %
01.A19.E30	<b>Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,</b> l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio			
	<b>005 Per il primo rubinetto o sifone riparato</b>	cad	25,57	100.00 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A19.E40	010 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	6,82	100.00 %
	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio			
01.A19.E50	005 Per il primo flussometro riparato	cad	25,57	100.00 %
	010 Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	6,82	100.00 %
01.A19.E60	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti			
	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.	cad	94,03	100.00 %
01.A19.G10	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche			
	005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.	cad	39,24	91.44 %
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico			
	005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico	cad	110,32	100.00 %
01.A19.G10	010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico	cad	12,88	79.41 %
	015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico	cad	112,83	100.00 %
01.A19.G10	020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci.	cad	115,34	100.00 %
	025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico.	cad	106,56	100.00 %
01.A19.G10	030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico	cad	92,03	100.00 %
	035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	66,44	94.35 %
01.A19.G10	040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	80,68	95.35 %
045	<b>Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole</b>	cad	72,71	94.84 %
050	<b>Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b>	cad	75,95	94.91 %
055	<b>Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b>	cad	66,74	93.93 %
060	<b>Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b>	cad	83,25	97.88 %
065	<b>Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b>	cad	89,52	98.03 %
070	<b>Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b>	cad	70,72	97.51 %
075	<b>Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio</b>	cad	76,99	97.71 %
085	<b>Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento</b>	cad	79,99	94.04 %
090	<b>Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento</b>	cad	86,26	94.47 %
095	<b>Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno</b>	cad	115,11	100.00 %
100	<b>Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno</b>	cad	117,85	100.00 %
105	<b>Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone</b>	cad	119,10	100.00 %
110	<b>Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico</b>	cad	112,45	96.80 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
115	<b>Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva</b>	cad	28,64	100.00 %
120	<b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8"</b>	cad	11,93	100.00 %
125	<b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"</b>	cad	13,64	100.00 %
130	<b>Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"</b>	cad	15,34	100.00 %
135	<b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2"</b>	cad	10,23	100.00 %
140	<b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"</b>	cad	13,64	100.00 %
145	<b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"</b>	cad	17,05	100.00 %
150	<b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2"</b>	cad	18,75	100.00 %
155	<b>Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"</b>	cad	20,46	100.00 %
160	<b>Latrina alla turca, completa di accessori e scarico</b>	cad	110,32	100.00 %
165	<b>Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico</b>	cad	82,74	100.00 %
170	<b>Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico</b>	cad	37,51	100.00 %
185	<b>Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico</b>	cad	61,37	100.00 %
190	<b>Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico</b>	cad	62,68	100.00 %
195	<b>Sedili in plastica per vasi all'inglese</b>	cad	9,52	100.00 %
200	<b>Lancia di lavaggio, completa di accessori</b>	cad	21,82	100.00 %
01.A19.G20	<b>Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle</b>			
005	<b>Mensole da cm 35 per lavabi</b>	cad	21,82	91.04 %
010	<b>Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale</b>	cad	23,74	89.18 %
01.A19.H05	<b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato</b> tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A19.H10	<p>005 <b>Sgombero e trasporto della risulta alle discariche</b></p> <p><b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità</b>            PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	239,43	63.53 %
01.A19.H15	<p>010 ...</p> <p><b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni</b>            di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	181,00	87.43 %
01.A19.H20	<p>005 ...</p> <p><b>Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni</b>            di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del</p>	cad	104,08	61.86 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A19.H25	<p>ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p> <p>005 ...</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet</b></p> <p>e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche</p>	cad	74,27	86.69 %
01.A19.H30	<p>005 ...</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet</b></p> <p>e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante</p>	cad	195,08	87.61 %
01.A19.H35	<p>005 ...</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo</b></p> <p>a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.</p>	cad	100,77	86.83 %
01.A19.H40	<p>005 ...</p> <p><b>Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza</b></p> <p>soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto</p>	cad	275,37	78.63 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.			
01.A20.A10	005 ...	cad	128,63	83.55 %
01.A20.A10	005 <b>Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni</b>			
01.A20.A20	005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	2,70	78.62 %
01.A20.A20	<b>Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già tinteggiati</b>			
01.A20.A60	005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	5,71	69.63 %
01.A20.A60	<b>Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati</b>			
01.A20.A70	005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	2,06	29.87 %
01.A20.A70	<b>Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati</b>			
01.A20.A90	005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	5,61	69.09 %
01.A20.A90	<b>Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce</b>			
01.A20.B00	005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	16,39	32.70 %
01.A20.B00	<b>Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio</b>			
01.A20.B50	005 <b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	12,02	96.37 %
01.A20.B50	<b>Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti</b>			
01.A20.B60	005 <b>Di serramenti</b>	m <sup>2</sup>	6,12	97.97 %
01.A20.B60	010 <b>Di infissi</b>	m <sup>2</sup>	5,74	98.47 %
01.A20.B60	005 <b>Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi Di manufatti in legno.</b>	m <sup>2</sup>	2,63	96.66 %
01.A20.B80	005 <b>Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura Di manufatti in legno</b>	m <sup>2</sup>	8,05	94.22 %
01.A20.C10	010 <b>Di manufatti metallici</b>	m <sup>2</sup>	8,68	94.64 %
01.A20.C10	005 <b>Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite Di manufatti esterni</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<b>010 Di serramenti ed infissi interni</b>	m <sup>2</sup>	8,41	98.52 %
<b>01.A20.C20</b>	<b>Lavatura con detersivi su superfici già precedentemente colorite</b>	m <sup>2</sup>	6,53	98.66 %
	<b>005 Di termosifoni, piastre, ecc.</b>	m <sup>2</sup>	4,19	98.88 %
<b>01.A20.C30</b>	<b>Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi</b>	m <sup>2</sup>	3,06	62.29 %
	<b>005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti</b>	m <sup>2</sup>	39,30	52.05 %
<b>01.A20.C40</b>	<b>Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro</b>	m <sup>2</sup>	5,20	98.86 %
	<b>005 Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa,compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno,centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori</b>	m <sup>2</sup>	7,74	99.24 %
<b>01.A20.E00</b>	<b>Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese</b>	m <sup>2</sup>	7,74	99.24 %
	<b>005 Su soffitti e pareti interne</b>	m <sup>2</sup>	4,36	62.58 %
	<b>010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili</b>	m <sup>2</sup>	9,00	75.79 %
<b>01.A20.E30</b>	<b>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati</b>	m <sup>2</sup>	9,00	75.79 %
	<b>005 Su intonaci interni</b>	m <sup>2</sup>	7,91	87.48 %
	<b>010 Su intonaci esterni</b>	m <sup>2</sup>	11,29	91.93 %
<b>01.A20.E40</b>	<b>Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso</b>	m <sup>2</sup>	7,91	87.48 %
	<b>005 A due riprese e per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	11,29	91.93 %
	<b>015 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 4</b>	m <sup>2</sup>	1,65	99.33 %
<b>01.A20.E60</b>	<b>Applicazione fissativo</b>	m <sup>2</sup>	3,34	96.68 %
	<b>005 Su soffitti e pareti interne</b>	m <sup>2</sup>	3,34	96.68 %
	<b>010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili</b>	m	4,89	96.00 %
<b>01.A20.E70</b>	<b>Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura</b>	m	4,89	96.00 %
	<b>005 Con vernice lavabile</b>	m <sup>2</sup>	8,71	58.73 %
<b>01.A20.E80</b>	<b>Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5</b>	m <sup>2</sup>	8,71	58.73 %
	<b>005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticat, leorm, ecc.</b>	m <sup>2</sup>	8,71	58.73 %
<b>01.A20.F00</b>	<b>Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A20.F30	stemperata con olio di lino 005 Ad una ripresa per interni	m <sup>2</sup>	6,30	90.16 %
	010 A due riprese per esterni	m <sup>2</sup>	11,33	89.07 %
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting 005 Su fondo in legno naturale	m <sup>2</sup>	12,26	92.58 %
	010 Su fondi già preparati	m <sup>2</sup>	10,53	92.17 %
01.A20.F50	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati 015 Con smalto sintetico ad una ripresa	m <sup>2</sup>	7,27	93.92 %
	020 Con smalto sintetico a due riprese	m <sup>2</sup>	12,80	93.67 %
01.A20.F70	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche 005 Di manufatti esterni	m <sup>2</sup>	10,51	93.24 %
	010 Di serramenti ed infissi interni	m <sup>2</sup>	8,27	91.65 %
	015 Di termosifoni, piastre ecc.	m <sup>2</sup>	8,72	90.58 %
	020 Di tubi aventi diametro fino cm 15	m	5,47	98.08 %
	025 Di tubi aventi diametro superiore a cm 15	m	8,32	98.74 %
01.A20.F90	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche 005 Di manufatti esterni, ad una ripresa	m <sup>2</sup>	8,82	95.11 %
	010 Di manufatti esterni, a due riprese	m <sup>2</sup>	14,19	94.28 %
	015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese	m <sup>2</sup>	12,54	94.47 %
	020 Di termosifoni, piastre, ecc, ad una ripresa:	m <sup>2</sup>	8,84	93.92 %
	025 Di termosifoni, piastre, ecc. a due riprese	m <sup>2</sup>	12,37	93.20 %
	030 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa	m	7,20	92.54 %
	035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.	m	11,47	92.67 %
01.A20.N00	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche 005 Di manufatti esterni, a due riprese	m <sup>2</sup>	18,03	92.74 %
	010 Di manufatti esterni, a una ripresa	m <sup>2</sup>	9,70	93.26 %
01.A21.A20	Compensazioni 005 Per superfici inferiori a m <sup>2</sup> 4 aumento del 30%	%	30%	0.00 %
	010 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verrà corrisposto un aumento di euro 0,50 al m <sup>2</sup> (lire 900 al m <sup>2</sup> ).	m <sup>2</sup>	0,50	0.00 %
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni			



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati			
005	<b>Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.</b>	m <sup>3</sup>	6,26	61.86 %
010	<b>Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico</b>	m <sup>3</sup>	4,12	56.57 %
015	<b>Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico</b>	m <sup>3</sup>	8,53	58.02 %
020	<b>Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.</b>	m <sup>3</sup>	11,42	100.00 %
025	<b>Ghiaia naturale sparsa a mano</b>	m <sup>3</sup>	21,14	100.00 %
030	<b>Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano</b>	m <sup>3</sup>	26,55	100.00 %
01.A21.A30	<b>Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la</b> formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo			
005	<b>Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto</b>	m <sup>3</sup>	31,17	100.00 %
01.A21.A40	<b>Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente</b> vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti			
005	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20</b>	m <sup>2</sup>	6,25	24.51 %
010	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm30</b>	m <sup>2</sup>	9,40	21.65 %
015	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm35</b>	m <sup>2</sup>	10,52	20.27 %
020	<b>Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm40</b>	m <sup>2</sup>	11,82	19.09 %
025	<b>Eseguita a macchina per uno spessore compreso pari a cm45, (steso in due strati)</b>	m <sup>2</sup>	13,13	18.14 %
030	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm20</b>	m <sup>2</sup>	9,29	56.88 %
035	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm30</b>	m <sup>2</sup>	14,86	56.88 %
040	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm35</b>	m <sup>2</sup>	17,09	56.88 %
045	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm40</b>	m <sup>2</sup>	19,69	56.88 %
050	<b>Eseguita a mano, per uno spessore compreso pari a cm45</b>	m <sup>2</sup>	22,30	56.88 %
01.A21.A46	<b>Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con</b> inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A21.A50	005 <b>Per ogni m<sup>3</sup> dato in opera costipato, esclusa la compattazione</b>	m <sup>3</sup>	64,99	25.16 %
	<b>Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali</b>			
	005 <b>Per spessore finito superiore a 30 cm</b>	m <sup>2</sup>	1,79	47.92 %
01.A21.B70	010 <b>Per spessore finito fino a 30 cm</b>	m <sup>2</sup>	1,32	47.92 %
	<b>Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di</b>			
01.A21.B80	010 <b>Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8</b>	m <sup>2</sup>	46,91	85.52 %
	<b>Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali</b>			
01.A21.C00	005 <b>In cubetti di porfido, di sienite o diorite</b>	m <sup>2</sup>	12,78	100.00 %
	<b>Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato</b>			
01.A22.A20	005 <b>Con emulsione bituminosa</b>	m <sup>2</sup>	20,17	96.93 %
	<b>Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura</b>			
	005 <b>Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare</b>	m <sup>2</sup>	0,90	61.38 %
	010 <b>Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare</b>	m <sup>2</sup>	1,41	68.11 %
01.A22.A44	015 <b>Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti</b>	m <sup>2</sup>	0,68	72.33 %
	<b>Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di</b>			
01.A22.A82	010 <b>Kg 0,800/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	0,97	15.57 %
	<b>Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A22.B08	<b>ripristini,</b> composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosi delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate			
	<b>010 Steso a mano dello spessore compreso di cm 8</b>	m <sup>2</sup>	16,69	42.01 %
	<b>020 Steso a mano dello spessore compreso di cm 10</b>	m <sup>2</sup>	20,86	42.01 %
01.A22.B10	<b>Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di</b> penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C			
	<b>005 In ragione di kg 1/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	1,08	17.55 %
01.A22.B20	<b>Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche</b> approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio			
	<b>025 Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 3</b>	m <sup>2</sup>	8,12	33.62 %
	<b>030 Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 4</b>	m <sup>2</sup>	10,66	32.43 %
01.A22.G30	<b>Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</b>			
	<b>015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	5,82	27.68 %
	<b>020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3</b>	m <sup>2</sup>	8,73	27.68 %
01.A23.A80	<b>Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme</b> tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio			
	<b>015 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2</b>	m <sup>2</sup>	6,98	28.87 %
	<b>020 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3</b>	m <sup>2</sup>	10,46	28.87 %
01.A23.A80	<b>Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo</b> 325 per m <sup>3</sup> 1 di sabbia )compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo			
<b>005 Per superficie di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b>				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		m <sup>2</sup>	10,85	83.41 %
<b>010</b>	<b>Per superfici inferiori a m<sup>2</sup> 0,20</b>			
<b>01.A23.A90</b>	<b>Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m<sup>3</sup>0,400, ghiaietta m<sup>3</sup>0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino</b>	m <sup>2</sup>	19,89	90.96 %
<b>005</b>	<b>Con scavo eseguito a mano</b>			
<b>01.A23.B00</b>	<b>Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di</b> massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea	m	35,01	82.99 %
<b>005</b>	<b>Con scavo eseguito a mano</b>			
<b>01.A23.B50</b>	<b>Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m<sup>3</sup> - sabbia m<sup>3</sup> 0.400 - ghiaietta m<sup>3</sup> 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m<sup>3</sup>; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa</b>	m	29,12	97.02 %
<b>005</b>	<b>Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco</b> di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza			
<b>010</b>	<b>Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di</b> sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m	14,11	54.51 %
<b>01.A23.B60</b>	<b>Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50</b>			
<b>005</b>	<b>Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6</b>	m	20,83	71.25 %
<b>010</b>	<b>Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12</b>			
<b>01.A23.B70</b>	<b>Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e</b> l'accatastamento fino ad una distanza di m 50	m	11,44	100.00 %
<b>005</b>	<b>Lastre in pietra di luserna o simili</b>			
<b>01.A23.B95</b>	<b>Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della</b>	m <sup>2</sup>	18,25	100.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A23.C00	pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 <b>005 In conglomerato bituminoso</b>	m	5,19	63.36 %
01.A23.C40	<b>Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso</b> il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche <b>005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa</b>	m <sup>2</sup>	11,66	91.53 %
01.A25.A50	<b>Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi,</b> dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m <sup>2</sup> 1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento <b>005 Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.</b>	m <sup>2</sup>	101,07	97.63 %
01.A25.A60	<b>Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello,</b> l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello <b>005 ...</b>	cad	20,89	57.32 %
01.A25.A70	<b>Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.</b> <b>005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita</b>	cad	81,42	100.00 %
02.P02.A12	<b>Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.</b> <b>005 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi</b>	cad	33,17	100.00 %
02.P02.A26	<b>Formazione di foro del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguito nelle murature in mattoni o miste di</b> pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili <b>010 ...</b>	cad	75,29	65.41 %
02.P02.A74	<b>Demolizione di controsoffitto in canniccato, rete metallica o tavelle</b> <b>010 ...</b>	m <sup>2</sup>	18,09	100.00 %
05.P68.A60	<b>Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri</b> di smaltimento imposti dalle discariche <b>010 ...</b>	m <sup>3</sup>	116,77	49.83 %
05.P68.A70	<b>Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per</b> sostituzione o demolizione <b>005 Di qualsiasi dimensione</b>	cad	11,49	100.00 %
	<b>Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	<b>A vite o a flange</b>	cad	3,17	100.00 %
05.P68.A80	<b>Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni</b>			
005	<b>Di qualsiasi diametro</b>	cad	2,21	100.00 %
05.P68.B20	<b>Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo</b>			
005	<b>Di qualsiasi dimensione</b>	cad	15,84	100.00 %
05.P68.B30	<b>Riattacco di valvole o detentori per radiatori</b>			
005	<b>Di qualsiasi diam.</b>	cad	2,85	100.00 %
05.P71.G90	<b>Fornitura e posa di vernice intumescente per la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a spruzzo nella quantità di mani necessarie.</b>			
005	...	m <sup>2</sup>	28,56	43.00 %
05.P71.H00	<b>Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc., nella quantità necessaria per assicurare la compartimentazione REI 120.</b>			
005	...	dm <sup>2</sup>	17,80	43.00 %
06.A30.F01	<b>Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.</b>			
005	<b>rimozione e posa di controsoffitti</b>	m <sup>2</sup>	11,34	100.00 %
010	<b>rimozione di lana di roccia</b>	m <sup>2</sup>	3,34	100.00 %
07.A19.S30	<b>Chiusini</b>			
020	<b>Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31</b>	cad	35,91	40.00 %
025	<b>Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra</b>	cad	53,52	40.00 %
030	<b>Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64</b>	cad	133,14	40.00 %
035	<b>Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto,</b>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80	cad	148,77	40.00 %
<b>040</b>	<b>Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo</b>			
	di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64	cad	195,76	40.00 %
<b>045</b>	<b>Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo</b>			
	di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80	cad	219,24	40.00 %
<b>09.P01.A25</b>	<b>F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di</b>			
	acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .			
<b>005</b>	...	m	9,94	40.00 %
<b>NP01</b>	<b>*PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZI OPERA</b>			
	PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI E GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTOPER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE	cad	98,01	32.37 %
<b>NP02</b>	<b>PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. &gt; DI 5 METRI CON MEZZI OPERA</b>			
	PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO. SONO COMPRESI GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI PULIZIA E I NOLI QUALI IDROPULITRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI A FALDE OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE > DI 5 METRI	cad	25,29	31.36 %
<b>NP03</b>	<b>PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO</b>			
	<b>SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE</b>			
	PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP04	<p>IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULTRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O FRAZIONE</p>	cad	65,83	95.23 %
NP05	<p><b>PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI O FRAZ &gt; 5 M</b>  PULIZIA DI GRONDAIE E CORNICIONI COMPRESO GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULTRICE ECC. 'PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO PER TETTI CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON ACCESSO SENZA USO DI MEZZI D'OPERA OGNI DIECI METRI SUCCESSIVI O FRAZIONE &gt; DI 5 METRI</p>	cad	18,81	83.30 %
NP06	<p><b>PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI</b>  PULIZIA COMPRESO I CORNICIONI E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI DI TETTI E COPERTURE PIANE DI FABBRICATI, MEDIANTE RIMOZIONE CON APPROPRIATI ATTREZZI DEI SEDIMENTI ACCUMULATI : AMORFI, VEGETALI E ANIMALI,. SONO COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SACCHETTI, DISINFETTANTE, ECC. E GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO QUALI IMBRAGO DI SICUREZZA, DISSIPATORE DI ENERGIA CON ARROTOLATORE E CAVO MT 20, FUNE DI SICUREZZA PER ASSICURAZIONE ANELLO SCORREVOLE DEL DISSIPATORE. SONO ANCHE COMPRESI GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI PUNTI DI ANCORAGGIO ESISTENTI ED IL LORO CONSOLIDAMENTO O LA LORO REALIZZAZIONE IN CASO DI ASSENZA, I NOLI QUALI IDROPULTRICE ECC. PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO</p>	mq	0,46	27.28 %
NP06	<p><b>SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER</b></p>			



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP07	<p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE E SUPERIORE PER OGNI INTERVENTO</p> <p><b>SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONICI- CUSCINETTO INFERIORE</b></p> <p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO INFERIORE PER OGNI INTERVENTO</p>	cad	417,65	63.04 %
NP08	<p><b>SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND</b></p> <p>PROVVISTA E POSA ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI TIPO A CARDINE CON PARTE INFERIORE COSTITUITA DA CUSCINETTO A RALLA CON STAFFA REGOLABILE, IN ACCIAIO INOX E ZINCATO. DI TIPO STAGNO PRELUBRIFICATO, COMPLETO DI PIASTRE DI FISSAGGIO, TASSELLI E BULLONERIA DI ANCORAGGIO, ACCESSORI DI COMPLETAMENTO QUALI CUFFIE ECC, PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLA PORTA E DEL MONTANTE E FONDAZIONE PER ANCORAGGIO E APPOGGIO CERNIERA INFERIORE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE CUSCINETTO SUPERIORE O INFERIORE SENZA NECESSITA' DI RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE PER OGNI INTERVENTO</p>	cad	284,86	69.32 %
NP09	<p><b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</b></p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI</p>	cad	166,72	59.22 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP10	LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ  <b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPAR. ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ</b> RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ	cad	68,67	68.47 %
NP11	<b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ</b> RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ	cad	101,33	61.87 %
NP12	<b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,51 A 1,00MQ</b> RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ	cad	152,01	61.86 %
		cad	211,19	51.95 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP13	<p><b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL FINO A 0,10MQ</b></p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ</p>	cad	41,23	51.69 %
NP14	<p><b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL.CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,11 A 0,25MQ</b></p> <p>'RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	51,14	51.49 %
NP15	<p><b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,26 A 0,50MQ</b></p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p>	cad	67,91	46.15 %
NP16	<p><b>RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 0,51 A 1,00MQ</b></p> <p>RIPARAZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI NATURA</p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP17	<p>COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, SPIANAMENTO, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DEL PIANO FINITO DI CALPESTIO. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E RIMOZIONE AD AGIBILITA' DEL PAVIMENTO RIPARATO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI SINTETICI O TESSILI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p>	cad	118,89	39.55 %
NP18	<p><b>POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA</b> POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTICADUTA CON CATENA O FILO DI ACCIAIO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO , ALLACCIAMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE PREDISPOSTE, VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE EQUILIBRATURA DELLE PALE PER CONTRASTO DELLE OSCILLAZIONI ASSIALI.</p>	cad	45,91	74.28 %
NP19	<p><b>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) IL PRIMO CM</b> RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPREDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO IL PRIMO CM</p>	cad	33,23	99.05 %
NP19	<p><b>RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC</b> RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) COMPREDENTI ANCHE LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA VERNICIATURA DELLE PARTI SOSTITUTE, COMPRESO LA FORNITURA DEI PROFILATI E ACCESSORI NECESSARI ALLE RIPARAZIONI, LA BISELLATURA DEI LEMBI DI SALDATURA,OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE. PER OGNI CM DI SALDATURA EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MISURANDO IL BORDO DEL PROFILO O DELL'ACCESSORIO EFFETTIVAMENTE INTERSSATI DALLA OPERAZIONE DI SALDATURA. (AD ESEMPIO IN CASO DI SALDATURA DI TESTA LA MISURA SARÀ LIMITATA AD UN SOLO PROFILO; NELL'ACCOPPIAMENTO DI PIU' PARTI LA MISURA SARA' LIMITATA AI BORDI DEL MANUFATTO AGGIUNTO AL SUPPORTO DI BASE) PER OGNI CM SUCCESSIVO</p>	centimetri	1,40	77.97 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP20	<p><b>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT</b></p> <p>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p> <p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO PRINCIPALE.</p> <p>PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO</p> <p>MOVIMENTAZIONE PER I PRIMI A 20 MT DI PERCORSO</p>	mc	20,25	94.70 %
NP21	<p><b>MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ &gt;5M</b></p> <p>'MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI QUALI SCAFFALATURE, ARMADI E CASSETTIERE; MACCHINE PER LAVAGGIO QUALI LAVATRICI, ESSICCATOI, MANGANI E MACCHINE PER LA STIRATURA; APPARECCHIATURE E MOBILIO DI CUCINA QUALI APPARECCHI DI COTTURA, PENTOLONI INDUSTRIALI AD INSTALLAZIONE FISSA, FORNI, LAVELLI SU GAMBE, TAVOLI, ARMADI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, PELAPATATE, CAPPE, VENTILATORI A CASSONE; ECC. DALLA SPONDA DELL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO POSTO NELLA VICINANZA O NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO AL LOCALE DI INSTALLAZIONE, A QUALSIASI PIANO, O VICECERSA; OPPURE DA UN LOCALE AD UN ALTRO DELLO STESSO FABBRICATO.</p> <p>COMPRESO L'EVENTUALE SVUOTAMENTO DAI MATERIALI DEPOSITATI NEL LORO INTERNO, LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER MIGLIOR MOVIMENTAZIONE O PER PASSARE ATTRAVERSO VARCHI A SEZIONE DI PASSAGGIO LIMITATA, RIALLACCIO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICO DEI FLUIDI DI FUNZIONAMENTO E ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PREDISPOSTE.</p> <p>OGNI MATERIALE DI CONSUMO E NOLO DI ATTREZZATURE E DI TRASPORTO INCLUSE.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL MINIMO POLIEDRO CONTENENTE IL MANUFATTO CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI GAMBE O PIEDI DI APPOGGIO O APPENDICI RIGIDE O FLESSIBILI CON ESTENSIONE PREVALENTEMENTE LINEARE, NONCHE' SPORGENZE OLTRE 5 CM RISPETTO AL MANUFATTO</p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP22	<p>PRINCIPALE. PER QUESTE ULTIME SI PROCEDERA' ALLA MISURAZIONE SEPARATA APPLICANDO IDENTICO CRITERIO MOVIMENTAZIONE PER DISTANZE SUCCESSIVE A METRI 20 PER I SUCCESSIVI METRI PER OGNI 10 MT O FRAZIONE &gt;DI 5 METRI</p> <p><b>RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI</b> RIFACIMENTO DI FONDAZIONE PER PIANTONI DI RECINZIONI ,CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO, CLS, ARMATURE, CASSERI, MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MONTANTE E DELLA FONDAZIONE PREESISTENTE NONCHE' LORO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE E LA POSA IN OPERA DEL NUOVO PIANTONE. ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO PIANTONE</p>	mc	5,13	93.55 %
NP23	<p><b>SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA -</b> SOSTITUZIONE RONDELLE DISTANZIALI DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO CON CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA REGGISPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE PER LA MODIFICA DELLE CERNIERE ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DEL CUSCINETTO, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE , SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA. PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p>	cad	58,18	56.57 %
NP24	<p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ</b> RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ.</p>	cad	39,02	84.36 %
NP25	<p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 A 0,25MQ</b> RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI</p>	cad	40,61	77.19 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP26	<p>LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ            COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.            PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI            DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p> <p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,26 A 0,50MQ</b>            RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ.            COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.            PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI            DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p>	cad	63,32	74.26 %
NP27	<p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,51 A 1,00MQ</b>            RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ.            COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI RECUPERABILI, LA LIVELLATURA, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DEGLI ELEMENTI REIMPIEGABILI E/O DI QUELLI DI NUOVA FORNITURA SIMILI PER DIMENSIONE E TIPO A QUELLI PREESISTENTI (COMPRESI NEL PREZZO) CON PERFETTA STUCCATIRA DEI GIUNTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, COLLE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p>	cad	94,54	66.31 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP28	<p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O CERAMICI DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p> <p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,10 MQ</b> RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ. COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO. DI SUPERFICIE FINO A 0,10 MQ</p>	cad	181,15	43.26 %
NP29	<p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO DA 0,11 A 0,25MQ</b> RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,11 MQ FINO A 0,25 MQ</p>	cad	22,68	69.11 %
NP30	<p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,26 A 0,50MQ</b> RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO</p>	cad	31,17	68.39 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP31	<p>SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,26 MQ FINO A 0,50 MQ</p>	cad	40,83	64.49 %
NP32	<p><b>RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,51 A 1,00MQ</b></p> <p>RIPARAZIONE DI ESTENSIONE LIMITATA DI RIVESTIMENTO DI MURATURA DI QUALSIASI NATURA - PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON FINITURA INTONACATA CON LEGANTI IDRAULICI (CEMENTO E CALCE) O DA SOLFATO DI CALCIO (SCAGLIOLA) DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p> <p>COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, L'EVENTUALE RIFILATURA DELLE PARTI ADIACENTI, IL RIPRISTINO DEL RINZAFFO A REGOLA D'ARTE, LA STESUTA DELL'INTONACO DI TIPO UGUALE A QUELLO PREESISTENTE CON PERFETTO LIVELLAMENTO E RACCORDO RISPETTO ALLE SUPERFICI ADIACENTI, COMPRESO SABBIA, CEMENTO, SCAGLIOLA, FISSATIVO, VERNICE, RESINA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE DECORATIVA FINITA. COMPRESO LA VERNICIATURA FINALE SIMILE ALL'ESISTENTE, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE</p> <p>PER OGNI RIPARAZIONE ISOLATA CON MATERIALI CON FINITURA AD INTONACO DI SUPERFICIE DA 0,51 MQ FINO A 1,00 MQ</p>	cad	54,86	57.13 %
NP33	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N MATT FOR, O PIENI IN MAT ALLEGG</b></p> <p><b>VOLUME 1 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>DI VOLUME FINO A 1 DMC</p>	dmc	6,80	80.27 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP34	<p><b>INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOLDA 1 A 5 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC</p>	dmc	3,28	83.21 %
NP35	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOL. DA 5 A 10 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC</p>	dmc	1,70	80.32 %
	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 10 A 50 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP36	<p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC</p> <p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF.MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 50 A 250 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO. COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI FORATI IN ARGILLA, CEMENTO, MATERIALE ALLEGGERITO O ALTRO, OPPURE PIENI IN MATERIALE ALLEGGERITO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC</p>	dmc	1,50	83.67 %
NP37	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. FINO A 1 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA I N MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. DI VOLUME FINO A 1 DMC</p>	dmc	0,33	58.18 %
NP38	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 1 A 5 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p>	dmc	12,87	86.13 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP39	<p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC</p> <p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 5 A 10 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC</p>	dmc	8,71	88.90 %
NP40	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUF. MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOLUM. DA 10 A 50 DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC</p>	dmc	5,68	88.24 %
NP41	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 250DMC</b></p> <p>ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.</p> <p>PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN MATTONI PIENI O SOLETTE O VOLTE DI QUALSIASI TIPO.</p> <p>MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.</p> <p>PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC</p>	dmc	2,92	85.81 %
		dmc	2,27	85.14 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP42	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC</b>  ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.  PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO  MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.  DI VOLUME FINO A 1 DMC</p>	dmc	22,74	88.23 %
NP43	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC</b>  ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.  PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO  MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.  PER VOLUMI ECCEDENTI A 1 DMC FINO A 5 DMC</p>	dmc	17,21	89.99 %
NP44	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC</b>  ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI., SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE.  PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO  MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA.  PER VOLUMI ECCEDENTI A 5 DMC FINO A 10 DMC</p>	dmc	11,29	88.84 %
NP45	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50</b></p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP46	<p><b>DMC</b> ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 10 DMC FINO A 50 DMC</p>	dmc	5,86	85.61 %
NP47	<p><b>ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO MANUFATTI,</b></p> <p><b>MURI I N PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC</b> ESECUZIONE DI VANI O BRECCE NELLE MURATURE PER L'INCASSO DI MANUFATTI, (TUBAZIONI ESCLUSE) O RICERCA DI GUASTI ALLE RETI PER SERVIZI TECNICI, SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO COMPRESO LA RIMOZIONE MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISCARICA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO, LA COSTIPAZIONE ED IL BLOCCAGGIO A REGOLA D'ARTE DEI MANUFATTI INSERITI NEI VANI , INCLUSO SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, CONSUMI DI ATTREZZI DA TAGLIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, TRANSENNAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO E SUCCESSIVA RIMOZIONE. PER OGNI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRA O MARMO DI QUALSIASI TIPO MISURA DA EFFETTUARSI SUL VOLUME DEL POLIEDRO CONTENUTO NEL VANO O BRECCIA. PER VOLUMI ECCEDENTI A 50 DMC FINO A 250 DMC</p>	dmc	3,87	82.35 %
NP48	<p><b>POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV</b> POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI,ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA , AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO , TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI , I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO</p>	cad	62,78	27.16 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<p><b>DEGLI EDIFICI CON TASSELLI CHIMICI O SIMILI O CON MURATURE ANCHE CON MEZZO MOTORIZZATO</b>            POSA IN OPERA DI MANUFATTI QUALI PORTA BANDIERE, CANESTRI DA BASKET, ARGANI PER RETI DA PALLAVOLO, MENSOLONI PER BUSTI, ECC. MEDIANTE ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI, CON L'UTILIZZO DI TASSELLI DI TIPO CHIMICO O SIMILARE OPPURE MEDIANTE MURATURA DI ZANCHE. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI SABBIA, CEMENTO, CEMENTO A PRESA RAPIDA, AGGRAPPANTE CHIMICO IN IN CARTUCCE, CALZE IN FIBRA DI VETRO, TASSELLI, PER DARE IL LAVORO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE, GLI APPRESTAMENTI, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, IL TRANSENNAMENTO DELLA ZONA DI LAVORO ED I MEZZI D'OPERA COMPRESO IL MEZZO MOTORIZZATO DI SOLLEVAMENTO, MUNITO DI NAVICELLA, CESTELLO O PIATTAFORMA ELEVATRICE.            E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO A LAVORO CONCLUSO IL COLLAUDO DI PORTATA DA EFFETTUARE CON UN SOVRACCARICO DI DIECI VOLTE IL CARICO MASSIMO CONSENTITO E CON RILASCIO DI RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA E POSA DI TARGA RIPORTANTE IL CARICO MASSIMO AMMESSO E LE GENERALITA' DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER OGNI TASSELLO O ANCORAGGIO</p>	cad	95,12	77.09 %
NP49	<p><b>PROVV E POSA DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE ESISTENTI, CON CUSCINETTO A SFERE O RULLI CONICI</b>            PROVISTA E POSA DI CERNIERE PER PORTE DI QUALSIASI TIPO, EVENTUALMENTE ANCHE IN SOSTITUZIONE DI CERNIERE DI PORTE ESISTENTI, CON CERNIERE MUNITE DI CUSCINETTO A SFERE E/O CUSCINETTO A RULLI CONICI DEL TIPO A RALLA - REGGIPINTA - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO, BOCCOLE PER PERNI DI ROTAZIONE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, NOLO DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E OGNI LAVORAZIONE EVENTUALMENTE ANCHE PER LA MODIFICA DELLE PORTE E TELAI ESISTENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA NUOVE CERNIERE, VERNICIATURA DELLE PARTI MODIFICATE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA PORTA            PER TUTTE LE CERNIERE PER OGNI PORTA O BATTENTE SE A PIU BATTENTI</p>	cad	53,94	61.01 %
NP50	<p><b>COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>            COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, E CHE POSSONO ARRECCARE DANNI INGENTI ALLE PERSONE O ALLE STRUTTURE, CON PREGIUDIZIO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO.            L'INTERVENTO CONSISTE NEL SOPRALLUOGO ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA, NEL CIRCOSCRIVERE MEDIANTE TRANSENNAMENTO, O LIMITAZIONE DEL DANNO ESEGUENDO OPERAZIONI ELEMENTARI SENZA PARTICOLARI MEZZI D'OPERA QUALI LA INTERCETTAZIONE DELLE RETI IDRICHE O DEL GAS, L'APERTURA DEGLI INTERRUITORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, LA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO, IN QUANTITA' LIMITATA, DI MATERIALI CONSEGUENTI A CROLLI O FRANTUMI DI MANUFATTI, LO SPOSTAMENTO O IL RIPOSIZIONAMENTO IN SEDE DI PORTE, PORTONI, SERRAMENTI ECC., OGNI ALTRA ATTIVITA' SIMILE, AL FINE DI CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ O LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO. L'EVENTUALE RIPARAZIONE SARA' ORDINATA SUCCESSIVAMENTE E COMPUTATA A PARTE.</p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP51	<p>PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO CON IL PRESENTE ARTICOLO L'INIZIO DEL MEDESIMO DEVE AVVENIRE ENTRO IL TEMPO PREVISTO DI 60 MINUTI PRIMI DALLA CHIAMATA E DOVRA' ESSERE CONFERMATA CON DOCUMENTI RISPETTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DAL RESPONSABILE SCOLASTICO O SUO DELEGATO. PER OGNI INTERVENTO</p> <p><b>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA</b></p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	118,27	83.48 %
NP52	<p><b>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA</b></p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	6,11	44.64 %
NP53	<p><b>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA</b></p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PRECEDENZA CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL</p>	cad	2,28	89.72 %



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP54	<p>FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p> <p><b>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT</b></p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, PER LE PORTE SUCCESSIVE DOPO LA PRIMA PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	54,88	93.20 %
NP55	<p><b>“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER SEC</b></p> <p>VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA E DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSA DEI GRANI DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI. SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.</p>	cad	9,00	60.60 %
NP56	<b>SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA</b>	cad	4,45	91.96 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP57	<p><b>ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO</b> SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	ml	20,17	77.69 %
NP58	<p><b>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA</b> RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	cad	50,15	62.50 %
NP59	<p><b>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA</b> RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA.QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA,MONTAGGIO DI STAFFA AD ELLE RIVETTATA AL DI SOTTO DELLA CERNIERA CON FUNZIONE ANTISFILAMENTO DEL PERNO, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINTE DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE</p>	cad	21,23	40.16 %
NP60	<p><b>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BAT</b> RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO , LA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE DI RICAMBIO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTULI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.</p>	cad	29,96	33.48 %
	<p><b>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORT</b></p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	<p>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPITI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONA DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO E COMPRESO TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI ALLE ADIACENZE. REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO CON RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SCRITTA CIRCA L'IDONEITA' DEL MATERIALE UTILIZZATO CHE DEL LAVORO ESEGUITO. SONO ALTRESI' COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO, OGNI MATERIALE UTILIZZATO, E I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.</p>	cad	289,79	86.53 %
NP61	<p><b>RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA</b></p> <p>“RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON SCOLLEGAMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE DAGLI STIPITI E DAL VOLTINO DEL VANO PORTA CON POSA DI CONTROTELAIO IN ACCIAIO. E' PREVISTO LO SMONTAGGIO E LA RIMOZIONE DELLA PORTA DAL VANO ESISTENTE, LA LAVORAZIONE DEGLI STIPITI E DEL VOLTINO PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE AL FINE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CONTROTELAIO E TELAIO DELLA PORTA REINSTALLATA. LA LAVORAZIONE COMPRENDE LA FORNITURA E POSA DEL CONTROTELAIO IN ACCIAIO CON FORMA AD H CON PROFILO A U 50*38*5 MIN., VERNICIATO CON VERNICE INTUMESCENTE RESISTENZA AL FUOCO COME LA PORTA, IN ADERENZA AGLI STIPITI E AL VOLTINO PORTA CON INTERPOSIZIONE DI SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE; L'ANCORAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI IN ACCIAIO E PIASTRE SALDATE AL CONTROTELAIO AL SOLAIO DI CALPESTIO E AL SOFFITTO, CON 8 TASSELLI. COMPRESO LA PROVVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI RIPRISTINO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPITI E IL VOLTINO, ED IL LORO ALLUNGAMENTO; LA FINITURA A INTONACO LISCIATO E LA TINTEGGIATURA DEI RIPRISTINI CON TINTE SIMILI “</p>	cad	1.428,42	35.11 %
NP62	<p><b>“REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO</b></p> <p>SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. PRIMO MANIGLIONE CONTROLLATO E NON FUNZIONANTE NEL FABBRICATO O SE SINGOLO INTERVENTO. “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, IL CONTROLLO DEI MANIGLIONI RISULTATI FUNZIONANTI LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL</p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP63	<p>PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.“</p> <p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO</p> <p><b>“REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO...</b></p> <p>SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO. MANIGLIONE SUCCESSIVO DOPO IL PRIMO CONTROLLATO NEL FABBRICATO.</p> <p>“SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE.SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.“</p> <p>PER OGNI MANIGLIONE REVISIONATO</p>	cad	51,93	90.53 %
NP64	<p><b>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</b></p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</p>	cad	20,59	76.12 %
NP65	<p><b>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO</b></p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO NELLO STESSO PLESSO</p>	cad	41,98	97.07 %
NP66	<p><b>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO</b></p> <p>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESI LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO.</p>	cad	9,71	96.83 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP67	<b>SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO</b> SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, ESTERNO, COMPRESSE LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO; PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO.	cad	45,32	96.83 %
NP68	<b>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO</b> REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO.	cad	12,95	96.83 %
NP69	<b>REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA</b> REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL CARICAMENTO ED EVENTUALE INSERIMENTO DEL GRANO DI BLOCCAGGIO DEL PERNO, PROVA DI CHIUSURA, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA NELLO STESSO PLESSO	cad	36,98	98.34 %
NP70	<b>“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI</b> “  “VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI INTUMESCENTI , PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARAZIONE.COMPRESO TUTTI GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVISTI DALLE SCHEDE DI“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“	cad	5,18	96.83 %
NP71	<b>“VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE“</b> “VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E DELLE STRUTTURE E ALTRI ELEMENTI EDILIZI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, PER OGNI VERIFICA EFFETTUATA NEL FABBRICATO. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, SAGGI, PICCOLA RIPARA“ “SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“	mq	10,98	45.68 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
NP72	<p><b>“VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI”</b></p> <p>“VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FISSAGGI IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORAGGI E DELL'APPARECCHIATURA. COMPRESO, RELATIVAMENTE AI FISSAGGI DI TIPO TRADIZIONALE DELLA VERIFICA DEL MATERIALE UTILIZZATO, ALLE STA“</p> <p>“SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE. SONO COMPRESI NEL PREZZO I D.P.I. DI SICUREZZA PER IL PERSONAL“ PER OGNI APPARECCHIATURA CONTROLLATA</p>	mq	15,16	33.07 %
NP73	<p><b>SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI</b></p> <p>“SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI - IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO. COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, QUALI TASSELLI, INSERTI , RIVETTI CERNIERE FERROGLIERA, MANIGLIE E SERRATURA PER DARE IL MANUFATTO COMPIUTO. SONO ALTRESI INCLUSE TUTTE LE ATTREZZATURE E IL TRASPORTO NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO. E' ALTRESI' COMPRESO NEL PREZZO IL RILASCIO DEL RELATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA“</p>	cad	8,12	61.74 %
		mq	283,68	11.05 %