



**CITTA' DI TORINO**  
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
AREE MERCATALI**

**Codice Opera 3924 - CODICE C.U.P. C18H12000060004**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ELENCO PREZZI OPERE PER LA SICUREZZA**

Gruppo di progettazione

Progettista: Geom. Salvatore CARUSO

Collaboratore: Geom. Diego BERTOLINO

Responsabile del Procedimento  
Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio  
Ing. Eugenio BARBARATO

novembre 2013



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_01	<b>28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica</b> e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare		
	<b>005 nolo per il primo mese</b> (EURO quattro/00)	m	4,00
Z96_02	<b>28.A05.E05.005 RECINZIONE perimetrale in polietilene ad alta densità HDPE a maglia ovoidale</b> RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
	<b>005 per sviluppo a metro quadrato</b> (EURO diciannove/00)	m <sup>2</sup>	19,00
Z96_03	<b>28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO tipo vedo/non vedo colore bianco / rosso</b> NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.		
	<b>005 misurato a metro lineare posto in opera</b> (EURO zero/40)	m	0,40
Z96_04	<b>28.A05.E45.005 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata</b> TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm		
	<b>005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese</b> (EURO quattro/70)	m	4,70
Z96_05	<b>28.A05.E40.005 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE)</b> CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori		
	<b>005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese</b> (EURO diciotto/08)	m	18,08
Z96_06	<b>28.A05.E20.005 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini</b> QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.		
	<b>005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro</b> (EURO zero/70)	d	0,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
Z96_07	<b>28.A05.B50.005 PASSERELLA carrabile metallica</b> PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile		
	<b>005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.</b> (EURO settanta/06)	m <sup>2</sup>	70,06
Z96_08	<b>28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote</b> TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:		
	<b>005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b> (EURO centoottantadue/00)	cad	182,00
Z96_09	<b>28.A20.C10.005 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni</b> ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.		
	<b>005 Durata 1 anno cadauna</b> (EURO sei/50)	cad	6,50
Z96_10	<b>28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione</b> CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.		
	<b>005 posa e nolo fino a 1mese</b> (EURO otto/80)	cad	8,80
Z96_11	<b>28.A20.A15.005 CAVALLETTTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:</b>		
	<b>005 posa e nolo fino a 1 mese</b> (EURO sette/50)	cad	7,50
Z96_12	<b>28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra</b> Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
	<b>005 riempito con graniglia peso 13 kg</b> (EURO uno/49)	cad	1,49