

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		ANI C.SO SICILIA 28 - RECINZIONE LATO SMI ANI C.SO SICILIA 28 - RECINZIONE LATO SMI				
1	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.				
	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*6	m	180,00	0,40	72,00
2	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm				
	005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazione area di cantiere	m	3,00	4,70	14,10
3	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.				
	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
4	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese trabattello	cad	1,00	182,00	182,00
5	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.				
	005	per sviluppo a metro quadrato area stoccaggio materiali (2.0*4.0)*8	m ²	64,00	19,00	1.216,00
6	28.A05.G05	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI				
	010	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito. deposito attrezzi	cad	1,00	80,00	80,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Totale ANI C.SO SICILIA 28 - RECINZIONE LATO SMI				1.600,10
		SEL SUCCURSALE LESSONA - VIA FIOCCHETTO 29				
		SEL SUCCURSALE LESSONA - VIA FIOCCHETTO 29				
7	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
	010	Con sollevamento della navicella fino a m 20 per opere in facciata	h	5,00	63,47	317,35
8	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere su marciapiedi e ai piani 30.0*2	m	60,00	0,40	24,00
9	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	2,00	12,00	24,00
10	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia				
	005	per sviluppo a metro quadrato area stoccaggio materiali cortile (2.0*4.0)*8	m²	64,00	19,00	1.216,00
		Totale SEL SUCCURSALE LESSONA - VIA FIOCCHETTO 29				1.581,35
		SEL BALBIS GARRONE - VIA NUOVA 2 CONTROSOFFITTI				
		SEL BALBIS GARRONE - VIA NUOVA 2 CONTROSOFFITTI				
11	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*4	m	120,00	0,40	48,00
12	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
13	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese trabattello	cad	1,00	182,00	182,00
14	28.A10.B10	APPARATO DI PROTEZIONE composto da:				
	005	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5,00x20,00 m, 5,00x25,00 m. Durata: 5 anni con obbligo di revisione annuale. necessita per il montaggio di treccia e cinghia da computarsi a parte. protezione area di cantiere 4.0*4.0*2	m²	32,00	2,40	76,80
		Totale SEL BALBIS GARRONE - VIA NUOVA 2 CONTROSOFFITTI				342,80
		RAYNERI MANZONI - C.SO MARCONI 28 SOTTOTETTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
15	28.A05.E25	RAYNERI MANZONI - C.SO MARCONI 28 SOTTOTETTO NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*4	m	120,00	0,40	48,00
16	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
17	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese trabattello	cad	1,00	182,00	182,00
18	28.A10.B10	APPARATO DI PROTEZIONE composto da: 005 RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come protezione area di cantiere 4.00*4.00 Totale RAYNERI MANZONI - C.SO MARCONI 28 SOTTOTETTO	m ²	16,00	2,40	38,40
		SMA EUROPEA - VIA LUDOVICA 2 RIMOZIONE SEDUTE SMA EUROPEA - VIA LUDOVICA 2 RIMOZIONE SEDUTE				304,40
19	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere	m	119,90	0,40	47,96
20	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
		Totale SMA EUROPEA - VIA LUDOVICA 2 RIMOZIONE SEDUTE				83,96
21	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*1	m	30,00	0,40	12,00
22	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese trabattello	cad	1,00	182,00	182,00
		Totale LAB. CENTRO CULTURA - VIA MODENA 35				194,00
23	28.A05.E25	SEL VILLATA - VIA BEATO CAFASSO 73 - RIPARAZIONE WC SEL VILLATA - VIA BEATO CAFASSO 73 - RIPARAZIONE WC NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
24	28.A20.A05	lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*4	m	120,00	0,40	48,00
		CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	2,00	12,00	24,00
		Totale SEL VILLATA - VIA BEATO CAFASSO 73 - RIPARAZIONE WC				72,00
25	28.A05.E25	SMA VARALLO - VIA VARALLO 33 - RIPARAZIONE GUAINA TETTO SMA VARALLO - VIA VARALLO 33 - RIPARAZIONE GUAINA TETTO				
26	28.A20.A05	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*4	m	120,00	0,40	48,00
		CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
27	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese trabattello	cad	1,00	182,00	182,00
		Totale SMA VARALLO - VIA VARALLO 33 - RIPARAZIONE GUAINA TETTO				266,00
28	28.A05.E25	SEL REAGLIE - C.SO CHIERI 136 - CANCELLO SEL REAGLIE - C.SO CHIERI 136 - CANCELLO				
29	28.A20.A05	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*1	m	30,00	0,40	12,00
		CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
		Totale SEL REAGLIE - C.SO CHIERI 136 - CANCELLO				48,00
30	01.P24.C75	SEL GOZZI - VIA GASSINO 13 - COPERTURA SEL GOZZI - VIA GASSINO 13 - COPERTURA				
31	28.A05.E25	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeis, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a 010 Con sollevamento della navicella fino a m 20 per opere in facciata 5+5	h	10,00	63,47	634,70
		NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
32	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere su marciapiedi e ai piani 30.0*3	m	90,00	0,40	36,00
	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
33	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	2,00	12,00	24,00
	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia				
34	005	per sviluppo a metro quadrato area stoccaggio materiali cortile (2.0*4.0)*4	m ²	32,00	19,00	608,00
	Totale SEL GOZZI - VIA GASSINO 13 - COPERTURA					1.302,70
34	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeis, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a				
	010	Con sollevamento della navicella fino a m 20 per opere in facciata 5+5	h	10,00	63,47	634,70
35	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere su marciapiedi e ai piani 30.0*3	m	90,00	0,40	36,00
36	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	2,00	12,00	24,00
37	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia				
	005	per sviluppo a metro quadrato area stoccaggio materiali cortile (2.0*4.0)*4	m ²	32,00	19,00	608,00
38	Totale SMA PARINI - VIA BEINASCO 34 - COPERTURA					1.302,70
	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeis, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a				
39	015	Con sollevamento della navicella fino a m 32 per opere in facciata 5+5	h	10,00	84,81	848,10
	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
40	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere su marciapiedi e ai piani 30.0*2	m	60,00	0,40	24,00
	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
41	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	2,00	12,00	24,00
	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	per sviluppo a metro quadrato area stoccaggio materiali cortile (2.0*4.0)*4	m ²	32,00	19,00	608,00
		Totale SEL LESSONA - C.SO REGIO PARCO 19 - COPERTURA				1.504,10
42	28.A05.E25	SMI ROSSELLI - VIA RICASOLI 15 - RIPRISTINI PAV. E RIV. SMI ROSSELLI - VIA RICASOLI 15 - RIPRISTINI PAV. E RIV. NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere su marciapiedi e ai piani 30.0*2	m	60,00	0,40	24,00
43	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	2,00	12,00	24,00
44	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia				
	005	per sviluppo a metro quadrato area stoccaggio materiali cortile (2.0*4.0)*4	m ²	32,00	19,00	608,00
		Totale SMI ROSSELLI - VIA RICASOLI 15 - RIPRISTINI PAV. E RIV.				656,00
45	28.A05.E25	SMA BORGO CROCETTA - C.SO DUCA ABRUZZI 50 - CONTROSOFFITTI SMA BORGO CROCETTA - C.SO DUCA ABRUZZI 50 - CONTROSOFFITTI NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
	005	misurato a metro lineare posto in opera delimitazione cantiere 30.0*4	m	120,00	0,40	48,00
46	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed				
	010	di dimensione media (fino a 50x50 cm) segnaletica	cad	3,00	12,00	36,00
47	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese trabattello	cad	1,00	182,00	182,00
48	28.A10.B10	APPARATO DI PROTEZIONE composto da:				
	005	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come protezione area di cantiere 4.0*4.0*2	m ²	32,00	2,40	76,80
		Totale SMA BORGO CROCETTA - C.SO DUCA ABRUZZI 50 - CONTROSOFFITTI				342,80
		TOTALE LAVORI				9.600,91
		per lavorazioni a base d'asta per la sicurezza				0,00 9.600,91