

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo			
005	Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	m ²	24,28	0.00 %
N.P. 01	Serramenti in alluminio per porte di qualunque forma, tipo, dimensione e numero battenti Serramenti in alluminio per porte di qualunque forma, tipo, dimensione e numero battenti, con incastri, regoli, in profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, compreso maniglie e serrature, cerniere per dare il manufatto compiuto. Sono altresì incluse tutte le attrezzature ed il trasporto nella posizione di montaggio. E' altresì compreso nel prezzo il rilascio del relativo certificato di conformità.	m ²	283,67	11.05 %
N.P. 02	Pulizia di grondaie, cornicioni, per tetti a falde i primi dieci metri o frazione, con l'uso di mezzi d'opera motorizzati Pulizia di grondaie, cornicioni, compreso gli imbrocchi pluviali per tetti a falde i primi dieci metri o frazione, con l'uso di mezzi d'opera motorizzati	cad	114,09	27.80 %
N.P. 04	Pulizia di grondaie, cornicioni, per tetti con pendenze < al 10% o senza mezzi d'opera, i primi dieci metri o frazione, Pulizia di grondaie, cornicioni, compreso gli imbrocchi pluviali, per tetti e coperture mediante rimozione con appropriati attrezzi dei sedimenti accumulati: amorfi, vegetali e animali, sono compresi gli oneri di smaltimento dei materiali negli appositi luoghi di conferimento, gli apprestamenti di sicurezza per il personale addetto quali imbrago di sicurezza, dissipatori di energia con arrotolatore e cavo metri 20, sono anche compresi gli accertamenti preventivi sui punti di ancoraggio esistenti per tetti con pendenze inferiori al 10% o con accesso senza uso di mezzi d'opera per i primi dieci metri o frazione,	cad	66,57	94.17 %
N.P. 05	Pulizia di grondaie, cornicioni, per tetti con pendenze < al 10% o senza mezzi d'opera, ogni dieci metri successivi Pulizia di grondaie, cornicioni, compreso gli imbrocchi pluviali, per tetti e coperture mediante rimozione con appropriati attrezzi dei sedimenti accumulati: amorfi, vegetali e animali, sono compresi gli oneri di smaltimento dei materiali negli appositi luoghi di conferimento, gli apprestamenti di sicurezza per il personale addetto quali imbrago di sicurezza, dissipatori di energia con arrotolatore e cavo metri 20, sono anche compresi gli accertamenti preventivi sui punti di ancoraggio esistenti per tetti con pendenze inferiori al 10% o con accesso senza uso di mezzi d'opera ogni dieci metri successivi o frazioni di 5	cad	19,55	80.15 %
N.P. 07	Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai per i primi 1000 mq verificati Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, finalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali orizzontali fornendo un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distacco e sfondellamento. E' compresa la compilazione di un "libretto sanitario" che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino. per i primi 1000 mq. verificati.	cad	2.259,85	40.00 %
N.P. 08	Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai per 50 mq o frazioni di essi oltre i primi 1000 mq verificati. Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, finalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali orizzontali fornendo			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distaccoe sfondellamento. E' compresa la compilazione di un "libretto sanitario" che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino. per 50 mq o frazioni di essi oltre i primi 1000 mq verificati.	cad	43,95	40.00 %
N.P. 03	Pulizia di grondaie, cornicioni, per tetti a falde , con l'uso di mezzi d'opera motorizzati ogni dieci metri successivi Pulizia di grondaie, cornicioni, per tetti a falde, con l'uso di mezzi d'opera motorizzati, ogni dieci metri successivi o frazione > di 5 metri	cad	29,49	26.90 %
01.P08.C10	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore			
005	...	m	0,71	0.00 %
01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri			
005	in profilato di alluminio a L	m	1,45	0.00 %
01.P09.E34	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno			
015	dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente	m ²	12,02	0.00 %
01.P11.E70	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC			
005	Del diametro di mm 4	m	0,63	0.00 %
01.P12.M50	Maglia di ferro			
015	Zincata saldata	m ²	1,37	0.00 %
01.P13.E50	Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili			
010	Peso oltre kg 30	kg	1,14	0.00 %
01.P13.E60	Ghisa grigia prima fusione per chiusini tipo citta' di Torino			
005	...	kg	1,38	0.00 %
01.P20.B03	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale			
010	Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB	m ²	50,24	0.00 %
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma			
015	cm 51x40x18	cad	37,24	0.00 %
025	cm 64x49x20	cad	37,24	0.00 %
01.P22.A15	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato			
005	cm 90x45x21	cad	118,06	0.00 %
010	cm 120x45x21	cad	141,91	0.00 %
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete			
015	cm 56x37x39			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		cad	66,30	0.00 %
020	cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	66,75	0.00 %
01.P22.A65	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento			
005	cm 51x60x21 in vitreous-china	cad	63,36	0.00 %
010	cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato	cad	66,86	0.00 %
01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico			
020	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	39,07	0.00 %
01.P22.C38	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo			
020	Da 1/2", con aeratore, tipo pesante	cad	16,37	0.00 %
01.P22.C44	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavelli			
060	Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante	cad	13,91	0.00 %
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione			
005	Da 3/4"	cad	12,78	0.00 %
01.P22.E64	Sifoni in ottone cromato per lavabi			
020	Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten.	cad	11,24	0.00 %
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni			
015	Da 1 1/4" x 40 mm a V	cad	4,67	0.00 %
01.P22.E68	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella			
010	Da 1 1/4" troppo pieno - racc 2 pezzi liscio	cad	2,71	0.00 %
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone			
025	Da 1 1/4" x 40 mm a V - a due bracci	cad	8,48	0.00 %
01.P22.F50	Tubo flessibile metallico per doccia			
015	Da 1/2" cm150	cad	5,44	0.00 %
01.P22.F60	Doccetta a mano in plastica			
005	Da 1/2"	cad	4,35	0.00 %
01.P22.F70	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcare			
005	Da 1/2"	cad	5,32	0.00 %
01.P22.H20	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate			
005	In materiale plastico - colori vari	cad	10,85	0.00 %
01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8"			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
010	rubinetto di arresto			
01.P22.H60	Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio	cad	44,84	0.00 %
	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante			
015	In plastica tipo leggero da litri 10-12	cad	21,79	0.00 %
020	In plastica tipo pesante da litri 10-12	cad	39,17	0.00 %
01.P22.H62	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata			
010	Da litri 10, tipo pesante	cad	50,07	0.00 %
01.P22.H70	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100			
025	h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio	cad	40,31	0.00 %
01.P22.R00	Tubo in gomma a due tele			
010	Diametri: interno mm 20 - esterno mm 30	m	2,06	0.00 %
01.P22.R20	Legatura di tubi con fili metallici e saldatura di detti			
005	Fascette da mm 22 a mm 48	cad	0,77	0.00 %
01.P28.A98	Pavimento plastico per palestre costruito da uno strato di usura calandrato in cloruro di polivinile plastificato e goffrato dello spessore di mm 2,2 circa, accoppiato ad un sottostrato di schiuma vinilica a cellule chiuse, rinforzato con rete in fibra di vetro			
005	Spessore mm 6.2-in rotoli di h cm 150	m ²	29,01	0.00 %
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso			
080	In assenza d'acqua	m ³	79,25	100.00 %
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione			
020	Eseguito con mezzo meccanico	m ³	7,97	30.37 %
01.A01.C80	Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali, compresi la fornitura del materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonchè ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. NOTE: Per la corretta quantificazione della presente voce si raccomanda la lettura di quanto riportato in nota al capitolo "Scavi" 01.A01.			
010	In legname, fino ai 3,00 m di profondità	m ²	12,10	74.79 %
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione			
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³	83,73	90.04 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte			
010	In ceramica	m ²	9,65	100.00 %
060	In linoleum, gomma e simili	m ²	4,22	100.00 %
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione			
030	Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10.	m ³	1.187,41	99.30 %
01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche			
005	Con una superficie di almeno m² 0,50	m ²	14,71	94.33 %
01.A02.B50	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere			
010	In ceramica	m ²	9,65	100.00 %
01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche			
005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m ²	10,63	96.47 %
01.A02.B80	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento			
005	Staffe, ganci e simili	cad	5,43	100.00 %
010	Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	3,46	87.15 %
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti			
005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	2,01	82.31 %
01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione			
005	Con una superficie di almeno m² 0,50	m ²	12,07	99.89 %
01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.			
01.A02.G10	015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre	m ²	10,95	100.00 %
	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica			
01.A04.B05	030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza	m ³	4,93	49.10 %
	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali			
01.A04.C40	010 A mano	m ³	174,46	65.55 %
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili			
01.A06.A20	005 Eseguito in trincea	m ³	33,11	86.73 %
	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia			
01.A09.C30	015 In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	35,86	72.32 %
	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali			
01.A09.E50	015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	119,10	100.00 %
	020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	31,34	100.00 %
	025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione	cad	200,59	100.00 %
	030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima	cad	106,56	100.00 %
	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilità -20 °C			
01.A09.E60	005 Con membrane di tipo normale	m ²	21,93	34.31 %
	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola			
01.A09.L50	010 Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista	m ²	16,47	41.39 %
	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio			
01.A09.L70	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m ²	32,60	100.00 %
	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero,			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A10.A30	escluso il ponteggio 005 Per controsoffitto	m	6,34	98.81 %
	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso			
01.A10.A80	005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2	m ²	25,45	93.98 %
	025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3	m ²	37,59	92.12 %
01.A10.A90	Rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:			
	005 Per uno spessore di cm 2-2,5	m ²	22,38	73.01 %
01.A10.E10	Intonaco su rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350			
	di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli			
01.A11.A40	005 Per uno spessore di cm 0,2 circa	m ²	13,90	59.80 %
	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate			
01.A12.A10	015 Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	114,21	98.79 %
	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15			
01.A12.A40	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m ²	3,35	81.04 %
	015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m ²	3,51	68.67 %
01.A12.B50	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite			
	005 Per superfici di almeno m² 0,20	m ²	11,41	98.60 %
01.A12.B75	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa			
	005 Per superfici di almeno m² 0,20	m ²	9,38	94.53 %
01.A12.B75	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1			
	015 Esclusa la lucidatura a piombo	m ²	39,07	93.93 %
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia			
	lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A12.E20	spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo			
	005 Per una superficie di almeno m² 0,20	m ²	30,05	93.88 %
01.A12.E22	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo, di qualsiasi spessore			
	005 Fornito in teli flessibili	m ²	16,22	93.35 %
01.A12.H25	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura			
	005 Per pavimenti vinil-omogenei	m	3,41	100.00 %
01.A12.M20	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a			
	metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti			
01.A15.A10	005 Di qualunque dimensione e spessore	m ²	50,75	98.81 %
	Posa di coprispigoli in materia plastica			
01.A15.B00	005 Per quantitativi di almeno m 0,50	m	7,05	89.95 %
	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo			
01.A15.H20	circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale			
	035 Vetri antisfondamento	m ²	37,70	99.75 %
01.A17.H20	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute			
	005 Per qualunque tipo di vetro	m ²	8,52	100.00 %
01.A17.N00	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite			
	005 Per la prima sostituzione	cad	42,82	100.00 %
01.A18.A25	010 Per ogni sostituzione oltre la prima	cad	19,03	100.00 %
	Interventi locali			
01.A18.A25	045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzii in legno ai montanti ed alle traverse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo	%	15%	40.00 %
	050 Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzii ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche			
01.A18.A25	parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta, raddrizzatura ai montanti riassetati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo	%	25%	40.00 %
	055 Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse, cambio di serratura e			
01.A18.A25	maniglie, sostituzione di pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzii ai montanti, ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo	%	40%	40.00 %
	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
010	archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine			
01.A18.A50	A lavorazione saldata			
005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	4,09	70.30 %
010	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine			
01.A18.A70	In leghe leggere al cromo alluminio			
005	Posa in opera di piccoli profilati	kg	2,75	68.16 %
010	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone			
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.			
005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	9,86	51.86 %
01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa			
005	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	3,88	96.89 %
01.A18.N00	Interventi Locali			
020	Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al m del prezzo del serramento nuovo	%	6%	40.00 %
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche			
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.	cad	39,24	91.44 %
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico			
005	Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico	cad	110,32	100.00 %
025	Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico.	cad	106,56	100.00 %
035	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	66,44	94.35 %
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"	cad	13,64	100.00 %
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	110,32	100.00 %
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	82,74	100.00 %
185	Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico	cad	61,37	100.00 %
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico	cad	62,68	100.00 %
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori	cad	9,52	100.00 %
		cad	21,82	100.00 %
01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.			
010	...	cad	181,00	87.43 %
01.A19.H25	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche			
005	...	cad	195,08	87.61 %
01.A19.H35	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaino, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.			
005	...			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati	cad	275,37	78.63 %
005	Per superfici di almeno m² 4			
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati	m ²	2,06	29.87 %
005	Su intonaci interni			
01.A20.E47	Esecuzione di finitura protettiva trasparente a film sottile, ottenuta mediante applicazione a spruzzo, rullo o pennello di vernici a base di biossido di titanio, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche basate su processo di fotocatalisi testato in laboratorio autorizzato. Escluso eventuale idrolavaggio delle superfici da trattare, da computarsi a parte. Applicazione ad una ripresa	m ²	4,36	62.58 %
020	idrolavaggio delle superfici da trattare, quando richiesto o necessario			
01.A20.E60	Applicazione fissativo	m ²	5,15	100.00 %
005	Su soffitti e pareti interne			
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche	m ²	1,65	99.33 %
005	Di manufatti esterni			
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche	m ²	10,51	93.24 %
005	Di manufatti esterni, a due riprese			
010	Di manufatti esterni, a una ripresa	m ²	18,03	92.74 %
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati	m ³	9,70	93.26 %
005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.			
020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.	m ³	6,26	61.86 %
01.A23.A30	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro	m ³	11,42	100.00 %
010	Per uno spessore pari a cm 3			
01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche	m ²	35,83	43.95 %
005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A23.C70	Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza di m 100 ed il successivo accatastamento degli elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, l'adattamento e la posa dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o delle lastre complete da sostituire	m ²	11,66	91.53 %
005	In lastre di luserna e simili			
02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in canniccato, rete metallica o tavelle	m ²	77,89	97.26 %
010	...			
05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sosti- tuzione o demolizione	m ²	18,09	100.00 %
005	Di qualsiasi dimensione			
06.A27.A01	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni	cad	11,49	43.00 %
005	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni			
06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.	cad	218,04	48.49 %
005	rimozione e posa di controsoffitti			
07.A19.S25	Pulizia e lavaggi	m ²	11,34	100.00 %
010	Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto a discarica del materiale asportato; per lavori effettuati ad estrazione manuale			
08.P03.H05	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:	m ³	267,56	40.00 %
025	del diametro esterno di cm 20			
08.P03.N03	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco	m	17,31	46.21 %
005	...			
08.P03.N09	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm ² , le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di	cad	117,11	51.60 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
08.P03.N15	<p>risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia</p> <p>015 delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)</p> <p>Pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque profondità' compresi i gradini in acciaio inox antiscivolo alla</p> <p>marinara esclusa la sola fornitura del chiusino per metri di profondità' formato da canna in getto cementizio dello spessore di cm 15 e diametro interno cm 100</p>	cad	85,95	39.55 %
08.P03.N42	<p>...</p> <p>Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,</p> <p>in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta</p> <p>005 mediante l'uso di motocompressore</p>	m	330,38	79.77 %
08.P03.N45	<p>005 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta</p> <p>cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto</p>	cad	53,10	70.97 %
09.P01.A25	<p>...</p> <p>F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di</p> <p>acciaio inox a U, incastrati su nastro sagomato di acciaio inossidabile e incollati sulle struttura da proteggere (tubazioni aria ossidazione e in generale tubazioni esposte, quadri elettrici, ecc. .</p>	cad	70,61	89.99 %
19.P03.A40	<p>...</p> <p>TRACCIAMENTI</p> <p>025 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)</p>	m	9,94	40.00 %
20.A27.A10	<p>030 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)</p>	cad	815,46	40.00 %
01.P14.N00	<p>Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura</p> <p>della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta</p> <p>025 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria</p>	cad	470,46	40.00 %
01.A09.B70	<p>Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,</p> <p>cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili</p> <p>005 In ferro</p>	m ²	7,60	41.27 %
	<p>015 In alluminio anodizzato</p>	kg	19,38	0.00 %
	<p>Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente</p> <p>015 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate, armate con</p> <p>tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa</p>	kg	23,59	0.00 %
		m ²	25,52	39.30 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso			
005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5	m ²	10,43	95.11 %
01.A05.E20	Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita			
005	Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice	m	92,09	39.36 %
02.P90.U20	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta idonea per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente, larghezza della fascia d'intervento fino a 50 cm			
020	...	m	90,05	70.85 %
01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti			
005	Di serramenti	m ²	6,12	97.97 %
01.A20.F35	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti			
005	Compresa ogni opera accessoria	m ²	12,66	94.24 %
01.A20.F30	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting			
010	Su fondi già preparati	m ²	10,53	92.17 %
01.P08.B40	Lastre di laminato plastico autoportante con rivestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato			
010	spessore mm 3	m ²	10,81	0.00 %
01.A16.A10	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature			
005	Per superficie di almeno m² 0,20	m ²	15,74	86.64 %
01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura			
005	In acciaio o in alluminio	m ²	43,26	95.85 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A19.E20	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti			
005	Per la prima vaschetta riparata	cad	40,91	100.00 %
010	Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato	cad	20,46	100.00 %
01.A19.E50	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti			
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100.	cad	94,03	100.00 %
01.P22.E42	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori			
005	Da 3/4" a parete con rosone	cad	17,25	0.00 %
01.P22.E76	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico			
005	Da 1 1/4" a bottig. con pilettone, tappo catenella	cad	11,46	0.00 %
01.A17.H10	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite			
005	Su serramenti in legno od in ferro	cad	44,41	100.00 %
01.A09.M00	Consolidamento e/o ricostruzione di nodi di capriate lignee o di travi lignee eseguiti mediante pulizia ed eliminazione delle parti ammalorate, perforazione longitudinale degli elementi lignei, inserimento di barre in vetroresina od acciaio di diametro adeguato disposte secondo progetto, inserimento di pioli verticali di rinforzo in vetroresina, cassatura dei lati del trave, sigillatura delle barre e dei pioli, ricostruzione della sezione resistente con getto di betoncino a base di resine epossidiche ed inerti quarziferi, successivo disarmo e pulizia finale della zona di intervento, compresi i mezzi provvisori per il puntellamento delle strutture ed ogni altra opera accessoria			
005	...	dm ³	23,90	61.46 %
01.A12.G70	Solo posa in opera di perlinaggio compreso il materiale necessario per la posa			
010	su soffitto	m ²	38,51	40.00 %
01.P16.A70	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati			
040	larice (Laxir Decidua) dallo spessore di cm 2-3	m ²	17,48	0.00 %
01.A17.G00	Verniciatura con vernice sintetica speciale			
005	Su legno	m ²	27,62	98.75 %
01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc.			
015	In abete (Picea abies, abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m ³	1.481,12	65.63 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie			
007	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m ³	1.134,10	99.49 %
01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di			
010	In tegole piane	m ²	13,08	99.07 %