

**N.P. 07 INDAGINE DIAGNOSTICA DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI**

Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, finalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali orizzontali fornendo un giudizio preciso ed obiettivo del fenomeno del distacco e sfondellamento. L'indagine dovrà prevedere una prima analisi di battitura manuale e successive analisi di tipo strumentale, soniche, termografiche ed endoscopiche atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'orditura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. E' compresa la compilazione di un "libretto sanitario" che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie realizzate con retinatura delle superficie, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino e/o la certificazione sulla sicurezza dei solai oggetto dell'indagine. **Per i primi 1000 mq verificati.**

		Unità di misura	Larghezza/superficie	incidenza h/peso/quantità	Totale	Prezzo unitario	Importo	
<b>1 - Materiali</b>								
17.P06.A20.005	Campagna di misura con strumentazione termografica	CAD	1	1	1	€ 539,56	€ 539,56	
17.P06.A10.005	Prestazioni di un tecnico specializzato in misurazioni termografiche	CAD	1	1	1	€ 348,25	€ 348,25	
17.P06.A05.005	<b>Prestazioni di un ingegnere</b>	GG/MQ	2	1	2	€ 453,74	€ 907,48	
2.01	(descrizione)						€ 0,00	
2.02	(descrizione)						€ 0,00	
2.03	(descrizione)						€ 0,00	
2.04	(descrizione)						€ 0,00	
<b>3 - Manodopera per la realizzazione</b>								
3.01	Operaio specializzato	ora	0,3			€ 27,41	€ 8,22	
3.02	Operaio qualificato	ora	0,3			€ 25,50	€ 7,65	
3.03	Operaio comune	ora	0,3			€ 23,00	€ 6,90	
							€ 1.818,06	
<b>4 - Spese generali</b>		13 % x €						€ 236,35
<b>5 - Totale parziale + spese generali</b>								
<b>6 - Utile d'impresa</b>		10% x €						€ 205,44
						<b>TOTALE PREZZO CAD</b>	<b>€ 2.259,85</b>	