



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

Lavoro : **M.S. E MESSA A NORMA NEGLI IMPIANTI NATATORI  
PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.**

**ELENCO PREZZI  
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA**

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Eugenio BARBIRATO

Il Progettista

Arch. Vincenzo Orlando

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NATATORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

Prezziario Regione Piemonte 2013

Codice	Descrizione	U.M.	Euro
<b>28</b>	<b>Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)</b>		
<b>28.A05</b>	<b>APPRETTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))</b>		
<b>28.A05.E55</b>	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.		
28.A05.E55.005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	3,90
28.A05.E55.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,95
<b>28.A20.A10</b>	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.		
28.A20.A10.005	posa e nolo fino a 1mese	cad	8,80
28.A20.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,50
<b>28.A20.A15</b>	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:		
28.A20.A15.005	posa e nolo fino a 1 mese	cad	7,50
28.A20.A15.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,60
<b>28.A20.A17</b>	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
28.A20.A17.005	riempito con graniglia peso 13 kg	cad	1,49
28.A20.A17.010	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	1,08
<b>28.A20.A20</b>	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della		
28.A20.A20.005	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m	cad	0,50
28.A20.A20.010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	1,50
<b>28.A20.C05</b>	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria		
28.A20.C05.005	con batteria a 6V	cad	9,50
<b>28.A05.E25</b>	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase		
28.A05.E25.005	misurato a metro lineare posto in opera	m	0,40
<b>28.A05.E30</b>	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione		
28.A05.E30.015	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	m	10,50
28.A05.E30.020	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo	m	2,70
28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	4,70
28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,70
	RIUNIONI DI COORDINAMENTO		
	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.		
	(EURO quarantacinque/70)	h	45,70

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
Arch. Vincenzo ORLANDO