



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I ANNO 2013

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL R.U.P.
Arch. Susanna MARIOTA AIMONE

COORDINATORE DEL PROGETTO
Geom. Andrea VACIRCA

COLLABORATORE ALLA
PROGETTAZIONE
Geom. Massimo IACOMO

IL PROGETTISTA E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE

Geom. Massimo PEIRONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Isabella QUINTO

OGGETTO


NOME-FILE Scala Plot

ANALISI NUOVI PREZZI OPERE

RIFERIMENTO

SCALA

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0			
1			
2			
3			
4			
5			





CITTA' DI TORINO

**VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

OGGETTO DEI LAVORI

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEI LUOGHI DI
LAVORI E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - ANNO 2013**

ANALISI NUOVI PREZZI OPERE

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Isabella QUINTO)

Il Progettista
(Geom. Massimo PEIRONE)

NOTA AL TESTO: I PREZZI SONO RICAVATI DALL'ELENCO PREZZI REGIONE PIEMONTE 2013 (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2012) CON DEDUZIONE NELLA RIGA DI ANALISI COME COMPONENTE ELEMENTARE DEL 24,30% VIGENTE ALLA DATA ATTUALE. CIO' PER TENER CONTO CHE TALE ALIQUOTA VIENE AGGIUNTA ALLA SOMMA DEI COMPONENTI ELEMENTARI ALLA FINE DELL'ANALISI. IL PREZZO DELLA MANODOPERA UTILIZZATO PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI, OVE ESSA RISULTA EPLICITAMENTE VALUTATA, E' QUELLA VIGENTE ALLA DATA ODIERNA ED E' STATA RICAVATA DALLA COMUNICAZIONE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO C N. 10 / 2012 DEL 03.08.2012 "Costo della mano d' opera edile ed affine in vigore dal 01.07.2012. Foglio n. 215."
I PREZZI PER LA SICUREZZA NON SONO MAGGIORATI DELL'UTILE DI IMPRESA IN QUANTO SONO PER LORO NATURA E NORMA DI LEGGE ESCLUSI DALLA CONTRATTAZIONE TRA LE PARTI NON ESSENDO SOGGETTI ALLA VARIAZIONE DI GARA.

VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA O PORTA REI DI QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, AD UN BATTENTE, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO

N.P.01

VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESI TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO, CIO' ANCHE DEGLI ALTRI ACCESSORI AVVITATI ALLA PORTA. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DI RITENUTA IN POSIZIONE DI APERTURA DEI BATTENTI.

SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO, LA FORNITURA E POSA DI CARTELLINO ADESIVO PLASTIFICATO CON L'ANNOTAZIONE DELLA VERIFICA, LA PRODUZIONE E COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO COMPETENTE DEL VERBALE DI VERIFICA SU MODELLO CONFORME A QUELLO REDATTO DAL COMMITTENTE E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.

PER OGNI PORTA
CAD.

(EURO DODICI / 35)

Euro 12.35

% INCIDENZA MANONDOPERA 69,01

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.250	27.43	6.86	69.01
2	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.250	1.65	0.41	4.15
3	15.P07.A25 005	codifica, carta e cancelleria	cad	1.000	2.50	2.50	25.16
4	01. P21.A10 003	olio	kg	0.005	2.34	0.01	0.12
5	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.010	15.59	0.16	1.57
6							
7							
PREZZO NETTO						9.94	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						1.29	
Totale parziale						11.23	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						1.12	
TOTALE PREZZO IN EURO						12.35	

N.P.02

VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA O PORTA REI DI QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO

VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA , PER OGNI PORTA CONTROLLATA NEL FABBRICATO PER OGNI VERIFICA PERIODICA. SONO COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA, REGOLAZIONE E PICCOLA RIPARAZIONE QUALE VERIFICA DELLE BATTUTE DI CHIUSURA, REGOLAZIONE DELLE CERNIERE CON FORNITURA E POSADI MINUTERIA DI FISSAGGIO SE MANCANTI, LUBRIFICAZIONE, CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO O DELLE MANIGLIE ED EVENTUALE LORO FISSAGGIO.

SONO ALTRESI' COMPRESI TUTTI I MATERIALE DI CONSUMO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.

PER OGNI PORTA
CAD.

(EURO TRE / 83)

Euro 3.83

% INCIDENZA MANONDOPERA 89,19

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.100	27.43	2.74	89.19
2	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.100	1.65	0.17	5.36
3	01. P21.A10 003	olio	kg	0.005	2.34	0.01	0.38
4	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.010	15.59	0.16	5.07
5							
6							
PREZZO NETTO						3.08	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						0.40	
Totale parziale						3.48	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						0.35	
TOTALE PREZZO IN EURO						3.83	

N.P. 03 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO

SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA GUARNIZIONE, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA GUARNIZIONE , GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO E GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE

PER OGNI METRO O FRAZIONE

ML

(EURO DICIASSETTE / 06)

Euro 17.06

% INCIDENZA MANONDOPERA 91,84

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.250	27.43	6.86	49.95
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.250	23.00	5.75	41.89
3	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.250	1.65	0.41	3.00
4	01.P23.H30 005	guarnizione	ml	1.000	0.63	0.63	4.59
5	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.005	15.59	0.08	0.57
6							
PREZZO NETTO						13.73	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						1.78	
Totale parziale						15.51	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						1.55	
TOTALE PREZZO IN EURO						17.06	

N.P. 04

RIPARAZIONE DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA O PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DI CERNIERA

RIPARAZIONE DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA O PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DI CERNIERA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DI VECCHIA CERNIERA, LA FORNITURA E POSA DELLA NUOVA CERNIERA, GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE

PER OGNI CERNIERA

CAD

(EURO VENTINOVE / 21)**Euro 29.21****% INCIDENZA MANONDOPERA 53,65**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.250	27.43	6.86	29.18
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.250	23.00	5.75	24.47
3	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.250	1.65	0.41	1.76
4	01.P14.B40 020	cerniera	cad	1.000	10.40	10.40	44.26
5	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.005	15.59	0.08	0.33
6							
PREZZO NETTO						23.50	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						3.05	
Totale parziale						26.55	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						2.66	
TOTALE PREZZO IN EURO						29.21	

N.P. 05 RIPARAZIONE DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA O PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIPARAZIONE DI CERNIERA

RIPARAZIONE DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA O PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER RIPARAZIONE DI CERNIERA. QUALI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA, SOSTITUZIONE DEL PERNO, AGGUINATA DI BOCCOLE O RODELLE DI SPESSORE , ECC. SONO COMPRESI LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO SOSTITUITI O AGGIUNTI, GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE

PER OGNI CERNIERA

CAD

(EURO DICHIOTTO / 12)

Euro 18.12

% INCIDENZA MANONDOPERA 47,04

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.250	27.43	6.86	47.04
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.250	23.00	5.75	39.44
3	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.250	1.65	0.41	2.83
4	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.100	15.59	1.56	10.69
5							
PREZZO NETTO						14.58	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						1.90	
Totale parziale						16.47	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						1.65	
TOTALE PREZZO IN EURO						18.12	

N.P. 06

RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI,

RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO PER SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA DEI BATTENTI. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DEL VECCHIO DISPOSITIVO, LA FORNITURA E POSA DEL NUOVO DISPOSITIVO, GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO E OGNI MATERIALE DI CONSUMO, NONCHE' GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.

CAD

(EURO VENTISEI / 85)**Euro****26.85**

% INCIDENZA MANONDOPERA 37,35

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.160	27.43	4.39	20.32
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.160	23.00	3.68	17.04
3	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.160	1.65	0.26	1.22
4	01.P14.M80.005	dispositivo per successione di chiusura dei battenti	cad	1.000	13.19	13.19	61.06
5	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.005	15.59	0.08	0.36
6							
PREZZO NETTO						21.60	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						2.81	
Totale parziale						24.41	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						2.44	
TOTALE PREZZO IN EURO						26.85	

N.P. 07

RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DELL' ANCORAGGIO DELLE ZANCHE AGLI STIPI TIPI DEL VANO PORTA, PER OGNI SINGOLA ZANCA

RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO CON RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPI TIPI E AL VOLTINO DEL VANO PORTA CON L'USO DI MALTE PREMISCELATE AD ALTA RESISTENZA. SONO COMPRESI LA RIMOZIONE DELLA MALTA AMMALORATA NEL PUNTO DI ANCORAGGIO E DI RIEMPIMENTO DEL VANO RESIDUO TRA IL TELAIO DELLA PORTA E GLI STIPI TIPI E IL VOLTINO. L'AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE MANUALE DELLE ZONE DI ANCORAGGIO DI NUOVA ESECUZIONE COMPRESO LA PROVISTA E POSA DELLA MALTA PREMISCELATA CERTIFICATA AD ALTA RESISTENZA SIA PER LE ZONE DI ANCORAGGIO CHE PER IL RIEMPIMENTO DEI VANI RESIDUI TRA GLI STIPI TIPI E IL VOLTINO ED IL TELAIO DELLA PORTA. FINITURA A INTONACO LISCIATO, GLI ONERI DI SMALTIMENTI DEI MATERIALI DI RIFIUTO NEGLI APPOSITI LUOGHI DI CONFERIMENTO, OGNI MATERIALE UTILIZZATO GLI EVENTUALI MEZZI D'OPERA E I NOLI DELLE ATTREZZATURE.

CAD

(EURO SETTANTA / 15)**Euro 70.15****% INCIDENZA MANODOPERA 89,36**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1.000	27.43	27.43	48.60
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	1.000	23.00	23.00	40.75
3	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	1.000	1.65	1.65	2.92
4	01.P02.F18 005	malta a base cementizia per ripristini	kg	3.000	1.40	4.20	7.44
5	01.P14.N00 005	minuteria metallica in ferro	kg	0.010	15.59	0.16	0.28
6							
PREZZO NETTO						56.44	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						7.34	
Totale parziale						63.77	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						6.38	
TOTALE PREZZO IN EURO						70.15	

N.P. 08

REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO NEL FABBRICATO

SONO COMPRESI LO SMONTAGGIO PARZIALE O TOTALE DELLO STESSO, LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE ESCLUSA LA LORO FORNITURA ED IL RIMONTAGGIO.

CAD

(EURO TRENTASEI / 26)

Euro 36.26

% INCIDENZA MANONDOPERA 86,44

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.500	27.43	13.72	47.02
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.500	23.00	11.50	39.42
3	01.P24.H60 005	mole angolari, trapani e simili	ora	0.500	1.65	0.83	2.83
4	01.P21.A10 003	olio	kg	0.005	2.34	0.01	0.04
5	01.P14.n00 005	minuteria metallica	Kg	0.200	15.59	3.12	10.69
5							
PREZZO NETTO						29.17	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						3.79	
Totale parziale						32.96	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						3.30	
TOTALE PREZZO IN EURO						36.26	

N.P. 09 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE SOSTITUITO NEL FABBRICATO

SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE, CON MANIGLIA CON O SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO.

CAD

(EURO TRENTASEI / 24)

Euro 36.24

% INCIDENZA MANONDOPERA 86,48

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.500	27.43	13.72	47.04
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.500	23.00	11.50	39.44
3	01.P24.H60 005	mole, angolari, trapani e simili	ora	0.500	1.65	0.83	2.83
4	01.P14.n00 005	minuteria metallica	Kg	0.200	15.59	3.12	10.69
PREZZO NETTO						29.16	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						3.79	
Totale parziale						32.95	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						3.29	
TOTALE PREZZO IN EURO						36.24	

N.P. 10 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO NEL FABBRICATO

SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E BASSO, COMPRESI LE ASTE DI CHIUSURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEL NUOVO MANIGLIONE E DELLE ASTE; COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MANIGLIONE SOSTITUITO.

CAD

(EURO CINQUANTADUE / 43)**Euro 52.43**

% INCIDENZA MANONDOPEA 89,67

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A10 005	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0.750	27.43	20.57	48.78
2	01.P01.A30 005	OPERAIO COMUNE	ora	0.750	23.00	17.25	40.90
3	01.P24.H60 005	mole, angolari, trapani e simili	ora	0.750	1.65	1.24	2.93
4	01.P14.n00 005	minuteria metallica	Kg	0.200	15.59	3.12	7.39
PREZZO NETTO						42.18	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						5.48	
Totale parziale						47.66	
Maggiorazione per utile d'impresa (10%)						4.77	
TOTALE PREZZO IN EURO						52.43	

N.P.11 ASSEVERAZIONE SCUOLE AI SENSI DEL D.P.R 151/11 EDIFICIO SCOLASTICO FINO A 150 PERSONE PRESENTI

Edifici scolastici fino a 150 persone presenti: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per Attività n 67 D.P.R. n 151/11, (ex n 85 D.M. 16/02/82) costituita da dichiarazione presentata al Comando VV.F. di Torino, previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione certificazioni e dichiarazioni richieste dal D.M. 07/08/12, riunioni con funzionari del settore, inclusi tutti gli elaborati grafici aggiornati, sia in forma cartacea (n 2 copie) che su supporto informatico (n 1 dischetto).

CAD

(EURO DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTATRE/26)**Euro****1'989.75**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	17.P06.A10.005	prestazione tecnico misurazioni	g	2.000	347.55	695.10	43.42
2	17.P06.A05.005	prestazione professionista	g	2.000	452.83	905.66	56.58
3							
4							
PREZZO NETTO						1'600.76	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						208.10	
Totale parziale						1'808.86	
Maggiorazione per utile d'impresa (10 %)						180.89	
TOTALE PREZZO IN EURO						1'989.75	

N.P.12 ASSEVERAZIONE SCUOLE AI SENSI DEL D.P.R 151/11 EDIFICIO SCOLASTICO OLTRE 150 E FINO A 300 PERSONE PERSONE PRESENTI

Edifici scolastici con oltre 150 e fino a 300 persone presenti: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per Attività n 67 D.P.R. n 151/11, (ex n 85 D.M. 16/02/82) costituita da dichiarazione presentata al Comando VV.F. di Torino, previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione certificazioni e dichiarazioni richieste dal D.M. 07/08/12, riunioni con funzionari del settore, inclusi tutti gli elaborati grafici aggiornati, sia in forma cartacea (n 2 copie) che su supporto informatico (n 1 dischetto).

CAD

(EURO TREMILASETTECENTONOVE/88)

Euro 2'984.62

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	17.P06.A10.005	prestazione tecnico misurazioni	g	3.000	347.55	1'042.65	43.42
2	17.P06.A05.005	prestazione professionista	g	3.000	452.83	1'358.49	56.58
3							
4							
PREZZO NETTO						2'401.14	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						312.15	
Totale parziale						2'713.29	
Maggiorazione per utile d'impresa (10 %)						271.33	
TOTALE PREZZO IN EURO						2'984.62	

N.P.13 ASSEVERAZIONE SCUOLE AI SENSI DEL D.P.R 151/11 EDIFICIO SCOLASTICO CON OLTRE 300 PERSONE PRESENTI

Edifici scolastici con oltre 300 persone presenti: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per Attività n 67 D.P.R. n 151/11, (ex n 85 D.M. 16/02/82) costituita da dichiarazione presentata al Comando VV.F. di Torino, previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione certificazioni e dichiarazioni richieste dal D.M. 07/08/12, riunioni con funzionari del settore, inclusi tutti gli elaborati grafici aggiornati, sia in forma cartacea (n 2 copie) che su supporto informatico (n 1 dischetto).

CAD

(EURO QUATTROMILANOVECENTOQUARANTASEI/51)**Euro 3'979.49**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	17.P06.A10.005	prestazione tecnico misurazioni	g	4.000	347.55	1'390.20	43.42
2	17.P06.A05.005	prestazione professionista	g	4.000	452.83	1'811.32	56.58
3							
4							
PREZZO NETTO						3'201.52	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						416.20	
Totale parziale						3'617.72	
Maggiorazione per utile d'impresa (10 %)						361.77	
TOTALE PREZZO IN EURO						3'979.49	

N.P.14 ASSEVERAZIONE SCUOLE AI SENSI DEL D.P.R 151/11 EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO CON OLTRE 30 BAMBINI

Asili nido con oltre 30 bambini: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per Attività n 67 D.P.R. n 151/11, (ex n 85 D.M. 16/02/82) costituita da dichiarazione presentata al Comando VV.F. di Torino, previo sopralluogo in sito, verifica, riordino e fascicolazione certificazioni e dichiarazioni richieste dal D.M. 07/08/12, riunioni con funzionari del settore, inclusi tutti gli elaborati grafici aggiornati, sia in forma cartacea (n 2 copie) che su supporto informatico (n 1 dischetto).

CAD

(EURO DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTATRE/26)

Euro

1'989.75

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	17.P06.A10.005	prestazione tecnico misurazioni	g	2.000	347.55	695.10	43.42
2	17.P06.A05.005	prestazione professionista	g	2.000	452.83	905.66	56.58
3							
4							
PREZZO NETTO						1'600.76	100.00
Maggiorazione per spese generali (13%)						208.10	
Totale parziale						1'808.86	
Maggiorazione per utile d'impresa (10 %)						180.89	
TOTALE PREZZO IN EURO						1'989.75	