

NOTA 1

Tra le migliori proposte dall'ATI aggiudicataria dell'appalto, è stata introdotta, nel progetto esecutivo, la realizzazione in c.a. prefabbricato delle seguenti strutture:

BLOCCO M1: telaio multipiano costituito da pilastri 60x60 cm e solai piani realizzati con travi a "L"/"T rovescio" e pannelli prefabbricati o tegoli TT; vani scala e ascensore anch'essi in c.a. prefabbricato.

BLOCCO M2: telaio multipiano costituito da pilastri 50x50 cm e 50x120 cm e solai piani realizzati con travi a "L"/"T rovescio" e pannelli prefabbricati.

PARCHEGGIO INTERRATO: telaio monopiano interrato con pilastri di dimensione variabile e solaio realizzato con travi a "L"/"T rovescio" e tegoli TT.

Il progetto è ancora in fase di validazione e, pertanto, al momento non sono disponibili elaborati grafici di dettaglio.

NOTA 2

**IL CIG DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA N. 2/I/2014 E' IL SEGUENTE:
6036185171 (numero gara 5851614)**