



# CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

**SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE**

## PROGETTO CORONA VERDE

Programma operativo regionale 2007/2013: Asse III - Attività III.1.1  
Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell'ambito denominato "Corona Verde".

## PARCO STURA - Lungo Stura Lazio

*Cod. Opera 3954 - Cup. C13E12000280006*

progettista e coordinatore  
del progetto :

arch. Pier Giorgio AMERIO

progettisti :

dott. Mario ANDRIANI  
p.a. Fabio AZZALINI  
p.a. Giovanni BESUSSO  
dott. agr. Luigi CANFORA  
arch. Ivo D'ANGELO  
geom. Mauro GRIVA  
p.i. Flavio ORLANDI

responsabile del  
procedimento:

arch. Sabino PALERMO

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Analisi nuovi prezzi

REV.	MODIFICHE	Data allestimento	Data stampa	DISEGNATORE	ELABORATO  <b>6</b>
0					
1					
2					
3					
FILE: ESECUTIVO\Testalino 13-11.dwg					

SCHEMA ANALISI N° 1	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZO DI MERCATO					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
N.P. 01	<p><b>Fornitura di recinzione di tipo grigliato in resina poliesteri a superficie liscia, altezza mm. 1500.</b>  Recinzione grigliato tipo stampato in resina poliesteri rinforzata con fibre di vetro continue disposte in uguale percentuale nelle due direzioni. Maglia grigliato mm. 100x60, altezza trave grigliato mm. 25, spessore trave grigliato mm. 7-5, altezza totale mm. 25, colore verde RAL 6009, per un altezza complessiva di mm. 1500; comprensiva di montanti verticali con profilo in resina isoftalica rinforzata con fibre di vetro a sezione rettangolare, dimensioni mm. 85x25, spessore mm. 3, lunghezza mm. 1800 colorati con verde RAL 6009 e collocati ad un interasse di mm. 2025. Superficie liscia con finitura superficiale verniciatura con resina isoftalica pura. Inclusa relativa bulloneria inox per fissaggio del pannello al montante. Esclusa la posa, i basamenti in calcestruzzo e relativi scavi.  Recinzione traliccio alta tensione</p>	ml	1	78,00	18,95	96,95
<b>RIFERIMENTO OFFERTA DI MERCATO</b>						
Offerta ditta M.M. srl del 18/09/2014 prot. 13779 del 22/09/2014						

SCHEDA ANALISI N° 2	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZARIO REGIONE PIEMONTE - edizione 2014				
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	UNITARIO TOTALE
N.P. 02	<b>Provista e stesa a tappeto per banchine e marciapiedi di conglomerato bituminoso colorato</b> Provista e stesa a tappeto per banchine e marciapiedi di conglomerato bituminoso colorato (tappeto d'usura sp ridotto Comune di Torino), costituito da inerti di cava frantumati a filler calcareo, confezionato a caldo con bitume penetrazione 80/100 miscelato con ossidi di ferro nella quantità pari 5,5%, steso in opera a mano per uno spessore di cm. 3				
		m <sup>2</sup>	1		<b>€ 18,09</b>

**COMPOSIZIONE NUOVO PREZZO**

CODICE PREZZARIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO TOTALE	INCIDENZA PREZZO UNITARIO	INCIDENZA PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO TOTALE
01.P24.C60.015	autocarro ribaltabile	h		€.....	<b>€ 0,07</b>	
01.P24.A10.010	escavatore	h		€.....	<b>€ 0,12</b>	
01.P21.G30.010	colorante rosso a base di ossidi metallici 5,5 %	kg		€.....	<b>€ 11,01</b>	
01.A22.F20.005	calcestruzzo bituminoso per strato d'usura a sp ridotto	t		€.....	<b>€ 4,73</b>	
01.A22.A60.005	stesa a mano conglomerato bituminoso	t		€.....	<b>€ 2,16</b>	
			€.....			<b>€ 18,09</b>

N.B. Il nuovo prezzo NP 02 è stato approvato con delibera g.c. DEL 15/12/2012 n. mecc. 2012 06876/117 esecutiva dal 30 dicembre 2012 e Determinazione Dirigenziale di indicenda gara n. cron. 215 n. mecc. 201207745/117 del 17 dicembre 2012 esecutiva dal 31 dicembre 2012 ed aggiornato sul prezzario 2014



SCHEDA ANALISI N° 4	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZO DI MERCATO					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
N.P. 04	<p><b>Provista e stesa di rivestimento granulare colorato</b> Rivestimento granulare colorato per la copertura di superfici in conglomerato bituminoso. Rivestimento costituito da resine sintetiche in dispersione acquosa, una carica a base di quarzi selezionati e pigmenti per colorare l'impasto. La consistenza dovrà essere simile a quella di una malta. Il prodotto dovrà essere posato in 2 (due), mani successive per uno spessore minimo di mm. 1. Stesura a rullo, spatola o spruzzo nella quantità da 1,2 a 2,2 Kg/mq. a seconda della granulometria e dei vuoti della superficie da rivestire</p>	m <sup>2</sup>	1	12,60	3,06	15,66
RIFERIMENTO OFFERTA DI MERCATO						
Offerta ditta VIATEK EDILPAVIMENTAZIONI srl del 15/10/2014 prot. 15075 del 16/10/2014						

SCHEDA ANALISI N° 5	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZO DI MERCATO					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
N.P. 05	<p><b>Provvista e stesa di emulsione bituminosa tipo monocomponente di collegamento per strati di conglomerato bituminoso</b></p> <p>Emulsione bituminosa d'alta qualità modificata con polimeri dalla consistenza pastosa e priva di solventi inquinanti, per la realizzazione di saldature di strisce di asfalto posate con vibrofinitrice o incassi delle fresature. Prodotto steso con apposita macchina dosatrice, con eventuale rifinitura con stesa a mano. per collegamento tra strati di conglomerato bituminoso</p>	ml	1	2,84	0,69	3,53
<b>RIFERIMENTO OFFERTA DI MERCATO</b>						
Offerta ditta VIATEK EDILPAVIMENTAZIONI srl del 15/10/2014 prot. 15075 del 16/10/2014						

SCHEDA ANALISI N° 6	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZO DI MERCATO					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
N.P. 06	<p><b>Posa in opera di recinzione di tipo grigliato in resina poliester</b></p> <p>Posa in opera di recinzione di tipo grigliato in resina poliester, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico sul luogo indicato dalla D.L. I piantoni dovranno essere collocati nei rispettivi fori della fondazione per una profondità complessiva di cm. 30, con relativo serraggio dei bulloni, riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. Esclusi gli scavi, la fondazione e relativi fori.</p>	ml	1	90,00	21,87	€ 111,87
<b>RIFERIMENTO OFFERTA DI MERCATO</b>						
Offerta ditta NOA Impianti del 29/10/2014 prot. 15914 del 03/11/2014						





<b>SCHEDA ANALISI N. 8</b>	<b>RIFERIMENTO ANALISI : PREZZIARIO CITTA' DI CUNEO 2011</b>					
<b>CODICE NUOVO PREZZO</b>	<b>DESCRIZIONE NUOVO PREZZO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>Q.TA'</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %</b>	<b>PREZZO UNITARIO TOTALE</b>
<b>NPS_02</b>	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b> Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 28)					
		<b>CAD</b>	<b>1</b>	<b>248,00</b>		<b>€ 248,00</b>

SCHEDA ANALISI N. 9	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZIARIO CITTA' DI CUNEO 2011					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
NPS_03a	<p><b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b></p> <p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.</p> <p><b>Con il datore di lavoro.</b></p>	CAD	1	56,10		€ 56,10



SCHEDA ANALISI N. 11	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZIARIO CITTA' DI CUNEO 2011					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
NPS_03c	<p><b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b></p> <p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.</p> <p><b>Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).</b></p>	CAD	1	28,10		€ 28,10

SCHEDA ANALISI N. 9	RIFERIMENTO ANALISI : PREZZIARIO CITTA' DI CUNEO 2011					
CODICE NUOVO PREZZO	DESCRIZIONE NUOVO PREZZO	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	ONERI ED UTILE D'IMPRESA 24,30 %	PREZZO UNITARIO TOTALE
NPS_03d	<p><b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b></p> <p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.</p> <p><b>Con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.</b></p>	h	1	24,70		€ 24,70