



CITTÀ DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIREZIONE DECENTRAMENTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE
ANNI 2015-2016**

ALL. 2 - ELENCO PREZZI

CIRCOSCRIZIONE 8**SFALCIO ERBA****CODICE 1****TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Non è ammesso l'uso del radiprato Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm.

N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
G	1	1	GIARDINO BRAILLE	912,00
	1	2	GIARDINO FIRPO	384,00
G	1	3	GIARDINO RODARI	488,12

CODICE 2**GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee o polifiti ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Intervento eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
G	2	1	P.ZA GRAF – VIA MADAMA CRISTINA 138 - PIAZZALE GIOTTO	263,00
G	2	2	P.ZZA NIZZA - P.ZZA DE AMICIS – LARGO MARCONI	193,00
G	2	3	Centro Civico via Ormea 45 - AIUOLA DONATELLO	105,20
G	2	4	P.LE PARRI – VIA MAROCHETTI - CORSO MASSIMO D' AZEGLIO/VIA TIZIANO	210,40
G	2	5	CAVALCAFERROVIA DI C.SO DANTE (scarpate)	210,40
G	2	6	PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE CORSO MONCALIERI 18	52,60
G	2	7	GIARDINO GINZBURG E AREE LIMITROFE (comprendente esclusivamente la banchina alberata tra la Gran Madre e il ponte di corso Vittorio)	1.388,64
G	2	8	CORSO FIUME E AREE ADIACENTI DI BEZZECA SOMMACAMPAGNA COMPREDENTE (c.so fiume esclusa aiuola obelisco e aiuola inferiore) via Bezzeca, via Sommacampagna, via Curtatone) GIARDINO VIA SOMMACAMPAGNA	683,80

G	2	9	STRADA S. VITO REVIGLIASCO, AREE ADIACENTI PARCO S. VITO comprendente (la fascia stradale tra strada s. Vito Revigliasco e V.le Settimio severo, aiuola di strada s. Vito civ. 173-183,fascia a valle p.le chiesa e area a monte chiesa su V.le catone, fascia fronte ospedale s. Vito)	578,60
G	2	10	Strada antica di Cavoretto (fronte civico 90)	210,40
G	2	11	Strada della Creusa (fronte civico 34/A)	263,00
G	2	12	Strada Val Salice	210,40
G	2	13	PARCO EUROPA AREA 10	284,04
G	2	14	PARCO EUROPA AREA 11	504,96
G	2	15	CORSO ALBERTO PICCO TRA PIAZZA ASMARA E VIA VILLA DELLA REGINA (comprendente la scarpata a monte di corso Picco) PIAZZA ASMARA	873,16
G	2	16	CORSO CASALE (area spartitraffico)	420,80
G	2	17	PIAZZALE VILLA DELLA REGINA ED AREE LIMITROFE (comprendente corso Quintino Sella da via Romani, corso Lanza fino a via Felicità di Savoia, via Felicità, piazzale via Villa della Regina e via Villa della Regina), CORSO QUINTINO SELLA/VIA ROMANI, VIA VILLA DELLA REGINA/CORSO LANZA	578,60
G	2	18	CORSO LANZA ED AREE LIMITROFE (comprendente corso Lanza tra viale Thovez e corso Moncalieri, viale Curreno, via Argonne, via Marsala, largo Mentana, e strada antica di Revigliasco da via Lanza a viale Curreno) GIARDINO CORSO LANZA/VIALE CURRENO, PIAZZALE ADUA, Viale Thovez e scarpata di viale Catone all'incrocio con la strada del Righino	1.346,56
G	2	19	AREE LIMITROFE DI VIA ORISTANO (Via Oristano, aree interne alla bocciofila, corso Moncalieri 494.), Ex Dazio, Corso Moncalieri (piazzale Avis).	462,88
G	2	20	VIALE XXV APRILE ED AREE LIMITROFE (comprendente banchine e scarpate di viale XXV Aprile, commissariato di Polizia, giardino di via Sabaudia 22, scarpate di strada Val Pattonera, strada della Creusa, via Sabaudia fronte civ. 25 bis, STRADA VAL PATTONERA (fronte chiesa)	1.420,20
G	2	21	PIAZZA ZARA ED AREE LIMITROFE (comprendente piazza Zara, corso Monterotondo, piazzale Muzio Scevola, corso Sicilia, via Villa Glori.)	1.725,28
G	2	22	CORSO SICILIA –comprendente le aree a verde interne al circolo dipendenti VIALE DOGALI - dalla rotonda c. Sicilia a p.zza Muzio Scevola	683,80
G	2	23	STRADA SANTA MARGHERITA tornante tra C.so Lanza e S. S. Margherita, tornante prima di ospedale San Camillo, (Piazzale Giuliano solo taglio intorno alle piante) e Piazzale Chiesa	452,36

CODICE 5		VERDE SCOLASTICO		
<p>Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati □iscina□ derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione del D.E.C.. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree □iscina inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.</p> <p>E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm..</p> <p>Altezza di taglio: 5 cm.</p>				
N.P.	codice taglio	n° progr	LOCALITA'	EURO
G	5	1	Asilo "le Coccinelle" C.so Sicilia n. 28- Materna " Borgarello" C.so Sicilia n. 24	281,19
G	5	2	Media Matteotti C.so Sicilia n. 40	445,96
G	5	3	Asilo Pratoline – materna municipale Via Lugaro n. 6	72,06
G	5	4	Elementare Raineri C.so Marconi n. 28	57,43
G	5	5	Elementare Fioccardo Corso Moncalieri n. 400	26,06
G	5	6	Elementare S. Margherita strada San Vincenzo 144, Materna S. Vincenzo Strada S. Vincenzo n. 144	125,29
G	5	7	Elementare S. Giacomo Strada S. Vincenzo n. 40	463,93
G	5	8	Elementare Parato A. Via Aquilea n. 8	53,02
G	5	9	Elementare Silvio Pellico Via M. Cristina 102	123,08
G	5	10	Elementare Don Bosco Via Manara n. 10	2,94
G	5	11	Elementare Balbis Via Nuova n. 2	14,72
G	5	12	Ludoteca Parco Leopardi Corso Moncalieri n. 147	85,63
G	5	13	Materna Int. Giotto Corso Bramante n. 75	56,26
G	5	14	Materna Fioccardo Corso Moncalieri n. 400	71,28
G	5	15	Materna Rubatto Corso Moncalieri n. 48	73,64
G	5	16	Materna Cavoretto Strada ai Ronchi n. 27	270,78
G	5	17	Materna Cellini via Madama Cristina n. 134	29,75
G	5	18	Materna Villa Genero Strada S. Margherita n. 77	1.000,83
G	5	19	Materna S. Pellico Via Giuria n. 43	75,11
G	5	20	Media A. Manzoni Via Giacosa n. 25	15,46
G	5	21	Media I. Nievo Via Mentana n. 14	430,32

G	5	22	Media per ciechi Via Nizza n. 151	43,44
G	5	23	Centro Socioterapeutico Via Cellini n. 14	1,32
G	5	24	Centro Socioterapeutico per disabili Corso Sicilia n. 53	54,05
G	5	25	Piscina Parri Via Tiziano n. 39	127,60
G	5	26	Piscina Lido Via Villa Glori n. 21	292,08

AREE PER IL PASSEGGIO DEI CANI IN LIBERTÀ'

L'intervento di pulizia delle aree comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri eventuali rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il rastrellamento delle aree. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi neri e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio in discariche autorizzate previo contratto tra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà anche procedere alla raccolta delle foglie presenti con smaltimento alle discariche autorizzate. La programmazione degli interventi sarà comunicata dal D.E.C. territorialmente competente in base all'andamento stagionale. Le aree verdi destinate al passeggio dei cani in libertà oggetto di manutenzione potranno variare in più o in meno, per effetto di nuove realizzazioni, a seconda della funzionalità delle stesse, di eventuali cantieri di ristrutturazione presenti.

Passaggi settimanali	LOCALITA'	EURO
1	GIARDINO FIRPO LATO C.SO DANTE AREA GRANDE	12,06
1	GIARDINO FIRPO LATO C.SO DANTE AREA PICCOLA	8,18

PRESTAZIONI D'USO GENERALE

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.01.01	POSA DI CESTINO PER RIFIUTI	cad	23,04
	sul luogo d'impiego mediante annegamento dei supporti metallici in getto cls compreso lo scavo		
NP.01.02	RIMOZIONE DI CESTINO PER RIFIUTI	cad.	28,61
	su qualsiasi pavimentazione: recupero con demolizione completa del basamento, estrazione del manufatto ed il ripristino o sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta		
NP.02.01	POSA DI CESTINO A STELO	cad	11,51
	sul luogo d'impiego mediante annegamento dello stesso in getto cls compreso lo scavo		
NP.03.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	39,95
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1000 (spessore min. 30 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.04.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	58,13
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1250 (spessore circa 45 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.05.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	81,38
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1850 (spessore circa 60 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.06.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	107,54
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 2250 (spessore circa 75 mm) da posare con spinotti od a incastro.		
NP.07.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	133,69
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 3000 (spessore circa 110 mm) da posare con spinotti od a incastro.		

NP.08.01	POSA IN OPERA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	20,73
	mediante incollaggio, compresi i pezzi speciali di raccordo ed ogni opera necessaria.		
NP.09.01	ESECUZIONE DI SOTTOFONDO COMPLETO PER PIASTRELLONI ANTITRAUMA	mq	35,68
	(compresi scavi, rullature, casseratura, rete elettrosaldata, fornitura e stesa di cls. Rk. 250, spessore min. 10 cm.)		
NP.10.01	ADATTAMENTO DI SOTTOFONDO ESISTENTE	mq	9,75
	se esso non è completamente idoneo alla posa dei piastrelloni antitrauma (compresi scavi a mano, stesa di pastella di cemento / materiali inerti di cava, rullature ecc.)		
NP.11.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO MONOFACCIALE DI CM. 40 X 60	cad	90,34
	con stampa digitale applicata (vedi faxsimile segnaletica specifica per aree gioco)compresa la targa in alluminio, il palo tubolare zincato diam. 48mm. altezza 280 cm., staffe di fissaggio e tutte le lavorazioni necessarie.		
NP.12.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO MONOFACCIALE DI CM. 40 X 60	cad	52,44
	con stampa digitale applicata (vedi faxsimile segnaletica specifica per aree gioco) da posare su esistente palina , comprese staffe di fissaggio e tutte le lavorazioni necessarie.		
NP.13.01	FORNITURA E POSA DI PELLICOLA DI VINILE	cad	12,70
	con stampa digitale da plottaggio ink-jet, misura 40 x 60 cm. da stendere su esistente cartello di area giochi, la grafica sarà indicata dal D.T.		
NP.14.01	TRANSENNA "SANT'ANDREA" A TRE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,	cad	163,79
	delle dimensioni come da disegno n° 94/c Novembre 1997 Settore Arredo Urbano in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, dotate di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità e di quattro dischi coprinodo in ghisa riproducenti lo stemma della Città in rilievo, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città. Sezioni dello scatolato: - elementi verticali mm 40X40X3 - elementi orizzontali e trasversali mm 40X25X3 - mancorrente mm 62X27X1,5		

NP.15.01	TRANSENNA "SANT'ANDREA" A DUE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,	cad.	91,92
	<p>delle dimensioni come da disegno n° 94/c Novembre 1997 Settore Arredo Urbano in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, dotate di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità e di quattro dischi coprinodo in ghisa riproducenti lo stemma della Città in rilievo, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p> <p>Sezioni dello scatolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi verticali mm 40X40X3 - elementi orizzontali e trasversali mm 40X25X3 - mancorrente mm 62X27X1,5 		
NP.16.01	TRANSENNA "SANT'ANDREA" CONFEZIONATA SU MISURA,	m	139,35
	<p>anche con piantoni non ortogonali al mancorrente, come da indicazioni della R.T., in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p>		
NP.17.01	TRANSENNA "STORICA" A DUE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,	cad	89,96
	<p>delle dimensioni complessive di mm 1500X1315, come da disegno n° 94/a Novembre 1997 fornito dall'Arredo Urbano, in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, costituite da elementi verticali saldati a tre elementi orizzontali, dotata sulle sommità di pomello in ghisa artistica lavorata, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p> <p>Sezioni dello scatolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi verticali mm 40X40X3 - elementi orizzontali mm 35X35X3 		
NP.18.01	TRANSENNA "STORICA" CONFEZIONATA SU MISURA,	m	83,12
	<p>anche con piantoni non ortogonali al mancorrente, come da indicazioni della R.T., in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.</p>		
NP.19.01	PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO"	cad	47,67

	<p>in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde RAL 6009, testata in metallo pieno tornito H=38 mm e collare diam. 100 mm, H=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "Citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.</p> <p>Tipo A - per infissione e fissaggio con basamento in CLS H=105 cm.</p> <p>Tipo B - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione H=75 cm</p>		
NP.20.01	RIMOZIONE DI TRANSENNE IN ACCIAIO A DUE O TRE PIANIONI	cad	31,78
	e su qualsiasi pavimentazione o manufatti in cls., comprendente: la rimozione, il carico e il trasporto delle stesse al magazzino municipale con successivo accatastamento e il ripristino della pavimentazione con analogo materiale o del manufatto.		
NP.21.01	MAGGIORAZIONE A TUTTI I PREZZI CONTRATTUALI	%	0,09
	per l'esecuzione di lavorazioni effettuate in giornate festive come da art. 11 del presente Capitolato (escluse le prestazioni e le forniture effettuate nei turni di pronto interventi festivi).		
NP.22.01	POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM.150 A CM 300	m	0,75
	Potatura sui tre lati di siepi con perimetro medio di sezione da 150 cm a 300 secondo le indicazioni R.T.,compresa la ripulitura,la raccolta ed il trasporto secondo le indicazioni R.T.,compresa la ripulitura,la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta		
NP.23.01	POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM 300 A CM 400	m	1,69
	Potatura sui tre lati di siepe con perimetro medio di sezione da cm 300 a cm 400 secondo le indicazioni della R.T., compresa la ripulitura, la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.24.01	POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM 400 A CM 600	m	3,00
	Potatura sui tre lati di siepi con perimetro medio di sezione da cm 400 a cm 600, secondo le indicazioni della R.T., compreso l'eventuale uso di trabatello o altro mezzo idoneo a regger in sicurezza il piano di lavoro, compresa la ripulitura, la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.25.00	SPOLLONATURA E/O SFALCIO ERBA ALLA BASE DI SOGGETTI ARBOREI		

	Spollonatura e sfalcio erba con mezzi idonei, quali reciprocatore per l'asportazione dei polloni e decespugliatore o atomizzatore spalleggiato per lo sfalcio delle infestanti alla base degli alberi per superficie fino a metri 1,50 x 1,50 compresa la raccolta, la pulizia delle aree di cantiere, il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.25.01	Per soggetti arborei radicati su superfici pavimentate, senza aiuola alla base	Cad	1,24
NP.25.02	Per soggetti arborei radicati su aree prative già soggette allo sfalcio contabilizzato a parte	Cad	1,03
NP.25.03	Per soggetti arborei con aiuola alla base fino a mt 1,50x1,50	Cad	2,06
NP.26.00	DISERBO MANUALE O POTATURA DI AIUOLE CON ESSENZE TAPEZZANTI COMPRESA LA PULIZIA E/O CONCIMAZIONE MANUALE..		
	Diserbo manuale o potatura di aree a tappezzanti arbustive od erbacee con l'estirpamento delle infestanti e/o pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e contestuale concimazione minerale (esclusa la fornitura), compresa la pulizia delle aree di cantiere, trasporto in discarica del materiale di risulta.		
NP.26.01	Per aree piccole con superficie fino a 50 mq	mq	1,03
NP.26.02	Per aree medie con superficie da 50 mq fino a 100 mq	mq	0,62
NP.26.03	Per aree estese con superfici superiori a 100 mq	mq	0,51
NP.27.01	PROVVISTA DI TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI	Cad	4,51
	Provvista di tappeto erboso in rotoli aventi dimensioni di m 0,40 x 2,50 spessore della cotica di almeno cm 2, composto da miscuglio di graminacee adatto per tappeti erbosi di rappresentanza.		
NP.28.00	TAVOLO PIC-NIC		
	Realizzato in tavole piatte di legno di pino nordico trattato contro la marcescenza o gli agenti patogene mediante impregnamento a pressione in autoclave con sali atossici e in assenza di cromo, tagliate e smussate, dimensioni minime o uguali del complesso tavolo e panche, lunghezza 190 cm, larghezza 160 cm, altezza fuori terra 70 cm, spessore delle assi 45 mm. Struttura portante e traverse realizzate in legno di pino nordico con le medesime caratteristiche di imputrescenza citate sopra. Bulloneria in acciaio zincato e testa tonda. In fornitura a pie' d'opera.		
NP.28.01	senza spalliera	Cad	747,97
NP.28.02	con spalliera spalliera e traverse realizzate in legno di pino nordico con le medesime caratteristiche di imputrescenza citate sopra	Cad	927,86
NP.29.00	SOSTITUZIONE DI ASSE DI PANCA A TRE ASSI TIPO		

	CITTA' DI TORINO		
	Sostituzione di asse di panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati, (comprensivi di dado e rosetta elastica) con assi forniti dalla Città Il recupero dell'usato e successiva consegna al magazzino Municipale		
NP.29.01	Sostituzione fino a N°. 3 assi nella stessa area	Cad	10,08
NP.29.02	Sostituzione da N°. 4 a N°. 10 assi nella stessa area	Cad	8,34
NP.29.03	Sostituzione oltre N°. 10 assi nella stessa area	Cad	6,69
NP.29.04	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ASSE PER PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO (compreso lo smontaggio dell'esistente ed il trasporto nel luogo indicato dal R.T.)	Cad	43,66
	Fornitura del legname su misura e sostituzione di asse per panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati (comprensivi di dado e rosetta elastica), la verniciatura (secondo quanto indicato all'art. NP 30) e lo smontaggio. L'usato, su richiesta del R.T., dovrà essere consegnato al magazzino Municipale o conferito in discarica. Ogni onere compreso e compensato		
NP.29.05	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ASSE PER PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO (senza lo smontaggio dell'esistente perché già mancante)	Cad	34,71
	Fornitura del legname su misura e sostituzione di asse per panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati (comprensivi di dado e rosetta elastica), la verniciatura (secondo quanto indicato all'art. NP 30). Ogni onere compreso e compensato		
NP.29.06	FORNITURA DI LISTELLO DI PANCA A 23 LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO	Cad	11,99
	Fornitura di listello di panca a 23 listelli tipo Città di Torino in larice di Tirolo lavorato su misura sulle diverse facce, con protezione mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo, ed insetto repellente, compresa ignifugazione e verniciatura sul fondo già preparato con smalto sintetico a due riprese.		
NP.29.07	SOSTITUZIONE DI LISTELLO DI PANCA A VENTITRE LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO		
	Sostituzione di listello di panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale, ecc., compreso il ricambio della viteria, con assi forniti dalla Città, il recupero dell'usato e successiva consegna al magazzino Municipale.		

	SUB.01 Sostituzione fino a N°. 3 listelli nella stessa area	Cad	10,30
	SUB.02 Sostituzione da N°. 4 a N°. 10 listelli nella stessa area	Cad	8,52
	SUB.03 Sostituzione oltre N°. 10 listelli nella stessa area	Cad	6,83
NP.30.01	VERNICIATURA DI PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO	Cad	15,27
	<p>Verniciatura di panca a tre assi tipo Città di Torino posata in giardino, parco, banchina alberata, isola pedonale,ecc. comprendente la facciata superiore per le sedute e due facciate per lo schienale; compresa la fornitura della vernice sintetica di colore verde scuro RAL N°.6009.</p> <p>Compreso inoltre l'uso dei pennelli, diluenti, ecc. e l'affissione di almeno due cartelli formato A4 con la scritta "vernice fresca", la data dell'intervento e le generalità della Ditta esecutrice.</p>		
NP.30.02	VERNICIATURA DI PANCA A VENTITRE LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO	Cad	20,88
	<p>Verniciatura di panca a ventitre listelli tipo Città di Torino posata in giardino, parco, banchina alberata isola pedonale,ecc. comprendente la facciata superiore per le sedute a due facciate per lo schienale; compresa la fornitura della vernice sintetica di colore verde scuro RAL N°.6009.</p> <p>Compreso inoltre l'uso dei pennelli, diluenti ecc...e l'affissione di almeno due cartelli formati A4 con la scritta "vernice fresca", la data dell'intervento e le generalità della ditta esecutrice.</p>		
NP.31.01	PROVVISTA DI BIOFELTRO PACCIAMANTE IN AGUGLIATO DI COCCO	mq	2,91
	<p>Provvista di biofeltro pacciamante in agugliato di cocco, spessore mm 12,peso di 1Kg,provvisto in rotoli di dimensioni m2 x m25.Il feltro dovrà essere composto da juta,cocco,sisal;formato da due strati divisi da un foglio di carta trattata antimuffa.</p>		
NP.32.00	BAGNAMENTO ALBERI BUCA M 1,50 X 1,50 X 0,90 E SUP		

	Bagnamento alberi messi a dimora in buca da m 1,50x150x0,90 e superiore mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico,l'allestimento del cantiere mobile,l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura,la quantità... minima d'acqua compresa tra 100 e 150 l, il diserbo manuale della conca, le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature, richiodature, riposizionamento pali ecc.) esclusa la fornitura del materiale,la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta, per ogni albero bagnato.		
NP.32.01	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area	Cad	9,35
NP.32.02	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	8,30
NP.32.03	Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	7,25
NP.33.00	BAGNAMENTO ALBERI CON BUCA DIM. MAX M 1,00 X 1,00 X 0,80		
	Bagnamento alberi messi a dimora in buca dim. max m. 1,00 x 1,00 x 0,80 mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 50 e 100 l, il diserbo manuale della conca,le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature, richiodature, riposizionamento pali ecc.) esclusa la fornitura del materiale, la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta, per ogni albero bagnato.		
NP.33.01	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area	Cad	8,01
NP.33.02	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	7,12
NP.33.03	Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	6,21
NP.34.00	BAGNAMENTO ARBUSTI E SIEPI		
	Bagnamento arbusti anche messi a dimora come siepi in buche o trincee di dimensioni comprese tra m.0,30 x 0,30 e 0,50 x 0,50 mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa,comprendente l'approvvigionamento idrico,l'allestimento del cantiere mobile,l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante, esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 20 e 30 l,il diserbo manuale della conca o della trincea, le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature,richiodature,riposizionamento paletti,ecc.) esclusa la fornitura del materiale, la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni arbusto bagnato.		

NP.34.01	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area	Cad	4,01
NP.34.02	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	3,49
NP.34.03	Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	2,96
NP.35.01	COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI	cad	2,36
	Fornitura e posa di collarini di protezione alberi in PVC di altezza cm 7, circ. da cm 10 a cm 26, peso gr 45. Nei colori stabiliti dalla R.T.		
NP.36.01	COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI	cad	3,07
	Fornitura e posa di collarini di protezione alberi in PVC di altezza cm 12, circ. da cm 15 a cm 32, peso gr 110. Nei colori stabiliti dalla R.T.		
NP.37.00	MESSA A DIMORA ALBERI CFR CM. DA 10-12 A 16-18		
	<p>Messa a dimora alberi cfr cm. da 10-12 a 16-18, mediante scavo buca, carico e trasporto in discarica o vivaio municipale del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, carico e trasporto della pianta dal vivaio, piantagione dell'esemplare, riempimento della buca e realizzazione del tornello, fornitura e collocazione di 3 pali tutori in legno di conifera trattato diam. cm. 8, lung. Cm. 200, collocati fuori terra per cm. 150 e collegati con smezzole, 3 legature al fusto con apposita fettuccia in canapa e protezione del fusto con strisce in gomma, kg. 50 di letame bovino maturo, kg. 0,2 di concime ternario a lenta cessione (6 mesi),</p> <p>10 bagnamenti di cui il primo all'atto della messa a dimora e 5 diserbi manuali del tornello da effettuarsi uno ogni 2 bagnamenti</p>		
NP.37.01	Buca m. 1,00x1,00x0,70	cad	87,84
NP.37.02	Buca m. 1,50x1,50x0,90	cad	150,70
NP.38.00	MESSA A DIMORA ALBERI CFR CM. 20-25		
	<p>Messa a dimora alberi cfr cm. 20-25 ed oltre, mediante scavo buca, carico e trasporto in discarica o vivaio municipale del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, carico e trasporto della pianta dal vivaio, piantagione dell'esemplare, riempimento della buca e realizzazione del tornello, fornitura e collocazione di 3 pali tutori in legno di conifera trattato diam. cm. 8, lung. Cm. 200, collocati fuori terra per cm. 150 e collegati con smezzole, 3 legature al fusto con apposita fettuccia in canapa e protezione del fusto con strisce in gomma, kg. 50 di letame bovino maturo, kg. 0,2 di concime ternario a lenta cessione (6 mesi),</p> <p>10 bagnamenti di cui il primo all'atto della messa a dimora e 5 diserbi manuali del tornello da effettuarsi uno ogni 2 bagnamenti</p>		
NP.38.01	Buca m. 1,00x1,00x0,70	cad	106,44
NP.38.02	Buca m. 1,50x1,50x0,90	cad	175,87
NP.38.03	Buca m. 2,00x2,00x0,90	cad	227,42

NP.39.00	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI		
	<p>Messa a dimora di arbusti comprendente scavo buca carico e trasporto in discarica di materiale di risulta, carico e trasporto dei soggetti dal vivaio, piantamento, provvista della terra agraria, formazione del tornello, fornitura di kg 10 di letame bovino maturo e gr. 50 di concime a lenta cessione (6 mesi) –</p> <p>6 bagnamenti di cui il primo all’atto dell’impianto e 3 diserbi manuali del tornello da effettuarsi 1 ogni 2 bagnamenti</p>		
NP.39.01	Buca cm 30x30x30	cad	19,79
NP.39.02	Buca cm 50x50x50	cad	24,33
NP.39.03	Buca cm. 70x70x70	cad	38,10
NP.40.00	MESSA A DIMORA DI SIEPE	m	30,87
	<p>Messa a dimora di siepe mediante scavo del fosso carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, trasporto delle piante dal vivaio, fornitura della terra agraria, piantagione degli arbusti, riempimento e realizzazione del tornello, fornitura e collocazione dei paletti in legno di conifera impregnato diam. cm. 6/8 lungh. mt. 1 fuori terra per cm 50 piantati ogni mt. 2 collegati con filo di ferro zincato –</p> <p>6 bagnamenti di cui il primo all’atto dell’impianto e 3 diserbi manuali del tornello da effettuarsi 1 ogni 2 bagnamenti</p> <p>Fossa cm 40x50</p>		
NP.41.00	PIANTAGIONE DI SPECIE TAPPEZZANTI ARBUSTIVE		
	<p>Piantagione di specie tappezzanti arbustive mediante scavo, spianamento, diserbo, regolarizzazione del piano di piantamento, trasporto delle piante dal vivaio, provvista di terra agraria, di terriccio umificato di spessore cm 5, fornitura e posa di biofeltro in agugliato di cocco mediante ancoraggio con tondini di ferro ed il taglio per far posto al piantamento con densità di 5/7 piante al mq</p> <p>6 bagnamenti di cui il primo all’atto dell’impianto e 4 diserbi manuali nel corso della stagione vegetativa</p>		
NP.41.01	Compreso la lavorazione di sottofondo su cassonetto già preparato	cad	30,66
NP.41.02	Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 40, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra agraria	cad	35,02
NP.42.00	PIANTAGIONE DI SPECIE TAPPEZZANTI ERBACEE		

	Piantagione di specie tappezzanti erbacee con una densità di 20/25 piantine al mq mediante scavo, spianamento, diserbo, regolarizzazione del piano di piantamento, trasporto delle piante dal vivaio, provvista di terra agraria, di terriccio umificato di spessore cm 5,		
NP.42.01	6 bagnamenti di cui il primo all'atto dell'impianto e 4 diserbi manuali nel corso della stagione vegetativa		
NP.42.02	Compreso la lavorazione dl sottofondo su cassonetto già preparato	cad	27,35
NP.42.03	Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 30, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra agraria	cad	28,77
NP.43.01	PULIZIA AREE PER PASSEGGIO CANI	mq	0,02
	L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa esecutrice in discariche autorizzate previo contratto fra le parti. Nel periodo autunno-inverno si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento in discarica delle foglie presenti.		
NP.43.02	DISINFEZIONE AREE PER PASSEGGIO CANI	mq	0,026
	L'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43 a, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali.		
NP.44.01	PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE	mq	0,08
	Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente.		
N.P. 45.01	BAGNAMENTO FIORITURE	m ²	2,18
	Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.		

N.P. 45.01	bagnamento fioriere tipo ciotole, xilotaure, esagoni e simili	m ²	3,50
<p>Bagnamento fioriere tipo xilotaure, esagoni, ciotole e simili mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 30 e 40 l., la pulizia dai rifiuti eventualmente presenti (foglie secche, parti sfiorite, rametti rotti, bottiglie, cartacce ecc.), il ripristino del diserbante ecologico eventualmente mancante (corteccia di pino ecc.) esclusa la fornitura il prezzo e' comprensivo del compenso per svolgere i lavori anche in orario notturno dove non esistono soluzioni alternative a causa dell'elevata presenza del traffico ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta.</p>			

**TIPOLOGIE DI SFALCIO ERBA PER AREE DI NUOVA REALIZZAZIONE, NON INDICATE
NELL'ELENCO**

**N.B. : I PREZZI DESCRITTI SONO UTILIZZABILI UNICAMENTE PER AREE NON INSERITE
NEGLI ELENCHI RIFERITI AI SINGOLI LOTTI, IN QUANTO TRATTASI DI AREE DI NUOVA
REALIZZAZIONE,QUALORA PRESENTI**

TIPOLOGIE DI SFALCIO:

**TAPPETI ERBOSI
ORNAMENTALI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze di accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio:3 cm.

Articolo di Elenco	Superficie mq.	EURO/mq
SF. 01.01	Fino a 500 mq	0,122
SF. 01.02	Fino a 2000 mq	0,088
SF. 01.03	Fino a 5000 mq	0,077
SF. 01.04	Oltre 5000 mq	0,066

TIPOLOGIE DI SFALCIO:

**GIARDINI, BANCHINE, VIALI
INERBITI**

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm, numero presunto d'interventi per anno: 6-8.

Articolo di Elenco	Superficie mq.	EURO/mq
SF. 02.01	Fino a 500 mq	0,144
SF. 02.02	Fino a 2000 mq	0,100
SF. 02.03	Fino a 5000 mq	0,088
SF. 02.04	Oltre 5000 mq	0,077

TIPOLOGIE DI SFALCIO:

ESTENSIVO E PAESAGGISTICO

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

Articolo di Elenco	Superficie mq.	EURO/mq
SF. 03.01	Fino a 2000 mq	0,100
SF. 03.02	Fino a 5000 mq	0,077
SF. 03.03	Oltre 5000 mq	0,066

SQUADRE DI LAVORO TIPO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.48	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista (EURO cinquecentottantasei/88) 	Ore 8	586,88
N.P.49	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore - N°1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre Ql 80 autocarro – Ql 11 gru – M 5,50 allungo (EURO millenovantanove/84) 	Ore 8	1.099,84
N.P.50	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Rasaerba semovente ad elica rotante comprensiva di ogni onere, larghezza di taglio cm. 120/150 con raccogliatore ed ogni altro onere connesso escluso l'operatore - N°1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore - N°1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre Ql 80 autocarro – Ql 11 gru – M 5,50 allungo (EURO milleduecentodiciotto/40) 	Ore 8	1.218,40
N.P.51	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Rasaerba semovente ad elica rotante comprensiva di ogni onere, larghezza di taglio cm. 50/90 cm con raccogliatore ed ogni altro onere connesso escluso l'operatore - N°1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore - N°1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre Ql 80 autocarro – Ql 11 gru – M 5,50 allungo 	Ore 8	1.209,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO milleduecentonove/44)		
N.P.52	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio comune - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Motosega a catena con lama non inferiore a cm 45, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore - N°1 Nolo piattaforma aerea rotante, rispondente alla norma ISPELS, installato su autocarro, con braccio a snodi con movimento idraulico e sollevamento della navicella fino a M 12, compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere accessorio <p>(EURO novecentottantatre/04)</p>	Ore 8	983,04
N.P.53	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio comune - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Martello demolitore tipo Cobra completo di accessori, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore - N°1 Pala meccanica gommata con potenza 75 -150HP <p>(EURO milletrentuno/44)</p>	Ore 8	1.031,44
N.P.54	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio comune - N° Nolo di autoinnaffiatrice a gravità con portata superiore ai 4 mc. <p>(EURO cinquecentosessantasette/84)</p>	Ore 8	567,84
N.P.55	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°2 Operai specializzati - N°1 Operaio comune - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista <p>(EURO ottocentoquarantasette/92)</p>	Ore 8	847,92
N.P.56	<p>COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato <p>(EURO cinquecentoquattro/08)</p>	Ore 8	504,08

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N.P.57	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Pala gommata con retroescavatore e manovratore (EURO novecentonovantadue/88) 	Ore 8	992,88
N.P.58	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio comune - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di motofalciatrice compreso il trasporto, carburante ed ogni altro onere accessorio, potenza non inferiore a 8 HP , escluso il manovratore (EURO seicentotrentacinque/76) 	Ore 8	635,76
N.P.59	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro con cassone ribaltabile con portata oltre 80 q.li compreso autista gru mt 5,50 (EURO settecentotrenta/24) 	Ore 8	730,24
N.P.60	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di autocarro dotato di cestello portaoperatore, con altezza braccio fino all'altezza di 18 mt. compreso il manovratore, il trasporto, il carburante ed ogni altro onere accessorio (EURO milletrentatre/52) 	Ore 8	1.033,52
N.P.61	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio comune - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di tagliasiepe elettrico o a scoppio, compreso il trasporto, il carburante ed ogni altro onere connesso escluso il manovratore Lama >45 cm (EURO seicentodiciassette/76) 	Ore 8	617,76
N.P.62	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di escavatore con benna frontale, compreso il manovratore, il trasporto, il carburante ed ogni altro onere accessorio (EURO novecentonovantadue/88) 	Ore 8	992,88
N.P.63	COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato 	Ore 8	671,04

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di tosatrice semovente ad elica rotante (ride-on o lawn tractor), lunghezza di taglio sino a 50 cm con raccoglitore, compreso il trasporto, carburante ed ogni altro onere accessorio, escluso il manovratore - N° 01 nolo di Decespugliatore/soffiatore/atomizzatore spalleggiato (EURO seicentostantuno/04) 		
N.P.64	<p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di motosega a catena lama >45 cm o decespugliatore o atomizzatore, compreso il trasporto, carburante ed ogni altro onere accessorio, escluso il manovratore (EURO seicentododici/64) 	Ore 8	612,64
N.P. 65	<p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di motocoltivatore di potenza non inferiore ad 8 Hp (EURO seicentotrentanove/20) 	Ore 8	639,20
N.P. 66.01	<p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa portata fino a 60 q.li (EURO novecentosettantotto/16) 	Ore 8	978,16
N.P. 66.02	<p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa portata superiore a 60 q.li (EURO millequattro/56) 	Ore 8	1.004,56
N.P. 67	<p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N°1 Gruppo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3 (Mole angolari, trapani e simili e piccolo materiale per la manutenzione) 	Ore 8	603,28

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO seicentotre/28)		
N.P. 68	COMPOSIZIONE SQUADRA DI LAVORO TIPO: <ul style="list-style-type: none"> - N°1 Operaio specializzato - N°1 Operaio qualificato - N°1 Autocarro portata max Ql 17 escluso autista - N.° 1 decespugliatore/soffiatore/atomizzatore spalleggiato (EURO Seicentoquattordici/56) 	Ore 8	614,56