



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_01	<p><b>Fornitura e posa di pavimentazione in gomma riciclata melange</b>                      Fornitura e posa di pavimentazione in gomma riciclata melange (70% EPDM e 30% nero).                      Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nera) stesa e spianamento, spessore 10 mm, Colori a scelta della D.L. Successivamente alla prova dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 Metodo di prova</p> <p>a <b>da 0,00 a 1,00 mt.</b>                      Per altezze di caduta HIC da 0,00 a 1,00 mt.  <i>Desunto da elenco prezzi comune di Milano anno 2013</i></p> <p>b <b>da 0,00 a 1,50 mt.</b>                      Per altezze di caduta HIC da 0,00 a 1,50 mt.  <i>Desunto da elenco prezzi comune di Milano anno 2013</i></p>	<p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p>	<p>105,22</p> <p>109,58</p>
NP_02	<p><b>Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre)</b>                      Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm. compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm. e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventualmente stasa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm.; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità:                      - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm. pezzatura 6/12 mm. adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm. pezzatura 3/6 mm. adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm. pezzatura 1/3 mm. realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;                      - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm. con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm.) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm. pezzatura 1/3 mm. realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature</p> <p><i>Desunto da elenco prezzi comune di Milano anno 2013</i></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>29,07</p>
NP_03	<p><b>Fornitura e posa in opera di altalena</b>                      Fornitura e posa in opera di altalena con montanti in metallo, un seggiolino piano e uno a gabbia e pannelli decorative rossi: Fascia di età 1-8 anni.                      Composto da: montanti e traversa in tubolari d'acciaio zincato a caldo; sospensioni in poliammide co doppio sistema di cuscinettia sfera; sedile piano in gomma rinforzata da un anima in materiale plastico con catene a maglie piccole in acciaio zincato; seggiolino per piccoli in gomma EPDM con anima in acciaio con catene a maglie strette in acciaio inox; pannelli in polietilene HDPE ad alta densità. Componenti in plastica resistenti ai raggi uv. Ancoraggio in profondità cm 80                      PREZZO DI MERCATO</p>	<p>cad</p>	<p>3.059,02</p>
NP_04	<p><b>Fornitura e posa di struttura combinata a tema stazione di servizio/ruspa double face</b>                      Fornitura e posa di struttura combinata a tema stazione di servizio / ruspa double face costituita da 1 muro</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_05	<p>d'arrampicata curvo; 1 accesso adatto ad utenti diversamente abili con pannelli tematici; 1 pedana rialzata; 1 banco cassa; 1 scivolo; 1 semaforo; 1 orologio; pannelli raffiguranti una ruspa.                      Fascia di età consigliata: 2-6 anni.                      Composto da: tubolari in acciaio zincati a caldo e rivestiti con vernice a polveri; pannelli in polietilene colorato (HDPE); pavimento della pedana in HPL; muro d'arrampicata in LDPE; accesso scala adatto ai bambini diversamente abili; scivolo in polietilene rotostampato, sostegni in acciaio zincato a fuoco; cappucci in poliammide; elementi di collegamento nascosti in acciaio. Ancoraggio in profondità cm 90                      PREZZO DI MERCATO</p>	cad	21.612,67
NP_16	<p><b>Fornitura e posa di attrezzatura a molla a forma di moto</b> per due persone. Fascia di età consigliata:3-8 anni.                      Composto da: trave portante in acciaio zincato a caldo; pannelli a forma di moto in HDPE; molle in acciaio; pannello ovale centrale colorato i S-HPL; struttura stabilizzatrice in acciaio zincato a caldo; sedili in HDPE; maniglie e poggiatesta in nylon termoplastico; ancoraggio in profondità cm 42.                      Desunto da gara d'appalto n° 21 del 23/07/2014</p>	cad	3524,53
NP_16	<p><b>Fornitura e posa di pavimentazione in gomma riciclata melange</b>                      Fornitura e posa di pavimentazione in gomma riciclata melange (70% EPDM e 30% nero).                      Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitauca (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina..Stesa e spianamento su massetto in cls o mista opportunamente costipata. Getto di strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nera) stesa e spianamento, spessore 15 mm, Colori a scelta della D.L. Successivamente alla prova dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova"                      Senza altezza di caduta, spessore minimo mm 15</p>	cad	68,37
NP_17	<p><b>Struttura di arrampicata in tronchi di legno</b>                      Struttura di arrampicata in tronchi di legno Fascia d'età consigliata: 6+                      Composta da: 19 montanti in legno di robinia con diametro compreso fra i 15 e i 20 cm e altezze variabili fra i 4,2 e i 7,3 m. fornita scortecciata e lisciata. 20 travi di equilibrio in legno di robinia con diametro compreso fra i 15 e i 20 cm e altezze variabili fra i 2,5 e i 4,8 m.                      6 funi di supporto in acciaio zincato a sei cavi flessibili di " Ø 18 mm, in cui ogni filo è avvolto con fili di poliammide, poliammide fissato per induzione a ciascun settore.                      5 reti dimensioni ca. 2 x 2 x 2m, maglia 30x30 cm realizzate in funi in acciaio zincato a sei cavi flessibili di Ø 16 mm, in cui ogni filo è avvolto con fili di poliammide, poliammide fissato per induzione a ciascun settore.                      Connessioni fra le corde e il legno effettuate attraverso bulloni a occhiello.                      Ancoraggio in profondità: cm 100</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<i>Prezzo di mercato</i>	cad	39.900,30
<b>NP_18</b>	<b>Protezione alberi mediante tessuto non tessuto</b> - per alberi diam. da 50 a 65 cm. apprestamento e successivo smontaggio di protezione per alberi diametro da 50 a 65 cm. tessuto non tessuto h= 2,00 mt. - non- tessuto in polipropilene (PP) di massa aerica 300 g/mq compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento.	Cad	8,37
<b>NP_19</b>	<b>Rimozione di panchina in legno</b> compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.  <i>Prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2013 del Comune di Milano.</i>	cad	44,34
<b>NP_20</b>	<b>Rimozione di cestino</b> esclusa demolizione plinto, incluso il carico e il trasporto in discarica.  <i>prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2013 del Comune di Milano.</i>	cad	11,39
<b>NP_21</b>	<b>Decorazione panchine in legno</b> panche in legno della lunghezza non inferiore a mt. 2,00 a tre assi tipo "Torino" decorate da entrambe le facce	Cad	49,21
<b>NP_22</b>	<b>Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio diam. 50*2 mm</b> calandrato con raggio 475 mm, con elemento in lamiera di acciaio s 5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con polveri termoidurenti. Fissaggio con tasselli o innesti in acciaio.  <i>Prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2013 del comune di Milano. (1u.06.400.0070)</i>	cad	165,46
<b>NP_24</b>	<b>Fornitura e posa in opera di doccioni scenografici</b> realizzati con tubo in acciaio inox AISI 304 diam. est. mm 50 sagomato e con curvatura a disegno , altezza da terra cm 80, sviluppo lunghezza cm 95, fissato al terreno mediante idonee piastre egualmente in acciaio, compresa la bulloneria atta al fissaggio sempre in acciaio.	cad	248,88
<b>NP_25</b>	<b>Realizzazione e posa in opera di scarico...</b> di fondo in acciaio inox AISI 304 con griglia parafoglie per incasso a pavimento, attacco diam. mm 250 realizzato secondo i disegni progettuali <i>Approvato con delibera GC n° 2013 07361/117 del 10/12/2013</i>	cad	210,82
<b>NP_26</b>	<b>Elettropompa sommergibile tipo DRH67T 7kW</b> Fornitura in opera di elettropompa sommergibile, potenza 7 kW caratteristiche centro curva 8 l/s - 24,5 mca, compreso il nolo dell'autocarro munito di gru idraulica, del paranco, del gruppo elettrogeno, degli elettrotensili necessari, dei materiali occorrenti per la giunzione del cavo, di bulloni e guarnizioni per le flange oltre che la mano d'opera. <i>Approvato con delibera GC n° 2013 07361/117 del 10/12/2013</i>	cad	5.694,03
<b>NP_27</b>	<b>Muro seduta in calcestruzzo</b> Muro seduta in calcestruzzo tipo 3 elementi standard L=2,5 con seduta in legno		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP_28	<i>Approvato con delibera GC n° 2013 07361/117 del 10/12/2013</i> <b>Muro seduta in calcestruzzo</b> Muro seduta in calcestruzzo tipo elemento standard L=2,5	cad	1.186,34
NP_29	<i>Approvato con delibera GC n° 2013 07361/117 del 10/12/2013</i> <b>Panchina tipo "NATURA"</b> Panchina tipo "NATURA" in legno e metallo senza schienale	cad	925,31
NP_30	<i>Approvato con delibera GC n° 2013 07361/117 del 10/12/2013</i> <b>Panchina tipo "NATURA"</b> Panchina tipo "NATURA" in legno e metallo con schienale	cad	717,86
NP_31	<i>Approvato con delibera GC n° 2013 07361/117 del 10/12/2013</i> <b>Fornitura di Davidia involucrata altezza 1,50-1,75 desunto da prezzo n° 15070483 di ASSOVERDE 2010/2012</b>	cad	95,80
NP_32	<b>Fornitura di Rhus cotinus (Cotinus coccygria "Royal Purple") altezza 1,50-1,75 desunto da prezzo n° 15061346 di ASSOVERDE 2010/2012</b>	cad	20,70
NP_33	<b>Fornitura di Koelreuteria paniculata circ. 20-25 desunto da prezzo n° 1506917 di ASSOVERDE 2010/2012</b>	cad	282,60
NP_34	<b>Fornitura di Salix matsudana circ. 18-20 desunto da prezzo n° 15071346 di ASSOVERDE 2010/2012</b>	cad	212,00
NP_35	<b>Fornitura di Osmanthus fragrans altezza 1,50-1,75 desunto da prezzo n° 150611310 di ASSOVERDE 2010/2012</b>	cad	81,40
NP_38	<b>Risanamento completo di pavimentazioni esterne a base cementizia</b> con preparazione del fondo mediante scarifica meccanica o idrodemolizione successiva pulizia, applicazione a spruzzo o a rullo di fondo monocomponente (emulsione di aggancio) specifico per la regolarizzazione degli assorbimenti e la adesione monolitica dello strato finale (0,250 kg/mq); l'applicazione di malta colabile a presa normale a basso contenuto di polimeri ed esente da fibre organiche (20 kg/mq), specifica per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico di strutture in calcestruzzo per uno spessore medio di cm 1,00, lisciato per dare l'opera finita a regola d'arte, compresa la sigillatura dei giunti di frazionamento con sigillante poliuretano monocomponente ad alto modulo elastico. <i>Prezzo approvato con delibera n° 2013 07361/117 del 10/12/2013 es. 26/12/2013</i>	mq	38,64