



CITTA' DI TORINO
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.

**Lavoro : MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE
COMPLEMENTARE E FORNITURA MATERIALE
BILANCIO 2015 - LOTTO UNICO**

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA

Luglio, 2015

Il Progettista Coordinatore

P.I. Diego MIGLINO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO SICUREZZA EURO	Incidenza Manodop.
01.P01.A20 S_01.P01.A20.00 5	Operaio qualificato Ore normali	h	30,06	
01.P01.A30 S_01.P01.A30.00 5	Operaio comune Ore normali	h	27,06	
28.A10.D30	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: NOTE: Si ricorda l'obbligo di revisione annuale dei dispositivi retrattili, da effettuarsi presso centri di revisione autorizzati. Le imbracature e i cordini sono soggetti ad obbligo di ispezione visiva annuale fino ad un massimo di quattro anni dalla data di entrata in servizio; le revisioni devono essere riportate annualmente sul relativo libretto di istruzioni.			
	005 Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione	cad	11,40	0.00 %
	010 Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)	cad	15,20	0.00 %
	015 Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.	cad	80,75	0.00 %
28.A20.H10	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.			
	005 da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	20,91	0.00 %
	010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	30,40	0.00 %
28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.			
	005 misurato a metro lineare posto in opera	m	0,37	0.00 %
28.A05.E30	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione			
	005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese	m	16,15	0.00 %
	010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo	m	1,81	0.00 %
	015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	m	9,98	0.00 %

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO SICUREZZA EURO	Incidenza Manodop.
28.A05.E40	020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.	m	2,57	0.00 %
	005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese	m	17,18	0.00 %
	010 solo nolo per ogni mese successivo	m	3,22	0.00 %
28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm			
	005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	4,46	0.00 %
	010 solo nolo per ogni mese successivo	m	0,67	0.00 %
28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.			
	005 posa e nolo fino a 1 mese	cad	8,36	0.00 %
	010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,42	0.00 %
28.A20.A15	CAVALLETTO portasegnaletica, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:			
	005 posa e nolo fino a 1 mese	cad	7,13	0.00 %
	010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,57	0.00 %
28.A20.A17	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm			
	005 riempito con graniglia peso 13 kg - posa e nolo	cad	1,41	
	010 con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	1,03	0.00 %
01.P24.C65	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore			
S_01.P24.C65.005	Con braccio fino all'altezza di m 18	h	54,54	