

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016

PROGETTO D'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI

PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Sabina CALÌ COLLABORATORE: Geom. Simona SENATORE COLLABORATORE: Geom. Vincenzo Tortomano

PROGETTISTA VERIFICHE ANTINCENDIO: Arch. Paola MONTRESOR

C.S. IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Paola MONTRESOR

V.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Corrado DAMIANI

Lavori:OPERE EDILI pag. 1 di 30

Articolo di Elenco	i	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.P04.E50	015	Tegole curve con nasello antiscivolo per listell. orizzontale	cad	0,50	0.00 %
01.P04.E70	005	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		3,23	
01.P07.B45		Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres	cad	0,52	0.00 %
	005	ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40			
	005	Net 101111att 20X20 - 30X30 - 40X40	m²	24,28	0.00 %
01.P08.A03	020	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 diametro esterno cm 8			
			cad	2,14	0.00 %
	025	diametro esterno cm 10	cad	2,83	0.00 %
	030	diametro esterno cm 12,5	cad	4,16	0.00 %
	035	diametro esterno cm 14	cad	5,31	0.00 %
	040	diametro esterno cm 16	cad	6,29	0.00 %
	045	diametro esterno cm 20	cad	9,66	0.00 %
01.P08.A05		Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2			
	020	diametro esterno cm 8	cad	4,09	0.00 %
	025	diametro esterno cm 10	cad	5,39	0.00 %
	030	diametro esterno cm 12,5	cad	7,93	0.00 %
	035	diametro esterno cm 14	cad	10,14	0.00 %
	040	diametro esterno cm 16	cad	12,09	0.00 %
	045	diametro esterno cm 20	cad	18,96	0.00 %
01.P08.B09		Accessori di serramenti esterni realizzati con profilati in PVC rigido			
	015	tapparella peso minimo kg/m² 45 e accessori	m²	20,00	0.00 %
01.P08.B42	020	Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 5			
		•	m²	86,34	0.00 %
	030	spessore mm 8	m²	139,25	0.00 %
01.P08.G00	010	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore mm 3			
	030	diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	1,27	0.00 %
	035	diametro mm 110-spessore mm 4,3	m	3,46	0.00 %
01.P08.G20	020	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit	m	5,27	0.00 %
01 000 040	030	diametro mm 90	cad	4,14	0.00 %
01.P08.G40		Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE			

Lavori:OPERE EDILI pag. 2 di 30

Articolo d Elenco	li	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	4,47	0.00 %
01.P08.G60		Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE			
	030	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	4,50	0.00 %
01.P08.H40		Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	035	diametro mm 110	cad	4,57	0.00 %
01.P08.H50		Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	005	diametro mm 40	cad	1,99	0.00 %
	010	diametro mm 50	cad	2,27	0.00 %
01.P08.L20		Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE			
	005	diametro mm 90-H. cm 12,5	cad	3,62	0.00 %
01.P08.L40		Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE			
	005	diametro mm 90	cad	9,35	0.00 %
01.P08.L65		Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità			
	005	tubo diam. 16 mm in barre da m 5	m	5,90	0.00 %
	010	tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50	m	5,53	0.00 %
	015	tubo diam. 20 mm in barre da m 5	m	8,04	0.00 %
	020	tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50	m	7,55	0.00 %
	025	tubo diam. 26 mm in barre da m 5	m	10,55	0.00 %
	030	tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50	m	9,81	0.00 %
	050	Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16	m	4,40	0.00 %
01.P08.M00	045	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli			
	015	diametro esterno mm 32-spessore mm 2.8	m	0,82	0.00 %
	020	diametro esterno mm 40-spessore mm2.5	m	1,26	0.00 %
	025	diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3	m	1,90	0.00 %
	030	diametro esterno mm 63-spessore mm 5.4	m	3,03	0.00 %
	035	diametro esterno mm 75-spessore mm 6.5	m	4,31	0.00 %
04 B00 F511	U4U	diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8	m	6,09	0.00 %
01.P08.M10	015	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 diametro esterno mm32X32	cad	5,89	0.00 %
	020	diametro esterno mm40X40	cad	9,65	0.00 %
	025	diametro esterno mm50X50		5,50	2.30 /3

Lavori:OPERE EDILI pag. 3 di 30

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	030	diametro esterno mm63X63	cad	13,28	0.00 %
01.P08.M30		Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6,	cad	18,32	0.00 %
	015	pn 10			
	015	diametro esterno mm 32X32	cad	5,79	0.00 %
	020	diametro esterno mm 40X40	cad	10,16	0.00 %
	025	diametro esterno mm 50X50	cad	14,24	0.00 %
(030	diametro esterno mm 63X63	cad	17,35	0.00 %
01.P09.E60		Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno			
	015	dello spessore di mm 15	m²	4,18	0.00 %
01.P09.F40	005	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto (cartongesso)			
'	UUS	spessore mm 0,6	m	1,45	0.00 %
01.P11.B10		Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali			
	005	Dimensioni cm 20x20 - non decorate.	m²	9,79	0.00 %
01.P12.F00	005	Lamiere in ferro in misure commerciali Nere, liscie, di spessore fino a mm 2			
	030	Zincate ondulate fino a mm 2	kg	0,87	0.00 %
	030		kg	1,31	0.00 %
01.P12.H20	005	Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.			
	010	In acciaio inossidabile tipo 18/8	kg	1,24	0.00 %
	030	In rame	kg	6,91	0.00 %
01.P13.G10		County of the control	kg	5,48	0.00 %
	005	Serratura a gorges completa di ferrogliera, e mostrine A due giri e due chiavi maschie	and	2.26	0.00 %
01.P13.G40		Serratura (tipo Yale o similare)	cad	3,26	0.00 %
	020	A tre chiavi e 4 giri e mezzo	cad	10,13	0.00 %
01.P13.G80		Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo Yale			
	005	Per portoncini in legno.	cad	71,36	0.00 %
	010	Per cancelli esterni			0.00 %
01.P14.A94		Paletto verticale da saldare in acciaio zincato,pomello rivestito in plastica o similare,completo di ferrogliera, corsa mm 30	cad	82,78	0.00 %
	010	Lunghezza cm 30 - circa	cad	4,15	0.00 %
01.P14.B60		Lucchetto da mm 50 con due chiavi	Jau	4,15	0.00 /6
	010	Tipo Yale	cad	4,87	0.00 %
01.P14.C12		Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio			

Lavori:OPERE EDILI pag. 4 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
00	5 Per porte interne			
01	0 Per finestre	cad	7,68	0.00 %
01.P14.C14	Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi	cad	14,02	0.00 %
00	e accessori per il fissaggio			
		cad	7,82	0.00 %
01	5 In ottone cromato per porte interne	cad	11,31	0.00 %
01.P14.C40 01	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.3			
04 844 000		cad	92,91	0.00 %
01.P14.C60 00	Chiave tipo Yale In ottone			
01.P14.E20	Staffa porta lucchetto	cad	1,18	0.00 %
02		cad	1,43	0.00 %
01.P14.F70	Supporti a rullo per avvolgibili	cau	1,43	0.00 %
00	5	cad	2,22	0.00 %
01.P14.F80	Puleggia in lamiera		·	
00	5	cad	3,00	0.00 %
01.P14.G30	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle			
		cad	1,37	0.00 %
01.P14.G80 00	Ganci per avvolgibili 5			
		cad	0,12	0.00 %
01.P14.H00 00	Rulli in ferro completi 5			
01.P14.H10	Molle	m	12,83	0.00 %
00		kg	2,76	0.00 %
01.P14.H30	Pulegge (scatole)	kg	2,70	0.00 /8
00	5	cad	3,47	0.00 %
01.P14.H40	Ingranaggi ed alberi			
00	5	kg	4,85	0.00 %
01.P14.M20 01	Tasselli ad espansione - (completi) 5 Lunghezza cm 6 - in acciaio			
01		cad	0,36	0.00 %
01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili			
02	5 In bronzo	kg	22,05	0.00 %
03	0 In rame	kg	22,05	0.00 %
01.P15.E30	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)			
01		m	0,52	0.00 %
02	0 Sezione cm 6x8	m	1,04	0.00 %
01.P18.B10	Travertino chiaro romano			

Lavori:OPERE EDILI pag. 5 di 30

Articolo di	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO	Incidenza
Elenco 02	5 In lastre dello spessore di cm 4	misura	EURO	Manodop.
01.P20.A30	Votri transporanti	m²	97,85	0.00 %
01.P20.A30	Vetri trasparenti 5 Sottili ex semplici			
		m²	6,24	0.00 %
01	0 Normali ex semidoppi	m²	10,54	0.00 %
01.P20.A55	Cristallo temperato			
00	5 Spessore mm 5	m²	32,72	0.00 %
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma	ini-	32,12	0.00 %
03	0 cm 70x56x22	cad	43,48	0.00 %
01.P22.A49 01	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante 0 cm 55x37x38 con foro per doccia			
	on one of the per uses in	cad	48,92	0.00 %
01.P22.A60 01	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete 5 cm 56x37x39			
	GIII 30X37X39	cad	66,30	0.00 %
01.P22.A70	Piatti doccia in gres ceramico smaltato			
01		cad	109,45	0.00 %
01.P22.A95 01	Vasca da bagno da rivestire esternamente 0 cm170x70 in acciaio spessore 40/10			
	ciii roxro iii acciaio spessore 40/10	cad	130,55	0.00 %
03		cad	170,29	0.00 %
05	0 cm 160x70 in ghisa porcellanata	cad	170,29	0.00 %
01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico			
02	Da 1/2" con aeratore, tipo pesante	cad	39,07	0.00 %
01.P22.C14	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico	cau	33,07	0.00 %
01	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente		24.54	0.00.0/
01.P22.C28	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13	cad	34,51	0.00 %
01		cad	25,05	0.00 %
01.P22.C40	Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13			
01	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	15,59	0.00 %
01.P22.C86	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione	Jau	10,09	0.00 /6
00	5 Da 3/4"	cad	12,78	0.00 %
01.P22.C89	Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e.		,,,	3.00 /0
00	5 Da 3/8" - mm 10	and	4.00	0.00.07
01	0 Da 1/2" - mm 15	cad	4,80	0.00 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 6 di 30

Articolo di	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO EURO	Incidenza Manadan
Elenco	Do 2/4% 20	misura cad	5,54	Manodop. 0.00 %
015		cad	7,46	0.00 %
020	Da 1" - mm 25	cad	9,06	0.00 %
025	Da 1 1/4" - mm 32	cad	13,91	0.00 %
030	Da 1 1/2" - mm 40	cad	19,25	0.00 %
035	Da 2" - mm 50	cad	32,06	0.00 %
040	Da 2 1/2" - mm 65	cad	72,45	0.00 %
045	Da 3" - mm 80	cad	95,95	0.00 %
01.P22.C97	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto	cau	33,33	0.00 70
030	Da 1 1/2" - mm 40	cad	42,08	0.00 %
01.P22.E00	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico		,	
005	Da 1/2"tipo corrente	cad	31,71	0.00 %
01.P22.E10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120			
010	Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	42,62	0.00 %
020	Da 1/2" con aeratore,tipo pesante	cad	66,34	0.00 %
01.P22.E34	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban		33,3 :	0.00 /0
005	Braccio doccia snodato con soffione	cad	47,20	0.00 %
01.P22.E62	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio,lampada spia ed			
005	accessori, garanzia 10 anni Da litri 10 istantaneo			
01.P22.E78	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di	cad	174,74	0.00 %
	canotto e rosone			
005		cad	6,51	0.00 %
01.P22.E90	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella,scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50			
005	Colonna di scarico completa da 1 1/4"	cad	17,49	0.00 %
01.P22.F10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50			
008	Da 1 1/4"	cad	8,15	0.00 %
01.P22.F30	Pilette per piatti doccia			
005	Da 1"flangia diammm 65 - racc2 pezzi liscio	cad	6,74	0.00 %
01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate			
005	In materiale plastico - colori vari	cad	10,85	0.00 %
01.P22.H40	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto			

Lavori:OPERE EDILI pag. 7 di 30

Articolo d Elenco	i	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	005	Per vaso a cacciata - in PVC bianco	cad	9,78	0.00 %
01.P22.H42		Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40	344	3,10	0.00 %
	005	In un sol pezzo, I.=75x22 cm	cad	10,85	0.00 %
01.P22.H62	005	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata Da litri 10, tipo leggero			
01.P22.N95		Tassello in ottone per vaso all'inglese	cad	25,10	0.00 %
01.P22.P00	005	Tasselli in ottone forte per fissaggio bidet al pavimento	cad	0,21	0.00 %
01.1 22.1 00	005		cad	0,21	0.00 %
01.P23.C10	005	Cinghia Di canapa	m	0,31	0.00 %
	010	Di nylon	m	0,26	0.00 %
01.P23.H25	025	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x37			
	035	In alluminio smaltato - cm 23x31	cad	5,77 2,97	0.00 % 0.00 %
	040	In alluminio smaltato - cm 37x50	cad	7,43	0.00 %
01.P24.C50	005	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	45,36	70.29 %
01.P24.E25		Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		,	
01.P24.H10	005	Pressione pompa oltre 200 atm. Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW	h	86,08	73.23 %
01.F24.H10		compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi			
	005	Statica	h	2,73	0.00 %
01.P24.H50		Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego			
01.P24.H60	005	Potenza fino a 5, 5 kW. Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di	h	9,22	0.00 %
	005	kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego			
	005	Mole angolari, trapani e simili	h	2,03	0.00 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 8 di 30

Nolo di attrezzatura idropulitrice a bassa pressione, pi pulizia di superfici delicate, completa di tubi in gommi raccordi, mescolatorea comando, lancia al tungst apparecchiatura di regolazione continua della pressiori interfono per due operatori, per il tempo di effettivo impi compreso il consumo degli attrezzi, esclusi gli operatori A pressione variabile a partire da 0.5 atmosfere Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o gri di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di steccati e tavol per puntellamenti. (il prezzo e' determinato in base al dell'articolo 0.1P.25.000 ot 16% dello stesso per l'articolo 0.1P.25.000 ot 16% dello dello dello dello dello dello discorico di solo dello dello dello dello dello dello dello dello discorico ot 16% dello dell	a, eno, e e e ego, h h ado ati o 2% 005-per 20 - m³ ichi m³ one e m³ cad	27,30 63,08 22,92 10,54 1,04	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di steccati e tavol per puntellamenti. (il prezzo e' determinato in base al dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C00 016% dello stesso per l'articolo 01.P25.C00 010 - 20% l'articolo 01.P25.C00 015 - 25% per l'articolo 01.P25.C00 03% per l'articolo 01.P25.C00 025 (aw per l'articolo 01.P25.C00 025) 020 Per un periodo di tempo fino a 90 giorni 101.P26.A10 Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scar compreso il carico con paleggiomanuale 101.P26.A25 Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazi alle discariche autorizzate, compreso carico, scarico sistemazione 105 Fino alla distanza di km 5 106 Per ogni km in piu' 107.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenut 330 cm³ 108 Per impermeabilizzazione di giunti 109 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, computa le superfici prima della demolizione 109 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche 101.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volur intendono computati prima della demolizione 109 Con trasporto dei detriti in cantiere 101.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	ati o 12% 1005-per 20 - m³ ichi m³ one e m³ cad	22,92 10,54 1,04	0.00 % 0.00 % 0.00 %
Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scar compreso il carico con paleggiomanuale 1. Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazi alle discariche autorizzate, compreso carico, scarico sistemazione Fino alla distanza di km 5 Per ogni km in piu' 1. P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenut 330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti 1. A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, computa le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volur intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	one e m³ m³ o di cad	22,92 10,54 1,04	0.00 % 0.00 % 0.00 %
compreso il carico con paleggiomanuale 1. Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazi alle discariche autorizzate, compreso carico, scarico sistemazione 1. Postemazione 1. Per ogni km in piu' 1. Per impermeabilizzazione di giunti 1. A02.A25 1. Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volta mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, computa le superfici prima della demolizione 1. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche 1. A02.A40 1. Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volun intendono computati prima della demolizione 1. Con trasporto dei detriti in cantiere 1. A02.B00 1. Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	one e m³ m³ o di	10,54 1,04	0.00 % 0.00 %
Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazi alle discariche autorizzate, compreso carico, scarico sistemazione 005 Fino alla distanza di km 5 010 Per ogni km in piu' 01.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenut 330 cm³ 005 Per impermeabilizzazione di giunti 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresi a salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione 030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresi salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volur intendono computati prima della demolizione 010 Con trasporto dei detriti in cantiere 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	m³ m³ c di	10,54 1,04	0.00 % 0.00 %
alle discariche autorizzate, compreso carico, scarico sistemazione Fino alla distanza di km 5 O10 Per ogni km in piu' Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenut 330 cm³ O05 Per impermeabilizzazione di giunti Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compi la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione O30 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche O1.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volur intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	e m³ m³ c di	1,04	0.00 %
O1.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenut 330 cm³ O05 Per impermeabilizzazione di giunti Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, computa le superfici prima della demolizione O1.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione O1.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volun intendono computati prima della demolizione O10 Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	m³ cad	1,04	0.00 %
O1.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenut 330 cm³ O05 Per impermeabilizzazione di giunti Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, computa le superfici prima della demolizione O1.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione O1.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volun intendono computati prima della demolizione O10 Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	o di		
330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compila salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volun intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	cad	5,10	0.00 %
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compila salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volun intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano		5,10	0.00 %
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compila salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computa le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volur intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	in	·	
le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0, oltre, con carico e trasporto alle discariche Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volun intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano			
oltre, con carico e trasporto alle discariche Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volui intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano	ndo		
armato, in qualunque piano di fabbricato, compres salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volur intendono computati prima della demolizione 100 Con trasporto dei detriti in cantiere 101.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano		40.45	00.07.0/
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volui intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piani		12,45	93.37 %
01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque pian	ni si		
	m³	75,79	100.00 %
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici o 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte			
010 In ceramica	m²	9,70	100.00 %
020 In cotto	m²	10,00	100.00 %
030 In legno	m²	8,79	100.00 %
050 In pietra, marmi, graniti	m²	7,58	100.00 %
060 In linoleum, gomma e simili		4,24	100.00 %
01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a m performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, di cassoni per	m²	,,	22.00 /0

Lavori:OPERE EDILI pag. 9 di 30

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
		fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione			•
(005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a $m^20,\!25$	m³	435,72	98.11 %
01.A02.B50		Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere			
(010	In ceramica	m²	9,70	100.00 %
	020	In marmo	m²	21,83	100.00 %
01.A02.B60		Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche			
(005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	6 21	06.09.%
01.A02.B70		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la	1111-	6,31	96.08 %
		discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche			
(005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	10,68	96.52 %
01.A02.B80		Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento			
(005	Staffe, ganci e simili	cad	5,46	100.00 %
(010	Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	3,47	87.32 %
01.A02.B85		Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti		5,	7,02
	005	tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.			
·	005	con carico e trasporto ane pubbliche discarione.	kg	2,01	82.53 %
01.A02.B90		Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento			
(010	Di mattoni pieni	m	13,34	100.00 %
(020	Di mattoni forati	m	11,82	100.00 %
(030	Di calcestruzzo non armato	m	16,07	100.00 %
01.A02.C00		Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione			
'	005	Con una superficie di almeno m² 0,50	m²	12,14	99.90 %
01.A02.C10		Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,			
I		compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto			

Lavori:OPERE EDILI pag. 10 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
Liono	nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.	modia	20110	Mariodop.
015	·			
	e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre	m²	11,01	100.00 %
01.A02.C20	Discesa di materiali di risulta			
005	Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.	m³	15,20	98.38 %
01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche		10,20	
010	A mano	m³	33,06	100.00 %
01.A02.G10	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica			
030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza	m³	4,70	51.82 %
01.A05.E10	Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi		4,70	31.02 /0
01.A03.E10	murari esistenti alle nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria			
005	Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito	cad	49,35	72.62 %
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		40,00	12.32 /0
045	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una			
	superficie complessiva di almeno m² 1	m²	47,36	77.69 %
01.A07.E50	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezionedegli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria			
005	Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio			
		m²	44,55	70.74 %
01.A08.A10	Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati			
005	In muri grezzi	m	15,83	99.54 %
010	In muri intonacati compreso ripristino intonaco		10,00	00.04 70
01.A08.A20	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari	m	19,09	99.05 %
005	Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai			
	rivestimenti, materiali esclusi	cad	111,94	97.50 %
01.A08.A40	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello		ŕ	
005	Su muratura in mattoni forati	cad	2,43	100.00 %
01.A09.A50	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle		_, .0	
	tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti			

Lavori:OPERE EDILI pag. 11 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
00	In tegole piane	m²	24,77	50.47 %
01	In tegole curve			
		m²	35,69	38.43 %
01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di			
	colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti			
00	5 In tegole curve	m²	20,53	99.40 %
01	In tegole piane	m²	13,15	99.07 %
01.A09.C15	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio			
00	5 Lastre tipo allusic	m²	12,61	100.00 %
01.A09.C30	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali			
01	Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima			400.00.00
01	5 Manto di copertura in tegole curve, per la prima	cad	25,21	100.00 %
	infiltrazione	cad	119,76	100.00 %
02	Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima			
01.A09.E70	Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve,	cad	31,52	100.00 %
01.A03.E70	inclinate, verticali, con stesura di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciu' naturale, con elasticita' minima 1500 % e contenuto solido minimo 70%, ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m²			
00	5 Normale	m²	25,24	16.30 %
01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		20,2	10.00 %
00	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2			
	spessore into a cm z	m²	20,87	95.97 %
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso			
00	Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2		05.50	04.04.07
01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con	m²	25,59	94.01 %
	aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso			
00	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	m ²	7.70	00.40.81
01.A10.N00	Compensazioni	m²	7,78	96.16 %
01.A10.N00 00	•			
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15	%	100%	0.00 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 12 di 30

Articolo di Elenco	i	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m²	3,36	81.13 %
01.A12.B75		Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia		5,65	01110 70
		lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo			
	005	Per una superficie di almeno m² 0,20	m²	30,20	93.91 %
01.A12.G40		Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli	""	50,20	33.31 70
	005	Per superfici di almeno m ² 0,20	m²	43,72	91.76 %
01.A12.G50		Rivestimenti su parete in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa	"'	10,12	31.76 %
		l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa			
	050	In rovere (Quercus robur.)nazionale, dello spessore di cm 2-3			
		2-7	m²	84,87	49.08 %
01.A12.H20		Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti			
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1			
			m²	88,85	99.32 %
01.A13.A55		Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di impiego o nei magazzini municipali secondo le			
		dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento,il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche			
	005	Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12	m	12,66	95.80 %
01.A15.A10		Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		,,,,	
	005	Trasparenti e sottili, normali e forti	_		
04 845 820		Districtions di vetti su telei in legge ed in ferre	m²	17,79	96.36 %
01.A15.A30		Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura			
	005	Di qualunque tipo e dimensione		0.53	00.00.01
01.A15.B00		Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute	m	3,57	96.08 %
	005	Per qualunque tipo di vetro	m²	0.57	100.00.0/
01.A15.N00		Compensazioni	m²	8,57	100.00 %
3	005	Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva			

Lavori:OPERE EDILI pag. 13 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
Lierico	dei vetri occorrenti sia inferiore a 1,00 m² i prezzi dell'articolo 01.A15.A10 aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 6,00 al m².	m²	6,00	0.00 %
01.A16.B60	Posa accessori di serramenti esterni o monobloc-chi finestra in PVC antiurto			
005	Persiana a lamelle ad ante battenti in PVC rigido antiurto direttamente sulla struttura			
01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con	m²	18,21	90.82 %
	incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.			
005	i In Iarice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1		4 007 00	00.04.04
01.A17.A50	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque	m³	1.607,29	60.81 %
01.A17.A30	sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio			
010	In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	6.313,44	87.13 %
01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie			
005	listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi			
	superiori a m³ 0,1	m³	730,66	99.21 %
01.A17.B40	Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su			
	chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)			
036	In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60	m²	237,80	68.45 %
01.A17.B65	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su			
	rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista			
005	Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)	m²	292,22	69.16 %
01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di			
	battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone			
005	In qualsiasi tipo di legname	m²	41,48	98.10 %
01.A17.C10	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma,dimensione			
	e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria interna ed esterna			
005	Per qualsiasi tipo di legname	m²	45,21	97.60 %
01.A17.C20	Porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi			
015	Con doppio rivestimento in pannelli di legno ri-vestiti di laminato plastico	m²	105 24	FC 04.0/
020	Con pannelli in PVC	m²	195,31	56.94 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 14 di 30

Articolo d Elenco	li	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
			m ²	119,35	50.70 %
01.A17.C30		Posa in opera di porte estensibili a soffietto			
	005	Con intelaiatura metallica e pantografi			
			m²	16,82	93.69 %
01.A17.C80		Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie			
	005	Ad ante scorrevoli			
	010	Ad ante battenti	m²	35,39	97.95 %
			m²	30,47	94.51 %
01.A17.E00	005	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio			
	005		m²	52,43	12.16 %
01.A17.E10	005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete (Picea abies, Abies alba) di fiemme, in pino (Pinus sylvestris)od in materiale plastico		·	
			m²	19,51	96.91 %
01.A17.F00		Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata			
	005	Esterni alla parete		45.07	40.04.0/
	010	Ad incasso	cad	15,87 15,78	43.21 % 54.31 %
01.A17.H00		Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica	oud	10,70	0 1.01 70
	005	Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite			
			m²	9,56	100.00 %
01.A17.H10		Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite			
	005	Su serramenti in legno od in ferro			
			cad	44,64	100.00 %
01.A17.H20		Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite			
	005	•			
			cad	43,04	100.00 %
01.A17.N00		Interventi locali			
	050	Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse,sostituzione di qualche parte in legno secondaria, sostituzione di parte della			
		ferramenta,raddrizzatura ai montanti riassestati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo	0/	250/	0.00.0/
01.A17.O00		Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in legno, manuali o motorizzate	%	25%	0.00 %
	005	A pannelli ripiegabili			
			m²	35,42	95.28 %
01.A18.A50		Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80			
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	2,69	70.07 %
01.A18.A60		Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80			
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine			

Lavori:OPERE EDILI pag. 15 di 30

01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 01.A18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma,	EURO 2,89	Manodop. 71.22 %
005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 01.A18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma,		
01.A18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma,		
01.A18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma,		
	3,90	96.91 %
ting dimensions a number of bettenti and because III		
tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con		
gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori		
di assicurazione e chiusura, dove occorrano serrature a due		
giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine		
010 Formati da profilati normali muniti di wasistas	7,97	68.79 %
	7,57	00.75 /
01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,		
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali		
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine	0.70	70.05.0
kg	6,79	70.65 %
015 In ferro zincato kg	9,21	74.42 %
	-,	,
01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate,		
inferriate, ringhiere e simili		
kg	1,66	96.37 9
01.A18.N00 Interventi Locali		
015 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la		
revisione e lubrificazione della ferramenta e la		
sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al		
m del prezzo del serramento nuovo		
%	12%	0.00 %
01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni		
accessorio, dati in opera 010 In acciaio inossidabile		
kg	26,17	81.88 %
01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di	-,	
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio		
per il fissaggio		
015 Del diametro di cm 10	19,95	85.30 %
020 Del diametro di cm 12	19,93	05.50
m	22,42	84.33 9
01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di	, -	
ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a		
distanza		
massima di cm 50, comprese le saldature		
010 Dello sviluppo di cm 33	27,03	69.95 9
01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,	,00	22.00
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne,		
staffe o		
chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi		
pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione		
ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di		
doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza		
m	28,55	91.21
01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese	•	
le saldature		
005 In lamiera di ferro zincato del n.26		
m²	45,58	82.97 9
01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti		
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la		

Lavori:OPERE EDILI pag. 16 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
-	rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi			
005	In lamiera di ferro zincato o rame	m²	29,04	91.89 %
01.A19.E00	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole			
005	Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	kg	10,49	90.11 %
01.A19.E12	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura			
005	Per diametri esterni da mm 16 a mm 26	m	8,00	98.73 %
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe			
010	Del diametro di mm 63 e 75	m	9,58	98.73 %
01.A19.E16 005	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32		6 20	100.00 %
01.A19.E30	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a	m	6,30	100.00 %
005	parte, ed il rimontaggio			
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o	cad	25,71	100.00 %
005	discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche			
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico	cad	39,15	92.15 %
045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	73,09	94.87 %
070	Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio			

Lavori:OPERE EDILI pag. 17 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
100	dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore	cad	71,10	97.52 %
	incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno	cad	118,50	100.00 %
110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta	oud	110,00	100.00 70
120	di scarico e sifone discarico Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato -	cad	113,06	96.81 %
	da 3/8"	cad	12,00	100.00 %
140	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1"	cad	13,71	100.00 %
145	Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"	cad	17,14	100.00 %
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		·	
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico	cad	83,20	100.00 %
195		cad	63,03 9,56	100.00 % 100.00 %
01.A19.H05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico	Cau	9,50	100.00 %
000	tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.			
005	Sgombero e trasporto della risulta alle discariche	cad	240,03	63.72 %
01.A19.H10	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e			

Lavori:OPERE EDILI pag. 18 di 30

Articolo d Elenco	i	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	040	trasporto della risulta alle discariche.			
	010		cad	181,63	87.61 %
01.A19.H25		Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche			
	005		cad	195,86	87.74 %
01.A19.H35	005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.			
01.A19.H40	005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risutta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte.	cad	276,38	78.77 %
	000		cad	129,13	83.68 %
01.A20.A10		Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni			
	005	Per superfici di almeno m² 4	m²	2,72	78.71 %
	ļ		III	2,12	10.11%

Lavori:OPERE EDILI pag. 19 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
01.A20.A20	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinteggiati			
005		m²	5,73	69.74 %
01.A20.A30	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate e scoperte, eseguite su intonaci esterni precedentemente coloriti ad olio			
005	Per superfici di almeno m² 4	m²	8,10	98.84 %
01.A20.A40	Spolveratura e lavatura con acido di murature in paramano			
005	Per superfici di almeno m² 4	m²	8,42	99.08 %
01.A20.A50	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni			
005	Per superfici di almeno m² 4	m²	1,87	79.88 %
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati			
005	Per superfici di almeno m² 4	m²	2,06	29.98 %
01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce			
005	Per superfici di almeno m² 4	m²	16,42	32.82 %
01.A20.B20	Lisciatura di pareti e soffitti			
005	A scagliola e colla	m²	3,74	91.78 %
01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno gia' precedentemente coloriti			
005		m²	6,15	97.98 %
01.A20.B60	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi			
005	Di manufatti in legno.	m²	2,64	96.68 %
01.A20.B70	Imprimitura a base di bianco di zinco in pasta diluito con olio di lino, su manufatti in legno.			
005	Di serramenti grezzi, compresa la spolveratura	m²	6,05	91.83 %
01.A20.B80	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura			
005	Di manufatti in legno	m²	8,09	94.24 %
010	Di manufatti metallici	m²	8,72	94.67 %
01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze			
005	Di manufatti esterni	m²	5,55	100.00 %
01.A20.C10	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche gia'precedentemente colorite			
005	Di manufatti esterni	m²	8,45	98.53 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 20 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
0′	Di serramenti ed infissi interni	m²	6,56	98.66 %
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		5,30	55.00 /8
00	5 Su intonaci interni	m²	4,37	62.71 %
01	Su intonaci esterni	m²	9,03	75.89 %
01.A20.E60	Applicazione fissativo			
00	5 Su soffitti e pareti interne	m²	1,66	99.33 %
01.A20.E70	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura			
00	Con vernice lavabile	m	4,92	96.02 %
01.A20.F00	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino		,,	
01	0 A due riprese per esterni	m²	11,38	89.12 %
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche			
01	5 Di termosifoni,piastre ecc.	m²	8,76	90.62 %
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche			
03	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.	m	11,53	92.71 %
01.A25.A40	Spurgo di canale coperto di altezza non inferiore a m 1,05 e larghezza non inferiore a m 0,65 con estrazione e carico diretto su automezzo dotato di apposito contenitore coperto a tenuta stagna per		,,,,	
02	Fognatura nera avente sezione da m² 0,60 compreso fino a m² 1 compreso.	m³	444,60	88.90 %
01.A25.A50	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto de medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ac alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello		411,00	00.50 %
00	, ,	cad	20,82	79.23 %
02.P02.A06	Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavelloni e tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore		20,02	19.25 /6
01	0	m²	21,60	100.00 %
02.P02.A14	Traccia in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni:			
01	0 con diametro fino a cm 5	m	16,22	100.00 %
02.P02.A42	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:			
01	0 fino a cm 4	m²	61,71	100.00 %
02.P02.A58	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:			
01	0 in coppi	m²	17,82	98.43 %
02.P02.A60	Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con			

Lavori:OPERE EDILI pag. 21 di 30

Articolo d Elenco	li	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
2.01100		deposito al piano cortile del materiale di risulta:	iodiu	20110	спочор.
	010	in coppi	m²	4,15	99.33 %
02.P02.A66		Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano			
	010	cortile del materiale di risulta			
	010		cad	97,34	100.00 %
02.P02.A68		Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano			
	010	cortile del materiale di risulta			
	0.0		cad	32,45	100.00 %
02.P02.A70		Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo			
	010	con deposito al piano cortile del materiale di risulta			
			cad	35,69	100.00 %
02.P45.L94		Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della			
		piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di			
		recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica			
	010		m2	20.50	04.04.0/
02.P65.P05		Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato,	m²	30,59	81.91 %
U2.FUJ.FUJ		spessore cm 10, con calcestruzzo Rck 15 N/mmq, compreso			
		spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%)			
	010		m²	36,03	80.99 %
02.P65.P32		Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres rosso di cm 7,5x15, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		-5,-5	
	010		m²	30,25	87.06 %
02.P65.P34		Posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura e similari , dato in opera con malta di cemento dosata a 350 kg	III-	30,23	67.00 %
		di cemento,, escluso il sottofondo			
	010		m²	38,38	89.43 %
02.P70.Q10		Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari di altezza cm 8-10			
	010		m	9,25	98.00 %
02.P80.S72		Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido	""	9,23	90.00 /6
		in			
	060	fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno complesso			
		(conteggiato per ogni facciata)	m²	19,23	81.66 %
02.P85.T05		Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio			
	010		m²	8,94	97.51 %
02.P85.T15		Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta autoportante a base di cemento ad		2,21	21.2. 70
		alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per			
		uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri			

Lavori:OPERE EDILI pag. 22 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
2.000	ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12):		200	
010	per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25	cad	46,09	59.84 %
020	per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25	m²	171,09	56.90 %
05.P57.F90	Teflon in nastri per guarnizioni			
005		cad	0,51	0.00 %
05.P62.C10	Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone			
005	Diametro 3/4"			
		cad	27,94	0.00 %
05.P64.G35	Scaldabagno istantaneo a gas, modulante, con ca-mera stagna, a tiraggio forzato, accensione elettronica o piezoelettrica			
	con controllo di fiamma a ionizzazione, completo di accessori perscarico fumi			
010	Da litri/min 13	cad	759,68	0.00 %
05.P67.B60	Mensole per radiatori	odd	700,00	0.00 70
005				
		cad	9,50	0.00 %
05.P67.E50	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie			
005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	1,70	0.00 %
05.P67.F40	Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo		,	
005	Per ogni mm. di diam. nominale			
		mm	0,50	0.00 %
05.P67.F60	Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. Compresi i materiali di consumo:			
010	Sostituzione guarnizioni	cad	9,50	0.00 %
05.P68.A10	Carico di impianto con sfogo aria			
005	Per edifici sino a m³ 5000			
		cad	31,67	0.00 %
05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sosti- tuzione o demolizione			
005	Di qualsiasi dimensione			
		cad	11,49	0.00 %
05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni			
005	Di qualsiasi diametro	cad	2,21	0.00 %
05.P68.B30	Riattacco di valvole o detentori perradiatori	odd	2,2 .	0.00 70
005	Di qualsiasi diam.			
		cad	2,85	0.00 %
05.P68.B40	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'			
005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	31,67	0.00 %
05.P68.B50	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali		2.,5.	
005	di consumo - ripristini Di qualsiasi diametro o spessore			
005	טן quaisiasi ulailietio o spessore	kg	1,14	0.00 %
05.P68.B70	Smontaggio e rimontaggio boyler di qua- lunque tipo, sia			

Lavori:OPERE EDILI pag. 23 di 30

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
Elenco		per riparazioni che persostituzione serpentino, e pulizia interna:	misura	EURO	маподор.
	005	Per capacita' sino a lt. 500			0.55.5
05.P69.B52		Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con	cad	127,31	0.00 %
03.709.632		bocchettone "antigoccia"; completo di adattatore per tubo			
	005	Diametro 3/8"x12 - a squadra		0.07	0.00.0/
	015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	6,87	0.00 %
05.P69.C09		Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, completa di adattatore per tubo di rame	cad	9,17	0.00 %
	010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	10,30	0.00 %
05.P72.A10		Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui	cau	10,30	0.00 %
		agli articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 62c90 al 62d90			
	005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	35%	0.00 %
05.P74.A70		Posa in opera di scaldabagno a gas, compreso trasporto,	/6	30 /6	0.00 /8
	005	regolazione-collaudo Aumento sui prezzi degli art.64g20 e 64g30			
	000	Administration of process design at 1.0-19-20 c 0-1900	%	28%	0.00 %
05.P74.A80		Smontaggio scaldabagno a gas e rimozioneprevia chiusura tubazioni acqua e gas			
	005		cad	60,26	0.00 %
05.P74.A90		Rimozione di mensole in ferro			
	005		cad	15,87	0.00 %
05.P74.A95		Rimozione e ricollocamento di mensole in ferro			
	005	Compresi i materiali di consumo	cad	34,95	0.00 %
05.P74.B00		Rimozione di piano in marmo			
	005		cad	31,73	0.00 %
05.P74.B05		Rimozione e ricollocamento di piano in marmo,			
	005	Compresi i materiali di consumo	cad	63,47	0.00 %
05.P74.C50		Provv. e posa di termocoppia per scaldabagno gas			
	005		cad	34,95	0.00 %
05.P74.E60		Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso			
	005				2.2
05.P75.C24		Provvista e posa in opera di riduttore di pres- sione tipo	cad	4,75	0.00 %
VJ.F1J.U24		"orione" per acqua sino a 90 °Cad aria compressa, pressione di esercizio a mon-te 25 bar, a valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di attacchi per manometro di controllo			
	020	Diametro 1"	cad	103,29	0.00 %
05.P75.H55		Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura, rasatura, garza sulle giunzioni e			

Lavori:OPERE EDILI pag. 24 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. per qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro			
000	To ognimone	m	133,77	0.00 %
05.P76.A25 005	Provvista e posa in opera guarnizioni in gomma di materiale termoisolante per passi d'uomo o boyler. Di qualunque dimensione			
06.P01.T03	Morsetti tipo a "cappuccio" per la connessione di cavi	cad	17,84	0.00 %
005	elettrici. Morsetti a cappuccio 4 mm²			
010	Morsetti a cappuccio 5-9 mm²	cad	0,07	0.00 %
0.0	lineredata d'apparent d'a mini	cad	0,10	0.00 %
06.P01.T04	Capicorda di qualunque tipo in rame stagnato compreso connettori di giunzione.			
010	Capicorda fino a 4-6 mm²	cad	0,05	0.00 %
06.P08.A05	Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata massima dei contatti 8 A.			
	circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.			
005	temporizzatore elettronici 1 contatto max 8 A	cad	54,11	0.00 %
06.P08.A07	Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A			
	a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.			
010	interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	122,75	0.00 %
06.P12.A02	Coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.			
005	coperchio per cassetta da incasso rotonda D.85	cad	0,36	0.00 %
025	coperchio per cassetta da incasso 160x130x70	cad	0,97	0.00 %
06.P12.D02	Scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura		2,2	
	modulare componibile, con grado di protezione IP55.			
010	scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli	cad	3,13	0.00 %
06.P13.A01	Apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.			
005	interruttore 1P 16A	cad	1,48	0.00 %
020	interruttore 2P 16A luminoso	cad	3,83	0.00 %
06.P13.A04	Connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.			
005	presa TV terrestre attenuata o passante	cad	6,07	0.00 %
045	presa telefono RJ12-RJ11	cad	6,70	0.00 %
06.P13.C01	Supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso.			
005		cad	0,53	0.00 %
	Placche di copertura in materiale plastico con finitura in		0,53	0.00 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 25 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
005	tecnopolimero o alluminio anotizzato. placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	1,68	0.00 %
06.P24.B02 010	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x36 W			
06.P24.C01	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.	cad	43,58	0.00 %
010 06.P26.D01	plaf. 1x36 W sporgente ottica normale in acc. Lampade fluorescenti lineari normali a tonalità bianchissima; diametro 38 mm; attacco bispina normale g	cad	41,60	0.00 %
010	13. lampada fluorescente 65 W, 4800 lm, g 13	cad	2,80	0.00 %
06.P26.E02 010	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada. lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	17,58	0.00 %
06.P26.F03 005	Starter , portastarter e morsettiere starter normale	cad	0,96	0.00 %
010	starter di sicurezza	cad	2,36	0.00 %
015 06.P26.O02	portastarter portalampade	cad	0,17	0.00 %
010 06.P27.B01	portalampada in resina attacco e 10/14/27 Estrattori elettrici serie civile	cad	0,70	0.00 %
005	estrattore da muro 90 m³/ora 15 W	cad	24,34	0.00 %
010	estrattore da muro 120 m³/ora 20 W estrattore da muro 300 m³/ora 40 W	cad	29,22	0.00 %
06.P34.A01	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.	cad	57,72	0.00 %
005 06.P34.A02	dichiarazione di conformità Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad	cad	156,62	0.00 %
005	disegno quadri e/o schemi a blocchi digitalizzazione di disegni formato A4	cad	88,19	0.00 %
06.P34.B01	Misure	cad	66,16	0.00 %

Lavori:OPERE EDILI pag. 26 di 30

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	010	misura resistenza di isolamento: quota base	cad	110,19	0.00 %
	015	misura resistenza di isolamento: per ogni misura	cad	22,15	0.00 %
06.A01.A01		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.			
	010	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5	m	0,67	72.77 %
06.A01.A03		F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfetamente funzionante.			
		F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 1,5	m	1,88	71.09 %
	015	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 2,5	m	2,34	65.31 %
	020	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 4	m	3,18	58.07 %
	025	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 6	m	3,96	51.52 %
06.A02.A01		F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&/R oppure TR&H/R).			
	005	F.O. di cavo per telefonia tipo TRH/R 1x2x0,6	m	1,34	76.84 %
06.A02.C01		F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.			
	005	F.O. di cavo per TV	m	1,35	58.49 %
06.A08.A01		F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		·	
	085	F.O. di lampadina fluorescente 110/380 V	cad	7,30	36.27 %
	090	F.O. di lampadina neon 110/380 V	cad	4,97	53.24 %
06.A12.D03		F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura.			
	005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	7,11	79.72 %
06.A13.A04		F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici.			
	005	F.O. di presa TV terrestre attenuata o passante	cad	10,31	41.14 %
	015	F.O. di miscelatore per TV	cad	37,39	28.39 %
06.A13.C01		F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili			

Lavori:OPERE EDILI pag. 27 di 30

Articolo d Elenco	li	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	005	nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	1,02	47.77 %
06.A13.C02	005	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	1,91	12.05 %
06.A13.G01	005	F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -(vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)	cau	1,91	12.03 %
		int. 2P 16A	cad	56,67	62.00 %
06.A13.H01		F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo NOTE: Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)			
06.A24.U01	005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed	cad	57,11	63.51 %
	205	industriali, pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con acqua e detersivo e rimontaggio. P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia	cad	31,88	100.00 %
06.A26.D01	705	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari			
06.A27.A01	703	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore	cad	1,05	100.00 %
		35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni			
	010	F.O. di scalda acqua vert. 220 V 80 I garanzia 7 anni	cad	224,82	47.27 %
06.A27.B01		P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz (la posa in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1 metro)			
	705	P.O. di estrattori elettrici da muro	cad	26,56	100.00 %
	710	P.O. di estrattori elettrici da finestra			

Lavori:OPERE EDILI pag. 28 di 30

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
06.A30.A04	005	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce, FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi	cad	29,24	100.00 %
06.A30.G01	003	Esecuzione di fori per il passaggio di condutture elettriche, compreso il ripristino e lo smaltimento dei	m²	2,88	100.00 %
		materiali di risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, in mattoni, legno, cartongesso o similare			
	005	fori nel mattone D.<=35 mm spess. fino a 25 cm	cad	5,75	100.00 %
06.A30.I01		Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco.			
	005 010	ripristino di tracce	dm³	7,58	71.30 %
07.A19.S15	010	Premistoppa	m	7,81	66.60 %
	005	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove			
		occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 50 a 100 mm.			
08.P01.A05		Cemento osmotico biermetico per contenimento acque:	cad	82,98	79.73 %
	010	Antiacido per acque fognarie	Les	0.00	0.00.0/
13.P07.B05	005	Sostituzione di componenti dei corpi illuminanti Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo	kg	2,83	0.00 %
		scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino;	cad	13,67	72.73 %
	020	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta su qualsiasi tipo di apparecchio di			
		illuminazione o proiettore, posto a qualsiasi altezza, fornitura della lampada esclusa	cad	10,37	72.73 %
14.P06.A35		Rinzaffatura a calce/cemento di murature, compresa la fornitura dei materiali			
	005		m²	15,03	0.00 %
14.P06.A40		Esecuzione di tramezzo di dimensione superiore a 0,5 m² in mattoni semipieni o forati disposti in piano (spessore di una testa) con molta in calco idraulica.			
	005	testa) con malta in calce idraulica	m²	32,33	0.00 %
16.P04.A05	335	PREZZI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata da 6 a 32 A			

Lavori:OPERE EDILI pag. 29 di 30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
Liones	sensibilità 0,03 A.	cad	86,19	26.78 %
25.P03.B25 015	NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO FINO A KWA 5.5 CON ASSISTENZA	h	8,83	0.00 %
NP 01	ASSISTENZA DI PRIMO INTERVENTO ASSISTENZA DI PRIMO INTERVENTO VOLTO AD ACCERTARE L'ENTITA' E LA NATURA DELL'AVARIA (RICERCA GUASTO ECT) COMPRESO IL NOLO DI UTENSILI PER ESEGUIRE CONTESTUALMENTE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' DI SALVAGUARDIA IN CASO DI GUASTI CRITICI (PERDITE,ALLAGAMENTI, FERMO IMPIANTI, BLACKOUT ECT).	and	124.90	00.00.00
NP 02	REALIZZAZIONE DI PRESA D'ARIA PER LA	cad	134,80	96.99 %
	VENTILAZIONE A NORMA UNI 7129/01 REALIZZAZIONE DI PRESA D'ARIA A NORMA UNI 7129/01, PER LA VENTILAZIONE DI LOCALE IN CUI SONO PRESENTI APPARECCHI A GAS DI TIPO A O B O APPARECCHI DI COTTURA PRIVI DI TERMOCOPPIA. IL PREZZO COMPRENDE LA FORMAZIONE DEL FORO NELLA PARETE, LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TUPO IN PVC NELLA SEDE DELLO STESSO, LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIA IN PLASTICA E LE OPERE DI RIPRISTINO MURARIE.		100.05	00.00.00
NP 03	FORNITURA E POSA DI NUMERINO IN PLEXIGLAS DI	cad	122,95	68.93 %
	FORNITURA E POSA DI NUMERINO IN PLEXIGLAS DI DIMENSIONI CM. 3*3 CON STRATO ADESIVO.	cad	5,48	54.38 %
NP 04	LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI SPOSTAMENTO MOBILI, PENSILI ED OGNI ALTRO OSTACOLO PICCOLI INTERVENTI DA FABBRO O FALEGNAME NECESSARI PER RIPRISTINARE LA FRUIBILITA' DI PENSILI, ARREDI E SIMILI QUALORA SIA STATO NECESSARIO RIMUOVERLI PER ESEGUIRE UN INTERVENTO MANUTENTIVO E IN SEGUITO AD ESSO OCCORRA RIADATTARLI PRIMA DEL RIPOSIZIONAMENTO, COMPRESA LA MOVIIMENTAZIONE DEGLI STESSI.			
		cad	83,71	97.57 %
NP 05	SGOMBERO SOTTOTETTI, CANTINE, CORTILI E ALTRI LOCALI DA MACERIE, RIFIUTI E SIMILI. SGOMBERO SOTTOTETTI, CANTINE, CORTILI E ALTRI LOCALI DA MACERIE, RIFIUTI E SIMILI NON DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CANTIERE, COMPRESA LA SALITA LA DISCESA AL PIANO CAMPAGNA E LA MOVIMENTAZIONE IN CANTIERE			
NP 06	PEVISIONE E CONTROLLO DELLA LINEA VITA E	cad	73,84	94.28 %
NP 06	REVISIONE E CONTROLLO DELLA LINEA VITA E PIASTRE DI ANCORAGGIO INSTALLATE SULLA COPERTURA. REVISIONE E CONTROLLO DELLA LINEA VITA E PIASTRE DI ANCORAGGIO INSTALLATE SULLA COPERTURA, COMPRESA LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REVISIONE PERIODICA. NEL PREZZO E' COMPRESO IL CONTROLLO DEL BUONO STATO DEI SUPPORTI DI ANCORAGGIO DELLE LINEE, LA VERIFICA SUI CAVI, LA VERIFICA SULLO STATO DEI TENDITORI E ASSORBITORI DI ENERGIA. CONTROLLO SULLO STATO DELLE SALDATURE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COMPRESE SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA (24,30%).			

Lavori:OPERE EDILI pag. 30 di 30

Articolo di	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di	PREZZO	Incidenza
Elenco		misura	EURO	Manodop.
		m	21,75	100.00 %