

particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'abilità e il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per $A(8) > 1,15 \text{ m/s}^2$.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Scarificatrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 2) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (rotore fresante, nastro trasportatore, ecc); 3) Accertati che l'area di lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che il traffico veicolare sia stato deviato a distanza di sicurezza; 4) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro.

Durante l'uso: 1) Evitare assolutamente di allontanarsi dai comandi durante le lavorazioni; 2) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 3) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34.

- 2) DPI: operatore scarificatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Trattore

Il trattore è una macchina adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli, ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesciamenti, stritolamenti;
- 2) Incendi, esplosioni;
- 3) Investimento, ribaltamento;
- 4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Trattore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 4) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 5) Evita di collegare eventuali macchinari alla presa di forza, con il motore in funzione.

Durante l'uso: 1) Evita assolutamente di scendere dal mezzo con macchine semoventi collegate alla presa di forza, con il motore in funzione; 2) Evita di utilizzare il mezzo all'interno di locali chiusi o poco ventilati; 3) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Azionare il freno di stazionamento; 2) Posiziona il mezzo nelle aree di sosta appositamente predisposte, assicurandoti di aver azionato il freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34.

- 2) DPI: operatore trattore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autobotte con pompa aspirante/premente

L'autobotte è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali liquidi, costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un recipiente generalmente svuotabile, a mezzo di un sistema oleodinamico o con pompa.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesciamenti, stritolamenti;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
- 7) Movimentazione manuale dei carichi;
- 8) Rumore per "Operatore autocarro";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai

lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Istruzioni per gli addetti.

- 1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
- 2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
- 3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni per "Operatore autotreno";

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autotreno per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braaccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per $A(8) > 1,15 \text{ m/s}^2$.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Autobotte con pompa aspirante/premente: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare fuori dalla cabina; 3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il recipiente poni attenzione a: non squilibrare il mezzo, non superare il carico massimo; 5) Evita sempre di caricare il mezzo oltre il consentito; 6) Accertati sempre, prima del trasporto, che i dispositivi di sicurezza degli accessori siano correttamente agganciati; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34.

- 2) DPI: operatore autobotte con pompa aspirante/premente;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER MODIFICHE DEL LUOGO DI ESECUZIONE E/O DELLE LAVORAZIONI

Considerato l'oggetto dei lavori da affidare e per i luoghi di esecuzione potranno verificarsi necessità di modifiche o integrazioni del P.S.C..

Pertanto il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, avendone le competenze assegnategli dall'art. 92 comma 1 lettera b) decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, adeguerà il presente piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute o, in caso di apprezzamento delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, per le modifiche necessarie al loro recepimento.

Per agevolazione del compito del Coordinatore per l'Esecuzione il presente P.S.C. ha già individuato lavorazioni, relativi rischi e misure di prevenzione, di normale ricorrenza nelle attività edilizie alle quali il medesimo potrà fare riferimento all'atto dell'integrazione del piano stesso.

In tali casi le integrazioni del piano di sicurezza dovranno essere sottoscritte da tutti soggetti già obbligati alla sottoscrizione del P.S.C..

Il Coordinatore per l'esecuzione, qualora nelle riunioni periodiche di coordinamento vengano definite nuove procedure di esecuzione dei lavori, nuove lavorazioni e relative misure di sicurezza e prevenzione, ed il verbale sottoscritto dalle parti intervenute possieda i requisiti minimi di legge (All. XV, D. Lgs. 81/08) potrà considerarlo equipollente. Ovviamente esso dovrà essere sottoscritto da tutti soggetti obbligati alla sottoscrizione del P.S.C., e non solo dagli intervenuti alla riunione e consegnato in copia ai e ai lavoratori autonomi, nonché dai datori di lavoro alle imprese esecutrici ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (R.L.S.) per le incombenze di competenza di cui agli artt. 100, 101, 102 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER LE INTERFERENZE CON LE ATTIVITA' DEL LUOGO DI ESECUZIONE

Considerato che per l'oggetto dei lavori da affidare e per i luoghi di esecuzione, il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) non coincide con il committente (Città di Torino), la Città essendo il soggetto che affiderà il contratto ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento che sostituisce per specifica previsione di legge, il documento di valutazione dei rischi da interferenze. In tale Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art.26 comma 3-ter i rischi da interferenze sono stati oggetto di una "valutazione dei rischi" standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, (Dirigente Scolastico) prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà obbligatoriamente verificare ed eventualmente completare o rettificare il predetto Piano di Sicurezza riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Per effetto dell'art. 96 del D. Lgs. 81/08 comma 2 il succitato piano di sicurezza e di coordinamento completato con il piano operativo di sicurezza e le integrazioni del datore di lavoro responsabile delle attività svolte nel luogo di esecuzione dei lavori, affinché costituiscano, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3, devono essere sottoscritte

per l'accettazione, oltre che dai redattori e dal committente, da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese operanti.



COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Non sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti "da coordinare" perché il numero dei lavoratori presenti contemporaneamente in ciascun cantiere è previsto nella misura massima di tre unità per ciascuna impresa qualificata in opere generali o speciali. Sulla base delle lavorazioni da eseguire, della dimensione delle aree di esecuzione e del numero degli interventi previsti sul territorio della città di Torino i lavoratori addetti saranno utilizzati per gruppi omogenei alle specifiche lavorazioni e quindi non avranno possibilità di aggravare reciprocamente i rischi già presenti e considerati nelle singole posizioni lavorative.

Le interferenze, e i rischi specifici derivanti da attività esterne a quella del cantiere, nascenti a causa delle attività presenti contemporaneamente ai cantieri di cui al presente piano, ma subordinate a datori di lavoro non dipendenti dal contratto di appalto del committente "Città di Torino" sono state prese in considerazione con il recepimento delle COMUNICAZIONI DEI DATORI DI LAVORO DELLE ATTIVITA' IN CUI VENGONO ESEGUITI I LAVORI ALLEGATE IN CALCE (SCHEDE ART. 26 D.LGS. 81/08). Esse prima del concreto inizio dei lavori o in corso d'opera se necessario, verranno a seguito di VARIAZIONI COMUNICATE DAL SOGGETTO DATORE DI LAVORO DEL LUOGO DI ESECUZIONE riconsiderate al fine di eliminare, o annullati i rischi emergenti, a cura del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, provvedendo ad aggiornare il presente piano di sicurezza e coordinamento. Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 articolo 92 comma 1 a).

LA MANCATA CONSEGNA DELLE SCHEDE SUCCITATE, E CONSEGUENTEMENTE DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C., SARA' MOTIVO TASSATIVO ALL'IMPEDIMENTO DELL'INIZIO DELLE OPERE PREVISTE NEL FABBRICATO RELATIVO, INDIPENDENTEMENTE DAI MOTIVI ADDOTTI, DALLE FINALITA' O PARTICOLARI URGENZE O INTERESSI COLLEGATE ALLE OPERE DA INIZIARE, CON UNICA ECCEZIONE DELLE EMERGENZE, MA SOLO PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI GRAVI ED IMMEDIATI.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

LOCALE PER LAVARSI

I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l'appaltatore dovranno uniformarsi alle disposizioni e modalità di uso dei locali disposte da quest'ultimo, che dovrà definirne la turnazione e gli orari di utilizzo da parte delle varie ditte in funzione del personale presente giornalmente in cantiere. Ciascun datore di lavoro per quanto di competenza disporrà i relativi ordini al proprio personale dipendente ed eventualmente il differimento orario dell'inizio e fine dell'attività lavorativa. In caso di disaccordo tra le parti il Coordinatore Per L'esecuzione Dei Lavori è la persona preposta a redimere le liti e ha il diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni necessarie in merito all'uso dei locali per lavarsi. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l'allontanamento irrevocabile dal cantiere.

[all.XV D.lgs 81/08]

SPOGLIATOIO

Gli spogliatoi saranno in uso collettivo per tutti i lavoratori presenti in cantiere, indipendentemente dalla ditta di appartenenza.

I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l'appaltatore dovranno uniformarsi alle disposizioni e assegnazione degli spazi disposte da quest'ultimo.

Ciascun datore di lavoro per quanto di competenza disporrà conseguenti ordini al proprio personale dipendente.

In caso di disaccordo tra le parti il Coordinatore Per L'esecuzione Dei Lavori è la persona preposta a redimere le liti e ha il diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni necessarie in merito all'uso di detti locali. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l'allontanamento irrevocabile dal cantiere.

[all.XV D.lgs 81/08]

REFETTORIO

I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l'appaltatore dovranno uniformarsi alle disposizioni e modalità di uso dei locali disposte da quest'ultimo, che dovrà definirne eventualmente la turnazione e gli orari di utilizzo da parte delle varie ditte in funzione del personale presente giornalmente in cantiere.

Ciascun datore di lavoro per quanto di competenza disporrà i relativi ordini al proprio personale dipendente ed eventualmente il differimento orario dell'inizio e fine della pausa per il pranzo.

In caso di disaccordo tra le parti il Coordinatore Per L'esecuzione Dei Lavori è la persona preposta a redimere le liti e ha il diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni

necessarie in merito all'uso del refettorio. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l'allontanamento irrevocabile dal cantiere.

[all.XV D.lgs 81/08]

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE

Tali zone saranno in uso collettivo per tutte le imprese presenti in cantiere.

I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l'appaltatore dovranno uniformarsi alle disposizioni e assegnazione degli spazi disposte da quest'ultimo. All'impresa appaltatrice competono, nei confronti del committente, gli oneri manutentivi, di sorveglianza e di pulizia degli spazi.

Ciascun datore di lavoro per quanto di competenza disporrà conseguenti ordini al proprio personale dipendente.

In caso di disaccordo tra le parti il Coordinatore Per L'esecuzione Dei Lavori è la persona preposta a redimere le liti e ha il diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni necessarie in merito all'uso di detti spazi. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l'allontanamento irrevocabile dal cantiere.

[all.XV D.lgs 81/08]

ZONE STOCCAGGIO MATERIALI

Per tali zone si fa riferimento alla sezione "ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE"

VIABILITÀ AUTOMEZZI E PEDONALE

Tali impianti, spazi e percorsi, saranno in uso collettivo per tutte le imprese presenti in cantiere.

I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l'appaltatore dovranno uniformarsi alla cartellonistica riportante le norme di uso e alle disposizioni, verbali se necessarie dell'immediatezza, altrimenti scritte, disposte da quest'ultimo in merito all'utilizzo delle reti dei servizi e alla viabilità, compreso l'uso degli eventuali spazi per i parcheggi interni dei mezzi privati dei dipendenti. All'impresa appaltatrice competono, nei confronti del committente, gli oneri manutentivi, di sorveglianza e di pulizia degli spazi.

L'appaltatore è tenuto ad apporre la cartellonistica necessaria al corretto uso degli impianti, spazi e percorsi di cantiere in conformità al presente P.S.C. e agli speciali disposizioni impartite dal C.E.L.

Ciascun datore di lavoro per quanto di competenza disporrà i conseguenti ordini al proprio personale dipendente.

In caso di disaccordo tra le parti il Coordinatore Per L'esecuzione Dei Lavori è la persona preposta a redimere le liti e ha il diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni necessarie in merito all'uso di detti impianti, spazi e percorsi. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l'allontanamento irrevocabile dal cantiere.

[all.XV D.lgs 81/08]

IMPIANTO DI ADDUZIONE DI ACQUA

Per tali impianti si fa riferimento alla sezione "VIABILITÀ AUTOMEZZI E PEDONALE"

IMPIANTI DI ADDUZIONE DI ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Per tali impianti si fa riferimento alla sezione "VIABILITÀ AUTOMEZZI E PEDONALE"

PONTEGGI

Tali apprestamenti sono di uso principale delle rispettive imprese proprietarie o detentrici con titolo legittimo.

Ad eccezione dei mezzi d'opera e delle attrezzature, per i quali vige la facoltà di disporre in modo autonomo ed esclusivo da parte del legittimo possessore, oppure di consentirne l'uso alle imprese terze presenti nel cantiere, **gli apprestamenti, in subordine alla precedenza di utilizzo del possessore, saranno sempre di uso collettivo, indipendentemente dalla proprietà o diritto di possesso.**

Gli oneri manutentivi, assicurativi, amministrativi, di sorveglianza e di pulizia dei mezzi, e delle attrezzature competono ai rispettivi legittimi detentori o proprietari, fatti salvi patti contrari stipulati tra le imprese coinvolte.

Gli oneri di sorveglianza e di pulizia degli apprestamenti competono, nei confronti del committente, all'impresa titolare del contratto di appalto stipulato con la città di Torino.

Gli oneri manutentivi, degli apprestamenti competono alle rispettive imprese proprietarie o detentrici con titolo legittimo, fatti salvi patti contrari stipulati tra le imprese coinvolte.

L'impresa titolare del contratto di appalto ha comunque l'obbligo di intervenire in surrogazione dei rispettivi legittimi detentori o proprietari, qualora i medesimi omettessero gli interventi manutentivi, assicurativi, amministrativi e di pulizia suddetti, ancorché a loro assegnati.

I datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dell'opera per quanto di competenza disporranno i conseguenti ordini al proprio personale dipendente.

In caso di disaccordo tra le parti il Coordinatore Per L'esecuzione Dei Lavori è la persona preposta a redimere le liti e ha il diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni necessarie in merito all'uso di detti apprestamenti. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l'allontanamento irrevocabile dal cantiere.

[all.XV D.lgs 81/08]

IMPALCATI

Per tali apprestamenti si fa riferimento alla sezione "PONTEGGI"

ANDATOIE E PASSERELLE

Per tali apprestamenti si fa riferimento alla sezione "PONTEGGI"

MEZZI D'OPERA NEL CANTIERE

Per tali automezzi si fa riferimento alla sezione "PONTEGGI"

ATTREZZATURE DI CANTIERE D'USO COLLETTIVO

Per tali attrezzature si fa riferimento alla sezione "PONTEGGI"

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Le riunioni di coordinamento si terranno con frequenza settimanale, e ravvisandone la necessità anche con frequenza giornaliera. Alle medesime è obbligatorio ed indispensabile che partecipino sempre i legali rappresentanti o i direttori tecnici delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi selezionate dal committente o dall'appaltatore. In tale ultimo caso eventuali costi saranno a carico dell'imprenditore appaltatore che ha liberamente scelto di avvalersi di lavorazioni da parte di terzi.

Alle riunioni di coordinamento, qualora il Responsabile Per L'esecuzione Dei Lavori lo ritenga opportuno, dovranno altresì parteciparvi obbligatoriamente anche le maestranze delle suddette imprese. Alle medesime verrà corrisposta la paga oraria contrattuale (paga più oneri e utili di impresa) per il tempo effettivo di partecipazione alla riunione.

Alle riunioni di coordinamento, sarà sempre invitato il Datore di Lavoro (Dirigente scolastico), o suo delegato, dell'attività svolta nel fabbricato di esecuzione delle opere, essendo peraltro la persona individuata dalla Legge per la comunicazione dell'informazione in merito alle eventuali attività interferenti indotte nell'area del fabbricato oggetto dei lavori dalla presenza di persone non appartenenti all'impresa appaltatrice o alle ditte da essa contrattualmente vincolate.

La presenza del Dirigente Dell'Attività Scolastica è altresì necessaria per la comunicazione delle informazioni riguardanti l'andamento dei lavori, ed in specifico dell'evolversi delle situazioni lavorative in relazione alla chiusura o modifica dei percorsi di uscita, entrata o sfollamento di emergenza del fabbricato.

Quando le riunioni di coordinamento sono convocate PER MOTIVI DI SICUREZZA (modifica vie di esodo, riduzione di efficienza o eliminazione temporanea dei presidi di sicurezza a servizio del fabbricato, interferenze con gli utenti o il personale dipendente della scuola o delle attività e servizi collegati) è **obbligatoria la partecipazione del Dirigente dell'Attività Scolastica con il discrezionale intervento del suo R.S.P.P.**


In caso di assenza del Dirigente succitato Il Responsabile Per L'esecuzione Dei Lavori dovrà valutare e ravvisandone i motivi disporre la sospensione dei lavori.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA DATORE DI LAVORO LUOGO DI ESECUZIONE E LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

Stante la particolarità delle opere da eseguire (manutenzione ordinaria) le informazioni sui rischi propri dell'attività del luogo di esecuzione dei lavori sono state acquisite e valutate ai fini dell'iscrizione nel presente piano di sicurezza e coordinamento. Prima dell'esecuzione delle opere, **al COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**, spetterà l'onere dell'eventuale aggiornamento del piano stesso.

LA MANCATA COMUNICAZIONE CIRCA LE VARIAZIONI DELLE INTERFERENZE E DEI RISCHI DA ATTIVITA' ESTERNE AL CANTIERE, E CONSEGUENTEMENTE L'IMPOSSIBILITA' DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C., SARA' MOTIVO DI IMPEDIMENTO DELL'INIZIO DELLE OPERE PREVISTE NEL FABBRICATO RELATIVO, INDIPENDENTEMENTE DAI MOTIVI ADDOTTI, DALLE FINALITA' O PARTICOLARI URGENZE O INTERESSI COLLEGATE ALLE OPERE DA INIZIARE.



ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e il servizio di gestione delle emergenze prevedono il primo soccorso senza uso di farmaci o assistenza sanitaria delle persone, i primi tentativi di spegnimento dei focolai con i mezzi di estinzione esistenti stabilmente nell'edificio o portatili di cantiere, l'aiuto all'evacuazione dei lavoratori impediti con particolare valutazione nel caso di persone con fratture ossee e divieto di movimento di persone con lesioni dorsali senza l'uso di appositi ausili, tranne il caso certo di pericolo di vita per condizioni ambientali.

Il PSC contiene i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio per il servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

Le persone presenti in cantiere hanno l'obbligo di interrompere ogni attività lavorativa che non comporti ulteriore rischio per i presenti ed impegnarsi con ogni mezzo al fine di richiedere i soccorsi alle strutture pubbliche preposte suindicate.

Ulteriori informazioni saranno previste a cura dell'impresa nell'ambito del P.O.S.

RICONOSCIMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs. 81/2008 ALL.15 § 4.1; determinazione 26/06/2006 n.4 "oneri della sicurezza e apprestamenti" dell'Autorità per la vigilanza sul LL.PP.; linee guida approvate in data 20 marzo 2008 dalla per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi.

Per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla Legge e aggiuntive specifiche del piano di sicurezza e coordinamento, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, saranno riconosciuti i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi, eventualmente appositamente installati o di integrazione agli esistenti ;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. Le riunioni di coordinamento rientrano tra tali misure, limitatamente comunque al riconoscimento del relativo compenso per il solo rappresentante dell'impresa appaltatrice. Ciò per il fatto che la scelta di affidamento di lavorazioni in subappalto è lasciata alla libera iniziativa del suddetto imprenditore e non del committente;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi per gli oneri di sicurezza non compresi nelle suindicate categorie sono a carico delle imprese affidatarie o delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi che eventualmente prestino la loro attività lavorativa nei cantieri individuati nel presente P.S.C..

Per tutti i prezzi non compresi nell'elenco prezzi della Sicurezza contrattuale costruito come allegato specifico, si farà riferimento all'Elenco Prezzi per la Sicurezza contrattuale allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'Impresa Appaltatrice dei lavori decida, con il consenso del Coordinatore per l'esecuzione, previa presentazione di una proposta di integrazione al presente Piano, di operare differenti scelte esecutive rispetto a quanto previsto nel P.S.C., le modifiche non si tradurranno in un adeguamento dei prezzi pattuiti nell'offerta complessiva dell'intera opera.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo dei costi della sicurezza si è distinto tra:

- Costi di Sicurezza Generali come DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, etc... rientranti per loro natura nelle spese generali dell'Impresa e quindi i relativi costi sono compresi nei prezzi a base di gara la cui congruità è stata valutata ed accettata dall'Impresa in sede di formulazione dell'offerta.
- Costi di Sicurezza Contrattuali, previsti al punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008;

Solo questi ultimi rientrano nel PSC e rappresentano gli oneri non soggetti al ribasso di gara.

CONCLUSIONI GENERALI

Il Piano di Sicurezza costituisce il documento operativo di riferimento per l'attuazione del coordinamento durante l'esecuzione dei lavori. Una copia del Piano sarà sempre disponibile presso il cantiere.

In particolare il Piano di sicurezza:

- prima dell'inizio dei lavori sarà messo a disposizione di
 1. Dirigente scolastico
 2. Rappresentante per la sicurezza RSPP della scuola
 3. Rappresentante per la sicurezza RSPP delle ditte appaltatrici;

che lo dovranno firmare per presa visione

- sarà consegnato, in originale, alla Committenza alla fine dei lavori e rappresenterà la certificazione del lavoro di coordinamento svolto in cantiere.

Inoltre dovrà essere garantita la diffusione e la conoscenza dei contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento in cantiere a tutti coloro che intervengono alla realizzazione dell'opera.

Pertanto, ciascun lavoratore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere reso edotto dei contenuti del Piano e, durante i lavori, delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al Piano in corso d'opera.

Tale attività di informazione dovrà essere condotta dal Datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile del cantiere per la sicurezza, attraverso vari sistemi, anche in funzione della "risposta" delle singole categorie di lavoratori ed in particolare mediante:

- cartelli segnaletici;
- riunioni periodiche indirizzate ai lavoratori che svolgono la stessa lavorazione o che, pur svolgendo mansioni diverse, si trovano ad operare nella stessa area di cantiere creando interferenze pericolose;
- sorveglianza continua in cantiere (da parte anche del Direttore tecnico di cantiere e degli assistenti/preposti) con interventi mirati laddove si riscontrassero, in modo particolare, deficienze, difficoltà o distrazioni abituali.

Particolare attenzione dovrà essere posta dal Responsabile del cantiere per la sicurezza nel caso di operai recidivi o indolenti, per i quali si potrà rendere necessario un "richiamo scritto".

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Anagrafica luoghi di esecuzione.
- Dichiarazioni Dirigenti Scolastici; individuazione interferenze

E all'atto della consegna dei lavori o prima degli interventi:


Documento di nomina Direttore dei Lavori.

Documento di nomina Coordinatore Sicurezza per l'esecuzione.

Convenzioni per consumo pasti lavoratori ed uso servizi igienici.

. Il fascicolo non è predisposto ai sensi dell'art. 91 – comma 1 lett. "b", in quanto trattasi di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

IL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE
Geom. Danilo PIETRANTONIO




.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA APPALTATRICE

.....

IL PROGETTISTA
P.I. Claudio Cornetto



.....

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Rosalba Stura



.....

TORINO, li

DICHIARAZIONI DATORI DI LAVORO DEI LUOGHI DI ESECUZIONE

Con la sottoscrizione del presente P.S.C. i Datori di Lavoro dei luoghi di esecuzione (edifici scolastici) dichiarano:

- 1) di essere a conoscenza delle Interferenze tra le lavorazioni dell'appalto e le attività sotto la loro responsabilità e dei maggiori rischi rispetto al proprio piano di valutazione dei rischi;
- 2) di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.26 comma 3-ter D. Lgs. 81/08 i rischi da interferenze sono stati oggetto di una "valutazione dei rischi" standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
- 3) **DI AVER PROCEDUTO**, in qualità di soggetto individuato presso il quale deve essere eseguito il contratto (Dirigente Scolastico), ai sensi dell'art.17 e dell'art.18 comma 1-lettera p), del D.Lgs. 81/08 **AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DI VERIFICA, COMPLETAMENTO, RETTIFICA DEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA PER AGGIORNARLO AI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA PRESENTI NEL LUOGO IN CUI VIENE ESPLETATO L'APPALTO**, in conformità alle previsioni dell'art. 26 comma 3-ter ter del D. Lgs. 81/08
- 4) di approvare le misure di Coordinamento specificamente predisposte;
- 5) di impegnarsi a comunicare prontamente ogni variazione dei suddetti Rischi Specifici.
- 6) di essere a conoscenza degli obblighi di Legge di valutazione dell'idoneità del proprio piano di valutazione dei rischi in relazione a nuovi rischi indotti dall'attività del cantiere.
- 7) di aver accertato che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento adotta sufficienti misure di sicurezza al fine del loro annullamento o riconduzione nelle casistiche di cui proprio piano di valutazione dei rischi;
- 8) di impegnarsi all'adozione delle Misure di Sicurezza del Piano limitatamente alle disposizioni riferite alle persone che la legge individua sotto la loro tutela;

E' ESCLUSA OGNI RESPONSABILITA' RELATIVA ALLA MANCATA OSSERVANZA DEL P.S.C. DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI NELLE AREE A LORO RISERVATE.

LUOGHI DI ESECUZIONE	DATA FIRMA E NOME E COGNOME PER IDENTIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DEI LUOGHI DI ESECUZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI LOTTO 1 CIRCOSCRIZIONI 1
CENTRO; 3; 4.
ANNO 2018

CRONOPROGRAMMA CON FASI DI LAVORAZIONE

Durata complessiva dei lavori 365 giorni naturali e consecutivi	
lavori e verifiche scuole cittadine, come da anagrafica, su richiesta	<p align="center">Per le lavorazioni sottoindicate è prevista la possibilità di esecuzione contemporanea purchè non nel medesimo fabbricato. Il Direttore dei Lavori e il Cordinatore per l'esecuzione dovranno verificare l'ottemperranza a tale disposizione.</p>
opere da idraulico	
opere da decoratore	
opere da muratore	
opere da fabbro	
opere da falegname	
opere da vetraio	

Torino, 30 marzo 2015

DIREZIONE DIDATTICA "DUCA D'AOSTA"
Scuola primaria "Duca d'Aosta"- SEDE
VIA Carlo Capelli n. 51
10146 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro..
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____ MODERATO _____ _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ NON RILEVANTE _____ _____
2) Agenti chimici: _____ BASSO PER LA SICUREZZA _____ _____ E IRRILEVANTE PER LA SALUTE _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ NON RILEVANTE _____ _____	8) Amianto: _____ Dichiarazione del 2010 del Comune _____ _____ di confinamento dell'amianto presente _____
4) Elettricità: _____ NON RILEVANTE _____ _____ PER UTILIZZO COMUNE _____	9) _____ _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ MEDIO (D.M. 10.03.98) _____ _____	10) _____ _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: _____ ATTIVITA' DIDATTICA E DI SEGRETERIA CON PRESENZA DI MINORI _____ _____ _____	
Allegati: _____ _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di lavoro

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cululi Serenella

Serenella Cululi



Torino, 30 marzo 2016

DIREZIONE DIDATTICA "DUCA D'AOSTA"
Scuola primaria "Armstrong" - SUCCURSALE
Corso Monte Grappa n. 81
10146 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro..

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____ <u>MODERATO</u> _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ <u>NON RILEVANTE</u> _____
2) Agenti chimici: _____ <u>BASSO PER LA SICUREZZA</u> _____ _____ <u>E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u> _____	7) Carichi sovrappesi (gru, ponteggi, cariponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ <u>NON RILEVANTE</u> _____	8) Amianto: _____ <u>ASSENTE</u> _____
4) Elettricità: _____ <u>NON RILEVANTE</u> _____ _____ <u>PER UTILIZZO COMUNE</u> _____	9) _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ <u>MEDIO (D.M. 10.03.98)</u> _____	10) _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: _____ <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> _____ _____ _____	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di lavoro

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cululi Serenella



Torino, 30 marzo 2015

DIREZIONE DIDATTICA "DUCA D'AOSTA"
Scuola primaria "Calvino"- SUCCURSALE
VIA Zumaglia n. 41
10145 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro..

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.l. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuole con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____ _____ <u>MODERATO</u> _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ _____ <u>NON RILEVANTE</u> _____
2) Agenti chimici: _____ _____ <u>BASSO PER LA SICUREZZA</u> _____ _____ <u>E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u> _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ _____ <u>NON RILEVANTE</u> _____	8) Amianto: _____ _____ <u>PRESENTE</u> _____
4) Elettricità: _____ _____ <u>NON RILEVANTE</u> _____ _____ <u>PER UTILIZZO COMUNE</u> _____	9) _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ _____ <u>MEDIO (D.M. 10.03.98)</u> _____	10) _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: _____ _____ <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> _____ _____	
Allegati: _____ _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di lavoro

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cululi Serenella



Torino, 31 Marzo 2016

SCUOLA I.C. King - succursale di Corso Francia
Corso Francia, 377
10142 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro.


Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: Infiltrazioni d'acqua in diversi locali distacco di intonaco e possibile presenza di muffa.	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: prodotti per la pulizia	7) Carichi sospesi (gru, porteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto: presenza di manufatti contenenti Amianto nel sottotetto
4) Elettricità:	9) Presenza servizio di mensa (quali veicoli):
5) Incendio / Esplosione	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: tempo scuola 8,30 / 16,30	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



Torino, 31 Marzo 2015

SCUOLA I.C. King Mila – scuola primaria R. Agazzi, succursale scuola secondaria Mila
Via Chambery 33
10142 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest
- Circ. 3, 4 e 1 Centro.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici: prodotti per la pulizia	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità	9) Presenza servizio di mensa (pesti veicoli)
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) Corrimano delle scale non adeguatamente fissato
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti: tempo scuola 7.30 / 17.30	

Allegati	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



Torino, 31 Marzo 2015

SCUOLA LC. King Milla - scuola secondaria 1° grado Milla, scuola primaria King1
Via Germonio 12
10142 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici: prodotti per la pulizia	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) Presenza servizio di mensa (posti veicolati)
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti: tempo scuola 7.30 / 17.30	

Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



Torino, 31 Marzo 2015

SCUOLA I.C. King-Mila - scuola dell'infanzia C. Agazzi
via Postumia 28
10142 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici prodotti per la pulizia	7) Carichi sovrasti (gru, ponteggi, carriporti):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) Presenza servizio di mensa (pesti cucinati)
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) Presenza nel cortile di ceppi di alberi tagliati
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti: tempo scuola 7,45 / 17,30	

Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



Torino, 31 Marzo 2015

SCUOLA I.C. King-Mita - scuola dell'infanzia King
via Thures 11
10142 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: Infiltrazioni d'acqua in diversi locali distacco di intonaco e possibile presenza di muffa.	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: prodotti per la pulizia	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Arancio:
4) Elettricità:	9) Presenza servizio di mensa (pesi cucina):
5) Incendio / Esplosione	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: tempo scuola 7,45 / 17,30	
Affegge:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro

Cambiano



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. NIGRA"
Via Bianzè, 7 - 10143 Torino
Tel. 011.745.105 - Fax 011.740.880
E-mail: i.c.nigra@istruzione.it - C.F. 97799720018

Torino, 31.03.2015

SCUOLA ... I.C. "NIGRA"
VIA ... BIANZÈ ...
101... TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione da eseguirsi negli edifici scolastici comunali della Città. Area Ovest - Circ. 3, 4 e 1 Centro.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____ /NO	6) Rumore / Vibrazioni: _____ /
2) Agenti chimici: _____ /NO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): _____ /
3) Attrezzature di lavoro: _____ /	8) Ambienti: compartimento nel sottoblocco
4) Elettricità: _____ /	9) _____ /
5) Incendio / Esplosione: _____ /	10) _____ /
Breve descrizione delle attività presenti: attività scolastica	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio TOMFO
Il Datore di lavoro
Maurizio Tomfo



Torino, 01/04/2015

SCUOLA PRIMARIA "A. TOSCANINI"
VIA TOFANE 28
10141 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2016. Area Ovest.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.l. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- | | |
|---|--|
| 1) Agenti biologici:
<u>potenziali rischi relativi ai servizi igienici</u> | 6) Rumore / Vibrazioni: // |
| 2) Agenti chimici:
<u>presenza di prodotti chimici di uso domestico per la pulizia dei locali</u> | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):// |
| 3) Attrezzature di lavoro:
<u>computer negli uffici e nel lab. Informatica, lavagne multimediali, attrezzature per la pulizia, scale portatili</u> | 8) Amianto:
<u>non risultano agli atti documentazione relative</u> |
| 4) Elettricità:
<u>Impianto elettrico (dich. conf. del 09/06/83), eventuali cavi di collegamento (prolunghe)</u> | 9) Interferenza:
<u>dovrà essere limitata e/o vietata la presenza di personale negli orari di entrata/uscita, ricreazione, pausa mensa dei minori</u> |
| 5) Incendio / Esplosione
<u>attività a rischio incendio medio</u>

Breve descrizione delle attività presenti:
<u>attività didattiche in aule e laboratori</u>
<u>attività di direzione e di segreteria negli uffici</u>

Allegati: | 10)
<u>si richiede in caso di lavori crono-programma relativo al fine organizzare al meglio il servizio scolastico</u> |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCIA GADDO



Torino, 01/04/2015

SCUOLA PRIMARIA Plesso "DAL PIAZ"
C.so D'Albertis, 22
10141 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2016. Area Ovest.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici
potenziali rischi relativi ai servizi igienici

2) Agenti chimici:
presenza di prodotti chimici di uso domestico per pulizia del locale

3) Attrezzature di lavoro:
computer nel lab, Informatica, lavagna multimediale, attrezzature per la pulizia, scale portatili

4) Elettricità:
impianto elettrico (dich. conf. del 22/03/95), eventuali cavi di collegamento (prolunghe)

5) Incendio / Esplosione
attività a rischio incendio medio

Breve descrizione delle attività presenti:

attività didattiche in aule elaboratori

Allegati:

6) Rumore / Vibrazioni: //

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): //

8) Amianto:
non risultano agli atti documentazioni relative

9) Interferenze
deve essere limitata e/o vietata la presenza di personale negli orari di entrata/uscita, ricreazione, pausa mensa dei minori

10)
si richiede in caso di lavori crono-programma relativo al fine di organizzare al meglio il servizio scolastico

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Capo di lavoro
~~EL. DE GENNES SCOLASTICO~~
Firma LA GARDU



Torino, 01/04/2015

SCUOLA DELL'INFANZIA "J.J. ROUSSEAU"
VIA MONTE ORTIGARA 50
10141 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2016. Area Ovest.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- | | |
|--|--|
| 1) Agenti biologici:
<u>potenziali rischi relativi ai servizi igienici</u> | 6) Rumore / Vibrazioni: // |
| 2) Agenti chimici:
<u>presenza di prodotti chimici di uso domestico per la pulizia dei locali</u> | 7) Carichi sovrappesi (gru, ponteggi, carriponte): // |
| 3) Attrezzature di lavoro:
<u>lavagna multimediale, computer in alcune aule, attrezzature per la pulizia, scale portatili</u> | 8) Amianto:
<u>non risultano agli atti documentazioni relative</u> |
| 4) Elettricità:
<u>impianto elettrico (dich. conf. non presente agli atti), eventuali cavi di collegamento (prolunghe)</u> | 9) Interferenze:
<u>dovrà essere limitata o/o vietata la presenza di personale negli orari di entrata/uscita, ricreazione, pausa mensa dei minori</u> |
| 5) Incendio / Esplosione
<u>attività a rischio incendio medio</u> | 10)
<u>si richiede in caso di lavori crono-programma relativo al fine di organizzare al meglio il servizio scolastico</u> |

Breve descrizione delle attività presenti:

attività didattiche in aule e laboratori

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO GADDO



Torino, 01/04/2015

SCUOLA DELL'INFANZIA "J.J. ROUSSEAU"
VIA DELLEANI 25
10141 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2016. Area Ovest.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:
potenziali rischi relativi ai servizi igienici

2) Agenti chimici:
presenza di prodotti chimici di uso domestico per la pulizia dei locali

3) Attrezzature di lavoro:
attrezzature per la pulizia, scale portatili

4) Elettricità:
impianto elettrico (dich. conf. del 22/03/95)
Eventuali cavi di collegamento (orolunche)

5) Incendio / Esplosione
attività a rischio incendio medio

Breve descrizione delle attività presenti:

attività didattiche in aule e laboratori

Allegati:

6) Rumore / Vibrazioni: //

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): //

8) Amianto:
non risultano aati atti documentazioni relative

9) Interferenze
dovrà essere limitata e/o vietata la presenza di personale negli orari di entrata /uscita, ricreazione, pausa mensa dei minori

10):
si richiede in caso di lavori crono-programma relativo al fine di organizzare al meglio il servizio scolastico

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Dirigente di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia GARDINO





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Servais 62 a

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia	8) <u>Ambiente:</u> Sospetta presenza nella tubazione sala macchina ascensore. Comignolo sul tetto piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da amministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 120; personale n° 29 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARRARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Spoleto 5/a

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARRI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido D'infanzia Municipale Via Asinari di Bavenzo 23 - Tel. 011747736

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (per. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia	8) <u>Ambiente:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme all'ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Explosioni:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 55; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
D. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Medici 12 - Tel. 011/7495196

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fuoco passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Explosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra l.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 28 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo GARBARI)



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Materna Municipale Via Carrera 23 - Tel. 011/7413109

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Umore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sconesi (gru. posteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> L'edificio risulta bonificato nell'agosto 2004.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione della attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARDI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Asinari di Bernezzo 23 Tel. 011743894

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contraggio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi scopesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 76; personale n° 15 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione o max 4 addetti al servizio di pulizia o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARDI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Valgioie 10

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Corridoio 1° piano per pavimentazione, bagni al piano terreno per la presenza di tubazione di scarico con tratto finale in cemento amianto - comignoli garage.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione della attività presente</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARENI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Spoleto 5

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblici, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (ora. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex L. 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3 fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 72; personale n° 13 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Servais 62

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Azoni biologici:</u> Possibilità contagio malattie erapiontiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Azoni chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Sospetta presenza nella tubazione sala macchine ascensore. Comignolo sul terzo piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme all'ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, facci terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 39 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale "G. Aperti" Via Livorno 14

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Comignoli sul tetto.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Explosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> - Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 11 + max 4 persone addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale, Via Lessona 70

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollata sede notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incidio/Esposizioni:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piscina 2 fuori terra l.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARI

EDIFICIO:

PALESTRA CALVINO VIA DOMODOSSOLA, 84 - TORINO

011.724086

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di ogni ordine e grado.
 Anno 2019. Circostrizione 4. Comunicazione ai sensi art.26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività uffici/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre quelli specifici:

1) Agenti biologici: //	6) Rumore/Vibrazioni Valutazione rischio trascurabile
2) Agenti chimici: Presente nei comuni prodotti di pulizia. Valutazione rischio basso	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): //
3) Attrezzature di lavoro: Manuali o alimentate da energia elettrica di rete.	8) Arredati: Presente nei corridoi e nel vano ascensore dell'edificio
4) Elettricità: Impianto dotato di certificazione L.46/00.	9) Interferenze
5) Incendio/Esplorazione: In possesso di CPI ma in attesa di rinnovo dallo stesso.	10)

Breve descrizione delle attività presenti:
 Attività didattica con alunni dal 6 agli 11 anni.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 11 febbraio 2010


 CAPO OFF. DI LAVORO
 Dott. ssa Giovanna Ternavasio

Ternavasio

EDIFICIO:
CALVINO VIA ZUMAGLIA, 11 - TORINO

011.724696

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di ogni ordine e grado, Anno 2008. Circoscrizione 4. Comunicazione ai sensi art.26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività scolastica con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre quelli specificati:

1) Agenti biologici: //	6) Rumore/Vibrazioni Valutazione rischio trascurabile
2) Agenti chimici: Presente nei contenitori prodotti di pulizia. Valutazione rischio basso	7) Carichi sospesi (gru, portelli, carpente):
3) Attrezzature di lavoro: Manisili o alimentate da energia elettrica di rete.	8) Ambiente: Nel corridoio e nelle tubazioni di ventilazione del vano ascensore.
4) Elettricità: Impianto dotato di dichiarazione di conformità L.40/90.	9) Interferenze
5) Incendio/Esplorazione: In possesso di CPI ma in attesa di rinnovo dello stesso.	10)

Breve descrizione delle attività presenti:
Attività didattica con alunni dal 6 agli 11 anni.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 11 febbraio 2010



CANTIERE DI LAVORO
Giovanna Tomassolo

Giovanna Tomassolo

EDIFICIO:
ARMSTRONG CORSO MONTEGRAPPA 81 - TORINO

011.7407784

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di ogni ordine e grado, Anno 2009, Circolazione 4. Comunicazione ai sensi art.26 D.Lgs 47/04 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività ufficioscolastica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre quelli specifici:

1) Agenti biologici:

//

2) Agenti chimici:

Presente nei comuni prodotti di pulizia. Valutazione rischio lieve

3) Attrezzature di lavoro:

Manuali o alimentate da energia elettrica di rete.

4) Elettricità:

Impianto dotato di certificazione di conformità L.40/90. Sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per i quali si è in attesa di certificazione.

5) Incendio/esplosione:

Non è presente CPI, valutazione rischio medio.

6) Rumore/Vibrazioni

Valutazione rischio trascurabile

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carpenterie):

//

8) Ambiente:

Edificio bonificato.

9) Interferenza

10)

Breve descrizione delle attività presenti:
Attività didattica con alunni dai 6 agli 11 anni.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 11 febbraio 2010.



UFFICIO DI LAVORO
Dott.ssa Giovanna Tamavolo

Giusi Falò



Studio Tecnico Ing. Paolo PIERI

INGEGNERIA - TECNOLOGIA - SICUREZZA

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI - Generale

SCUOLA	ICS PAGINOTTI	DATA	18-09-09
Flusso	04: S.I. via Fossano	SOB. N.	01
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)			
	Absenza di rischio di esposizione	Presenza di esposizione nei limiti normali	Presenza di un rischio di esposizione
A1. STRUTTURALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A2. MECCANICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3. ELETTRICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4. INCENDIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5. SOSTANZE PERICOLOSE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE GENERALI: 1. 2.			
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)			
	Absenza di rischio di esposizione	Presenza di esposizione nei limiti normali	Presenza di un rischio di esposizione
B1. AGENTI CHIMICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B2. AGENTI FISICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B3. AGENTI BIOLOGICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTE GENERALI:			
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE			
	Absenza di rischio di esposizione	Presenza di esposizione nei limiti normali	Presenza di un rischio di esposizione
C1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C2. FATTORI PSICOLOGICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C3. FATTORI ERGONOMICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C4. CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE GENERALI: 1.			



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Bardonecchia 36

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche.	8) <u>Amiante:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari pericoli d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Beaumont 58

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottopesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (per. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzatura di lavoro: attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Amianto: Non si hanno elenchi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola;
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuso terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Braccini 75

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incedia/Esposizioni:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fucini terra 2. Il nido occupa i locali al primo piano e al piano seminterrato cucina, lavanderia e spogliatoio.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche o di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 120; personale n° 34 comunali + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
V. A. GARIBOLDI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Brissonegna 39.

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (ara, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche	8) <u>Ambiente:</u> Bollinato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esposizione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> - Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 24 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

Il DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Collegno 65

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche	8) <u>Ambiente:</u> - Tubazione in cantina. Richiesto campionamento massivo per camignoli e pilastri esterni per sospetta presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato:</u> Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 145; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GABBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Fattori 113

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (era, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche	8) <u>Ambiente:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Explosione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede:	

IL DIRETTORE
Dr. A. GABBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: CENTRO MULTIMEDIALE di consultazione pedagogica C.so Francia 285

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con ovvietà affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Nessuno.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Computer e fotocopiatrici.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex L. 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incidio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuccei terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività consulenza ed informazione multimediale rivolta ad insegnanti. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90.	

IL DIRETTORE
D. A. GARBARINI

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA "GEMMA ALBERTI"
VIA TOLIANO, 40
10144 - TORINO

Edificio: Scuola Gemma Alberti - Via Toliano, 40

Oggetto: Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città. Anno 2009 Lotto 1.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono le generali quelli connessi ad una normale attività d'aula/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <u>NON RILEVANTE</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>PASSO PER LA SICUREZZA E RILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Altezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Agenti: <u>PRESENZA DI ATTUO SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO AI SENSI DI LEGGE</u>
4) Eletticità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze: <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>NESSUNO (D.L. 10.03.11)</u>	10) _____ <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE CON PRESENZA DI ALUNNI</u>	
Altri:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



I Datare di lavoro _____

GENTE SCOLASTICA
Per Anna Seretta

Torino
Person lives here



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA "ALBERTI"
VIA TOLUINO, 40
10141 - TORINO

Edificio: Scuola Media Alberti - Via Toluino, 40

Oggetto: Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città. Anno 2008 Lotto 1.

Contaminazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospiccati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E RILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
3) Altezze/abito di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Ambiente: <u>PRESENZA DI AMIANTO SOTTOFONDO A MONTEBAGGIO NEL PAVIMENTO LEGGO</u>
4) Eletticità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze: <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>NESSUNO (D.R. 10.03.98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA AI MURICI E ATTIVITA' DI UFFICIO</u>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Datore di lavoro

CA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Rita

Anna Beretta

Torino
Fashion lives here

Questo documento può essere inoltrato a quanti devono, in regime di appalto o subappalto, eseguire lavorazioni o operare all'interno della scuola. I dati sono utili per la stesura del D.U.V.R.I.
 Il documento di valutazione dei rischi considera anche ulteriori rischi, come previsto dalla normativa, specifici per la gestione svolta dal personale all'interno della scuola o relativi alla struttura.

SCUOLA MEDIA DROVETTI
 Via Bardonecchia 34
 10139 Torino

Oggetto : estratto della valutazione dei rischi presenti nell'Istituto

Orario di apertura dell'Istituto:

con presenza di allievi	dal lunedì al venerdì	dalle ore 8:00 alle ore 17:00
con soli adulti	dal lunedì al venerdì	dalle ore 7:30 alle ore 13:00 salvo prolungamenti per riunioni

RISCHIO BIOLOGICO: Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interrati e non.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO CHIMICO: Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R 49. Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO POLVERI: ASSENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: UFFICI e LAB. INFORMATICA Rischi relativi ad interruzione di corrente improvvisi, cadute di tensione allagamenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: MENSA Presenza di allievi durante le operazioni di carico/scarico merci. Prevedere le operazioni esclusivamente a cortile libero e corridoi sgombri da utenti della scuola.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO ATTREZZATURE: In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

opportunamente individuali.(uffici e laboratori).		
RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI: Nell'edificio non si raggiungono livelli di rumorosità tali da ritenere il rischio significativo (prestare attenzione durante gli intervalli al chiuso, la mensa, i giochi in palestra). Si richiede di non eseguire lavorazioni che comportino la misurazione durante le ore di utilizzo della struttura.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE: Nell'edificio sono individuati alcuni locali in cui è conservato materiale a rischio incendio (archivi). L'edificio è dotato di impianti antincendio. Area centrale termica.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	--	-----------------------------

RISCHIO AMIANTO: Assente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
------------------------------------	-----------------------------	--

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI: Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti. Assente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------	--

RISCHIO ELETTRICO: Presente in quanto non disponiamo delle certificazioni ai sensi della L. 46/90	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	--	-----------------------------

RISCHIO PERSONE PRESENTI: la sede ospita allievi classificati come "minori". In quanto tali esiste il rischio di presenza improvvisa presso l'area oggetto dell'appalto. Si danno indicazioni precise di attenzione alla delimitazione dell'area oggetto dell'appalto. Attenzione alla presenza di persone non autorizzate. Interrompere i lavori	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	--	-----------------------------

RISCHIO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Questo documento può essere inoltrato a quanti devono, in regime di appalto o subappalto, eseguire lavorazioni o operare all'interno della scuola. I dati sono utili per la stesura del D.U.V.R.
 Il documento di valutazione dei rischi considera anche ulteriori rischi, come previsto dalla normativa, specifici per la mansione svolta dal personale all'interno della scuola o relativi alla struttura.

C.T.P. DROVETTI D.S. 3
 Via Vigone 63
 10139 Torino

Oggetto : estratto della valutazione dei rischi presenti nell'Istituto

Orario di apertura dell'Istituto:

con presenza di allievi;	dal lunedì al venerdì	dalle ore 9:00 alle ore 22:00
con soli adulti	dal lunedì al venerdì	dalle ore 7:30 alle ore 22:15

RISCHIO BIOLOGICO: Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interessati e non.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO CHIMICO: Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R 49. Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO POLVERI: ASSENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: UFFICI e LAB. INFORMATICA Rischi relativi ad interruzione di corrente improvvisi, cadute di tensione allagamenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: MENSA Presenza di allievi durante le operazioni di carico/scarico merci. Prevedere le operazioni esclusivamente a cortile libero e corridoi sgombri da utenti della scuola.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO ATTREZZATURE: In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

opportunamente individuali (uffici e laboratori)		
RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI:		
Nell'edificio non si raggiungono livelli di rumorosità tali da ritenere il rischio significativo (prestare attenzione durante gli intervalli al chiuso, la mensa, i giochi in palestra).	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Si richiede di non eseguire lavorazioni che comportino la misurazione durante le ore di utilizzo della struttura		

RISCHIO INCENDIO/ESPLORSIONE:		
Nell'edificio sono individuati alcuni locali in cui è conservato materiale a rischio incendio (archivi). L'edificio è dotato di impianti antincendio.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Area centrale termica.		

RISCHIO AMIANTO:		
Absente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI:		
Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Absente		

RISCHIO ELETTRICO:		
Presente in quanto non disponiamo delle certificazioni ai sensi della L. 46/90	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

RISCHIO PERSONE PRESENTI:		
la sede ospita allievi classificati come "minori". In quanto tali esiste il rischio di presenza improvvisa presso l'area oggetto dell'appalto.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Si danno indicazioni precise di attenzione alla delimitazione dell'area oggetto dell'appalto.		
Attenzione alla presenza di persone non autorizzate. Interrompere i lavori		

RISCHIO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "EMILIO SALGARI"
 Via Libertà 26/A - 10141 TORINO
 Tel. 011/376.915 e 011/338.5157
 Fax 011/340.122 (segreteria)

Al Dirigente
 Scuola Elementare
 Via Bertola 30/A - 10141 TORINO
 Tel. 011/376.915 e 011/338.5157

Scuola Elementare - Via Bertola 30/A - 10141 TORINO
 Lavoro di manutenzione ordinaria in edifici scolastici - nella Circolazione
 in occasione del mese di maggio 2008 su richiesta presentata nell'ambito del progetto
 di interferenza fra le diverse attività.
 I locali presenti nell'edificio sono in genere quelli adatti ad una normale attività scolastica con eventuali
 anche non pertinenti alle attività, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici Potenziale rischio biologico nei servizi igienici	6) Rumore / Vibrazioni ///
2) Agenti chimici Prodotti chimici di pulizia di tipo domestico	7) Carichi sospesi (gm, ponteggi, carroponte) ///
3) Attrezzature di lavoro - PC nei laboratori specializzati - Attrezzature di pulizia	8) Asinistro: Non presente
Elettrotecnica - Impianti elettrici - Incendio / Esplosione - Attività a rischio incendio in loco - Impianti idraulici gas zona cucina - scuole infanzia	9) Interferenze Possibili sovrapposizioni durante l'orario di attività anni e in orario. Gli interventi dovranno essere limitati e sospesi in caso di 7,30/18,30 Attività didattica 8,30/9 Entrata alunni e docenti 10,30/11 Riferimento 12/13,45 Refezione e finalizzato o uscita per il pranzo 14/14,30 Rientro alunni e personale 12,30/15 Riferimento (turno) 16,15/16,45 Uscita scuola 16,45/17,45 Uscita post scuola 17,45/18,15 Uscita corsi extrascolastici 18,30/19,30 Uscita personale - Entrata istruttori e utenti corsi serali 21/22,30 Uscita istruttori e utenti
Breve descrizione delle attività presenti: - Attività in aula, locali attrezzati, corridoi, palestra, cortile - Uscite/entrata alunni e docenti per visite, corsi o laboratori - Uso di locali per servizi igienici	

Referente

Attività amministrative e di riscontro
del pubblico.

Politica culturale, di collaborazione scolastica

Entusiasmo e del personale differenziale, nei turni

collocati e rimossi, in riferimento ai loro genitori

il pontuale servizio

Attività sportiva e laboratoriale didattico con personale

interno ed esterno

Movimento di organizzazione per carico lavoro, norme

amministrative, organizzazione del Comune e altri

servizi (C.A.S.A.)

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che questo Settore invii a
questa Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, un cronoprogramma
dell'insieme degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali interessati per valutare
l'eventuale compartecipazione e concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse
operazioni.

Torino, 9 ottobre 2009



Il Dirigente
Dott. ssa Maria Grazia



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"GALILEO GALILEI"
 Via Cassanese, 101 - 10128 TORINO
 Tel. 011/2411177

Al Dirigente
 Scuola Elementare
 "GALILEO GALILEI"
 Via Cassanese, 101
 10128 TORINO

Scuola Elementare "GALILEO GALILEI" Via Cassanese, 101 - 10128 TORINO

Opuscolo Lavori di manutenzione e contratti in edifici scolastici, sia nella Circolarizzazione 3/1/1983, Anno 2009

Commissione al sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

Le attività presenti nell'edificio, sia in generale, quelle connesse ad una normale attività didattica, sia con eventuali attività anche non propriamente scolastiche, oltre a quelle sottoseguiti:

1) Agenti biologici: Potenziale rischio biologico nei servizi igienici	6) Rumore / Vibrazioni: ///
2) Agenti chimici: Prodotti chimici di pulizia di tipo domestico	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, estroponte) ///
3) Attrezzature di lavoro: - PC nei laboratori specifici - Attrezzature di pulizia	8) Amianto: Non presente
4) Elettricità: Impianti elettrici	9) Interferenze: Possibili sovrapposizioni durante estrazioni/uscite alunni o intervalli. Gli interventi dovranno essere limitati o sospesi negli orari specificati: 7,30/8,30 Attività didattica 7,30/8,30 Pre-scuola 8,30/9 Entrata alunni a disabili 10,30/11 Riconoscimento 12/13,45 Refezione a varco o uscita per il pranzo 14/14,30 Ritorno alunni e personale 12,30/13 Ricreazione (turni) 16,15/16,45 Uscita scuola 16,45/17,45 Uscita post scuola 17,45/18,15 Uscita corsi extrascolastici 18,30/19,30 Uscita personale - Entrata istruttori e utenti corsi serali 21/22,30 Uscita istruttori e utenti
5) Incendio / Esplosioni: Attività a rischio incendio medio Impianti idraulici gas zona cucina scuola infanzia	
Breve descrizione delle attività presenti: - Attività in aula, locali attrezzati, corridoi, palestra, cortile - Uscite/entrato in orari variabili per visite a musei e laboratori esterni - Uso di locali di servizio servizi igienici e	

Refettorio
Attività sportive scolastiche ed extrascolastiche
dal pubblico
Funzioni di parte dei collaboratori scolastici
Disponibilità del personale affrettato in servizio
Colloqui e riunioni interclassistiche con personale
a personale esterno
Attività sportive e ricreative didattiche con personale
interno ed esterno
Movimento fittizio senza per carlo/scienze durante
il momento (Comunicazione del Comune) e altri
fornitori (opzioni)

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che l'Ente Scolastico invii a questa Direzione scolastica, con cognome anticipo rispetto all'avvio dei lavori, un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali interessati per valutare l'eventuale compartimentazione e concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse operazioni.

Domani, 9 ottobre 2000



Il Dirigente Scolastico
Luigi Scattolon

Destinatario: Scuola Elementare "BERTA" Via Berta n. 15 Torino

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria in edifici scolastici dell'area C/mostrazione 3. L. 10/10/2009

Comunicazioni al sensi del 26, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interazione fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio svolta con eventuale affluenza anche notevole di pubblica, oltre a quelli sottospicificati:

- | | |
|--|---|
| <p>1) Agenti biologici:
Potenziale rischio biologico nei servizi igienici</p> <p>2) Agenti chimici:
Prodotti chimici in pulizia di tipo domestico</p> <p>3) Attrezzature di lavoro:
- PC nei laboratori specifici
- Attrezzature di pulizia</p> <p>4) Elettricità:
Impianti elettrici</p> <p>5) Incendio / Esplosione:
Attività a rischio incendio medio
Impianti adibiti a gas con cucina
- scuole infanzia</p> | <p>6) Rumore / Vibrazioni:
///</p> <p>7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
///</p> <p>8) Ambiente:
Non presente</p> <p>9) Interferenze:
Possibili soprattutto durante entrata/uscita alunni o intervalli. Gli interventi dovranno essere limitati o sospesi negli orari specificati:
 7,30/18,30 Attività didattica
 7,30/8,30 Pro-scuola
 8,30/9 Brevetti alunni o disabili
 10,30/11 Ricerca
 12/13,45 Riferimento a turnazione o uscita per il pranzo
 14/14,30 Rientro alunni e personale
 12,30/15 Ricerca (turni)
 16,15/16,45 Uscita scuola
 16,45/17,45 Uscita post scuola
 17,45/18,15 Uscita corsi extrascolastici
 18,15/19,15 Uscita personale - Interno/esterno e utenti</p> |
|--|---|

Breve descrizione delle attività presenti:
 - Attività in aula, locali attrezzati, corridoi, palestra, cortile
 - Uscite/entrate in orari variabili per visite a musei o laboratori esterni
 - Uso di locali di servizio; servizi igienici e

- Refettorio
- Attività socio-culturali e di servizio
- del pubblico
- Pulizia dei piani dei collaboratori scolastici
- Entrate/uscite del personale di servizio
- Colloqui e riunioni pluriscettoriali con genitori e personale esterno
- Attività sportive ed attività didattiche con personale iscritto ed esterno
- Movimento furgone mensa per carichi/scarichi derrate alimentari (competenza del Comune) e altri fornitori (espresso)

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che questo Settore invii a questa Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti con la descrizione del medesimo, i tempi e i locali interessati per valutare l'eventuale compartimentazione e concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse operazioni.

Torino, 9 ottobre 2009





DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "EMILIO SALGARI"
 Via Lussimburgo 25/A - 10126 TORINO
 Tel. 011.375.915 - 011.315.5167
 Fax 011.344.418 E-mail: ds1@ds1a.it

Al Dirigente
 Settore Edilizia Scolastica
 Manutenzione
 Via Esqui n. 4
 10152 Torino

Edificio: Scuola Materna "TOLMINO" Via Tolmino n. 30 Torino

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinata in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 3, L. 010 3. Anno 2009

Contaminazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

- | | |
|--|---|
| 1) Agenti biologici:
Potenziale rischio biologico nei servizi igienici | 6) Rumore / Vibrazioni:
/// |
| 2) Agenti chimici:
Prodotti chimici di pulizia di tipo domestico | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carrozzone):
/// |
| 3) Attrezzature di lavoro:
- PC nei laboratori specifici
- Attrezzature di pulizia | 8) Ambiente:
Non presente |
| 4) Elettricità:
Impianti elettrici | 9) Interferenze:
Possibili soprattutto durante entrate/uscite alunni e intervalli. Gli interventi dovranno essere limitati o sospesi negli orari specifici:
7,30/8,30 Attività didattica
7,30/8,30 Pre-scuola
8,30/9 - Entrata alunni e disabili
10,30/11 Ricreazione
12/13,45 Refezione a turnazione o uscita per il pranzo
14/14,30 Ritorno alunni e personale
12,30/15 Ricreazione (turni)
16,15/16,45 Uscita scuola
16,45/17,45 Uscita post scuola
17,45/18,15 Uscita corsi extrascolastici
18,15/19,15 Uscita personale - Interio/esterno e utenti |

Breve descrizione delle attività presenti:

- Attività in aule, locali attrezzati, cortili, palestre, cortile
- Uscite/entrate in orari variabili per visite a musei e laboratori esterni
- Uso di locali di servizio: servizi igienici e

Refettorio

- Attività amministrativa e di ricevimento del pubblico
- Pulizia da parte dei collaboratori scolastici
- Esate/uscite del personale differenziate in più turni
- Colloqui e riunioni pluridisciplinari con genitori e personale esterno
- Attività sportive e laboratori didattici con personale interno ed esterno
- Movimento furgoni mensa per carico/scarico derrate alimentari (autorizzazione del Comune) e altri fornitori (episodici).

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che questo Settore invii a questa Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali intenzionati per valutare l'eventuale compartimentazione e concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse operazioni.

Torino, 9 ottobre 2009



Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Giuseppina



CITTA' DI TORINO

CIRC 3 FRANCA
FRANCIA

h

DIREZIONE DIDATTICA "V. ALFIERI"
Via Palmiroli 58 - 10138 TORINO
Tel. 011/4476070 - Fax 011/4476164
C.F. 80091170011
E-mail: ddaalfieritn.it

Torino, 9/2/10

SCUOLA, Circolo didattico "Alfieri"
VIA Palmiroli 58

Edificio:

Oggetto Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza sui componenti edili, degli edifici scolastici comunali della Città, Anno 2009 Lotto 1.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici: Prodotti chimici di pulizia (tipo uno casalingo)	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità: Utilizzo aula informatica	9) Interferenza Presenza delle duine nelle aule d'infanzia
_____	_____
5) Incendio / Esplosione Rischio incendio medio	10) Divieto di fumo nei locali scolastici
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti: Attività scolastica; presenti Insegnanti, Collaboratori, Personale di Segreteria, alunni	

Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Carlo REGGIA)

[Handwritten signature]



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale "Il Melograno" Via S. Chiara 12 - Tel. 0114360334

Oggetto: Consulenzioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ludiche, di cucina e di lavanderia.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 37; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo GARBARINI)

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Giulio 30 a Tel. 0114425373

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattia esantematica.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Circuiti scoperti (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche, da cucina e da lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Beneficato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Furto passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1. Il nido occupa alcuni locali al piano rialzato.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
(Dot. Aldo GAMBARINI)

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Piazza Cavour 14 Tel. 0114439190

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ladiche, per cucina e per lavanderia.	8) <u>Ambiente:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato e muratura</u> Piani 4, fuori terra 3. Il nido occupa i locali al 1 piano, al piano terreno e al piano interrato con cucina, lavanderia e spogliatoio.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 30 comunali + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. Aldo BARBARINO

Torino
Passion. Give her



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale - Via Maria Vittoria 39 -

Oggetto: Compulazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Asfalto:</u> E' in corso indagine per sospetta presenza pavimenti.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 5, fuori terra 4.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 18 e di altre ditte che prestano servizio presso la sede e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dot. Aldo GARDARINO

Torino
Passion Lives here



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Giulio 30

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ladiche e di cucina.	8) <u>Ambiente:</u> Edificio bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incedio/Esplorazione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in muratura. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 anni ai 6 anni Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti 40; 14 personale + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBATTI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Piana 2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (ara, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Se ne esclude la presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incedio/esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 anni ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 74; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Bertola 56

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/98 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche e di cucina.	8) <u>Ambiente:</u> Tutti i locali dell'edificio per la presenza di pareti/pannelli contenenti amianto
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari rischi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 1, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 anni ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 9 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o di altro ditta che presta servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI

CITTA' DI TORINO

Torino, 11.08.2010

SCUOLA Maria Beatrice - TORINO - Via Resel
Via Cso Mazzotti 6 - 10141 TORINO
Succursale

Ufficio:
Comitato Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della CRTA, Anno 2009-Lotto 1.

* Compilazioni ai sensi art. 26, D. Lgs 51/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici	6) Rumori / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità	9) Interferenze
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	
ORDINARIA ATTIVITA' DIDATTICA	

Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gino LA ROSA)

TORINCA
Prestazioni Servizi Ausiliari



CITTA' DI TORINO

Torino,

Circ. 3

DIREZIONE DIDATTICA
PEROTTI
VIA TOFANE 22
10141 TORINO

Edificio: SMI SUCC. MARITANO VIA MARRIGLI 25

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazione ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e nei rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati.

1) Agenti biologici

Asbestico

2) Agenti chimici

Asbestico

3) Affaticamento di lavoro

Asbestico

4) Elettrici

Asbestico

5) Incendio / Esplosione

Asbestico

6) Rumore / Vibrazioni

Asbestico

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieri)

Asbestico

8) Asfalto:

Asbestico

9) Interferenze

Asbestico

10)

Asbestico

Breve descrizione delle attività presenti:

Asbestico e attività manutenzione
Asbestico e attività

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro



F. Anzalone

6



CITTA' DI TORINO

Torino

DIREZIONE DIDATTICA
PEROTTI
VIA TOFANE 22
10141 TORINO

Set 3
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
- 3 AGO 2011
Pr. a. Sc. 18245
Cod. 3.2.9

Edificio "S.M. PEROTTI VIA TOFANE 22

Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città

Combinazioni di nuovi art. 29, D. Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività di manutenzione con eventuale affluenza di una notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici	8) Rumore / Vibrazioni
<u>nessuno</u>	<u>nessuno</u>
2) Agenti chimici	7) Cechi sospesi (gru, ponteggi, cantieri etc.)
<u>nessuno</u>	<u>nessuno</u>
3) Affaticamento il lavoro	6) Arretrati
<u>nessuno</u>	<u>forza inel. inumana</u>
4) Elettricità	5) Interferenze
<u>nessuno</u>	<u>nessuno</u>
5) Incendio / Esplosione	10) _____
<u>nessuno</u>	<u>nessuno</u>
Breve descrizione delle attività previste	
<u>percorso alunni durante</u>	
<u>uscita violatoria</u>	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

F. Anzalone
Firma di lavoro



Torino 8 agosto 2011

DIREZIONE DIDATTICA
 MANZONI ALESSANDRO
 CORSO SVIZZERA, 59
 10141 TORINO

Edificio: VIA BALME, 46

Oggetto: Opera di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi edili scolastici della città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.lgs 81/2008 su rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: /////	6) Rumore/Vibrazioni: ////////
2) Agenti chimici: presenti nei prodotti di pulizia custoditi in appositi locali	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte) ////////
3) Attrezzature di lavoro: si usano nel refettorio gestito da ditta esterna che prepara i pasti degli alunni	8) Amianto: ////////
4) Elettricità: impianto a norma.	9) Interferenza ////////
5) Incendi/Esposioni: centrale termica a metano. Materiale cartaceo presente in tutti i locali	

Breve descrizione delle attività presenti:
 attività didattiche rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono presenti 121 alunni, 12 docenti e circa 6 addetti del personale ATA e della Cucina responsabile del servizio di refezione scolastica

Allegati:
 //////////

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori





CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
S.MEUCCI
VIA RIVOLI 3
10121 TORINO

Edificio S.MEUCCI, MEUCCI CORSO MATTEOTTI 9

Oggetto: Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici esistenti della città.

Comunicazione ai sensi art. 26, D.Lgs. 01/08 sul riordino spaziali presenti nell'ambiente di lavoro e sul rischio derivante dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in possesso degli appositi cartelli presenti nell'ambiente di lavoro e sul rischio allertato anche rilevato il pubblico, oltre a quelli sotto specificati.

1) Agenti biologici	<u>MODERATO</u>	6) Rumori / Vibrazioni	<u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici	<u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRELEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sovraccarichi (p.es. sovraccarichi, carichi):	<u>/</u>
3) Agenti fisici	<u>NON RILEVANTE</u>	8) Antenna:	<u>PRESENZA DI AMIANTO SOSPESA A MONITORAGGIO NEI TERRINI DI LAGGE</u>
4) Elettricità	<u>NON RILEVANTE PER UTILE E SO COMUNE</u>	9) Interferenze	<u>/</u>
5) Incendio / Esplosione	<u>MEDIO (DM 10.03.98)</u>	10)	<u>/</u>
Altre descrizioni delle attività presenti			
<u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI ALUNNI</u>			
Allegati			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro





CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
GRI NUCCI
VIA REVEL 8
10121 TORINO

Edilizia: GRI NUCCI Via Revel 4

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I dati presenti nell'appendice sono in generale quelli conosciuti ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale presenza anche notevole di pubblico, visto e quindi sotto epifonici

1) Agenti biologici	<u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni	<u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici	<u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Caduti sospesi (gru, ponteggi, cantieri)	<u>/</u>
3) Altezze di lavoro	<u>NON RILEVANTE</u>	8) Arretrati	<u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>
4) Elettricità	<u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze	<u>/</u>
5) Incendio / Esplosione	<u>MEGLIO (D.M. 03.90)</u>	10)	<u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti:		<u>ATTIVITÀ DI UFFICIO E ATTIVITÀ DIDATTICA CON PRESENZA DI ALUNNI</u>	
Attrezzature			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Capo di lavoro





CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
PAGINOTTI - BONCOMPAGNI
VIA VIDUA 1
10144 TORINO

Edificio: MATERNA VIA FOSSIO 3

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: <u>GENERALI RISCHI RELATIVI AI SERVIZI IGIENICI</u>	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici: <u>PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO PER LA PULIZIA DEI LOCALI</u>	7) Carichi sospesi (giri, ponteggi, cariponte): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>ATTREZZATURE DI PULIZIA - SCALE PORTATILI</u>	8) Amianto: <u>NON RISULTANO AGLI ATTI DELLA SCUOLA DOCUMENTAZIONI RELATIVE</u>
4) Elettricità: <u>IMPIANTO ELETTRICO FUNZIONANTE CON IL COLLEGAMENTO (RINQUINCHI)</u>	9) Interferenze: <u>NONA ESSERE LIMITATA E/O VIETATA PRESENZA DI PERSONALE NEGLI ORARI DI ENTRATA USCITA, RILASCIO, PAUSA MENSUA (10) DEL MINORI. SI RICHIEDE, IN CASO DI LAVORI, IL CRONOPROGRAMMA PRATICO AL FINE DI ORGANIZZARE AL MEGLIO IL SERVIZIO SCOLASTICO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>ATTIVITA' A RISCHIO INCENDIO MEDIO</u>	
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE IN AULE E LABORATORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Collegio di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
 (Prof.ssa Fiorella Gaddo)



CITTÀ DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
PACINOTTI - BONCOMPAGNI
VIA VIDUA 1
10144 TORINO

Edificio: SEL SUCC. DE FILIPPO VIA FOSSANO 19

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 91/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficiatura con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: <u>POTENZIALI RISCHI RELATIVI AI SERVIZI IGIENICI.</u>	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici: <u>PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO PER LA PULIZIA DEI LOCALI.</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, componenti): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>COMPUTER, LASER, INFORMATICA/ATTREZZATURE DI PULIZIA - SCALE - PORTATILI</u>	8) Ambiente: <u>NON RISPETTANO AGLI ATTI DELLA SCUOLA DOCUMENTAZIONI RELATIVE</u>
4) Elettrociti: <u>IMPIANTO ELETTRICO EVENTI AI LAVORI DI COLLEGAMENTO (PROVVISORIE)</u>	9) Interferenze: <u>NON È STATO LIMITATA E/O VIETATA LA PRESENZA DI PERSONALE NEGLI ORARI DI ENTRATA USCITA, RICREAZIONE, PUSCINA PER I MINORI</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO MIGLIO</u>	10) <u>SI RICHIEDE IN CASO DI LAVORI CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL FINE DI ORGANIZZARE AL MEGLIO IL SERVIZIO SCOLASTICO</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULE E LABORATORI</u>	_____
Allegati: _____	_____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.





CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "C.so Matteotti"
Corso Matteotti, N. 6
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "C.so Matteotti" - Corso Matteotti, N. 6 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 e Soggiorni Liguri.
Lotto ____, Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____	6) Rumori/Vibrazioni: <u>VEDAM ALLEGATO</u>
2) Agenti chimici: <u>VEDAM ALLEGATO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponete): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>VEDAM ALLEGATO</u>	8) Amianto: _____
4) Elettricità: <u>VEDAM ALLEGATO</u>	9) Interferenze: <u>VEDAM NOTA AREA TRANSITO MEZZI IN ALLEGATO E RISCHI INTERFERENZA</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>VEDAM NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE</u>	10) <u>RISCHIO GESTIONALE:</u> <u>VEDAM ALLEGATO</u>

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopi e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.

OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Torino

Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 26/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "Via Bellezia"
Via Bellezia, N. 27
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "Via Bellezia" - Via Bellezia, N. 27 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 e Soggiorni Liguri, Lotto ____, Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____	6) Rumori/Vibrazioni: <u>VEDASI ALLEGATO</u>
2) Agenti chimici: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	8) Amianto: _____
4) Elettricità: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	9) Interferenze: <u>VEDASI NOTA AREA TRANZITO MEZZI IN ALLEGATO E RISCHI INTERFERENZA</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE</u>	10) ...RISCHIO... GESTIONALE <u>VEDASI ALLEGATO</u>

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.
OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico.
 Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di Lavoro

[Handwritten signature]

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI"
VIA BIANCAMANO, N. 10
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" - Via Biancamano, N. 10 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 e Soggiorni Liguri.
Lotto ____, Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: _____	6) Rumori/Vibrazioni: <u>VEDASI ALLEGATO</u>
2) Agenti chimici: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroportici): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	8) Ambiente: _____
4) Elettricità: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	9) Interferenze: <u>VEDASI NOTA AREA TRANSITO MEZZI IN ALLEGATO E RISCHI INTERFERENZA</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE</u>	10) RISCHIO GESTIONALE <u>VEDASI ALLEGATO</u>

breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.

OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di Lavoro

Torino

Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA PRIMARIA "R. DI NETRO"
VIA VALFRE', N. 8
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA PRIMARIA "R. DI NETRO" - Via Valfre', N. 8 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 e Soggiorni Liguri.
Lotto ____, Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 61/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:

2) Agenti chimici:

VEDASI ALLEGATO

3) Attrezzature di lavoro:

VEDASI ALLEGATO

4) Elettricità:

VEDASI ALLEGATO

5) Incendio / Esplosioni:

VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO
E GESTIONE DELLE EMERGENZE

6) Rumori/Vibrazioni:

VEDASI ALLEGATO

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte):

8) Amianto:

9) Interferenze:

VEDASI NOTA AREA TRANSITO MEZZI
IN ALLEGATO E RISCHI INTERFERENZA

10) RISCHIO GESTIONALE

VEDASI ALLEGATO

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.

OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Datore di Lavoro

Torino

Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 24 10 2011

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA PRIMARIA "F. SCLOPIS"
VIA DEL CARMINE, N. 27
10122 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA PRIMARIA "F. SCLOPIS" - Via del Carmine, N. 27 - 10122 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 a Soggetti Liguri.
Lotto ____, Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____	6) Rumori/Vibrazioni: <u>VEDASI ALLEGATO</u>
2) Agenti chimici: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroportate): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	8) Amianto: _____
4) Elettricità: <u>VEDASI ALLEGATO</u>	9) Interferenze: <u>VEDASI NOTA AREA TRANSITO MEZZI IN ALLEGATO E RISCHI INTERPERENZA</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE</u>	10) RISCHIO...GESTIONALE...: <u>VEDASI ALLEGATO</u>

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.

OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Datore di lavoro

Torino

Passion lives here



CITTA' DI TORINO

ITER

VIA REVELLO, 18

10139 TORINO

Torino, 28/07/2011

Edificio: sede di via Fossano 8 - SMIG - ex cartiera

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti,
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Giocattoli e attrezzature per la costruzione di giochi, pannelli espositivi.	8) <u>Amianto:</u> Rischio non presente.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e di operatori addetti alle pulizie. Eventuale pubblico adulto e infantile.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Edificio in muratura, lo SMIG occupa una piccola porzione dell'edificio al piano terra e 2 spazi adibiti a laboratori al 1° piano.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Le attività didattiche prevalenti si configurano nell'esposizione di mostre rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Massimo affollamento ipotizzabile 90 persone.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.	

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18
Torino

Torino, 28/07/2011

Edificio: Centro per l'Educazione alla Cittadinanza - Via Domodossola 54

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Rischi non presenti.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature da ufficio, da biblioteca, ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Presente nel vano ascensore, tubazioni, cornicioni.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale dell'Istituzione e utenza infantile.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato di 6 piani fuori terra ammezzati. 11) Il centro è ospitato in una struttura scolastica con la quale condivide l'ingresso. Il laboratorio occupa il 5° e 6° piano.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nel Centro si svolgono attività didattiche proprie di laboratorio rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa dai 5 ai 13 anni. Affollamento massimo: 50 utenti e 8 dipendenti comunali.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.	



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Umberto Magnoni



CITTA' DI TORINO

ITER

VIA REVELLO, 18

10139 TORINO

Torino, 28/07/2004

Edificio: Uffici I.T.E.R. Via Revello 18

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Rischi non presenti.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> da ufficio.	8) <u>Amianto:</u> Rischio non presente.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e di operatori addetti alle pulizie. Eventuale pubblico.
5) <u>Incendio/Esplorazione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in cemento armato e muratura di 2 piani fuori terra ed un piano interrato. Il centro occupa il piano terra e 2 locali ubicati al piano ammezzato e 1° piano.

Breve descrizione delle attività presenti:

Le attività del centro sono prevalentemente di tipo amministrativo. Saltuariamente si tengono conferenze e corsi di formazione (utenza libera e personale interno).
Massimo affollamento ipotizzabile: personale n. 34 e utenza n. 90.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Umberto Magnoni



CITTA DI TORINO

Torino, 11 0 AGO. 2011

DIREZIONE DIDATTICA
ALIGHIERI
VIA PACCHIOTTI 69
10148 TORINO

Edificio: 0MI ALIGHIERI VIA PACCHIOTTI 69

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazione ai sensi art. 28, D.Lgs. 0100 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'edificio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici: _____	7) Carichi sospesi (gas, ponteggi, carichi): <u>collettore di polvere</u>
3) Attrezzature di lavoro: _____	8) Anticadute: _____
4) Elettricità: _____	9) Interferenza <u>con attività didattiche, ricreative in aula, di ufficio</u>
5) Incendio / Esplosione: _____	10) _____
Breve descrizione della attività presenti: <u>Attività didattiche secondo il calendario per con attività ricreative e di lavoro in aula dal momento di inizio e non durante, attività di ufficio</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Non è possibile delegare la attività di primo e unico specificato
Il Datore di lavoro



AGENTE SCOLASTICO
Prof. BRINO STUARDI



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
BARICCO
CORSO PESCHIERA 669
10129 TORINO

Edificio: MATERNA ANDERSEN VIA STELVIO 45

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 49/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'aula/scuola con eventuali affollamenti anche solerti di esibizioni, ritmi e quelli sotto specifici:

1) Agenti biologici: <u>VIRUS E BATTERI PRESENTI NEGLI AMBIENTI AFFOLLATI.</u>	6) Rumore / Vibrazioni <u>/</u>
2) Agenti chimici: <u>DETERGENTI PER LE PULIZIE CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PRESENZA DI ESCHERICHIA COLI.</u>	7) Carichi eccessivi (gru, ponteggi, carroponte) <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>/</u>	8) Ambiente: <u>/</u>
4) Elettricità: <u>IMPIANTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO CHE NE CURA LA MANUTENZIONE.</u>	9) Interferenza: <u>NON VALUTABILI AL MOMENTO, POICHE' NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA EFFETTUARE.</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>ATTIVITA' AS NORMATIVA PER LA PREVENZIONE INCENDI.</u>	10) <u>/</u>
Eventi decorazione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.</u>	
Negati: _____	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenza emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Angelba I.R.C.



CITTA' DI TORINO

Torino, 09 Aprile 2011

DIREZIONE DIDATTICA
BARRICCO
CORSO PESCHIERA 380
10139 TORINO

Edificio: MATERNA GIAN BURRASCA VIA POZZO STRADA 12/1

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Strutturale per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazione ai sensi art. 28, D. Lgs 91/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio svolta con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:

VIRUS E BATTERI PRESENTI NEGLI AMBIENTI AFFOLLATI.

2) Agenti chimici:

DETERGENTI PER LE PULIZIE CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PRESENZA DI ESCHIE DERATTIZZANTI.

3) Attrezzature di lavoro:

4) Elettrici:

IMPIANTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO CHE HA CURA LA MANUTENZIONE.

5) Incendio / Esplosione:

ATTIVITA' ES NORMATIVA PER LA PREVENZIONE INCENDI.

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' IN SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.

6) Rumore / Vibrazioni

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)

8) Arditata

9) Informazione

NON CALIBRABILI AL MOMENTO POICHE' NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA EFFETTUARE.

10)

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Il D.L. Dott. s.

[Handwritten Signature]



CITTA' DI TORINO

Torino, 09/11

DIREZIONE DIDATTICA
BARCO
CORSO PESCHIERA 380
10139 TORINO

Edificio: BEL GIUG. FATTORI VIA CASTELLINO 10

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per lavori su componenti edile degli edifici scolastici comunali della città.

Considerazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 4609 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'istruzione con eventuali situazioni anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: <u>VIRUS E BATTERIE PRESENTI NEGLI AMBIENTI AFFOLLATI.</u>	6) Rumori / Vibrazioni: _____ / _____
2) Agenti chimici: <u>DETERGENTI PER LE PULIZIE CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PRESENZA DI ESCHERICHIA COLIFORMI.</u>	7) Condizioni igieniche, posteggi, carichi: _____ / _____
3) Attrezzature di lavoro: _____	8) Arretrati: _____ / _____
4) Elettricità: <u>IMPIANTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO CHE HA CURA LA MANUTEN- ZIONE</u>	9) Interferenze: <u>NON VALUTABILI AL MOMENTO PERCHE' NON SI CONSTATANO INTERVENTI DA EFFETTUARE.</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>ATTIVITA' 85 NORMATIVA PER LA PREVENZIONE INCENDI.</u>	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DI SCUOLA PRIMARIA STATALE.</u>	
Allegati: _____	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
Dott. Stefano Timpino



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
BARCOO
CORSO PESCHIERA 389
10139 TORINO

Edificio: SEL BARCOO CORSO PESCHIERA 389

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Contestazioni di cui all'art. 20, D.Lgs 474/02 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli delle specificità:

1) Agenti biologici:

VIRUS E BATTERI PRESENTI
NEGLI AMBIENTI AFFOLLATI.

2) Agenti chimici:

DETERGENTI PER LE PULIZIE CON
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
PRESENZA DI ESCHERICHIA COLI.

3) Agenti fisici:

4) Sporcizia:
IMPIANTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI TORINO CHE HA CURA LA
MANUTENZIONE.

5) Incendio/Esplorazione:
ATTIVITA' AS NORMATIVA PER LA
PREVENZIONE INCENDI.

6) Altro descritto dalle attività presenti:

ATTIVITA' DI SCUOLA PRIMARIA STATALE PIU' UFFICI DI DIREZIONE
E SEGRETERIA.

Allegati:

6) Rumore / Vibrazioni:

7) Carichi sospesi (tra, ponteggi, carpenterie):

8) Anziani PRESENZE IN TUBAZIONI COIBI-
TATE E IN GUARNIZIONE PORTELLONI
STUPE (LOCALE INTERESSATO ADIBITO A MAGAZ-
ZINO IN PROSSIMITA' INGRESSO MENSA).

9) Manutenzione
NON VALUTABILI AL MOMENTO POICHE'
NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA
EFFETTUARE

10)

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Capofila di lavoro



Via Bazzani 4 - 10132 Torino - tel. 011.4420200 / 4207 - fax +39.011.442077

[Handwritten signature]

21/07/2011 11:43

81144251778888888888

SEGRETARIA

PAG 07/07



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARDONECCHIA 34
10135 TORINO

Edificio: MATERNA VIA BARDONECCHIA 36/A

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 91/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuali affollamenti anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici <u>Assenza servizi igienici Personale, Alunni e Poche Torr. II</u>	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici <u>Prodotti chimici di tipo casalingo di scarsa qualità al Senato di Sanza per ore</u>	7) Carichi sovraccarichi (gru, ponteggi, ponteggi): _____
3) Attrezzature di lavoro <u>Macchinari di pulizia di tipo manuale e attrezzature con ufficio</u>	8) Amianto: <u>Non risultano manufatti in Amianto</u>
4) Elettricità <u>Impianto elettrico a norma</u>	9) Interferenze _____
5) Incendio / Esplosione <u>Attività a rischio incendio medio, addetti addebi. Form. ex DIT 10/3/2008</u>	10) _____
9) <u>Grava derivazione delle attività presenti</u> <u>Interferenze: possibili durante entrata/uscita degli alunni e ricorrenze</u> <u>Le attività dovranno essere ridotte e interrotte durante l'orario scolastico</u>	
Allegati: _____	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Apollonia Annali Pace di Nola)

A. Annali Benedettini

Via Bezzel 4 - 10152 Torino - tel. 011.4420200 / 8257 - fax +39.011.4420177

27/07/2011 11:43

81144261776000000000

SEGRETERIA

PAG 05/07



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARDONECCHIA 34
10130 TORINO

Edificio: SEL. QUOC. CASATI CORBO RACCONIGI 01

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Confermando ai sensi art. 26, D.Lgs 01/90 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuali affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: <u>Presenza servizi igienici personale, zucchi e portatili HC</u>	6) Rumore / Vibrazioni _____
2) Agenti chimici: <u>Prodotti chimici di tipo casalingo disponibilità di schede di sicurezza specifiche</u>	7) Corchi sospesi (giri, porteggi, rampanti): _____
3) Attrezzature di lavoro: <u>Attrezzature di pulitura di tipo manuale e altre attrezzature per ufficio</u>	8) Arretrici: <u>uso insolito manufatti in amianto</u>
4) Eletticità: <u>Impianto elettrico a norma</u>	* 9) Interferenze _____
5) Incendio / Esplosione: <u>Attività a rischio incendio medio ad alto continenza formati ex DM 10/03/1998</u>	10) _____ _____
9) <u>Altre descrizioni delle attività presenti: interferenze: possibili durante entrata/uscita degli alunni e ricreazione. Le attività dovranno essere rivolte e in itinere, (prima accanto alla disciplina) durante l'ORA DI SCIOLA.</u>	_____
Allegati _____	_____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Anselmi Benvenuto)

A. Anselmi Benvenuto

27/07/2011 11:43

81144261778080808080

SEGRETERIA

PAG 06/07



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARBORECCHIA 34
10138 TORINO

Edificio: SEL NUCC, BATTISTI VIA LUBERNA DI RORA' 14

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici
PRESENZA SEDICI IGIENICI PERSONALI,
ALCUNI A CRISTALLI AC.

2) Agenti chimici
PRODOTTI CHIMICI IN TUTTI I LABORATORI (SOLUZIONI
LIT. DELLA SGRUPA DI SICUREZZA STRUTTURALE)

3) Alimentazione di lavoro
DI PAUSA DI TUTTI I DOCENTI E
ATTIVITÀ DI OFFICIO

4) Elettricità
USANDO ELETTRICI A NORMA

5) Incendio / Esplosione
ATT. A RISCHIO INCENDIO NEGO
MATERIE ANTINCENDIBILI PRESENTI

2x 04 10/03/08

Breve descrizione delle attività presenti:

+ INTERAZIONE POSSIBILI DURANTE ENTRATA/USCITA ALUNNI E
RICREAZIONE. LE ATTIVITÀ DURANTE ESSERE RIDOTTE ED/O
INTERDETTE DURANTE USUO SCOLASTICO.

Allegati:

6) Rumore / Vibrazioni:

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, estensioni):

8) Ambiente:
NON RILEVATO MANUFATTI IN
AMBIENTE

9) Interferenza:

10) _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Accardi Benedettini)

A. Accardi Benedettini

Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4428250 / 6267 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

Torino

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARDONECCHIA 34
10130 TORINO

Edificio: SM9 EX DROVETTI VIA BARDONECCHIA 34

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuali affluenze anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici <u>Presenza sermi igienici personale alunni e docenti in</u>	6) Rumore / Vibrazioni _____
2) Agenti chimici <u>Prodotti chimici di tipo casalingo disponibili nelle stanze cucine e specificare</u>	7) Carichi sospesi (p.es. ponteggi, variponte): _____
3) Attrezzature di lavoro <u>Attrezzature di pulizia di tipo manuale e aspirazione d'ufficio</u>	8) Anticipo: <u>Una risultano manufatti in Amianto</u>
4) Elettrocina <u>Impianto elettrico a norma</u>	9) Interferenza _____
5) Inquinamento / Esposizione <u>Attività a rischio incendio medi in addebi autosegnalazione fumate ex art. 20/20/09</u>	10) _____
19) Breve descrizione delle attività presenti: <u>Interferenze possibili durante ed attività svolte dagli alunni e insegnanti le attività svolte in classe e in intere durante l'ora d'ufficio</u>	
Allegati _____	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrali del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione delle opere.



Il Colore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Accardi Benedetti
A. Accardi Benedetti