

2018-03450

APP 11



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI  
SU INTRADOSSI SOLAI E SU COMPONENTI EDILIZI  
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'  
BILANCIO 2018

Coordinatore Gruppo  
di progettazione  
Geom. Alberto CARIA



Progettista opere  
Arch. Luigi PULLI

Coordinatore della Sicurezza  
in fase di progettazione  
Geom. Giorgio CARERI

Collaboratore alla progettazione  
Arch. Eleonora ZACCONE

R.U.P.  
DIRIGENTE SERVIZIO  
Arch. Rosalba STURA

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ANALISI NUOVI PREZZI SICUREZZA

NOME - FILE

SCALA PLOT

SCALA

DATA

Luglio 2018

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0			
1			
2			
3			

11

**NPS01.a**

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO-GIUNTO Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, esclusi i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).  
Per i primi 30 giorni

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	m <sup>2</sup>	1,00	9,31	9,31	0,00	0,00
2	01.P25.A60.005- UT	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	0,75	-0,75	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>8,56</b>		<b>0,00</b>

**NPS01.b**

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO-GIUNTO Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, esclusi i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).  
Per ogni mese oltre al primo

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.A60.010	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo	m <sup>2</sup>	1,00	1,59	1,59	0,00	0,00
2	01.P25.A60.010- UT	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	0,13	-0,13	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>1,46</b>		<b>0,00</b>

**NPS02**

## NOLO DI PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI DI CUI ALLE VOCI NPS01

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci NPS01, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

Per ogni mese

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.A91.005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese	m <sup>2</sup>	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00
2	01.P25.A91.005- UT	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese	m <sup>2</sup>	-1,00	0,20	-0,20	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>2,25</b>		<b>0,00</b>

**NPS03.a**

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.

La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.

Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.C15.005	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni	m <sup>2</sup>	1,00	22,57	22,57	0,00	0,00
2	01.P25.C15.005- UT	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	1,82	-1,82	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>20,75</b>		<b>0,00</b>

**NPS03.b**

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.

La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.

Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.C15.010	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo	m <sup>2</sup>	1,00	2,61	2,61	0,00	0,00
2	01.P25.C15.010- UT	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	0,21	-0,21	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>2,40</b>		<b>0,00</b>

**NPS03.c**

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.

La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.

Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.C15.015	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni	m <sup>2</sup>	1,00	36,05	36,05	0,00	0,00
2	01.P25.C15.015- UT	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	2,90	-2,90	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>33,15</b>		<b>0,00</b>

**NPS03.d**

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.

La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.

Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.C15.020	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo	m <sup>2</sup>	1,00	4,13	4,13	0,00	0,00
2	01.P25.C15.020- UT	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	0,33	-0,33	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>3,80</b>		<b>0,00</b>



**NPS03.e**

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.

La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.

Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.C15.025	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni	m <sup>2</sup>	1,00	48,78	48,78	0,00	0,00
2	01.P25.C15.025- UT	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	3,92	-3,92	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>44,86</b>		<b>0,00</b>

**NPS03.f**

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.

La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.

Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P25.C15.030	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo	m <sup>2</sup>	1,00	6,35	6,35	0,00	0,00
2	01.P25.C15.030- UT	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo Utile di Impresa	m <sup>2</sup>	-1,00	0,51	-0,51	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>5,84</b>		<b>0,00</b>

**NPS04****ALLESTIMENTI DI CANTIERE COMPRENDENTE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE**

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unità di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia

<b>N.</b>	<b>Art.Elenco</b>	<b>Indicazione dei lavori</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Importo</b>	<b>Costo Unitario M.O.</b>	<b>Importo M.O.</b>
1	01.A02.E10.005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unità di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori	cad	1,0000	1.645,35	1.645,35	0,00	0,00
2	01.A02.E10.005- UT	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unità di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori Utile di impresa	cad	-1,0000	132,37	-132,37	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>cad</b>			<b>1.512,98</b>		<b>0,00</b>

**NPS05****CONFINAMENTO STATICO DI ZONA DI BONIFICA**

Confinamento statico di zone di bonifica di materiali contenenti fibre artificiali da bonificare mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura, comprese, ove lo occorra, le prove di collaudo degli ambienti confinati.

Il prezzo comprende tutte le forniture e lavorazioni sopra descritte e quanto si rendesse necessario, anche su indicazione della Direzione Lavori, per garantire il rispetto della regola dell'arte.

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5	m	1,50	0,55	0,83	0,00	0,00
2	01.P15.E30.011- UT	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5 Utile di Impresa	m	-1,50	0,04	-0,06	0,00	0,00
3	16.P01.A25.040	Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	2,10	1,60	3,36	0,92	1,93
4	16.P01.A25.040- UT	Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Utile di impresa	m <sup>2</sup>	-2,10	0,13	-0,27	0,00	0,00
5	28.A05.G15.040	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m	cad	0,1000	5,41	0,54	0,00	0,00
6	01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	0,250	35,91	8,98	35,91	8,98
7	01.P01.A10.005- UT	Operaio specializzato Ore normali Utile di impresa	h	-0,250	2,89	-0,72	0,00	0,00
8	01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	0,250	33,35	8,34	33,35	8,34
9	01.P01.A20.005- UT	Operaio qualificato Ore normali Utile di impresa	h	-0,250	2,68	-0,67	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>m<sup>2</sup></b>			<b>20,33</b>		<b>19,25</b>

**NPS06**

## RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Riunione di coordinamento disposta dal C.S.E. al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

N.	Art.Elenco	Indicazione dei lavori	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario	Importo	Costo Unitario M.O.	Importo M.O.
1	01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali (1)	h h	<u>1,000</u> 1,000	35,91	35,91	35,91	35,91
2	01.P01.A10.005- UT	Operaio specializzato Ore normali Utile di impresa (-1,00)	h h	<u>-1,000</u> -1,000	2,89	-2,89	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>cad</b>			<b>33,02</b>		<b>35,91</b>